



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Dirigido a: Alicia A. Tejada C.
Directora Administrativa

TIPO DE REQUERIMIENTO	
INTERNO	X CONSTRUCCIÓN
EXTERNO	ADECUACIONES X
SERVICIOS ESPECIALIZADOS	
REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN	
	SI
	NO X

TIPOS DE SERVICIOS	
ELECTRICO	PLOMERIA
REFRIGERACION	PLANTA
MECANICO	EBANISTERIA
PINTURA	JARDINERIA
CIVIL	OTROS X
EXPLIQUE	MOBILIARIO

Labor requerida:	MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS RECEPCIONES DE DOCUMENTOS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL																
Localidad/Oficina/Tribunal:	1ER NIVEL DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA																
Descripción:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS RECEPCIONES DE DOCUMENTOS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL																
Criterio de calidad a considerar:	Especificaciones técnicas														Especificaciones de calidad		
	No.	Artículo	Cantidad Total	Barahona	San Juan de la Maguana	San Cristóbal	Higüey	San Pedro de Macorís	La Romana	La Vega	San Francisco	Montecristi	Puerto Plata	Santiago	Sto Dgo Este	Sto Dgo Oeste	Todos estos artículos deben ser de primera calidad, sin golpes, ralladuras, sin torceduras, con sus piezas funcionando correctamente, resistentes al alto tráfico y con GARANTIA INCLUIDA
	1	Mesas de trabajo en terminación de melamina hidrófuga de color EBONY o NEGRO, con dimensiones de 1.20m(47") x 0.60m(24"); grosor de 1"(25mm), cantos en PVC termofundidos, con pasacables y canaleta para la conducción de los cables; soporte en U corrido de metal para extremos, sistema tipo Bench, en acero color gris y grosor de 3"; altura de 71cm (SERVIDORES AL USUARIO)	59	—	—	8	2	5	2	6	5	3	4	15	6	3	
	2	Estaciones de trabajo modulares con paneles laterales y de fondo ALTOS, con topes en terminación de melamina hidrófuga de color EBONY o NEGRO, con dimensiones de 1.60m(63")W x 0.60m(24")L x 1.60m(63")H; grosor de 1"(25mm), cantos en PVC termofundidos, con pasacables y canaleta para la conducción de los cables; soporte en paneles de metal, en acero color gris y grosor de 3" (DIGITALIZADORES Y ARCHIVISTAS)	78	—	—	8	4	8	4	9	8	3	5	20	5	4	
	3	Mesas de trabajo en terminación de melamina hidrófuga de color EBONY o NEGRO, con dimensiones de 1.50m(59") x 0.60m(24"); grosor de 1"(25mm), cantos en PVC termofundidos, con pasacables y canaleta para la conducción de los cables; soporte en U corrido de metal para extremos, sistema tipo Bench, en acero color gris y grosor de 3"; altura de 71cm (ATENCIÓN AL USUARIO DISCAPACITADO/SUPERVISOR)	12	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	
	4	Mesas auxiliares en terminación de melamina hidrófuga de color EBONY o NEGRO, con dimensiones de 1.00m(39") x 0.50m(20"); grosor de 1"(25mm), cantos en PVC termofundidos, con pasacables y canaleta para la conducción de los cables; soporte en U corrido de metal para extremos, sistema tipo Bench, en acero color gris y grosor de 3"; altura de 71cm (EN ZONAS PRIVADAS)	27	—	—	2	3	2	1	3	2	2	2	6	2	2	
	5	Credenzas en terminación de melamina hidrófuga de color GRIS, con dimensiones de 1.00m(39") x 0.50m(20"); cantos en PVC termofundidos, 2 divisiones, sin puertas (DETRAS DE SERVIDORES)	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	6	Credenzas en terminación de melamina hidrófuga de color EBONY o NEGRO, con dimensiones de 1.00m(39") x 0.50m(20"); cantos en PVC termofundidos, 2 divisiones, 2 puertas corredizas y cerradura con llave (DETRAS DE SERVIDORES)	25	—	—	2	1	2	1	3	2	2	2	6	2	2	
7	Sillas Operativas Modelo Raymond con Soporte lumbar; brazos ajustables; soporte con 5 patas y ruedas en plástico y cono central; asiento en tela NEGRO y espaldar en malla ajustable con freno; regulación de graduación de altura a gas (nitrógeno comprimido); terminación en plástico Nylon de primera calidad; capacidad de 280 lbs	149	—	—	17	7	14	7	16	14	7	10	37	12	8		
IMPORTANTE: ESTE MOBILIARIO SERA ENTREGADO A CADA UNA DE ESTAS LOCALIDADES POR EL SUPLIDOR, CON LAS CANTIDADES Y FECHAS DE ENTREGA EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LA DIVISION DE ALMACEN																	
Estimación de costos RD\$:	RD\$ 3,950,000.00 (Tres Millones Novecientos Cincuenta Mil pesos con 00/100)							Responsable:	Arq. Carmen Peynado								
Anexos (Plano/Presupuesto):	Disponibilidad Financiera.							Estimado de ejecución	14/09/2020								