

# **SOBRE B**

**PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA**



**Comité de Compras y Licitaciones  
Consejo del Poder Judicial Dominicano**

**Referencia: CP-CPJ-08-2022**

**Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura  
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,  
Sto. Dgo., R.D.**

**Fax: 809-532-2906**

**Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076**

**ORIGINAL**

# FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA



Comité de Compras y Licitaciones  
Consejo del Poder Judicial Dominicano

**Referencia: CP-CPJ-08-2022**

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura  
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,  
Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076



OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE:  
PURO MARÍA SÁNCHEZ

Página 1 de 1

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida <sup>1</sup>	Cantidad <sup>2</sup>	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	CAMBIOS DE PISOS DE DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO SEDE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	UD	1.00	RD\$ 3,793,372.52	RD\$ 682,807.05	RD\$ 4,476,179.58
4	ADECUACIONES DE DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA	UD	1.00	RD\$ 1,710,763.07	RD\$ 27,549.78	RD\$ 1,738,312.85
5	ADECUACIONES DE DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAMANÁ	UD	1.00	RD\$ 1,203,799.65	RD\$ 19,385.74	RD\$ 1,223,185.39


**VALOR TOTAL DE LA OFERTA RD\$ 7,437,677.82**

Valor total de la oferta en letras: Siete millones, cuatrocientos treinta y siete mil, seiscientos setenta y siete con 82/100 centavos.

**PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA** en calidad de **GERENTE**, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA**

Firma \_\_\_\_\_

06/10/2022



<sup>1</sup>Si aplica.  
<sup>2</sup>Si aplica.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA



Comité de Compras y Licitaciones  
Consejo del Poder Judicial Dominicano

**Referencia: CP-CPJ-08-2022**

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura  
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,  
Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ofrecemos ejecutar las Obras de conformidad con la lista de partidas y cantidades, planos, las especificaciones técnicas y requerimientos contenidos en los Documentos referentes al Proceso de Comparación de Precios (CP-CPJ-08-2022) para el **“CAMBIO DE PISOS DE DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO SEDE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, ADECUACIONES DE DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA Y ADECUACIONES DE DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAMANÁ”**.

Los tiempos de ejecución de dichas obras van de la mano con trabajos de calidad y respetando los tiempos establecidos en el cronograma de ejecución presentados en la oferta.

Dichas especificaciones se aplicarán de forma que no limiten los trabajos y las actividades relativas.

Los trabajos que serán ejecutados serán de acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas y bajo los más altos estándares de calidad garantizando el buen cumplimiento de nuestros trabajos en calidad y tiempo.

El plan de trabajo propuesto será acorde con el tiempo de ejecución de todas las actividades.

Todos los trabajos cumplirán con la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00) y con las Normas y Especificaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Todo el personal que trabaja en la obra deberá ceñirse también a las Normas de Higiene y Seguridad Ocupacional lo que incluye la Prevención de Accidentes y Primeros Auxilios. Garantizaremos que todos los trabajadores y personal técnico, durante la ejecución de los trabajos, deberán utilizar los equipos de protección personal pertinentes en función de la actividad a ejecutar.

Nos encargaremos de suministrar la mano de obra, el equipamiento, insumos, que sean necesarios para la realización de los trabajos y garantizaremos el retiro de los escombros fuera del proyecto. De igual forma, los materiales resultantes de las demoliciones y de los desmantelamientos permanecerán en obra hasta tanto la Supervisión dispongan su destino.

Por último, trabajaremos acorde a los planos, listados de cantidades y por último sobre estas especificaciones técnicas generales. No obstante, ante cualquier confusión o ambigüedad de datos, verificaremos y pediremos aclaración a la supervisión antes de proceder a ejecutar.





**LOTE 1. CAMBIO DE PISOS DE DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO SEDE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

<p><b>Descripción/ Actividades: Lote I Santo Domingo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desinstalación de pisos de madera, desmantelamiento de plataforma existente.</li> <li>• Bote de todo material inservible producto de las desinstalaciones y desmantelamientos.</li> <li>• Fumigación con insecticidas anti-termitas y anti-carcoma previo a la instalación del piso de las áreas a intervenir.</li> <li>• <b>Sala Augusta:</b> Instalación de piso de madera en teca brasileña (Freijo) sobre plataforma de estructura de pino tratado 2 x 2 pulgadas y MDF hidrófugo de 18 mm de espesor, con sistema de fijación powernail (clavadoras neumáticas), debidamente encolado, pintado en color similar al existente, homogéneo, replanado, sin fisuras, con terminación barniz profesional alto tráfico y terminación mate. Cantidad 150 m2 (metros cuadrados)</li> <li>• <b>Salón de Reuniones:</b> Instalación de Piso de madera en teca brasileña (Freijo) sobre plataforma de estructura de pino tratado 2 x 2 pulgadas y MDF</li> </ul>
--	---

	<p>hidrófugo de 18 mm de espesor, formato hearingbone y cenefas en roble americano o maple, con sistema de fijación powernail (clavadoras neumáticas, debidamente encolado, pintado en color similar al existente, homogéneo, replanado, sin fisuras, con terminación barniz profesional alto tráfico y terminación mate. Cantidad 90 m2 (metros cuadrados).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza continua y final de las áreas intervenidas.</li> </ul>
<p><b>Consideraciones generales</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La madera, formato y sistema de instalación debe ser como el descrito.</li> <li>• Las superficies deben quedar perfectamente niveladas.</li> <li>• La superficie no debe rechinar.</li> <li>• La madera debe estar en perfectas condiciones, sin ralladuras, manchas, y todo el lote debe presentar el mismo color y textura.</li> <li>• La madera utilizada debe estar seca y sana.</li> <li>• <b>Garantía de seis (6) meses en desperfectos de instalación, hendiduras, rechine, fisuras y movimiento de la madera.</b></li> </ul>
<p><b>Horario de Trabajo</b></p>	<p>De lunes a viernes: 8:00am -5:00pm.</p> <p>•Sábados y domingos: 8:00am -5:00pm (en coordinación previa con la Dirección de Infraestructura Física y la Dirección Administrativa del edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia.</p> <p>•Para trabajos que produzcan ruidos o que por alguna razón requiera ser llevados a cabo en horario nocturno, deberán ser coordinados con la Dirección de Infraestructura Física y la Dirección Administrativa del edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia.</p>
<p><b>Tiempo de ejecución de la obra</b></p>	<p>El tiempo para la ejecución de la obra es: máximo <b>Veinte (20) días</b></p>

**Lugar de Instalación:** Edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicado en la c/Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó D.N.



Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928




**LOTE 4. ADECUACIONES DE DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA**

<p><b>Descripción/ Actividades:</b></p> <p><b>Lote 4 Barahona</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desmante de Plafon existente</li> <li>• Desinstalación y/o Desmontes de lámparas 2x4 y/o 2x2 Existentes</li> <li>• Desmante de Puertas de Madera existentes</li> <li>• Desmante de counter de madera existente y vidrio de counter existente</li> <li>• Demolición de muros de sheetrock existente</li> <li>• Apertura y terminación de hueco de puerta en Muro de sheetrock</li> <li>• Demolición de fascia de sheetrock existente</li> <li>• Suministro e instalación de muros de sheetrock</li> <li>• Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal. Angulares, Maint Tee y CrossTee)</li> <li>• Suministro y confección de fascia de sheetrock 0.50mx0.60mx3.50m</li> <li>• Limpieza profunda de pisos de cerámica existente</li> <li>• Suministro e instalación de zócalos de plycent (incluye pintura)</li> <li>• Mantenimiento de puertas de madera existentes</li> <li>• Suministro e instalación de puertas de caoba nueva 0.90x 2.10m (incluye llavin de palanca)</li> <li>• Mantenimiento de muebles de estrado (Incluye plataforma) existente</li> <li>• Reacondicionamiento (Corte y Mantenimiento) y reinstalación de counter existente (Incluyendo el panel de vidrio) en el área de la Secretaria de la Primera Sala Civil en el 2do. Nivel)</li> <li>• Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas</li> <li>• Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL</li> <li>• Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V Polímero Color blanco</li> <li>• Suministro e instalación de tomacorrientes 120V Polímero Color blanco</li> <li>• Suministro e instalación de salidas para data y/o teléfono, Polímero Color blanco</li> <li>• Suministro e instalación de luces led redonda de 6"</li> <li>• Traslado y reinstalación de unidades de Aires Acondicionados Tipo Split existentes (Incluye tuberías y gas)</li> <li>• Suministro y aplicación de pintura Satinada (Blanco Colonial 966) sin olor, incluye preparación de superficie</li> <li>• Cierre de hueco de puerta con muro de sheetrock</li> <li>• Mantenimiento de counter de madera existente (Incluye sustitución de 6 paneles frontales de madera prensada 0,58mx0,95m)</li> <li>• Desmante y reinstalación de láminas de aluminio en counter</li> <li>• Mantenimiento de tope de granito, 2 unidades de 0.45mx3.72m en counter existente</li> </ul>
---	---

*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928


*[Handwritten signature]*



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Traslado y bote de escombros</li> <li>• Limpieza continua y final (dejar el área limpia y recogida al final de cada jornada de trabajo).</li> </ul>
<b>Consideraciones generales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicha Dirección.</li> <li>• Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras.</li> <li>• Los trabajos iniciaran luego que sea realizado el pago del anticipo.</li> <li>• Los desmontes de materiales y demoliciones deberán hacerse con todo el cuidado necesario y deberán ser implementadas las medidas de seguridad de lugar.</li> <li>• La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo con las normas municipales.</li> <li>• Sera obligatorio el uso de EPP (Equipos de protección personal, Chalecos, Cascos, Botas etc.).</li> <li>• Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (Cintas reflectoras, Conos, etc.)</li> <li>• Deben presentar un informe diario del avance del trabajo con fines de cumplimiento del cronograma de trabajo y entregar un informe al final después de finalizado el proyecto.</li> </ul>
<b>Horario de Trabajo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunes a viernes: 8:00 am –5:00 pm</li> <li>• Sábados y domingos: 8:00 am –5:00 pm (Con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física y el Departamento Administrativo del Palacio de Justicia de Barahona.</li> <li>• Para horarios después de las 5:00 pm realizar previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física y el Departamento Administrativo del Palacio de Justicia de Barahona</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Las tareas con ruido deben ser realizadas luego de las 4:30 pm sin detener la operatividad del Palacio de Justicia de Barahona.</p>
<b>Tiempo de ejecución de la obra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Máximo Dos (02) Meses</u></li> </ul>



Ing Puro M. Sánchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928







**LOTE 5. ADECUACIONES DE DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAMANÁ**

<p><b>Descripción/ Actividades:</b></p> <p><b>Lote 5 Samaná</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Retiro de ventana celosía de cristal existente (0.87m x 1.38m)</li><li>• Apertura de hueco para puerta de 1.00m x 2.10m (Incluye terminación (Ampliación de hueco de ventana)</li><li>• Suministro y colocación de puerta de cristal transparente con perfilera P40 gris de 1.00m x 2.10m (Incluye trazo de 1.00m x 0.40m)</li><li>• Retiro de puerta existente de madera (0.90m x 2.50m). incluye trazo y marco</li><li>• Modificación (reducción de longitud de counter existente) e instalación de counter existente. Incluye mantenimiento. (Ver detalles)</li><li>• Cierre de hueco de puerta (0.88m x 2.50m) en denglass con fibra acústica doble estructura (Incluye terminación)</li><li>• Suministro y colocación de viga en sheetrock (fascia), con refuerzos para anclajes de ventana de cristal</li></ul>
---	---



Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928





- Suministro y colocación de Ventanilla en perfiles plateados P-40 de aluminio y cristal transparente 3/8", ver detalles en plano
- Suministro y colocación de puerta flotante en cristal de 0.90m x 2.10 m transparente 3/8" (Incluye llavín, haladera y botella hidráulica)
- Retiro de lámparas 2" x 4" existentes
- Colocación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No incluye suministro)
- Reubicación de lámpara parabólicas de superficies 2" x 4" Retiro de abanicos de techo existentes
- Suministro y colocación de interruptores simple (Incluye cajas 2" x 4", ranurado desde accesorio hasta la salida, terminación y alambrado)
- Suministro y colocación de salida tomacorrientes doble 110 v (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado)
- Suministro y colocación de salida Data (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida), No incluye alambrado
- Suministro y colocación de salida telefónica (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida), No incluye alambrado
- Retiro de counter de madera existente de (2.55m x 1.10m)
- Retiro de cristal tipo ventanilla existente de (2.55 x 1.30m) incluye marcos
- Retiro de fascia existente sobre counter de long. 2.55m
- Retiro de puerta existente de 0.80m x 2.50m, incluye transo, marco
- Reinstalación de puerta existente de 0.80m x 2.55m (Incluye cambio de giro, marco, tranzo, llavín y mantenimiento)
- Demolición de cerámicas existentes en piso (Incluye mortero e<0.10m)
- Demolición de cerámicas existentes en muros (Incluye mortero e<0.10m)
- Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.30m x 0.60m, antideslizantes (gris claro)
- Suministro y colocación de porcelanato en pared 0.30m x 0.60m, color blanco matte, biselar en las esquinas
- Suministro y colocación de plafón PVC 2" x 2", incluye estructuras
- Retiro de inodoro y lavamano existente
- Apertura de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (Incluye terminación)
- Cierre de hueco de puerta de 0.80m x 2.55m en denglass con fibra acústica doble estructura (Incluye terminación)
- Suministro y colocación de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caída lenta

Ing Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



- Suministro y colocación de lavamanos para llaves monomando de pedestal
- Suministro y colocación de espejo con sujetadores en acero inoxidable y bordes canteados y biselados de 0.70m x 1.00m
- Suministro y colocación de grifo monomando de lavamanos tipo palanca
- Suministro y colocación de Desagüe de piso 2" con parrilla acero inoxidable
- Retiro de puerta de 0.90m x 2.50m existente. incluye trazo y marco
- Mantenimiento de puerta de caoba. Incluye trazo
- Cierre de hueco de puerta de 0.90m x 2.50m en denglass con fibra acústica doble estructura (Incluye terminación)
- Demolición de muro de sheetrock existente. (Incluye estructuras)
- Suministro y colocación laminado Frost
- Desmonte de lámparas parabólicas de superficies existentes
- Suministro y colocación de viga en sheetrock (fascia). con refuerzos para anclajes de ventana de cristal
- Suministro y colocación de división de cristal flotante de 3/8" (Incluye laminado Frost con perfil de aluminio plateado P-40. h=2.10m
- Suministro y colocación de puerta de cristal transparente de 1.00m x 2.10m incluye haladera, botella hidráulica y llavin
- Suministro y colocación de interruptor simple (Incluye cajas 2' 'x 4", ranurado desde accesorio hasta la salida. terminación y alambrado
- Suministro y colocación de salida tomacorrientes doble 110 v (Incluye cajas decorativas de superficies 2' 'x 4", canalización con perfiles de 1 1/2' 'x 1 1/2" desde accesorio hasta la salida y alambrado
- Recolocación y mantenimiento de puerta existente (incluye. llavin, bisagras)
- Retiro de juego de estrado completo (Incluye plataforma)
- Demolición en muros existente
- Terminación de cantos y mochetas en hueco de puerta
- Retiro de ventanas existentes (0.87m x 1.38m)
- Suministro e instalación de ventanas similares a las existentes de 0.87m x 1.38m
- Recolocación de estrado completo (Incluye mantenimiento)
- Retiro y bote de material producto de demoliciones
- Suministro y colocación de pintura satinada en muros. (incluye preparación de superficies) sin olor
- Suministro y colocación de pintura blanco 00 en techo. (incluye preparación de superficies) sin olor
- Retiro de sheetrock en ventanas
- Mantenimiento en ventanas de cristal (Incluye cierres)
- Demolición de cerámicas de piso existentes (Incluye zócalos y mortero e<0.10m)

Ing Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928





	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suministro e instalación de porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tonos claros antideslizantes</li> <li>• Suministro e instalación de zócalos de porcelanatos</li> <li>• Traslado de material productos de demoliciones, retiros y bote</li> <li>• Limpieza continua y final (dejar el área limpia y recogida al final de cada jornada de trabajo).</li> </ul>
<b>Consideraciones generales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicha Dirección.</li> <li>• Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras.</li> <li>• Los trabajos iniciaran luego que sea realizado el pago del anticipo.</li> <li>• Los desmontes de materiales y demoliciones deberán hacerse con todo el cuidado necesario y deberán ser implementadas las medidas de seguridad de lugar.</li> <li>• La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo con las normas municipales.</li> <li>• Sera obligatorio el uso de EPP (Equipos de protección personal. Chalecos, Cascos, Botas etc.).</li> <li>• Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (Cintas reflectoras, Conos, etc.)</li> <li>• Deben presentar un informe diario del avance del trabajo con fines de cumplimiento del cronograma de trabajo y entregar un informe al final después de finalizado el proyecto.</li> </ul>
<b>Horario de Trabajo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunes a viernes: 8:00 am –5:00 pm</li> <li>• Sábados y domingos: 8:00 am –5:00 pm (Con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física y el Departamento Administrativo del Palacio de Justicia de Samaná).</li> <li>• Para horarios después de las 5:00 pm realizar previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física y el Departamento Administrativo del Palacio de Justicia de Samaná</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Las tareas con ruido deben ser realizadas luego de las 4:30 pm sin detener la operatividad del Palacio de Justicia de Samaná.</p>
<b>Tiempo de Ejecución de la obra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Máximo Dos (2) meses</b></li> </ul>

*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928

*[Handwritten signature]*





# GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA



Comité de Compras y Licitaciones  
Consejo del Poder Judicial Dominicano

**Referencia: CP-CPJ-08-2022**

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura  
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,  
Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076







*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA. 10538  
RNC: 00104337928  
*[Handwritten signature]*

# PRESUPUESTO LOTE 1

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA



Comité de Compras y Licitaciones  
Consejo del Poder Judicial Dominicano

**Referencia: CP-CPJ-08-2022**

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura  
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,  
Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076

Obra: **Listado de cantidades para el cambio de pisos en diversas áreas el edificio Sede SCJ.**  
 Ubic.: **Distrito Nacional**

Fecha= **6/10/22**

No.	Descripción	Cant.	Und	P.U.	Valor RD\$	Subtotal RD\$
<b>1.00 SALA AUGUSTA</b>						
1.01	Desinstalación y bote de piso de madera existente (incluye acarreo interno a lugar de acopio).	150.00	m2	307.99	46,197.92	
1.02	Suministro e instalación de piso de madera en teca brasileña (Freijo) sobre plataforma de estructura de pino tratado 2 x 2 pulgadas y MDF hidrófugo de 18 mm de espesor, con sistema de fijación powernail (clavadoras neumáticas), debidamente encolado, pintado en color similar al existente, homogéneo, replanado, sin fisuras, con terminación barniz profesional alto tráfico y terminación mate.	150.00	m2	15,497.73	2,324,659.91	
<b>Subtotal=</b>						<b>2,370,857.83</b>
<b>2.00 SALÓN DE REUNIONES</b>						
2.01	Desinstalación y bote de pisos de madera existentes (incluye acarreo interno a lugar de acopio).	90.00	m2	307.99	27,718.75	
2.02	Instalación de Piso de madera en teca brasileña (Freijo) sobre plataforma de estructura de pino tratado 2 x 2 pulgadas y MDF hidrófugo de 18 mm de espesor, formato hearingbone y cenefas en roble americano o maple, con sistema de fijación powernail (clavadoras neumáticas, debidamente encolado, pintado en color similar al existente, homogéneo, replanado, sin fisuras, con terminación barniz profesional alto tráfico y terminación mate.	90.00	m2	15,497.73	1,394,795.94	
<b>Subtotal=</b>						<b>1,422,514.70</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>						<b>3,793,372.52</b>
<b>3.00 GASTOS INDIRECTOS</b>						
3.01	ITBIS (18%)			18.00%	682,807.05	
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>						<b>682,807.05</b>
<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>						<b>4,476,179.58</b>

*[Handwritten signature]*

Ing Puro M. Sánchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928  
*[Handwritten signature]*





# PRESUPUESTO LOTE 4

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA



Comité de Compras y Licitaciones  
Consejo del Poder Judicial Dominicano

**Referencia: CP-CPJ-08-2022**

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura  
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,  
Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076

Ing Puro M. Sánchez M.

CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas en el Palacio de Justicia de Barahona

UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
<b>A Despacho Penal (Oficina Juez de Atención Permanente) y Área de Secretaría de la Primera Sala Civil en el 2do. Nivel</b>					
<b>1.00 Preliminares</b>					
1.01	Desmante de plafón existente	168.00	m2	93.56	15,718.34
1.02	Desmante de lámparas existentes	20.00	und	130.99	2,619.72
1.03	Desmante de puertas de madera existentes	3.00	und	523.94	1,571.83
1.04	Desmante de counter de madera existente	1.00	und	327.47	327.47
1.05	Desmante de vidrio de counter existente	60.00	p2	65.49	3,929.58
1.06	Demolición de muros de sheetrock existente	12.00	m2	74.85	898.19
1.07	Apertura y terminación de hueco de puerta en muro de sheetrock	1.00	und	314.37	314.37
1.08	Demolición de fascia de sheetrock existente	4.60	ml	65.49	301.27
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 25,680.77</b>
<b>2.00 Muros</b>					
2.01	Suministro e instalación de muros de sheetrock	45.00	m2	1,597.51	71,887.75
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 71,887.75</b>
<b>3.00 Terminaciones de techo</b>					
3.01	Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y Cross Tee)	168.00	m2	1,004.06	168,682.77
3.02	Suministro y confección de fascia de sheetrock 0.50mx0.60mx3.50m	3.50	ml	1,830.03	6,405.10
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 175,087.87</b>
<b>4.00 Terminaciones de piso</b>					
4.01	Limpieza profunda de pisos de cerámica existente	85.00	m2	65.49	5,566.91
4.02	Suministro e instalación de zócalos de plycent (incluye pintura)	23.00	ml	549.97	12,649.25
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 18,216.16</b>
<b>5.00 Ebanistería</b>					
5.01	Mantenimiento de puertas de madera existentes	2.00	und	13,098.61	26,197.23
5.02	Suministro e instalación de puertas de caoba nueva 0.90x 2.10m (incluye llavín de palarca)	2.00	und	39,169.85	78,339.70
5.03	Mantenimiento de muebles de estrado (Incluye plataforma) existente	1.00	und	26,743.43	26,743.43
5.04	Reecondicionamiento (Corte y Mantenimiento) y reinstalación de counter existente (Incluyendo el panel de vidrio) en el área de la Secretaría de la Primera Sala Civil en el 2do. Nivel	1.00	p.a	30,385.00	30,385.00
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 161,665.35</b>
<b>6.00 Instalaciones eléctricas</b>					
6.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	5.00	und	1,530.29	7,651.46
6.02	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	28.00	und	3,065.70	85,839.60
6.03	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V Polímero Color blanco	3.00	und	1,720.05	5,160.15
6.04	Suministro e instalación de tomacorrientes 120V Polímero Color blanco	4.00	und	2,013.57	8,054.30
6.05	Suministro e instalación de salidas para data y/o telefono, Polímero Color blanco	4.00	und	2,705.25	10,821.00
6.06	Suministro e instalación de luces led redonda de 6"	3.00	und	979.23	2,937.68
6.07	Traslado y reinstalación de unidades de Aires Acondicionados Tipo Split existentes (Incluye tuberías y gas)	3.00	und	13,750.00	41,250.00
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 161,714.19</b>
<b>7.00 Pintura</b>					

Ing. Puro M. Sánchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928



OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas en el Palacio de Justicia de Barahona

UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
7.01	Suministro y aplicación de pintura Satinada (Blanco Colonial 966) sin olor, incluye preparación de superficie	450.00	und	188.20	84,691.92
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 84,691.92</b>

<b>8.00 Miscelaneos</b>					
8.01	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje	4,849.86	4,849.86
8.02	Limpieza continua y final	1.00	p.u.	5,239.45	5,239.45
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 10,089.31</b>

**B Sustitución de plafón de la Cámara Civil, Penal y Área Administrativa**

<b>9.00 Terminaciones de techo</b>					
9.01	Desmante de plafón existente	295.00	m2	81.87	24,150.57
9.02	Desmante de lámparas de plafón 2x4 existentes	38.00	und	174.65	6,636.63
9.03	Desmante de lámparas de plafón de 2x2 existentes	6.00	und	218.31	1,309.86
9.04	Suministro e Instalación de Plafón Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y Cross Tee)	295.00	m2	1,004.06	296,198.92
9.05	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	44.00	und	3,065.70	134,890.80
9.06	Bote, Limpieza continua y final	1.00	und	4,849.86	4,849.86
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 468,036.64</b>

**C Ampliación del Centro de Citaciones y Notificaciones (CCN)**

<b>10.00 Preliminares</b>					
10.01	Desmante de plafón existente	25.00	m2	93.56	2,339.04
10.02	Desmante de luminarias existentes	8.00	und	130.99	1,047.89
10.03	Desmante de puerta de madera existentes	1.00	und	523.94	523.94
10.04	Demolición de muros de sheetrock existente	18.00	m2	74.85	1,347.29
10.05	Cierre de hueco de puerta con muro de sheetrock	1.00	p.u.	4,130.00	4,130.00
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 9,388.16</b>

<b>11.00 Terminaciones de techo</b>					
11.01	Suministro e Instalación de Plafón Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y Cross Tee)	25.00	m2	1,004.06	25,101.60
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 25,101.60</b>

<b>12.00 Terminaciones de piso</b>					
12.01	Limpieza profunda de pisos de cerámica existente	25.00	m2	65.49	1,637.33
12.02	Suministro e instalación de zócalos de plycent (incluye pintura)	2.00	ml	549.97	1,099.93
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 2,737.26</b>

<b>13.00 Ebanistería</b>					
13.01	Mantenimiento de puertas de madera sencilla existentes	1.00	und	13,098.61	13,098.61
13.02	Mantenimiento de counter de madera existente (Incluye sustitución de 6 paneles frontales de madera prensada 0.58mx0.95m)	1.00	und	14,338.62	14,338.62
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 27,437.23</b>

<b>14.00 Instalaciones eléctricas</b>					
14.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	2.00	und	1,530.29	3,060.58
14.02	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	8.00	und	3,065.70	24,525.60
14.03	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V Polímero Color blanco	1.00	und	1,720.05	1,720.05
14.04	Suministro e instalación de tomacorrientes 120V Polímero Color blanco	3.00	und	2,013.57	6,040.72
14.05	Suministro e instalación de salidas para data y/o telefono, Polímero Color blanco	3.00	und	2,705.25	8,115.75
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 43,462.70</b>

<b>15.00 Pintura</b>					
15.01	Suministro y aplicación de pintura Satinada (Blanco Colonial 966) sin olor, incluye preparación de superficie	80.00	m2	188.20	15,056.34



Ing. Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928



OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas en el Palacio de Justicia de Barahona

UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 15,056.34</b>
<b>16.00</b>	<b>Miscelaneos</b>					
16.01	Desmonte y reinstalación de laminas de aluminio en counter	6.00	und	768.00	4,608.00	
16.02	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje	4,849.86	4,849.86	
16.03	Mantenimiento de tope de granito, 2 unidades de 0,45mx3,72m en counter existente	36.00	p2	283.20	10,195.11	
16.04	Limpieza continua y final	1.00	p.u.	5,239.45	5,239.45	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 24,892.42</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>						<b>RD\$ 1,325,145.67</b>
<b>10.00</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
10.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		132,514.57
10.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		39,754.37
10.03	Transporte			2.50%		33,128.64
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>RD\$205,397.58</b>
<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>						<b>\$1,530,543.25</b>
<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>				<b>10.00%</b>		<b>RD\$153,054.33</b>
10.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		27,549.78
10.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		59,631.56
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		13,251.46
10.07	CODIA			0.10%		1,325.15
10.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		13,251.46
10.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%		26,502.91
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>RD\$141,512.32</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>						<b>RD\$346,909.90</b>
10.10	Imprevistos			5.00%		RD\$66,257.28
<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>						<b>RD\$ 1,738,312.85</b>





# PRESUPUESTO LOTE 5

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA



Comité de Compras y Licitaciones  
Consejo del Poder Judicial Dominicano

**Referencia: CP-CPJ-08-2022**

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura  
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,  
Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076

Ing Puro M. Sanchez M.

CODIA: 10538  
RNC: 00104337928



OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Samaná

UBIC.: Palacio de Justicia de Samaná

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
<b>PRIMER NIVEL</b>					
<b>1.0</b>	<b>RECEPCION Y DIGITALIZACION</b>				
1.01	Retiro de ventana celosia de cristal existente (0.87m x 1.38m)	1.00	und	523.94	523.94
1.02	Apertura de hueco para puerta de 1.00m x 2.10m (Incluye terminacion (Amplacion de hueco de ventana)	1.00	und	1,309.86	1,309.86
1.03	Suministro y colocacion de puerta de cristal transparente con periferia P40 gris de 1.00m x 2.10m (Incluye tranzo de 1.00m x 0.40m)	1.00	und	22,439.96	22,439.96
1.04	Retiro de puerta existente de madera (0.90m x 2.50m), incluye tranzo y marco	1.00	und	654.93	654.93
1.05	Modificacion (reduccion de longitud de counter existente) e instalacion de counter existente, Incluye mantenimiento, (Ver detalles)	1.00	und	4,635.00	4,635.00
1.06	Cierre de hueco de puerta (0.88m x 2.50m) en denglass con fibra acustica doble estructura (Incluye terminacion)	2.00	und	12,662.39	25,324.79
1.07	Suministro y colocacion de viga en sheetrock (fascia), con refuerzos para anclajes de ventana de cristal	3.45	ml	1,973.98	6,810.24
1.08	Suministro y colocacion de Ventanilla en perfiles plateados P-40 de aluminio y cristal transparente 3/8", ver detalles en plano	29.33	p2	473.99	13,902.10
1.09	Suministro y colocacion de puerta flotante en cristal de 0.90m x 2.10m transparente 3/8" (Incluye llavin, haladera y botella hidraulica)	1.00	und	22,051.22	22,051.22
1.10	Retiro de lamparas 2" x 4" existentes	2.00	und	174.65	349.30
1.11	Colocacion de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No incluye suministro)	3.00	und	453.20	1,359.60
1.12	Reubicacion de lámpara parabólicas de superficies 2" x 4"	1.00	und	906.40	906.40
1.13	Retiro de abanicos de techo existentes	2.00	und	523.94	1,047.89
1.14	Suministro y colocacion de interruptores simple (Incluye cajas 2" x 4", ranurado desde accesorio hasta la salida, terminacion y alambrado	2.00	und	1,720.05	3,440.10
1.15	Suministro y colocacion de salida tomacorrientes doble 110 v (Incluye cajas 2" x 4", canalizacion desde accesorio hasta la salida y alambrado	4.00	und	2,013.57	8,054.30
1.16	Suministro y colocacion de salida Data (Incluye cajas 2" x 4", canalizacion desde accesorio hasta la salida), No incluye alambrado	2.00	und	2,705.25	5,410.50
1.17	Suministro y colocacion de salida telefonica (Incluye cajas 2" x 4", canalizacion desde accesorio hasta la salida), No incluye alambrado	2.00	und	2,705.25	5,410.50
1.18	Limpieza continua y final	1.00	pa	5,239.45	5,239.45
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 128,870.08</b>
<b>2.0</b>	<b>OFICINISTAS</b>				
2.01	Retiro de counter de madera existente de (2.55m x 1.10m)	1.00	und	523.94	523.94
2.02	Retiro de cristal tipo ventanilla existente de (2.55 x 1.30m) incluye marcos	1.00	und	392.96	392.96
2.03	Retiro de abanicos de techo existentes	1.00	und	523.94	523.94
2.04	Retiro de puerta existente de 0.90m x 2.55m, incluye tranzo, marco	1.00	und	654.93	654.93
2.05	Retiro de fascia existente sobre counter de long. 2.55m	2.55	ml	104.79	267.21
2.06	Suministro y colocacion de interruptor simple (Incluye cajas 2" x 4", ranurado desde accesorio hasta la salida, terminacion y alambrado	1.00	und	1,720.05	1,720.05
2.07	Suministro y colocacion de salida tomacorrientes doble 110 v (Incluye cajas decorativas de superficies 2" x 4", canalizacion con perfiles de 1 1/2" x 1 1/2" desde accesorio hasta la salida y alambrado	4.00	und	2,013.57	8,054.30
2.08	Colocacion de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No incluye suministro)	3.00	und	453.20	1,359.60
2.09	Limpieza continua y final	1.00	pa	5,239.45	5,239.45
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 18,736.38</b>
<b>3.0</b>	<b>BANO PRIVADO</b>				



3.01	Retiro de puerta existente de 0.80m x 2.50m, incluye trazo, marco	1.00	und	576.34	576.34
3.02	Reinstalacion de puerta existente de 0.80m x 2.55m (Incluye cambio de giro, marco, trazo, llavin y mantenimiento)	1.00	und	654.93	654.93
3.03	Demolicion de ceramicas existentes en piso (Incluye mortero e<0.10m)	3.74	m2	87.32	326.59
3.04	Demolicion de ceramicas existentes en muros (Incluye mortero e<0.10m)	17.33	m2	74.85	1,297.14
3.05	Suministro y colocacion de piso en porcelanato tonos claros 0.30m x 0.60m, antideslizantes (gris claro)	3.74	m2	2,126.88	7,954.53
3.06	Suministro y colocacion de porcelanato en pared 0.30m x 0.60m, color blanco matte, biselar en las esquinas	25.00	m2	1,860.53	46,513.28
3.07	Suministro y colocacion de plafon PVC 2" x 2", incluye estructuras	4.00	m2	1,087.03	4,348.12
3.08	Retiro de inodoro existente	1.00	und	654.93	654.93
3.09	Retiro de lavamanos existente	1.00	und	523.94	523.94
3.10	Apertura de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (Incluye terminacion)	1.00	und	1,309.86	1,309.86
3.11	Cierre de hueco de puerta de 0.80m x 2.55m en denglass con fibra acustica doble estructura (Incluye terminacion)	1.00	und	11,741.49	11,741.49
3.12	Colocación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No incluye suministro)	1.00	und	453.20	453.20
3.13	Suministro y colocacion de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caida lenta	1.00	und	12,306.85	12,306.85
3.14	Suministro y colocacion de lavamanos para llaves monomando de pedestal	1.00	und	7,991.76	7,991.76
3.15	Suministro y colocación de espejo con sujetadores en acero inoxidable y bordes canteados y biselados de 0.70m x 1.00m	1.00	und	8,368.17	8,368.17
3.16	Suministro y colocacion de grifo monomando de lavamanos tipo palanca	1.00	und	2,310.75	2,310.75
3.17	Suministro y colocacion de Desague de piso 2" con parrilla acero inoxidable	1.00	1.00	1,840.84	1,840.84
3.18	Limpieza continua y final	1.00	pa	5,239.45	5,239.45
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 114,412.17</b>

<b>4.0</b>	<b>ARCHIVO Y PASILLO COMUNES</b>				
4.01	Retiro de puerta de 0.90m x 2.50m existente, incluye trazo y marco	1.00	und	523.94	523.94
4.02	Mantenimiento de puerta de caoba, Incluye trazo	1.00	und	12,861.39	12,861.39
4.03	Cierre de hueco de puerta de 0.90m x 2.50m en denglass con fibra acustica doble estructura (Incluye terminacion)	1.00	und	11,741.49	11,741.49
4.04	Retiro de abanicos de techo existentes	1.00	und	523.94	523.94
4.05	Demolicion de muro de sheetrock existente, (Incluye estructuras)	18.00	m2	74.85	1,347.29
4.06	Suministro y colocacion laminado frost	196.38	p2	77.37	15,194.70
4.07	Desmonte de lámparas parabólicas de superficies existentes	3.00	und	174.65	523.94
4.08	Colocación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No incluye suministro)	3.00	und	453.20	1,359.60
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 44,076.29</b>

<b>5.0</b>	<b>OFICINA DE JUECES</b>				
5.01	Suministro y colocacion de viga en sheetrock (fascia), con refuerzos para anclajes de ventana de cristal	10.00	ml	1,925.49	19,254.93
5.02	Suministro y colocacion de division de cristal flotante de 3/8" (Incluye laminado frost con perfil de aluminio plateado P-40, h=2.10m)	211.60	p2	473.99	100,296.07
5.03	Suministro y colocacion de puerta de cristal transparente de 1.00m x 2.10m incluye haladera, botella hidraulica y llavin	2.00	und	24,416.82	48,833.64
5.04	Suministro y colocacion de interruptor simple (Incluye cajas 2" x 4", ranurado desde accesorio hasta la salida, terminacion y alambrado)	2.00	und	1,720.05	3,440.10
5.05	Suministro y colocacion de salida tomacorrientes doble 110 v (Incluye cajas decorativas de superficies 2" x 4", canalizacion con perfiles de 1 1/2" x 1 1/2" desde accesorio hasta la salida y alambrado)	4.00	und	2,013.57	8,054.30
5.06	Desmonte de lámparas parabólicas de superficies existentes	4.00	und	174.65	698.59
5.07	Colocación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No incluye suministro)	4.00	und	453.20	1,812.80
5.08	Limpieza continua y final	1.00	pa	2,619.72	2,619.72
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 185,010.15</b>

<b>6.0</b>	<b>SALA DE AUDIENCIAS</b>				
6.01	Retiro de puerta existente (Incluye trazo y marco)	1.00	und	654.93	654.93
6.02	Recolocacion y mantenimiento de puerta existente (incluye, llavin, bisagras)	1.00	und	1,964.79	1,964.79
6.03	Retiro de juego de estrado completo (Incluye plataforma)	1.00	und	3,605.00	3,605.00
6.04	Demolicion en muros existente	1.00	m3	209.58	209.58
6.05	Terminacion de cantos y mochetas en hueco de puerta	15.00	ml	391.00	5,864.97

Ing. Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928

*[Handwritten signature]*



6.06	Retiro de ventanas existentes (0.87m x 1.38m)	2.00	und	523.94	1,047.89	
6.07	Suministro e instalacion de ventanas similares a las existentes de 0.87m x 1.38m	40.00	p2	521.64	20,865.55	
6.08	Recolocacion de estrado completo (Incluye mantenimiento)	1.00	und	5,665.00	5,665.00	
6.09	Retiro y bote de material producto de demoliciones	7.00	m3	410.65	2,874.54	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>42,762.25</b>

<b>7.0 CCN SAMANA</b>						
7.01	Suministro y colocacion de pintura satinada en muros, (incluye preparacion de superficies) sin olor	55.00	m2	188.20	10,351.23	
7.02	Suministro y colocacion de pintura blanco 00 en techo, (incluye preparacion de superficies) sin olor	10.00	m2	188.20	1,882.04	
7.03	Colocación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No incluye suministro)	2.00	und	453.20	906.40	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>13,139.67</b>

<b>8.0 MISCELANEOS</b>						
8.01	Suministro y colocacion de pintura satinada en muros, (incluye preparacion de superficies) sin olor	440.73	m2	188.20	82,947.27	
8.02	Suministro y colocacion de pintura blanco 00 en techo, (incluye preparacion de superficies) sin olor	76.80	m2	188.20	14,454.09	
8.03	Retiro de sheetrock en ventanas	78.00	p2	17.46	1,362.26	
8.04	Mantenimiento en ventanas de cristal (Incluye cierres)	78.00	p2	30.68	2,393.10	
8.05	Demolicion de ceramicas de piso existentes (Incluye zocalos y mortero e<0.10m)	121.81	m2	93.56	11,396.73	
8.06	Suministro e instalacion de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros antideslizantes	121.81	m2	1,946.88	237,149.45	
8.07	Suministro e instalacion de zocalos de porcelanatos	85.00	ml	305.72	25,985.98	
8.08	Traslado de material productos de demoliciones, retiros y bote	23.79	m3	410.65	9,769.32	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>385,458.20</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>932,455.19</b>
---	--	--	--	--	-------------	-------------------

<b>10.00 GASTOS INDIRECTOS</b>						
10.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ 93,245.52
10.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ 27,973.66
10.03	Transporte			2.50%		RD\$ 23,311.38
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>144,530.56</b>
<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>					<b>RD\$</b>	<b>1,076,985.75</b>
<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>				<b>10%</b>	<b>RD\$</b>	<b>107,698.58</b>
10.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ 19,385.74
10.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ 41,960.48
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ 9,324.55
10.07	CODIA			0.10%		RD\$ 932.46
10.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ 9,324.55
10.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		RD\$ 18,649.10
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>99,576.88</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>244,107.44</b>
---	--	--	--	--	-------------	-------------------

11.00	Imprevistos			5%		RD\$ 46,622.76
-------	-------------	--	--	----	--	----------------

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>1,223,185.39</b>
-----------------------------	--	--	--	--	-------------	---------------------

*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928

*[Handwritten signature]*





# ANÁLISIS DE COSTOS LOTE 1

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA



Comité de Compras y Licitaciones  
Consejo del Poder Judicial Dominicano

**Referencia: CP-CPJ-08-2022**

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura  
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,  
Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
<b>1.00</b>	<b>SALA AUGUSTA</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.01</b>	<b>Desinstalacion y bote de piso ( Incluye acarreo interno o lugar de acopio)</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>	-	-	<b>280.99</b>	<b>27.00</b>	<b>307.99</b>
	Volumen Analisis	1.00	m2	-	-	-	-	-
	Rendimiento	20.00	m2	-	DIAS	-	-	-
	Rendimiento camion	20.00	m2	-	UD	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Materiales	-	-	-	-	-	-	-
	Bote en camión 6M3 (solo bote sin carga manual)	0.05	UD	3,000.00	540.00	150.00	27.00	177.00
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.05	DIAS	1,518.55	0.00	75.93	0.00	75.93
	Asistente (AT)	0.05	DIAS	1,024.87	0.00	51.24	0.00	51.24
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	127.17	0.00	3.82	0.00	3.82
	Total	-	-	-	-	280.99	27.00	307.99
<b>1.02</b>	<b>Suministro e instalacion de piso de madera en teca brasileña (tréje) Sobre plataforma de estructura de piso tratado de 2X2 pulgadas y MDF hidrófugo de 18 mm de espesor, con sistema de fijacion posevernial ( Clavadores neumaticos), debidamente encolada y pintada en color similar al existente, homogéneo, replanado, sin fisuras, con terminacion barniz profesional de alto trafico y terminacion mate.</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>	-	-	<b>13,596.22</b>	<b>1,901.51</b>	<b>15,497.73</b>
	Volumen Analisis	1.00	m2	-	-	-	-	-
	Rendimiento	1.00	-	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Materiales y Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Suministro e instalacion de piso de madera en teca brasileña (tréje) Sobre plataforma de estructura de piso tratado de 2X2 pulgadas y MDF hidrófugo de 18 mm de espesor, con sistema de fijacion posevernial ( Clavadores neumaticos), debidamente encolada y pintada en color similar al existente, homogéneo, replanado, sin fisuras, con terminacion barniz profesional de alto trafico y terminacion mate.	1.00	m2	10,060.89	1,810.96	10,060.89	1,810.96	11,871.85
	Materiales Menores	0.05	%	10,060.89	1,810.96	503.04	90.55	593.59
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Instalacion	1.00	m2	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Otros	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	2,500.00	0.00	532.29	0.00	532.29
	Total / m2	-	-	-	-	13,596.22	1,901.51	15,497.73
<b>2.00</b>	<b>SALON DE REUNIONES</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.01</b>	<b>Desinstalacion y bote de piso ( Incluye acarreo interno o lugar de acopio)</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>	-	-	<b>280.99</b>	<b>27.00</b>	<b>307.99</b>
	Volumen Analisis	1.00	m2	-	-	-	-	-
	Rendimiento	20.00	m2	-	DIAS	-	-	-
	Rendimiento camion	20.00	m2	-	UD	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Materiales	-	-	-	-	-	-	-
	Bote en camión 6M3 (solo bote sin carga manual)	0.05	UD	3,000.00	540.00	150.00	27.00	177.00
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.05	DIAS	1,518.55	0.00	75.93	0.00	75.93
	Asistente (AT)	0.05	DIAS	1,024.87	0.00	51.24	0.00	51.24
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	127.17	0.00	3.82	0.00	3.82
	Total	-	-	-	-	280.99	27.00	307.99
<b>1.02</b>	<b>Suministro e instalacion de piso de madera en teca brasileña (tréje) Sobre plataforma de estructura de piso tratado de 2X2 pulgadas y MDF hidrófugo de 18 mm de espesor, con sistema de fijacion posevernial ( Clavadores neumaticos), debidamente encolada y pintada en color similar al existente, homogéneo, replanado, sin fisuras, con terminacion barniz profesional de alto trafico y terminacion mate.</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>	-	-	<b>13,596.22</b>	<b>1,901.51</b>	<b>15,497.73</b>
	Volumen Analisis	1.00	m2	-	-	-	-	-
	Rendimiento	1.00	-	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Materiales y Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Suministro e instalacion de piso de madera en teca brasileña (tréje) Sobre plataforma de estructura de piso tratado de 2X2 pulgadas y MDF hidrófugo de 18 mm de espesor, con sistema de fijacion posevernial ( Clavadores neumaticos), debidamente encolada y pintada en color similar al existente, homogéneo, replanado, sin fisuras, con terminacion barniz profesional de alto trafico y terminacion mate.	1.00	m2	10,060.89	1,810.96	10,060.89	1,810.96	11,871.85
	Materiales Menores	0.05	%	10,060.89	1,810.96	503.04	90.55	593.59
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Instalacion	1.00	m2	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Otros	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	2,500.00	0.00	532.29	0.00	532.29
	Total / m2	-	-	-	-	13,596.22	1,901.51	15,497.73

Ing Puro M. Sanchez M.  
 CODIA: 10538  
 RNC: 00104337928


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# ANÁLISIS DE COSTOS LOTE 4

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA



Comité de Compras y Licitaciones  
Consejo del Poder Judicial Dominicano

**Referencia: CP-CPJ-08-2022**



Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura  
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,  
Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
	Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de BARAHONA	-	-	-	-	-	-	-
A	Despacho Penal (Oficina Juez de Atención Permanente) y Área de Secretaría de la Primera Sala Civil en el 2do. Nivel							
1.00	<b>Prelingerajes</b>							
1.01	Demolicion de plafones existentes	1.00	m2	-	-	98.56	0.00	98.56
	Volumen Análisis	1.00	m2	-	-	-	-	-
	Rendimiento	28.00	m2	-	0.05	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.04	DMS	1,518.55	0.00	54.23	0.00	54.23
	Ayudante (AY)	0.04	DMS	1,024.87	0.00	36.60	0.00	36.60
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	90.84	0.00	2.73	0.00	2.73
	Total	-	-	-	-	98.56	0.00	98.56
1.02	Despeje de carpinterías existentes	1.00	UD	-	-	189.89	0.00	189.89
	Volumen Análisis	1.00	UD	-	-	-	-	-
	Rendimiento	20.00	UD	-	0.05	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.05	DMS	1,518.55	0.00	75.93	0.00	75.93
	Ayudante (AY)	0.05	DMS	1,024.87	0.00	51.24	0.00	51.24
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	127.37	0.00	3.82	0.00	3.82
	Total	-	-	-	-	189.99	0.00	189.99
1.03	Demolicion de puertas de maderas existentes	1.00	UD	-	-	523.94	0.00	523.94
	Volumen Análisis	1.00	UD	-	-	-	-	-
	Rendimiento	5.00	UD	-	0.05	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.20	DMS	1,518.55	0.00	303.71	0.00	303.71
	Ayudante (AY)	0.20	DMS	1,024.87	0.00	204.97	0.00	204.97
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	508.68	0.00	15.24	0.00	15.24
	Total	-	-	-	-	523.94	0.00	523.94
1.04	Despeje de contar de maderas existentes	1.00	UD	-	-	327.47	0.00	327.47
	Volumen Análisis	1.00	UD	-	-	-	-	-
	Rendimiento	8.00	ud/dia	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.13	DMS	1,518.55	0.00	199.81	0.00	199.81
	Ayudante (AY)	0.13	DMS	1,024.87	0.00	128.21	0.00	128.21
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	317.93	0.00	9.54	0.00	9.54
	Total	-	-	-	-	327.47	0.00	327.47
1.05	Demolicion de vigas de coquebr existentes	1.00	m2	-	-	65.69	0.00	65.69
	Volumen Análisis	1.00	m2	-	-	-	-	-
	Rendimiento	40.00	m2	-	0.05	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.03	DMS	1,518.55	0.00	37.96	0.00	37.96
	Ayudante (AY)	0.03	DMS	1,024.87	0.00	25.62	0.00	25.62
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	83.59	0.00	1.91	0.00	1.91
	Total	-	-	-	-	65.69	0.00	65.69
1.06	Demolicion de muros de sheetrock existentes	1.00	m2	-	-	74.85	0.00	74.85
	Volumen Análisis	1.00	m2	-	-	-	-	-
	Rendimiento	35.00	m2	-	0.05	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.03	DMS	1,518.55	0.00	43.39	0.00	43.39
	Ayudante (AY)	0.03	DMS	1,024.87	0.00	29.28	0.00	29.28
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	72.87	0.00	2.18	0.00	2.18
	Total	-	-	-	-	74.85	0.00	74.85
1.07	Apertura y terminacion de baso de puerta en muro de sheetrock	1.00	UD	-	-	314.37	0.00	314.37
	Volumen Análisis	1.00	UD	-	-	-	-	-
	Rendimiento	1.00	UD	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.12	DMS	1,518.55	0.00	182.23	0.00	182.23
	Ayudante (AY)	0.12	DMS	1,024.87	0.00	122.98	0.00	122.98
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	305.21	0.00	9.16	0.00	9.16
	Total	-	-	-	-	314.37	0.00	314.37
1.08	Demolicion de fascia de sheetrock existentes	1.00	m2	-	-	65.69	0.00	65.69
	Volumen Análisis	1.00	m2	-	-	-	-	-
	Rendimiento	40.00	m2	-	0.05	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.03	DMS	1,518.55	0.00	37.96	0.00	37.96
	Ayudante (AY)	0.03	DMS	1,024.87	0.00	25.62	0.00	25.62
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	83.59	0.00	1.91	0.00	1.91
	Total	-	-	-	-	65.69	0.00	65.69
1.09	<b>MUROS</b>							
1.01	Suministro e instalacion de muros de sheetrock	1.00	m2	-	-	1,491.55	196.85	1,688.40
	Volumen Análisis	1.00	m2	3.00	Caras	-	-	-
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Materiales	-	-	-	-	-	-	-
	Plancha de yeso Sheetrock 1/2 x 4 x 8	24.00	UD	695.34	125.16	16,488.16	3,003.87	19,692.03
	Paralelo 3-5/8 x 10 C20 p/lo C22	35.00	UD	313.50	56.43	10,972.40	1,375.03	12,347.43
	Durientes Traca 3-5/8 x 10 C20 p/lo C22	12.00	UD	259.28	45.35	3,051.36	381.61	3,432.97
	Cinta de yeso 250 PL	0.95	UD	151.00	27.18	143.75	25.88	169.63
	Malla para sheetrock 50L	3.15	UD	1,561.50	281.07	4,918.73	885.57	5,804.30
	Clavos 1-3/4" con arandelas Caja de 100 unidades	0.36	UD	485.00	78.30	155.30	27.95	183.25
	Tornillos Green Shots Caja de 100 unidades	0.36	UD	875.00	157.30	312.18	56.23	368.40
	Tornillos Ev 1-1/4" LBS 200 Torx/18	2.45	lb	215.00	38.70	516.75	94.82	611.57
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torx/18	0.14	lb	277.78	50.00	38.89	7.00	45.89
	Equipo metalico 10 pies	14.00	UD	99.00	17.82	1,386.00	249.48	1,635.48
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de obra paradas de sheetrock 2 caras	35.00	m2	300.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	12,037.36	0.00	361.12	0.00	361.12
	Total	-	-	-	-	49,046.43	6,872.27	55,918.70
1.00	<b>Terminaciones de techo</b>							
1.01	Suministro e instalacion de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructuras en metal, Angulares, Main Tee y Cross Tee)	1.00	m2	-	-	850.80	144.26	1,004.06
	Volumen Análisis	143.00	m2	Type	232	-	-	-
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Materiales	-	-	-	-	-	-	-
	VINIL YESO	958.00	UD	200.00	36.00	191,600.00	34,488.00	226,088.00
	Cross Tee 2	479.00	UD	29.00	5.22	13,893.00	2,500.38	16,393.38
	Cross Tee 4	479.00	UD	63.00	10.98	25,216.00	5,259.42	30,475.42
	Main Tee 12	83.00	UD	212.80	38.17	17,645.80	1,576.14	19,221.94
	Angular 10	120.00	UD	135.32	24.38	16,238.40	2,922.91	19,161.31
	Tiro tipo 4	240.00	UD	5.37	0.97	1,287.70	231.79	1,519.48
	Clavos P Angular (100 UD)	12.00	UD	65.00	11.70	780.00	146.40	926.40
	Alamires Dulce en Rollo	35.00	lb	98.12	17.66	3,434.30	633.16	4,067.46
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de obra plafon en suspension	342.00	m2	60.00	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	95,218.01	0.00	2,856.54	0.00	2,856.54
	Total	-	-	-	-	234,093.64	49,337.30	283,430.94
1.02	Suministro y colocacion de fascia de sheetrock 0.50mx0.60mx0.90m	1.00	m	-	-	1,422.38	287.68	1,710.06
	Volumen Análisis	2.50	m	3.00	Caras	-	-	-



*Handwritten signature*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA 10538  
RNC 00104337928





		Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
		Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
		Materiales	-	-	-	-	-	-	-
		Mano de obra	1.00	UD	695.34	175.16	695.34	175.16	820.50
		Mano de obra	3.00	UD	315.50	56.43	940.49	180.29	1,109.78
		Mano de obra	2.00	UD	219.00	45.55	506.16	91.33	587.27
		Mano de obra	0.08	UD	158.68	28.56	12.85	2.31	15.16
		Mano de obra	0.27	UD	1,561.50	781.87	418.34	75.30	493.65
		Mano de obra	0.04	UD	466.64	80.43	13.57	2.44	16.01
		Mano de obra	0.03	UD	890.20	160.24	27.03	4.87	31.89
		Mano de obra	0.21	UD	235.00	40.50	46.86	8.44	55.32
		Mano de obra	0.02	UD	277.78	50.00	3.31	0.60	3.90
		Mano de obra	2.00	UD	110.00	19.80	220.00	39.60	299.80
		Mano de obra	7.50	UD	350.00	0.00	1,125.00	0.00	1,325.00
		Mano de obra	0.03	%	1,566.00	0.00	46.98	0.00	46.98
		Total	-	-	-	-	4,055.96	519.12	4,575.07
4.00		<b>Templado de piso</b>	-	-	-	-	-	-	-
4.01		Limpieza profunda de pisos de concreto existente	1.00	m2	-	-	65.40	0.00	65.40
		Rendimiento	40.00	m2	-	-	-	-	-
		Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
		Mano de obra	0.03	DIAS	1,318.55	0.00	37.96	0.00	37.96
		Mano de obra	0.03	DIAS	1,024.87	0.00	25.82	0.00	25.82
		Mano de obra	0.03	%	63.59	0.00	1.81	0.00	1.81
		Total	-	-	-	-	65.40	0.00	65.40
4.02		Suministro e instalación de rieles de pycera (incluye pintura)	1.00	ml	-	-	488.57	56.40	544.97
		Rendimiento	1.00	ml	-	-	-	-	-
		Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
		Materiales	-	-	-	-	-	-	-
		Mano de obra	0.45	UD	695.00	125.10	313.32	56.40	869.712181
		Mano de obra	1.00	UD	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00
		Mano de obra	0.03	%	175.00	0.00	5.25	0.00	5.25
		Total	-	-	-	-	493.57	56.40	549.97
5.00		<b>Reparación</b>	-	-	-	-	-	-	-
5.01		Mantenimiento de puertas de madera existentes	1.00	UD	-	-	13,098.61	0.00	13,098.61
		Rendimiento	1.00	UD	-	-	-	-	-
		Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
		Mano de obra	5.00	DIAS	1,518.55	0.00	7,592.75	0.00	7,592.75
		Mano de obra	5.00	DIAS	1,024.87	0.00	5,124.35	0.00	5,124.35
		Mano de obra	0.03	%	13,737.10	0.00	381.53	0.00	381.53
		Total	-	-	-	-	13,098.61	0.00	13,098.61
5.02		Suministro e instalación de marcos de caños de 2.10m (incluye flujo de pintura)	1.00	UD	-	-	35,408.58	5,548.27	40,956.85
		Rendimiento	1.00	UD	-	-	-	-	-
		Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
		Materiales	-	-	-	-	-	-	-
		Mano de obra	1.00	UD	39,900.00	5,203.00	38,900.00	5,203.00	44,103.00
		Mano de obra	1.00	UD	1,453.00	243.54	1,453.00	261.54	1,714.54
		Mano de obra	1.50	PMB	183.20	22.62	171.80	48.97	220.77
		Mano de obra	28.00	UD	9.21	1.66	165.78	29.84	195.62
		Mano de obra	18.00	UD	2.15	0.39	38.70	6.97	45.67
		Mano de obra	1.00	UD	2,710.00	0.00	2,710.00	0.00	2,710.00
		Mano de obra	0.03	%	2,710.00	0.00	81.30	0.00	81.30
		Total	-	-	-	-	33,610.58	5,548.27	39,158.85
5.03		Mantenimiento de muebles de estiro (incluye plataforma existente)	1.00	UD	-	-	25,223.82	1,521.50	26,745.32
		Rendimiento	1.00	UD	-	-	-	-	-
		Factor M.O.	0.20	-	-	-	-	-	-
		Materiales	-	-	-	-	-	-	-
		Mano de obra	10.00	UD	845.28	152.15	8,452.80	1,521.50	9,974.30
		Mano de obra	30.00	m2	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00
		Mano de obra	30.00	m2	38.53	0.00	1,349.60	0.00	1,349.60
		Mano de obra	30.00	m2	78.20	0.00	2,349.00	0.00	2,349.00
		Mano de obra	5.00	DIAS	1,518.55	0.00	7,592.75	0.00	7,592.75
		Mano de obra	5.00	DIAS	1,024.87	0.00	5,124.35	0.00	5,124.35
		Mano de obra	0.03	%	16,380.70	0.00	488.42	0.00	488.42
		Total	-	-	-	-	25,223.82	1,521.50	26,745.32
5.04		Reconstrucción (Corte y Mantenimiento) y reinstalación de counter existente (incluyendo el panel de vidrio) en el Área de la Secretaría de la Primera Sala Civil en el 2do. Nivel	1.00	UD	-	-	25,995.00	4,980.00	30,975.00
		Rendimiento	1.00	UD	-	-	-	-	-
		Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
		Materiales	-	-	-	-	-	-	-
		Mano de obra	1.00	P.A.	15,000.00	4,500.00	75,000.00	4,500.00	79,500.00
		Mano de obra	0.03	%	79,500.00	0.00	845.00	0.00	845.00
		Total	-	-	-	-	25,995.00	4,980.00	30,975.00
6.00		<b>Instalaciones eléctricas</b>	-	-	-	-	-	-	-
6.01		Suministro e instalación de salidas conmutables nuevas	1.00	UD	-	-	1,436.97	113.32	1,550.29
		Rendimiento	1.00	UD	-	-	-	-	-
		Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
		Materiales	-	-	-	-	-	-	-
		Mano de obra	1.15	UD	91.20	16.42	104.88	18.88	123.76
		Mano de obra	1.00	UD	41.23	7.42	41.23	7.42	48.65
		Mano de obra	40.00	p	9.95	1.79	398.00	71.64	469.64
		Mano de obra	0.05	UD	365.23	65.74	18.16	3.19	21.55
		Mano de obra	0.01	UD	795.00	143.10	9.94	1.79	11.73
		Mano de obra	1.00	UD	695.00	0.00	695.00	0.00	695.00
		Mano de obra	0.03	%	665.00	0.00	20.85	0.00	20.85
		Otros	0.10	%	1,286.16	103.02	128.82	10.20	139.02
		Total	-	-	-	-	1,436.97	113.32	1,550.29
6.02		Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubo LED 76, de 18w 24°, 800LM, 4000K, 120-277VAC con estabilizador UL	1.00	UD	-	-	2,640.00	415.80	3,055.80
		Rendimiento	1.00	UD	-	-	-	-	-
		Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
		Materiales	-	-	-	-	-	-	-
		Mano de obra	1.00	UD	2,100.00	378.00	2,100.00	378.00	2,478.00
		Mano de obra	1.00	UD	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
		Mano de obra	0.03	%	300.00	0.00	9.00	0.00	9.00
		Otros	0.10	%	2,409.00	378.00	240.90	37.80	278.70
		Total	-	-	-	-	2,640.00	415.80	3,055.80
6.03		Suministro e instalación de interruptores sencillos 150V Polifaseo Color Blanco	1.00	UD	-	-	1,577.29	140.26	1,717.55
		Rendimiento	1.00	UD	-	-	-	-	-
		Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
		Materiales	-	-	-	-	-	-	-
		Mano de obra	1.15	UD	91.23	16.42	104.91	18.88	123.80

*[Handwritten signature]*

Puro M. Sanchez M.  
CODA 10538  
RNC 00104337928



Caja metal 2"x4" de 1/2", americana	1.00	UD	11.30	5.81	32.30	5.81	18.11
Alambre THHN #12, Str. Inco.	40.00	p	9.95	1.79	398.00	71.64	469.64
Accesorio Tapa Interruptor sencillo Blanco línea Modos Style	1.00	UD	135.00	24.30	135.00	24.30	159.30
Cable pvc eléctrico 1/2" x 90'	1.00	UD	19.40	1.53	19.40	1.53	23.13
Cinta adhesiva "3M" (rolos)	0.05	UD	375.00	67.50	18.75	1.38	22.13
Cemento PVC ORTEY 33oz	0.01	UD	795.00	143.10	9.94	1.79	11.73
Mano de Obra							
Salida Interruptor sencillo, industria oculta 1/2"	1.00	UD	695.00	0.00	695.00	0.00	695.00
Equipos							
Herramientas (1% Mano de Obra)	0.03	%	695.00	0.00	20.85	0.00	20.85
Otros							
Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	1,434.35	129.33	143.44	12.93	356.87
<b>Total</b>					3,577.79	162.28	2,720.05

<b>6.04</b>	<b>Suministro e instalación de tomacorrientes 120V Polimero Color Blanco</b>	<b>1.00</b>	<b>UD</b>			<b>2,426.54</b>	<b>187.08</b>	<b>2,613.62</b>
	Volumen Análisis	1.00	UD					
	Rendimiento	-	-					
	Factor M.O.	1.00	-					
	Materiales							
	Tubo 1/2" PVC 50lb 26	1.00	UD	91.30	16.63	91.30	16.63	108.93
	Caja metal 2"x4" de 1/2", americana	1.00	UD	35.10	6.14	35.10	6.14	41.24
	Alambre THHN #12, Str. Inco.	40.00	p	9.95	1.79	626.85	112.83	739.68
	Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V Blanco línea Modos Style	1.00	UD	125.20	22.54	125.20	22.54	147.74
	Cable pvc eléctrico 1/2" x 90'	2.00	UD	18.20	1.28	36.40	8.55	44.95
	Cinta adhesiva "3M" (rolos)	0.05	UD	375.00	67.50	18.75	1.38	22.13
	Cemento PVC ORTEY 33oz	0.01	UD	795.00	143.10	9.94	1.79	11.73
	Mano de Obra							
	Salida Tomacorriente 110 v, cubierta oculta 1/2"	1.00	UD	695.00	0.00	695.00	0.00	695.00
	Equipos							
	Herramientas (1% Mano de Obra)	0.03	%	695.00	0.00	20.85	0.00	20.85
	Otros							
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	1,640.49	170.08	166.25	17.00	183.05
	<b>Total</b>					2,426.54	187.04	2,613.57

<b>6.05</b>	<b>Suministro e instalación de salidas para data y/o telefonos, Polimero Color Blanco</b>	<b>1.00</b>	<b>UD</b>			<b>2,483.83</b>	<b>228.42</b>	<b>2,712.25</b>
	Volumen Análisis	1.00	UD					
	Rendimiento	-	-					
	Factor M.O.	1.00	-					
	Materiales							
	Tubo 1/2" PVC 50lb 26	1.25	UD	128.63	23.15	147.92	26.63	174.55
	Caja metal 2"x4" de 1/2", americana	1.00	UD	29.60	5.33	29.60	5.33	34.93
	Alambre THHN #12, Str. Inco.	40.00	p	13.20	2.38	528.00	95.04	623.04
	Accesorio conector data RJ45 Blanco línea Modos (no completo)	1.00	UD	845.00	65.70	845.00	65.70	910.70
	Cable pvc eléctrico 1/2" x 90'	1.00	UD	28.15	1.25	28.15	4.48	32.63
	Cinta adhesiva "3M" (rolos)	0.05	UD	375.00	67.50	18.75	1.38	22.13
	Cemento PVC ORTEY 33oz	0.01	UD	795.00	143.10	9.94	1.79	11.73
	Mano de Obra							
	Salida Data, cubierta oculta 1/2" x 1"	1.00	UD	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00
	Equipos							
	Herramientas (1% Mano de Obra)	0.03	%	1,095.00	0.00	32.85	0.00	32.85
	Otros							
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	2,256.21	208.13	225.62	20.31	245.93
	<b>Total</b>					2,483.83	228.42	2,712.25

<b>6.06</b>	<b>Suministro e instalación de bases las espaldas de 6"</b>	<b>1.00</b>	<b>UD</b>			<b>898.00</b>	<b>88.26</b>	<b>986.26</b>
	Volumen Análisis	1.00	UD					
	Rendimiento	-	-					
	Factor M.O.	1.00	-					
	Materiales							
	Lampara empotrada Led 6" 18W 3000K Am	1.00	UD	405.26	72.95	405.26	72.95	478.21
	Mano de Obra							
	Instalacion lampara las espaldas de 6"	1.00	UD	400.00		400.00	0.00	400.00
	Equipos							
	Herramientas (1% Mano de Obra)	0.03	%	400.00	0.00	12.00	0.00	12.00
	Otros							
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	817.16	72.95	81.71	7.79	89.50
	<b>Total</b>					898.00	88.24	979.23

<b>6.07</b>	<b>Traslado y reinstalación de unidades de Aires Acondicionados Tipo Split existentes (Incluye tuberías y gas)</b>	<b>1.00</b>	<b>UD</b>			<b>11,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,750.00</b>
	Volumen Análisis	1.00	UD					
	Rendimiento	-	-					
	Factor M.O.	1.00	-					
	Mano de obra							
	Traslado y reinstalación de unidades de Aires Acondicionados Tipo Split existentes (Incluye tuberías y gas)	1.00	UD	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
	Equipos							
	Herramientas (1% Mano de Obra)	0.03	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros							
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	12,500.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
	<b>Total</b>					11,750.00	0.00	11,750.00

**7.00 Pinturas**

<b>7.01</b>	<b>Suministro y aplicación de pintura Sarnaflex (Blanco Colonial 906) sin olor, incluye preparación de superficie</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>			<b>179.04</b>	<b>15.16</b>	<b>188.20</b>
	Volumen Análisis	1.00	m2					
	Rendimiento	15.00	m2/gl					
	Factor M.O.	1.00	-					
	Materiales							
	Pintura Acrilica superior	0.07	gl	1,210.30	227.44	80.69	15.16	95.85
	Mano de Obra							
	Preparación de superf. -Masilla, lijado, pintura y aplicación 3 manos acrílica	1.00	m2	58.50	0.00	58.50	0.00	58.50
	Equipos							
	Herramientas (1% Mano de Obra)	0.03	%	59.99	0.00	1.79	0.00	1.79
	Otros							
	Deposición, retoques y material gastado - 20%	1.00	F.A.	31.07	0.00	31.07	0.00	31.07
	<b>Total</b>					173.04	15.16	188.20

**8.00 MÓBILES**

<b>8.01</b>	<b>Traslado y bote de muebles</b>	<b>1.00</b>	<b> viaje</b>			<b>4,308.86</b>	<b>540.00</b>	<b>4,848.86</b>
	Volumen Análisis	1.00	viaje					
	Rendimiento	-	-					
	Factor M.O.	1.00	-					
	Materiales							
	Bote en camión 6M3 (solo bote sin carga manual)	1.00	UD	3,000.00	540.00	3,000.00	540.00	3,540.00
	Mano de Obra							
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.50	DMS	1,518.55	0.00	759.28	0.00	759.28
	Ayudante (A2)	0.50	DMS	1,024.87	0.00	512.44	0.00	512.44
	Equipos							
	Herramientas (1% Mano de Obra)	0.03	%	1,271.71	0.00	38.15	0.00	38.15
	<b>Total</b>					4,308.86	540.00	4,848.86

<b>8.02</b>	<b>Almuerzo continuo y Bateo</b>	<b>1.00</b>	<b> p.u.</b>			<b>5,239.45</b>	<b>0.00</b>	<b>5,239.45</b>
	Volumen Análisis	1.00	p.u.					
	Rendimiento	-	-					
	Factor M.O.	1.00	-					
	Mano de Obra							
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	2.00	DMS	1,518.55	0.00	1,037.10	0.00	1,037.10
	Ayudante (A2)	2.00	DMS	1,024.87	0.00	2,049.74	0.00	2,049.74
	Equipos							
	Herramientas (1% Mano de Obra)	0.03	%	3,084.84	0.00	152.61	0.00	152.61
	<b>Total</b>					5,239.45	0.00	5,239.45

**8 Sustitución de pladón de la Cámara Civil, Penal y Área Administrativa**

**9.00 Terminaciones de techo**

<b>9.01</b>	<b>Desmonte de pladón existente</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>			<b>81.87</b>	<b>0.00</b>	<b>81.87</b>
	Volumen Análisis	1.00	m2					
	Rendimiento	32.00	m2					
	Factor M.O.	1.00	-					
	Mano de Obra							
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.03	DMS	1,518.55	0.00	47.45	0.00	47.45
	Ayudante (A2)	0.03	DMS	1,024.87	0.00	32.03	0.00	32.03
	Equipos							
	Herramientas (1% Mano de Obra)	0.03	%	79.48	0.00	2.38	0.00	2.38
	<b>Total</b>					81.87	0.00	81.87
<b>9.02</b>	<b>Desmonte de lámparas de pladón 2x4 existentes</b>	<b>1.00</b>	<b>UD</b>			<b>174.65</b>	<b>0.00</b>	<b>174.65</b>
	Volumen Análisis	1.00	UD					
	Rendimiento	15.00	UD					
	Factor M.O.	1.00	-					
	Mano de Obra							
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.03	DMS	1,518.55	0.00	47.45	0.00	47.45
	Ayudante (A2)	0.03	DMS	1,024.87	0.00	32.03	0.00	32.03
	Equipos							
	Herramientas (1% Mano de Obra)	0.03	%	79.48	0.00	2.38	0.00	2.38
	<b>Total</b>					174.65	0.00	174.65



*Handwritten signature*

Puro M. Sanchez M.  
CODA 10538  
RNC 00104337928



	Mano de Obra								
	Trabajador de 2da Categoría (T1)	0.07	DMS	1,518.55	0.00	101.24	0.00	101.24	
	Ayudante (AY)	0.07	DMS	1,024.87	0.00	68.32	0.00	68.32	
	Equipos					5.09	0.00	5.09	
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	169.56	0.00	178.65	0.00	178.65	
	<b>Total</b>					<b>218.31</b>	<b>0.00</b>	<b>218.31</b>	
<b>9.03</b>	<b>Desmonte de lámparas de platin de 2x2 existentes</b>	<b>1.00</b>	<b>UD</b>						
	Volumen Análisis	1.00	UD						
	Rendimiento	12.00	UD	/	DMS				
	Factor M.O.	1.00							
	Mano de Obra								
	Trabajador de 2da Categoría (T1)	0.08	DMS	1,518.55	0.00	118.55	0.00	118.55	
	Ayudante (AY)	0.08	DMS	1,024.87	0.00	85.41	0.00	85.41	
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	211.95	0.00	6.36	0.00	6.36	
	<b>Total</b>					<b>218.31</b>	<b>0.00</b>	<b>218.31</b>	
<b>9.04</b>	<b>Suministro e instalación de Plafón Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal, Angulares, Mainé Yes y Cross Tee)</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>			<b>859.80</b>	<b>146.26</b>	<b>1,006.06</b>	
	Volumen Análisis	342.00	m2	Tipo	2x2				
	Rendimiento	1.00							
	Factor M.O.	1.00							
	Materiales								
	VINIL YESO	958.00	UD	200.00	36.00	191,600.00	34,488.00	226,088.00	
	Crosstee 2	479.00	UD	29.00	5.22	13,891.00	2,500.38	16,391.38	
	Crosstee 4	478.00	UD	63.00	10.98	29,218.00	5,258.42	34,476.42	
	Mainete 12	83.00	UD	212.60	38.27	17,645.80	3,176.24	20,822.04	
	Angular 10	120.00	UD	135.32	14.36	16,238.40	2,922.93	19,161.33	
	Tiro tipo L	240.00	UD	5.37	0.97	1,287.70	231.79	1,519.48	
	Clavos P Angular (100 UD)	12.00	UD	65.00	11.70	780.00	140.40	920.40	
	Alambre Dulce en Rollo	35.00	LB	98.12	17.66	3,434.20	618.16	4,052.36	
	Mano de Obra								
	Mano de obra platin en suspenso	342.00	m2	50.00	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	95,218.01	0.00	2,856.54	0.00	2,856.54	
	<b>Total</b>					<b>294,052.64</b>	<b>49,137.20</b>	<b>343,189.83</b>	
<b>9.05</b>	<b>Suministro e instalación de lámparas parabólicas de platin 2x2 con tubos LED 18, de tipo 24", 300LM, 4000K, 120-277VAC, con certificación UL</b>	<b>1.00</b>	<b>amb</b>			<b>2,648.00</b>	<b>415.80</b>	<b>3,063.70</b>	
	Volumen Análisis	1.00	amb						
	Rendimiento	1.00							
	Factor M.O.	1.00							
	Materiales								
	Suministro de lámpara 2x2 parabólicas con tubo led	1.00	UD	2,100.00	378.00	2,100.00	378.00	2,478.00	
	Mano de Obra								
	Instalación de lámpara 2x2 parabólicas con tubo led	1.00	UD	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	300.00	0.00	9.00	0.00	9.00	
	Otros								
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	2,405.00	378.00	240.90	37.80	278.70	
	<b>Total</b>					<b>2,649.90</b>	<b>415.80</b>	<b>3,065.70</b>	
<b>9.06</b>	<b>Bote, limpieza cortinas y final</b>	<b>1.00</b>	<b>amb</b>			<b>4,309.86</b>	<b>540.00</b>	<b>4,849.86</b>	
	Volumen Análisis	1.00	amb						
	Rendimiento	1.00							
	Factor M.O.	1.00							
	Materiales								
	Bote en cavido 6M3 (bolo bote sin carga manual)	1.00	UD	3,000.00	540.00	3,000.00	540.00	3,540.00	
	Mano de Obra								
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.50	DMS	3,528.55	0.00	759.28	0.00	759.28	
	Ayudante (AY)	0.50	DMS	2,024.87	0.00	512.44	0.00	512.44	
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	1,271.71	0.00	38.15	0.00	38.15	
	<b>Total</b>					<b>6,209.86</b>	<b>540.00</b>	<b>6,749.86</b>	
<b>C</b>	<b>Ampliación del Centro de Citaciones y Notificaciones (CCN)</b>								
<b>10.00</b>	<b>Preliminares</b>								
<b>1.00</b>	<b>Desmonte de platin existente</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>			<b>93.56</b>	<b>0.00</b>	<b>93.56</b>	
	Volumen Análisis	1.00	m2						
	Rendimiento	28.00	m2	/	DMS				
	Factor M.O.	1.00							
	Mano de Obra								
	Trabajador de 2da Categoría (T1)	0.04	DMS	1,518.55	0.00	54.23	0.00	54.23	
	Ayudante (AY)	0.04	DMS	1,024.87	0.00	36.60	0.00	36.60	
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	90.84	0.00	2.73	0.00	2.73	
	<b>Total</b>					<b>93.56</b>	<b>0.00</b>	<b>93.56</b>	
<b>10.02</b>	<b>Desmonte de lámparas existentes</b>	<b>1.00</b>	<b>amb</b>			<b>130.99</b>	<b>0.00</b>	<b>130.99</b>	
	Volumen Análisis	1.00	amb						
	Rendimiento	70.00	amb	/	DMS				
	Factor M.O.	1.00							
	Mano de Obra								
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.05	DMS	1,518.55	0.00	75.93	0.00	75.93	
	Ayudante (AY)	0.05	DMS	1,024.87	0.00	51.24	0.00	51.24	
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	127.17	0.00	3.82	0.00	3.82	
	<b>Total</b>					<b>130.99</b>	<b>0.00</b>	<b>130.99</b>	
<b>10.03</b>	<b>Desmonte de puerta de madera existentes</b>	<b>1.00</b>	<b>amb</b>			<b>523.94</b>	<b>0.00</b>	<b>523.94</b>	
	Volumen Análisis	1.00	amb						
	Rendimiento	5.00	amb	/	DMS				
	Factor M.O.	1.00							
	Mano de Obra								
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.20	DMS	1,518.55	0.00	303.71	0.00	303.71	
	Ayudante (AY)	0.20	DMS	1,024.87	0.00	204.97	0.00	204.97	
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	506.88	0.00	15.26	0.00	15.26	
	<b>Total</b>					<b>523.94</b>	<b>0.00</b>	<b>523.94</b>	
<b>10.04</b>	<b>Demolición de muros de albañotería existente</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>			<b>74.85</b>	<b>0.00</b>	<b>74.85</b>	
	Volumen Análisis	1.00	m2						
	Rendimiento	35.00	m2	/	DMS				
	Factor M.O.	1.00							
	Mano de Obra								
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.03	DMS	1,518.55	0.00	43.95	0.00	43.95	
	Ayudante (AY)	0.03	DMS	1,024.87	0.00	29.28	0.00	29.28	
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	72.67	0.00	2.18	0.00	2.18	
	<b>Total</b>					<b>74.85</b>	<b>0.00</b>	<b>74.85</b>	
<b>10.05</b>	<b>Cierre de huecos de puertas con muros de albañotería</b>	<b>1.00</b>	<b>pa.</b>			<b>3,500.00</b>	<b>630.00</b>	<b>4,130.00</b>	
	Volumen Análisis	1.00	pa.						
	Rendimiento	1.00							
	Factor M.O.	1.00							
	Materiales								
	Cierre de huecos de puertas en muros de Sheet-vul.	1.00	PA	3500	630.00	3500	630.00	4130.00	
	Mano de Obra								
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>Total</b>					<b>3,500.00</b>	<b>630.00</b>	<b>4,130.00</b>	
<b>11.00</b>	<b>Terminaciones de techo</b>								
<b>11.01</b>	<b>Suministro e instalación de Plafón Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal, Angulares, Mainé Yes y Cross Tee)</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>			<b>859.80</b>	<b>146.26</b>	<b>1,006.06</b>	
	Volumen Análisis	342.00	m2	Tipo	2x2				
	Rendimiento	1.00							
	Factor M.O.	1.00							
	Materiales								
	VINIL YESO	958.00	UD	200.00	36.00	191,600.00	34,488.00	226,088.00	
	Crosstee 2	479.00	UD	29.00	5.22	13,891.00	2,500.38	16,391.38	
	Crosstee 4	478.00	UD	63.00	10.98	29,218.00	5,258.42	34,476.42	
	Mainete 12	83.00	UD	212.60	38.27	17,645.80	3,176.24	20,822.04	
	Angular 10	120.00	UD	135.32	14.36	16,238.40	2,922.93	19,161.33	
	Tiro tipo L	240.00	UD	5.37	0.97	1,287.70	231.79	1,519.48	
	Clavos P Angular (100 UD)	12.00	UD	65.00	11.70	780.00	140.40	920.40	
	Alambre Dulce en Rollo	35.00	LB	98.12	17.66	3,434.20	618.16	4,052.36	
	Mano de Obra								
	Mano de obra platin en suspenso	342.00	m2	50.00	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	95,218.01	0.00	2,856.54	0.00	2,856.54	

*[Handwritten signature]*

Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928

Total				294,052.64	49,337.30	343,390.93
12.00	<b>Terminaciones de piso</b>					
12.01	Limpieza profunda de pisos de cerámica existente	1.00	m2		65.49	65.49
	Volumen Análisis	1.00	m2			
	Rendimiento	40.00	m2	1		
	Factor M.O.	1.00				
	Mano de Obra					
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.03	Días	1,518.55	0.00	37.96
	Ayudante (AY)	0.03	Días	1,024.87	0.00	25.62
	Equipos					
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	83.59	0.00	1.91
	Otros					
	Honorarios de Contratista Eléctrico					
	<b>Total</b>				65.49	65.49
13.02	<b>Suministro e instalación de rodillos de pycnon (incluye pintura)</b>	1.00	m		688.37	56.40
	Volumen Análisis	1.00	m			
	Rendimiento	1.00				
	Factor M.O.	1.00				
	Materiales					
	Suministro ascado de pycnon Alpino 17 mm 100x2438 mm incluye pintura	0.45	m	895.00	125.30	351.32
	Mano de Obra					
	Instalación ascado	1.00	m	175.00		175.00
	Equipos					
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	175.00	0.00	5.25
	Otros					
	Honorarios de Contratista Eléctrico					
	<b>Total</b>				493.57	56.40
13.00	<b>Decoración</b>					
13.01	<b>Mantenimiento de pasajes de madera sencilla existente</b>	1.00	unf		13,096.61	0.00
	Volumen Análisis	1.00	unf			
	Rendimiento	0.20	unf	1		
	Factor M.O.	1.00				
	Mano de Obra					
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	5.00	Días	3,518.55	0.00	7,592.75
	Ayudante (AY)	5.00	Días	1,024.87	0.00	5,124.35
	Equipos					
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	12,717.10	0.00	381.51
	Otros					
	Honorarios de Contratista Eléctrico					
	<b>Total</b>				13,996.61	0.00
13.02	<b>Mantenimiento de counter de madera existente (incluye sustitución de 6 pasajes frontales de madera prensada 0,58mx0,55m)</b>	1.00	unf		18,050.72	1,287.00
	Volumen Análisis	1.00	unf			
	Rendimiento	1.00				
	Factor M.O.	1.00				
	Materiales					
	Panel Componente de Madera para Interior -- Antique Brown 0.16 x 2.9 m	9.00	unf	795.00	143.10	7,155.00
	Mano de Obra					
	Instalación panel de madera	9.00	unf	836.00	0.00	5,724.00
	Equipos					
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	5,724.00	0.00	171.72
	Otros					
	Honorarios de Contratista Eléctrico					
	<b>Total</b>				13,050.72	1,287.00
14.00	<b>Instalaciones eléctricas</b>					
14.01	<b>Suministro e instalación de cables conductores nuevos</b>	1.00	unf		1,416.97	158.80
	Volumen Análisis	1.00	unf			
	Rendimiento	1.00				
	Factor M.O.	1.00				
	Materiales					
	Tubo 3/4" x 1/2" PVC SDR-26	1.15	UD	91.20	16.42	104.88
	Caja octagonal de 1/4" de 1/2" americano	1.00	UD	41.23	7.42	41.23
	Alambre THHN/THWN #12, Str., loc.	40.00	p	9.95	1.79	398.00
	Cinta adhesiva "3M" (rolo)	0.05	UD	365.23	65.74	18.26
	Cemento PVC GATEY 33oz	0.01	UD	795.00	143.10	9.94
	Mano de Obra					
	Salida Lucro, tubería oculta 1/2"	1.00	UD	695.00	0.00	695.00
	Equipos					
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	695.00	0.00	20.85
	Otros					
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	1,288.16	163.03	128.82
	<b>Total</b>				1,816.97	318.81
14.02	<b>Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plomo 2x2 con tubos LED T8, de 30w 24", ROSINA 4000K, 120-277VAC con certificación UL</b>	1.00	UD		2,400.00	415.80
	Volumen Análisis	1.00	UD			
	Rendimiento	1.00				
	Factor M.O.	1.00				
	Materiales					
	Suministro de lámpara 2x2 parabólicas con tubo led	1.00	UD	2,100.00	378.00	2,100.00
	Mano de Obra					
	Instalación de lámpara 2x2 parabólicas con tubo led	1.00	UD	300.00	0.00	300.00
	Equipos					
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	300.00	0.00	9.00
	Otros					
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	2,409.00	378.00	240.90
	<b>Total</b>				3,409.00	615.80
14.03	<b>Suministro e instalación de interruptores sencillos 150V Polimeros Color Blanco</b>	1.00	UD		1,577.79	142.26
	Volumen Análisis	1.00	UD			
	Rendimiento	1.00				
	Factor M.O.	1.00				
	Materiales					
	Tubo 3/4" x 1/2" PVC SDR-26	1.15	UD	91.20	16.42	104.88
	Caja metal 1/4" de 1/2" americano	1.00	UD	41.23	7.42	41.23
	Alambre THHN/THWN #12, Str., loc.	40.00	p	9.95	1.79	398.00
	Accesorio Tapa Interruptor sencillo Balcón Línea Midea Style	1.00	UD	135.00	24.30	24.30
	Cable per. eléctrico 1/2" x 10P	1.00	UD	19.60	3.53	19.60
	Cinta adhesiva "3M" (rolo)	0.05	UD	375.00	67.50	18.75
	Cemento PVC GATEY 33oz	0.01	UD	795.00	143.10	9.94
	Mano de Obra					
	Salida interruptor sencillo, tubería oculta 1/2"	1.00	UD	695.00	0.00	695.00
	Equipos					
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	695.00	0.00	20.85
	Otros					
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	1,494.35	129.33	142.44
	<b>Total</b>				1,577.79	142.26
14.04	<b>Suministro e instalación de tomacorrientes 150V Polimeros Color Blanco</b>	1.00	unf		1,426.94	187.06
	Volumen Análisis	1.00	unf			
	Rendimiento	1.00				
	Factor M.O.	1.00				
	Materiales					
	Tubo 3/4" x 1/2" PVC SDR-26	1.00	UD	92.30	16.43	92.30
	Caja metal 1/4" de 1/2" americano	1.00	UD	35.20	6.34	35.20
	Alambre THHN/THWN #12, Str., loc.	63.00	p	9.95	1.79	626.85
	Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 150V Balcón Línea Midea Style	1.00	UD	123.20	22.54	22.54
	Cable per. eléctrico 1/2" x 10P	1.00	UD	18.10	3.26	18.10
	Cinta adhesiva "3M" (rolo)	0.05	UD	375.00	67.50	18.75
	Cemento PVC GATEY 33oz	0.01	UD	795.00	143.10	9.94
	Mano de Obra					
	Salida Tomacorriente 150V, tubería oculta 1/2"	1.00	UD	695.00	0.00	695.00
	Equipos					
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	695.00	0.00	20.85
	Otros					
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	1,660.49	178.05	166.05
	<b>Total</b>				1,426.94	187.06
14.05	<b>Suministro e instalación de cables para datos y/o tuberías, Polimeros Color Blanco</b>	1.00	unf		2,081.00	279.42
	Volumen Análisis	1.00	unf			
	Rendimiento	1.00				
	Factor M.O.	1.00				
	Materiales					
	Tubo 3/4" x 1/2" PVC SDR-26	1.15	UD	128.63	23.15	147.92
	Caja metal 1/4" de 1/2" americano	1.00	UD	29.60	5.33	29.60
	Alambre UTP CAT 6	60.00	p	13.30	2.38	528.00
	Accesorio Tapa Balcón Línea Midea (no completo)	1.00	UD	365.00	65.70	365.00
	Cable per. eléctrico 1/2" x 10P	1.00	UD	29.15	5.25	29.15
	Cinta adhesiva "3M" (rolo)	0.05	UD	375.00	67.50	18.75
	Cemento PVC GATEY 33oz	0.01	UD	795.00	143.10	9.94
	Mano de Obra					
	Salida Balcón Línea Midea (no completo)	1.00	UD	365.00	65.70	365.00
	Equipos					
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	365.00	0.00	10.95
	Otros					
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	2,081.00	279.42	208.10
	<b>Total</b>				2,081.00	279.42



*[Handwritten signature]*

ing. Puro M. Sanchez M.  
CODA 10538  
RNC 00104337928

	Soldado Duro, tubería oculta 3/4" - 1"	1.00	UD	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	1,095.00	0.00	32.85	0.00	32.85
	Otros							
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	2,256.21	203.11	275.62	20.31	245.93
	<b>Total</b>					<b>2,481.83</b>	<b>223.42</b>	<b>2,705.25</b>
<b>15.00</b>	<b>Pinturas</b>							
15.01	Suministro y aplicación de pintura Sustrad (Banco Colonial 906) sin olor, incluye preparación de superficie	1.00	m2	-	-	173.04	15.36	188.20
	Volúmenes Análisis	1.00	m2					
	Rendimiento	15.00	m2/gl					
	Factor M.O.	1.00	-					
	Materiales							
	Pintura de Pinta superior	0.07	gl	1,210.80	117.44	80.89	15.16	95.85
	Mano de Obra							
	Preparación de superf. Arena, sija, proyección y aplicación 2 manos acrílica	1.00	m2	59.50	0.00	39.50	0.00	59.50
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	59.50	0.00	1.79	0.00	1.79
	Otros							
	Desperdicios, retoques y material gastable - 20%	1.00	P.A.	33.07	0.00	33.07	0.00	33.07
	<b>Total</b>					<b>173.04</b>	<b>15.16</b>	<b>188.20</b>
<b>16.00</b>	<b>Misceláneos</b>							
16.01	Desarrollo y reinstalación de luminarias de alumbrado en concreto	1.00	uml	-	-	768.00	0.00	768.00
	Volúmenes Análisis	1.00	uml					
	Rendimiento							
	Factor M.O.	1.00	-					
	Mano de obra							
	Desarrollo y reinstalación de luminarias de alumbrado en concreto	1.00	uml	640.00		640.00	0.00	640.00
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros							
	Desperdicios, retoques y material gastable - 20%	1.00	uml	128.00	0.00	128.00	0.00	128.00
	<b>Total</b>					<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>768.00</b>
16.02	Traslado y bote de escombros	1.00	vstq	-	-	4,309.86	540.89	4,850.75
	Volúmenes Análisis	1.00	vstq					
	Rendimiento							
	Factor M.O.	1.00	-					
	Materiales							
	Bote en camion 6403 (solo bote sin carga mensual)	1.86	UD	3,000.00	540.00	3,000.00	540.00	3,540.00
	Mano de Obra							
	Trabajador de 2do Categoría (T2)	0.50	DMS	1,518.55	0.00	759.28	0.00	759.28
	Ayudante (A0)	0.50	DMS	1,024.87	0.00	512.44	0.00	512.44
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	1,271.71	0.00	38.15	0.00	38.15
	<b>Total</b>					<b>4,309.86</b>	<b>540.89</b>	<b>4,850.75</b>
16.03	Mantenimiento de tope de granito, 2 unidades de 0,45m(3,72m) en concreto existente	1.00	pl	-	-	282.42	0.78	283.20
	Volúmenes Análisis	1.00	pl					
	Rendimiento	250.00	P2/uml					
	Factor M.O.	1.00	-					
	Materiales							
	Hydra Texus Hydra Sellador de granito, sellador de resaca y sellador de piedra o hormigón, 1 cuarto de gal	0.004	UD	1,080.00	194.40	4.32	0.78	5.10
	Mano de Obra							
	Mantenimiento de tope de granito, 2 unidades de 0,45m(3,72m) en concreto existente	1.00	pl	270.00		270.00	0.00	270.00
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	270.00	0.00	8.10	0.00	8.10
	<b>Total</b>					<b>282.42</b>	<b>0.78</b>	<b>283.20</b>
16.04	Limpieza continua y final	1.00	p.u.	-	-	5,239.45	0.00	5,239.45
	Volúmenes Análisis	1.00	p.u.					
	Rendimiento							
	Factor M.O.	1.00	-					
	Mano de Obra							
	Trabajador de 2do Categoría (T2)	1.00	DMS	1,518.55	0.00	1,017.10	0.00	1,017.10
	Ayudante (A0)	2.00	DMS	1,024.87	0.00	2,049.74	0.00	2,049.74
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	5,096.84	0.00	152.61	0.00	152.61
	<b>Total</b>					<b>5,239.45</b>	<b>0.00</b>	<b>5,239.45</b>



*[Handwritten signature]*

Ing Puro M. Sanchez M.  
CODIA 10538  
RNC 00104337928  
*[Handwritten signature]*



# ANÁLISIS DE COSTOS LOTE 5

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA



Comité de Compras y Licitaciones  
Consejo del Poder Judicial Dominicano



**Referencia: CP-CPJ-08-2022**

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura  
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,  
Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
	Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de SAMANA	-	-	-	-	-	-	-
	<b>PRIMER NIVEL</b>							
<b>1.00</b>	<b>RECEPCION Y DIGITALIZACION</b>							
1.01	Retiro de ventana colorida de cristal existente (0.87m x 1.30m)	1.00	und	-	-	523.94	0.00	523.94
	Volumen Análisis	1.00	und	-	-	-	-	-
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 2da Categoría (72)	0.20	DIAS	1,518.55	0.00	303.71	0.00	303.71
	Ayudante (A7)	0.20	DIAS	1,024.87	0.00	204.97	0.00	204.97
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	508.64	0.00	15.26	0.00	15.26
	<b>Total</b>					523.94	0.00	523.94
1.02	Apertura de hueco para puerta de 1.00m x 2.10m [incluye terminación] (Ampliación de hueco de ventana)	1.00	und	-	-	1,309.86	0.00	1,309.86
	Volumen Análisis	1.00	und	-	-	-	-	-
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 2da Categoría (72)	0.50	DIAS	1,518.55	0.00	759.28	0.00	759.28
	Ayudante (A7)	0.50	DIAS	1,024.87	0.00	512.44	0.00	512.44
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	1,271.71	0.00	38.15	0.00	38.15
	<b>Total</b>					1,309.86	0.00	1,309.86
1.03	Suministro y colocación de puerta de cristal transparente con perfilado P40 gris de 1.00m x 2.10m [incluye hueco de 1.00m x 0.40m]	1.00	und	-	-	16,592.51	3,887.46	22,489.96
	Volumen Análisis	1.00	und	Base	3.00	m	-	-
	Rendimiento	7.00	UD/DIAS	Altura	2.10	m	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Materiales	-	-	-	-	-	-	-
	Puerta en perfilado P-40	31.59	p2	814.50	172.07	18,401.71	3,887.46	22,289.16
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Ayudante (A7)	0.14	DIAS	1,024.87	0.00	144.41	0.00	144.41
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	146.41	0.00	4.39	0.00	4.39
	<b>Total</b>					16,592.51	3,887.46	22,489.96
1.04	Retiro de puerta existente de madera (0.80m x 2.50m), incluye tirantes y cerrero	1.00	UD	-	-	654.93	0.00	654.93
	Volumen Análisis	1.00	UD	-	-	-	-	-
	Rendimiento	5.00	UD	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 2da Categoría (72)	0.25	DIAS	1,518.55	0.00	379.64	0.00	379.64
	Ayudante (A7)	0.25	DIAS	1,024.87	0.00	256.22	0.00	256.22
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	635.86	0.00	19.08	0.00	19.08
	<b>Total</b>					654.93	0.00	654.93
1.05	Modificación (reducción de longitud de coquerer existente) e instalación de coquerer existente, incluye mantenimiento. (Ver detalles)	1.00	und	-	-	4,635.00	0.00	4,635.00
	Volumen Análisis	1.00	und	-	-	-	-	-
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Materiales	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Modificación (reducción de longitud de coquerer existente) e instalación de coquerer existente, incluye mantenimiento. (Ver detalles)	1.00	ud	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	4,500.00	0.00	135.00	0.00	135.00
	<b>Total</b>					4,635.00	0.00	4,635.00
1.06	Cierre de hueco de puerta (0.80m x 2.50m) en aluminio con filtro acústico doble estructura [incluye terminación]	1.00	m2	-	-	2,513.52	364.30	12,882.39
	Volumen Análisis	10.00	m2	1.00	Cera	-	-	-
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Materiales	-	-	-	-	-	-	-
	Plancha dem glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies	4.00	UD	1,555.00	279.90	6,228.00	1,119.60	7,339.60
	Perfiles -Studs 2-1/2 x 30 C20 y/o C22	30.00	UD	351.33	63.24	3,513.30	632.39	4,145.69
	Dormientes -Tracks 2-1/2 x 8 C20 y/o C22	4.00	UD	298.13	53.66	1,192.52	214.65	1,407.17
	Cinta Durrock 2" 3009P	0.27	UD	349.20	63.34	93.89	16.99	110.88
	Kaafiler Cement 50 lbs	1.00	UD	819.43	147.53	819.43	147.53	967.16
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unids	0.10	UD	499.20	79.06	44.80	8.06	52.86
	Fulminantes -Green Shots Caja de 100unids	0.10	UD	845.00	155.70	89.23	15.88	104.11
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torx/B	0.70	lb	715.00	38.70	150.50	27.09	177.59
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torx/B	0.04	lb	277.78	50.00	11.11	2.00	13.11
	Equipos en vitrol 10 P/L	4.00	UD	135.00	24.30	540.00	97.20	637.20
	Fibra Vidrio R11 URSA 4x7x25x0.5"1	1.00	ROLLO	7,565.00	1,381.70	7,565.00	1,381.70	8,946.70
	Reforzo de madera 1"x2"x7" pino	0.00	UD	210.00	37.80	0.00	0.00	0.00
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de obra básica en techos en aluminio/derriglas	10.00	m2	475.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	4,872.27	0.00	146.17	0.00	146.17
	<b>Total</b>					25,135.15	3,643.82	28,778.17
1.07	Suministro y colocación de viga en alustruct [fachia], con refuerzos para enclajes de ventana de cristal	1.00	m	-	-	1,771.29	202.60	1,973.89
	Volumen Análisis	2.50	m	3.00	Cera	-	-	-
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Materiales	-	-	-	-	-	-	-
	Planchas de yeso Sheetrock 1/2 x 4 x 8	1.00	UD	765.80	137.70	765.80	137.70	903.70
	Perfiles -Studs 1-5/8 x 10 C20 y/o C22	3.00	UD	295.00	53.10	885.00	159.30	1,044.30
	Dormientes -Tracks 1-5/8 x 8 C20 y/o C22	2.00	UD	185.00	33.30	370.00	66.60	436.60
	Cinta de yeso 5/8 P/L	0.06	UD	158.68	28.56	12.85	2.31	15.16
	Almilla para sheetrock 3/64	0.27	UD	1,760.00	316.80	471.53	84.27	556.40
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unids	0.03	UD	446.84	80.43	13.57	2.44	16.01
	Fulminantes -Green Shots Caja de 100unids	0.03	UD	890.20	160.24	27.03	4.87	31.89
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torx/B	0.21	lb	225.00	40.50	66.88	8.48	75.32
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torx/B	0.01	lb	277.78	50.00	3.31	0.60	3.90
	Equipos en vitrol 10 pes.	2.00	UD	110.00	19.80	220.00	39.60	259.60
	Reforzo de madera 1"x2"x7" pino	0.00	UD	210.00	37.80	0.00	0.00	0.00
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de obra básica en techos en aluminio/derriglas	7.50	m	708.81	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	1,566.00	0.00	46.98	0.00	46.98
	<b>Total</b>					4,828.23	506.73	4,934.96
1.08	Suministro y colocación de Ventanilla en perfiles planeadas P-40 de aluminio y cristal transparente 3/8", ver detalles en plano	1.00	p2	-	-	480.86	64.13	473.99
	Volumen Análisis	22.59	p2	Base	1.00	m	-	-
	Rendimiento	75.00	p2/dias	Altura	2.10	m	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Materiales	-	-	-	-	-	-	-
	Laminado Frontal	22.59	p2	55.90	9.70	1,242.00	223.67	1,465.35
	Tubo de Aluminio P-40 de 21 pies	1.00	UD	1,694.92	305.08	1,694.92	305.08	2,000.00
	Vidrio 3/8"	22.59	p2	200.00	36.00	4,518.53	813.34	5,331.86
	Silición transparente antichoque	1.80	UD	210.00	37.80	210.00	37.80	247.80
	Materiales diversos	0.05	%	7,666.04	1,379.89	383.30	66.59	450.30
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de obra básica en Paños fijos en P-40	22.59	P2	50.00	0.00	1,129.63	0.00	1,129.63
	Albañil (MA)	0.01	DIAS	1,024.87	0.00	31.90	0.00	31.90
	Ayudante (A7)	0.01	DIAS	1,024.87	0.00	13.64	0.00	13.66



*Handwritten signature*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA 10538  
RNC 00104337928





	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Materiales	-	-	-	-	-	-	-
	Tubo 1/2" x 1/2" PVC SDR-26	1.15	UD	128.63	23.35	147.92	28.63	174.55
	Caja metal 2" x 4" de W, americana	1.00	UD	23.60	5.33	25.60	5.33	34.93
	Alambre UTP CAT. 6	40.00	m	13.20	2.38	578.00	95.04	638.04
	Accesorio Tapa interrespe sencillo Bticino Línea Modus Style	1.00	UD	365.00	63.70	365.00	65.70	430.70
	Codo pvc eléctrico 1/2" x 90°	1.00	UD	29.15	5.25	29.15	5.25	34.40
	Cinta adhesiva 3M (rollo)	0.05	UD	375.00	67.50	18.75	3.38	22.13
	Cemento PVC OATEY 32oz	0.01	UD	795.00	143.10	9.94	1.79	11.73
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Saldado interruptor sencillo, tubería oculta 1/2"	1.00	UD	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	1,095.00	0.00	32.85	0.00	32.85
	Otros	-	-	-	-	-	-	-
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	2,256.21	283.11	225.62	20.33	245.93
	Total	-	-	-	-	2,481.83	223.42	2,705.25
1.18	Instalación de cableado de fibra óptica	1.00	ps	-	-	-	-	5,239.45
	Volumen Análisis	1.00	ps	-	-	-	-	5,239.45
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 3da Categoría (T3)	2.00	DIAS	1,518.55	0.00	3,037.10	0.00	3,037.10
	Ayudante (AV)	2.00	DIAS	1,024.87	0.00	2,049.74	0.00	2,049.74
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	5,086.64	0.00	152.61	0.00	152.61
	Otros	-	-	-	-	-	-	-
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	5,239.45	0.00	5,239.45
2.00	OPICRISTAS	1.00	ps	-	-	-	-	-
2.01	Retiro de counter de madera existente de (2.55m x 1.30m)	0.00	0.00	-	-	523.94	0.00	523.94
	Volumen Análisis	1.00	0.00	-	-	-	-	-
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.20	DIAS	1,518.55	0.00	303.71	0.00	303.71
	Ayudante (AV)	0.20	DIAS	1,024.87	0.00	204.97	0.00	204.97
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	508.68	0.00	15.26	0.00	15.26
	Otros	-	-	-	-	-	-	-
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	523.94	0.00	523.94
2.02	Retiro de cristal tipo ventana existente de (2.55 x 1.30m) incluye marcos	1.00	und	-	-	392.96	0.00	392.96
	Volumen Análisis	1.00	und	-	-	-	-	-
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.15	DIAS	1,518.55	0.00	227.78	0.00	227.78
	Ayudante (AV)	0.15	DIAS	1,024.87	0.00	153.73	0.00	153.73
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	381.51	0.00	11.45	0.00	11.45
	Otros	-	-	-	-	-	-	-
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	392.96	0.00	392.96
2.03	Retiro de abanicos de techo existentes	1.00	und	-	-	523.94	0.00	523.94
	Volumen Análisis	1.00	und	-	-	-	-	-
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.20	DIAS	1,518.55	0.00	303.71	0.00	303.71
	Ayudante (AV)	0.20	DIAS	1,024.87	0.00	204.97	0.00	204.97
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	508.68	0.00	15.26	0.00	15.26
	Otros	-	-	-	-	-	-	-
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	523.94	0.00	523.94
2.04	Retiro de puerta existente de (0.90m x 2.55m, incluye trazo, marco	1.00	UD	-	-	654.93	0.00	654.93
	Volumen Análisis	1.00	UD	-	-	-	-	-
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.25	DIAS	1,518.55	0.00	379.64	0.00	379.64
	Ayudante (AV)	0.25	DIAS	1,024.87	0.00	256.22	0.00	256.22
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	615.86	0.00	19.08	0.00	19.08
	Otros	-	-	-	-	-	-	-
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	654.93	0.00	654.93
2.05	Retiro de fascia existente sobre counter de long. 2.55m	1.00	und	-	-	104.79	0.00	104.79
	Volumen Análisis	1.00	und	-	-	-	-	-
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.04	DIAS	1,518.55	0.00	60.74	0.00	60.74
	Ayudante (AV)	0.04	DIAS	1,024.87	0.00	40.99	0.00	40.99
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	101.74	0.00	3.05	0.00	3.05
	Otros	-	-	-	-	-	-	-
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	104.79	0.00	104.79
2.06	Suministro y colocación de interruptor simple (incluye cajas 2" x 4", tornavida desde accesorio hasta la salida, terminación y ensamblado	1.00	0.00	-	-	1,577.79	142.26	1,720.05
	Volumen Análisis	1.00	0.00	-	-	-	-	-
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Materiales	-	-	-	-	-	-	-
	Tubo 1/2" x 1/2" PVC SDR-26	1.15	UD	91.23	16.42	104.91	18.88	123.80
	Caja metal 2" x 4" de W, americana	1.00	UD	23.60	5.33	32.90	5.81	38.11
	Alambre THHN/THHW #12, 50, 100	40.00	m	9.95	1.79	398.00	71.64	469.64
	Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V Bticino línea Modus Style	1.00	UD	135.00	24.30	135.00	24.30	159.30
	Codo pvc eléctrico 1/2" x 90°	1.00	UD	19.80	3.53	19.80	3.53	23.13
	Cinta adhesiva 3M (rollo)	0.05	UD	375.00	67.50	18.75	3.38	22.13
	Cemento PVC OATEY 32oz	0.01	UD	795.00	143.10	9.94	1.79	11.73
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Saldado interruptor sencillo, tubería oculta 1/2"	1.00	UD	695.00	0.00	695.00	0.00	695.00
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	695.00	0.00	20.85	0.00	20.85
	Otros	-	-	-	-	-	-	-
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	1,434.35	129.33	143.44	12.93	156.37
	Total	-	-	-	-	1,577.79	142.26	1,720.05
2.07	Instalación y conexión de conductores tipo "v" en superficie de superficies 2" x 4", canalización con perfiles de 1 1/2" x 1 1/2" desde accesorio hasta la salida	1.00	und	-	-	1,828.54	187.04	2,015.57
	Volumen Análisis	1.00	und	-	-	-	-	-
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Materiales	-	-	-	-	-	-	-
	Tubo 1/2" x 1/2" PVC SDR-26	1.00	UD	92.30	16.61	92.30	16.61	108.91
	Caja metal 2" x 4" de W, americana	1.00	UD	23.60	5.34	32.20	6.34	41.54
	Alambre THHN/THHW #12, 50, 100	40.00	m	9.95	1.79	398.00	71.64	469.64
	Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V Bticino línea Modus Style	1.00	UD	135.00	23.54	135.00	23.54	142.74
	Codo pvc eléctrico 1/2" x 90°	2.00	UD	19.80	3.28	36.40	6.55	42.95
	Cinta adhesiva 3M (rollo)	0.05	UD	375.00	67.50	18.75	3.38	22.13
	Cemento PVC OATEY 32oz	0.01	UD	795.00	143.10	9.94	1.79	11.73
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Saldado Tomacorriente 110 v, tubería oculta 1/2"	1.00	UD	695.00	0.00	695.00	0.00	695.00
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	695.00	0.00	20.85	0.00	20.85
	Otros	-	-	-	-	-	-	-
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	1,660.69	170.03	166.05	17.00	183.05
	Total	-	-	-	-	1,828.54	187.04	2,015.57
2.08	Colocación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No incluye suministro)	1.00	und	-	-	453.20	0.00	453.20
	Volumen Análisis	1.00	und	-	-	-	-	-
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-

*Ing. Puro M. Sanchez M.*

Ing Puro M. Sanchez M.  
CODIA 10538  
RNC 00104337928





	Instalación de luminarias paraboloides con tubo led	1.00	UD	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00
	Mano de Obra							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	600.00	0.00	12.00	0.00	12.00
	Otros							
	Mano de Obra de Contratista Eléctrico	0.10	%	412.00	0.00	41.20	0.00	41.20
	Total					453.20	0.00	453.20
<b>2.00</b>	<b>Limpieza cordón y final</b>	<b>1.00</b>	<b>UD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,239.45</b>	<b>0.00</b>	<b>5,239.45</b>
	Volúmenes Análisis	1.00	UD					
	Rendimiento							
	Factor M.O.	1.00						
	Mano de Obra							
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	2.00	DMS	1,518.55	0.00	3,037.10	0.00	3,037.10
	Ayudante (AT)	2.00	DMS	1,024.87	0.00	2,049.74	0.00	2,049.74
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	5,086.84	0.00	152.61	0.00	152.61
	Total					5,239.45	0.00	5,239.45
<b>3.00</b>	<b>RAMO PRIVADO</b>	<b>1.00</b>	<b>UD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.01</b>	<b>Retiro de puerta existente de 0.80m x 2.50m, incluye trazo, marco</b>	<b>1.00</b>	<b>und</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>576.34</b>	<b>0.00</b>	<b>576.34</b>
	Volúmenes Análisis	1.00	und					
	Rendimiento							
	Factor M.O.	1.00						
	Mano de Obra							
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.22	DMS	1,518.55	0.00	334.08	0.00	334.08
	Ayudante (AT)	0.22	DMS	1,024.87	0.00	225.47	0.00	225.47
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	558.55	0.00	16.79	0.00	16.79
	Total					576.34	0.00	576.34
<b>3.02</b>	<b>Reinstalación de puerta existente de 0.80m x 2.50m (incluye casillo de gino, marco, trazo, nivel y mantenimiento)</b>	<b>1.00</b>	<b>und</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>654.93</b>	<b>0.00</b>	<b>654.93</b>
	Volúmenes Análisis	1.00	und					
	Rendimiento							
	Factor M.O.	1.00						
	Mano de Obra							
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.25	DMS	1,518.55	0.00	379.64	0.00	379.64
	Ayudante (AT)	0.25	DMS	1,024.87	0.00	256.22	0.00	256.22
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	635.86	0.00	19.08	0.00	19.08
	Total					654.93	0.00	654.93
<b>3.03</b>	<b>Demolición de cerámicas existentes en piso (incluye martillo a&lt;0.10m)</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87.32</b>	<b>0.00</b>	<b>87.32</b>
	Volúmenes Análisis	1.00	m2					
	Rendimiento	30.00	m2					
	Factor M.O.	1.00						
	Mano de Obra							
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.03	DMS	1,518.55	0.00	50.62	0.00	50.62
	Ayudante (AT)	0.03	DMS	1,024.87	0.00	34.16	0.00	34.16
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	84.79	0.00	2.54	0.00	2.54
	Total					87.32	0.00	87.32
<b>3.04</b>	<b>Demolición de cerámicas existentes en marcos (incluye martillo a&lt;0.10m)</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74.85</b>	<b>0.00</b>	<b>74.85</b>
	Volúmenes Análisis	1.00	m2					
	Rendimiento	35.00	m2					
	Factor M.O.	1.00						
	Mano de Obra							
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.03	DMS	1,518.55	0.00	43.39	0.00	43.39
	Ayudante (AT)	0.03	DMS	1,024.87	0.00	29.26	0.00	29.26
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	72.67	0.00	2.18	0.00	2.18
	Total					74.85	0.00	74.85
<b>3.05</b>	<b>Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.30m x 0.60m, antideslizante</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,849.58</b>	<b>377.30</b>	<b>2,126.88</b>
	Volúmenes Análisis	1.00	m2					
	Rendimiento							
	Factor M.O.	1.00						
	Materiales							
	MORTERO 1:4 PARA PISOS	0.03	m3	5,295.00	953.10	337.47	33.02	216.59
	Mortero para cerámicas Pegatod 50 lbs.	0.20	lb	211.80	37.98	42.30	7.60	49.80
	Porcelanato 0.30 m x 0.60 m	1.20	m2	1,016.95	183.05	1,200.34	219.66	1,440.00
	Derretido Keracolor 25lbs	0.05	PD	995.00	179.10	49.75	8.96	58.71
	Corte de chapas con máquina	1.00	m2	25.20	4.54	25.20	4.54	29.74
	Separadores para colocación de cerámica 300x600	0.05	lb	271.19	48.83	13.56	2.44	16.00
	Resaca (1 lb. / 20 m2)	0.05	lb	123.12	21.80	6.06	1.09	7.15
	Mano de Obra							
	Mano de Obra de colocación de Porcelanato importado hasta 60x60cm	1.00	m2	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	300.00	0.00	9.00	0.00	9.00
	Total					1,849.58	377.30	2,126.88
<b>3.06</b>	<b>Suministro y colocación de porcelanato en pared 0.30m x 0.60m, color Maruza mate, biselado en los esquinas</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,898.40</b>	<b>222.13</b>	<b>1,880.53</b>
	Volúmenes Análisis	1.00	m2					
	Rendimiento							
	Factor M.O.	1.00						
	Materiales							
	Porcelanato 0.30 m x 0.60 m	1.10	m2	1,016.95	183.05	1,118.64	201.36	1,320.00
	Mortero para cerámicas Pegatod 50 lbs.	0.20	lb	209.00	37.87	41.80	7.87	49.67
	Cemento Gris 54 lbs. Tipo Portland	0.05	lb	375.00	84.64	18.75	3.43	21.38
	Derretido Keracolor 25lbs	0.003	PD	995.00	183.09	2.99	0.55	3.53
	Corte de chapas con máquina	1.00	m2	25.20	5.34	25.20	5.34	30.54
	Etiquetas (1 lb. / 20 m2)	0.05	lb	122.20	23.88	6.11	1.14	7.25
	Separadores para colocación de cerámica 300x600	0.05	lb	258.20	48.83	12.93	2.44	15.35
	Mano de Obra							
	Mano de Obra de colocación de Cerámica Pared hasta 60x60cm	1.00	m2	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	400.00	0.00	12.00	0.00	12.00
	Total					1,898.40	222.13	1,880.53
<b>3.07</b>	<b>Suministro y colocación de plafón PVC 2" x 2", incluye estructura</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>940.79</b>	<b>146.34</b>	<b>1,087.03</b>
	Volúmenes Análisis	342.00	m2					
	Rendimiento							
	Factor M.O.	1.00						
	Materiales							
	PVC 2x2	958.00	UD	200.00	36.00	191,600.00	34,488.00	226,088.00
	Crosete 2	479.00	UD	31.20	5.62	14,944.80	2,680.06	17,434.86
	Crosete 4	479.00	UD	65.60	11.81	31,422.40	5,636.03	37,078.43
	Mainete 12	83.00	UD	218.63	39.35	18,146.29	3,266.33	21,412.62
	Angular 10	320.00	UD	135.32	24.36	16,238.40	2,922.91	19,161.31
	Tiro tipo 1	260.00	UD	5.37	0.97	1,287.70	231.79	1,519.49
	Clavos P Angular (100 UD)	12.00	UD	68.00	11.70	780.00	140.40	920.40
	Alambre Dúctil en Rollos	35.00	lb	98.12	17.66	3,494.20	618.16	4,092.36
	Mano de Obra							
	Mano de obra plafón en suspensión	342.00	m2	120.00	0.00	41,040.00	0.00	41,040.00
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	95,218.01	0.00	2,856.54	0.00	2,856.54
	Total					311,750.33	30,011.68	371,762.01
<b>3.08</b>	<b>Retiro de ladrillo existente</b>	<b>1.00</b>	<b>und</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>654.93</b>	<b>0.00</b>	<b>654.93</b>
	Volúmenes Análisis	1.00	und					
	Rendimiento	4.00	und					
	Factor M.O.	1.00						
	Mano de Obra							
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.25	DMS	1,518.55	0.00	379.64	0.00	379.64
	Ayudante (AT)	0.25	DMS	1,024.87	0.00	256.22	0.00	256.22
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	635.86	0.00	19.08	0.00	19.08

*[Handwritten signature]*

Inj Puro M. Sanchez M.  
CODIA 10538  
RNC 00104337928

Total									
3.09	Retiro de lavamani existente	1.00	und	-	-	524.94	0.00	524.94	
	Volumen Análisis	1.00	und	-	-	524.94	0.00	524.94	
	Rendimiento	5.00	und	-	-				
	Factor M.O.	1.00	und	-	-				
	Mano de Obra								
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.20	DIAS	1,518.55	0.00	303.71	0.00	303.71	
	Asistente (AV)	0.20	DIAS	1,024.87	0.00	204.97	0.00	204.97	
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	508.58	0.00	15.26	0.00	15.26	
	<b>Total</b>					<b>524.94</b>	<b>0.00</b>	<b>524.94</b>	
3.10	Apertura de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (Incluye terminación)	1.00	und	-	-	1,309.86	0.00	1,309.86	
	Volumen Análisis	1.00	und	-	-	1,309.86	0.00	1,309.86	
	Rendimiento								
	Factor M.O.	1.00	und	-	-				
	Mano de Obra								
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.50	DIAS	1,518.55	0.00	759.28	0.00	759.28	
	Asistente (AV)	0.50	DIAS	1,024.87	0.00	512.44	0.00	512.44	
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	1,271.71	0.00	38.15	0.00	38.15	
	<b>Total</b>					<b>1,309.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,309.86</b>	
3.11	Cierre de hueco de puerta de 0.80m x 2.55m en drywall con filtro acústico doble estructura (Incluye terminación)	1.00	und	-	-	2,619.52	364.30	11,743.09	
	Volumen Análisis	10.00	und	1.00	Cera				
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	und	-	-				
	Materiales								
	Plancha de yeso 12' x 4' x 8 pies	4.00	UD	1,335.00	279.90	6,220.00	1,119.80	7,329.60	
	Varales - Studs 2-1/2 x 10 C20 y/c C22	10.00	UD	451.13	41.74	3,513.30	631.38	4,145.69	
	Durmientes - flacos 2-1/2 x 8 C20 y/c C22	4.00	UD	298.13	53.66	1,292.52	214.65	1,407.17	
	Cinta Durock 2" 300PL	0.27	UD	345.20	62.14	93.89	16.90	110.80	
	Keraflor Cementín 50 lbs	1.00	UD	819.63	147.53	819.63	147.53	967.16	
	Clavos 3-1/4" con arandelas Caja de 100unids	0.10	UD	496.20	79.06	44.80	8.06	52.86	
	Fulminantes - Green Shots Caja de 100unids	0.10	UD	885.00	155.70	88.23	15.88	104.31	
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 28 Torx/LB	0.70	lb	235.00	38.70	150.50	22.08	177.59	
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torx/LB	0.04	lb	277.78	50.00	11.11	2.00	13.11	
	Equipo en vinyl 10 PL	4.00	UD	175.00	24.30	540.00	97.20	637.20	
	Fibra Vidrio R31 WRS4 4 7x258x3.5"1	1.00	ROLLO	7,565.00	1,361.70	7,565.00	1,361.70	8,926.70	
	Reforzo de madera 2"x2"x7' para	0.00	UD	210.00	37.80	0.00	0.00	0.00	
	Mano de Obra								
	Mano de obra paredes en drywall 1 cara	10.00	m2	475.00	0.00	4,750.00	0.00	6,750.00	
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	4,872.27	0.00	146.17	0.00	146.17	
	<b>Total</b>					<b>25,135.35</b>	<b>3,643.02</b>	<b>28,778.17</b>	
3.12	Colocación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No incluye suministro)	1.00	0.00	-	-	453.20	0.00	453.20	
	Volumen Análisis	1.00	0.00	-	-	453.20	0.00	453.20	
	Rendimiento								
	Factor M.O.	1.00	und	-	-				
	Materiales								
	Mano de Obra								
	Instalación de lampara 2x2 parabólicas con tubo led	1.00	UD	400.00		400.00	0.00	400.00	
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	490.00	0.00	12.00	0.00	12.00	
	Otros								
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	412.00	0.00	41.20	0.00	41.20	
	<b>Total</b>					<b>453.20</b>	<b>0.00</b>	<b>453.20</b>	
3.13	Suministro y colocación de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caída lenta	1.00	und	-	-	10,617.29	1,689.56	12,306.85	
	Volumen Análisis	1.00	und	-	-	10,617.29	1,689.56	12,306.85	
	Rendimiento								
	Factor M.O.	1.00	und	-	-				
	Materiales								
	Níquel Cromado 1/2" x 3"	1.00	UD	46.61	8.39	46.61	8.39	55.00	
	Cubierta cromada 1/2"	1.00	UD	19.49	3.51	19.49	3.51	23.00	
	Uso Angular 1/2" x 3/8"	1.00	UD	156.78	28.22	156.78	28.22	185.00	
	Manguera flexible inodoro inoxidable 3/8" Eastman	1.00	UD	237.29	42.71	237.29	42.71	280.00	
	Inodoro Corona blanco con tapa Montecarlo	1.00	UD	8,600.00	1,548.09	8,600.00	1,548.09	10,148.00	
	Junta de Cera inodoro Swan Mau	1.00	UD	93.22	16.78	93.22	16.78	110.00	
	Arandela PVC 4x4"	1.00	UD	80.51	14.49	80.51	14.49	95.00	
	Juego de terrillos de basqueta	1.00	UD	105.93	19.07	105.93	19.07	125.00	
	Cemento Blanco Titan 40 kilos	0.05	kg	838.98	151.02	41.95	7.55	49.50	
	Rollo Teflón 1"	0.25	UD	18.64	3.36	4.66	0.84	5.50	
	Mano de Obra								
	Mano de obra instalación inodoro corriente dos cuerpos	1.00	UD	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	1,195.00	
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	1,195.00	0.00	35.85	0.00	35.85	
	<b>Total</b>					<b>10,617.29</b>	<b>1,689.56</b>	<b>12,306.85</b>	
3.14	Suministro y colocación de lavamanos para lavos monomando de pedestal	1.00	UD	-	-	7,125.76	866.00	7,991.76	
	Volumen Análisis	1.00	UD	-	-	7,125.76	866.00	7,991.76	
	Rendimiento								
	Factor M.O.	1.00	und	-	-				
	Materiales								
	Níquel Cromado 1/2" x 3"	2.00	UD	46.61	8.39	93.22	16.78	110.00	
	Cubierta cromada 1/2"	2.00	UD	19.49	3.51	38.98	7.02	46.00	
	Uso Angular 1/2" x 3/8"	2.00	UD	156.78	28.22	313.56	56.44	370.00	
	Manguera flexible lavamanos inoxidable 3/8" Eastman	2.00	UD	247.53	43.48	483.06	86.95	570.01	
	Lavamanos Corona blanco con pedestal	1.00	UD	3,131.38	563.64	3,131.38	563.64	3,695.00	
	Arandela metal lavamanos 1.1/4"	1.00	UD	575.73	121.27	575.73	121.27	795.00	
	Cinta adhesiva PVC 5-1/4" x 8" PVC lavamanos	1.00	UD	20.25	3.65	20.25	3.65	23.90	
	lilitin 1-LH" PVC para lavamanos	0.05	kg	101.25	18.23	5.06	0.91	5.97	
	Reflexión 2" x 1-1/2" PVC de majaje	0.25	UD	21.19	3.81	5.30	0.95	6.25	
	Cemento Blanco Titan 40 kilos	0.05	kg	838.98	151.02	41.95	7.55	49.50	
	Rollo Teflón 1"	0.25	UD	18.64	3.36	4.66	0.84	5.50	
	Mano de Obra								
	Lavamanos especiales con pates	1.00	UD	2,247.21	0.00	2,247.21	0.00	2,247.21	
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	2,247.21	0.00	67.42	0.00	67.42	
	<b>Total</b>					<b>7,125.76</b>	<b>866.00</b>	<b>7,991.76</b>	
3.15	Suministro y colocación de espejo en acero inoxidable y laterales continuos y biselados de 0.70m x 1.00m	1.00	und	-	-	7,200.87	1,667.30	8,868.17	
	Volumen Análisis	1.00	und	-	-	7,200.87	1,667.30	8,868.17	
	Rendimiento								
	Factor M.O.	1.00	und	-	-				
	Materiales								
	Espejos decorativo espejo espejo Etación	4.00	UD	654	117.72	2516	470.88	3086.88	
	MARCO DE ALUMINIO 412.5 x BLANCO ANCHO 0.7 CM	1.00	UD	1827.296	328.81328	1827.296	328.81328	2156.20928	
	Espejo de baño	0.70	m2	1,685.00	303.30	1,179.50	212.31	1,391.81	
	Cantivo	3.40	m	65.00	11.70	721.00	39.78	760.78	
	Biselado	3.40	m	160.00	28.80	544.00	97.92	641.92	
	Materiales especiales	0.05	%	1,944.50	350.01	97.23	17.50	114.73	
	Mano de Obra								
	Instalación	1.00	UD	695.00	0.00	695.00	0.00	695.00	
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	695.00	0.00	20.85	0.00	20.85	
	<b>Total</b>					<b>7,200.87</b>	<b>1,667.30</b>	<b>8,868.17</b>	
3.16	Suministro y colocación de grifo monomando de lavamanos tipo palanca	1.00	und	-	-	2,040.75	270.00	2,310.75	
	Volumen Análisis	1.00	und	-	-	2,040.75	270.00	2,310.75	
	Rendimiento								
	Factor M.O.	1.00	und	-	-				
	Materiales								
	Suministro llave monomando	1.00	UD	1,500.00	270.00	1,500.00	270.00	1,770.00	
	Mano de Obra								
	Instalación llave monomando	1.00	UD	525.00	0.00	525.00	0.00	525.00	
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	525.00	0.00	15.75	0.00	15.75	
	<b>Total</b>					<b>2,040.75</b>	<b>270.00</b>	<b>2,310.75</b>	
3.17	Suministro y colocación de Dadoque de piso 2" con perfil acero inoxidable	1.00	UD	-	-	2,750.15	90.80	2,840.95	



*[Handwritten signature]*

Iny Puro M. Sanchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928

	Volumen Análisis	1.00	UD						
	Acabamiento								
	Factor M.O.	1.00							
	Materiales								
	Rejilla para desagüe piso acero inoxidable 2"	1.00	UD	328.00	59.04	328.00	59.04		387.04
	SHS 2" PVC drenaje	1.00	UD	71.50	12.87	71.50	12.87		84.37
	Cemento PVC GATEY 32oz	0.08	UD	795.00	143.10	63.60	11.45		75.05
	Cemento Blanco Tiban 40 kilos	0.05	ts	815.00	146.70	40.75	7.34		48.09
	Mano de Obra								
	Mazo de obra salida desagüe de piso 2", con parrilla	1.00	UD	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00		1,210.00
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	1,210.00	0.00	36.30	0.00		36.30
	Total					1,750.15	90.69		1,840.84
3.18	Limpieza continua y final	1.00	pa			5,288.65	0.00		5,288.65
	Volumen Análisis	1.00	pa						
	Acabamiento								
	Factor M.O.	1.00							
	Mano de Obra								
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	2.00	DMS	1,518.55	0.00	3,037.10	0.00		3,037.10
	Ayudante (AY)	2.00	DMS	1,024.87	0.00	2,049.74	0.00		2,049.74
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	5,066.84	0.00	152.61	0.00		152.61
	Total					5,239.45	0.00		5,239.45
4.09	ARCHIVO Y PASILLO COMUNES								
4.01	Redes de puerta de 0.90m x 2.50m en aluminio, incluye trazo y mazo	1.00	und			523.94	0.00		523.94
	Volumen Análisis	1.00	und						
	Acabamiento								
	Factor M.O.	1.00							
	Mano de Obra								
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.20	DMS	1,518.55	0.00	303.71	0.00		303.71
	Ayudante (AY)	0.20	DMS	1,024.87	0.00	204.97	0.00		204.97
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	508.68	0.00	15.26	0.00		15.26
	Total					523.94	0.00		523.94
4.02	Montaje y limpieza de puerta de prueba, incluye trazo	1.00	und			12,565.08	316.32		12,881.39
	Volumen Análisis	1.00	und			0.9	nt		0
	Acabamiento								
	Factor M.O.	1.00	m2			1.89	m2		0
	Mano de Obra								
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	1.89	m2	65.00	0.00	122.85	0.00		122.85
	Ayudante (AY)	1.89	m2	38.32	0.00	72.42	0.00		72.42
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	10,473.52	0.00	316.21	0.00		316.21
	Total					12,545.06	316.32		12,861.39
4.03	Cierre de basco de puerta de 0.90m x 2.50m en aluminio con filetes acústicos doble estructura (incluye terminación)	1.00	und			2,513.53	364.90		11,761.49
	Volumen Análisis	10.00	und	3.00	Cara				
	Acabamiento								
	Factor M.O.	1.00							
	Materiales								
	Plancha dens Glem Gold 1/2" x 4 x 8 pies	4.00	UD	1,555.00	279.00	6,220.00	1,139.60		7,339.60
	Parales - Studs 2-1/2 x 10 C20 y/o C22	10.00	UD	851.33	63.24	3,513.30	632.39		4,145.69
	Dientes - Fracks 2-1/2 x 8 C20 y/o C22	4.00	UD	298.13	53.68	1,192.52	214.65		1,407.17
	Cinta Durrock 2" 300PL	0.27	UD	345.20	62.14	93.89	16.98		110.80
	Keraflor Cementin 50 lbs	1.00	UD	819.83	147.53	819.83	147.53		967.36
	Clases 1-1/4" con arandelas Caja de 100unids.	0.10	UD	439.20	79.06	44.80	8.06		52.86
	Polimixión - Grem Studs Caja de 100unids	0.10	UD	865.00	155.70	86.71	15.98		104.31
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 254 Torx-A8	0.70	ts	215.00	39.70	150.50	27.09		177.59
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torx-A8	0.94	ts	277.78	50.00	31.11	2.00		33.11
	Equipos en vinyl 10 PL	4.00	UD	135.00	24.30	540.00	97.20		637.20
	Fibra Vidrio R11 URSA 47x256x3.571	1.00	BOLEO	7,545.00	1,361.70	7,545.00	1,361.70		8,906.70
	Reforzo de madera 1"x2" x7' pino	0.90	UD	210.00	37.80	0.00	0.00		0.00
	Mano de Obra								
	Mazo de obra pautado en aluminio 1 cara	10.00	m2	475.00	0.00	4,750.00	0.00		4,750.00
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	4,872.27	0.00	146.17	0.00		146.17
	Total					25,135.15	3,643.02		29,778.17
4.04	Redes de abanicos de techo en aluminio	1.00	und			523.94	0.00		523.94
	Volumen Análisis	1.00	und						
	Acabamiento								
	Factor M.O.	1.00							
	Mano de Obra								
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.20	DMS	1,518.55	0.00	303.71	0.00		303.71
	Ayudante (AY)	0.20	DMS	1,024.87	0.00	204.97	0.00		204.97
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	508.68	0.00	15.26	0.00		15.26
	Total					523.94	0.00		523.94
4.05	Densificación de mazo de abanicos en aluminio (incluye estructura)	1.00	m2			74.85	0.00		74.85
	Volumen Análisis	1.00	m2						
	Acabamiento								
	Factor M.O.	1.00							
	Mano de Obra								
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.03	DMS	1,518.55	0.00	43.39	0.00		43.39
	Ayudante (AY)	0.03	DMS	1,024.87	0.00	29.28	0.00		29.28
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	72.67	0.00	2.38	0.00		2.38
	Total					74.85	0.00		74.85
4.06	Suministro y colocación laminado frosted	1.00	p2			85.46	11.91		77.37
	Volumen Análisis	1.00	p2						
	Acabamiento	150.00	p2/DMS						
	Factor M.O.	1.00							
	Materiales								
	Laminado Frosted	1.00	p2	40.00	11.34	40.00	11.34		51.34
	Materiales menores	0.05	%	40.00	11.84	2.80	0.57		2.57
	Mano de Obra								
	Maestro (MA)	0.01	DMS	2,392.17	0.00	15.95	0.00		15.95
	Ayudante (AY)	0.01	DMS	1,024.87	0.00	6.83	0.00		6.83
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	22.78	0.00	0.68	0.00		0.68
	Total					85.46	11.91		77.37
4.07	Densificación de superficies parabólicas de superficies en aluminio	1.00	und			174.85	0.00		174.85
	Volumen Análisis	1.00	und						
	Acabamiento								
	Factor M.O.	1.00							
	Mano de Obra								
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.07	DMS	1,518.55	0.00	101.24	0.00		101.24
	Ayudante (AY)	0.07	DMS	1,024.87	0.00	68.32	0.00		68.32
	Equipos								
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	180.56	0.00	5.09	0.00		5.09
	Total					174.85	0.00		174.85
4.08	Instalación de abanicos parabólicos de superficies 2" x 4" (No incluye suministro)	1.00	UD			400.00	0.00		400.00
	Volumen Análisis	1.00	UD						
	Acabamiento								
	Factor M.O.	1.00							
	Materiales								
	Mano de Obra								
	Instalación de abanicos parabólicos con tubo led	1.00	UD	400.00	0.00	400.00	0.00		400.00
	Equipos								



*[Handwritten signature]*

Iny Puro M. Sanchez M.  
 CODA 10538  
 RNC 00104337928  
*[Handwritten signature]*

	Herramientas (7% Mano de Obra)	0.03	%	400.00	0.00	12.00	0.00	12.00	
	Otros								
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	412.00	0.00	41.20	0.00	41.20	
	<b>Total</b>					453.20	0.00	453.20	
<b>5.00</b>	<b>OFICINA DE JUECES</b>								
<b>5.01</b>	<b>Suministro y colocación de viga en sheetrock (fascia), con refuerzos para anclajes de ventana</b>	<b>1.00</b>	<b>m</b>			<b>1,775.29</b>	<b>200.34</b>	<b>1,835.40</b>	
	Volumen Análisis	2.50	m	2.00	Carra				
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-	
	Materiales								
	Manchas de yeso Sheetrock 1/2" x 4' x 8'	1.00	UD	769.00	137.70	769.00	137.70	902.70	
	Parales - Studs 1-5/8" x 10 C20 y/o C22	3.00	UD	285.00	51.30	855.00	153.90	1,008.90	
	Durmientes - Tracks 1-5/8" x 8 C20 y/o C22	2.00	UD	185.00	33.30	370.00	66.60	436.60	
	Cinta de yeso 250 P1	0.08	UD	154.68	28.54	12.95	2.31	15.16	
	Malla para sheetrock SGL	0.27	UD	1,745.00	314.10	467.51	84.15	551.66	
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 1000uds	0.61	UD	446.84	80.43	133.57	2.44	16.03	
	Falimantes - Green Sheets Caja de 1000uds	0.03	UD	890.20	160.24	27.03	4.87	31.89	
	Tornillos 6 x 1 1/4" LBS 293 Torx/A/B	0.21	%	125.00	40.50	46.88	8.44	55.32	
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torx/A/B	0.01	%	277.78	50.80	3.31	0.68	3.90	
	Equipos metálicos 10 pies	2.00	UD	110.80	19.80	220.00	39.60	259.60	
	Rebursos de madera 1 1/2" x 7' pino	0.00	UD	210.00	37.80	0.00	0.00	0.00	
	Mano de Obra								
	Mano de obra lacada en tachos en sheetrock/duramgum	7.50	m	198.00	0.00	1,485.00	0.00	1,485.00	
	Equipos								
	Herramientas (7% Mano de Obra)	0.03	%	1,506.09	0.00	46.98	0.00	46.98	
	<b>Total</b>					<b>4,314.13</b>	<b>500.61</b>	<b>4,813.73</b>	
<b>5.02</b>	<b>Suministro y colocación de división de cristal flotante de 3/8" (Incluye laminado float con perfil de aluminio plateado P-40, Iv2.35m)</b>	<b>1.00</b>	<b>m<sup>2</sup></b>				<b>400.00</b>	<b>64.15</b>	<b>479.89</b>
	Volumen Análisis	22.59	m <sup>2</sup>	Base	1.00	m			
	Rendimiento	75.00	m <sup>2</sup> /días	Altura	2.30	m			
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-	
	Materiales								
	Laminado Frosted	22.59	m <sup>2</sup>	55.00	9.90	1,242.60	225.67	1,468.26	
	Tubo de Aluminio P-40 de 2 1/2" x 1/2"	1.00	UD	3,184.92	309.88	1,084.52	309.88	2,090.00	
	Perfil 3/8"	22.59	m <sup>2</sup>	200.00	36.00	4,518.55	813.34	5,331.88	
	Silicon transparente antihongos	1.00	UD	110.00	17.80	710.00	127.80	837.80	
	Materiales Menores	0.05	%	7,466.04	1,379.89	383.30	68.99	451.30	
	Mano de Obra								
	Instalación de Pisos Fijos en P-40	22.59	m <sup>2</sup>	50.00	0.00	1,129.63	0.00	1,129.63	
	Maestro (M)	0.01	DMS	2,882.17	0.00	31.00	0.00	31.00	
	Ayudante (AY)	0.01	DMS	1,024.30	0.00	13.66	0.00	13.66	
	Equipos								
	Herramientas (7% Mano de Obra)	0.03	%	1,175.18	0.00	35.26	0.00	35.26	
	<b>Total</b>					<b>9,759.78</b>	<b>1,448.89</b>	<b>10,708.66</b>	
<b>5.03</b>	<b>Suministro y colocación de puerta de cristal transparente de 1.00m x 2.00m incluye herrajes, botella hidráulica y Revin</b>	<b>1.00</b>	<b>unid</b>				<b>20,528.38</b>	<b>3,887.46</b>	<b>24,415.83</b>
	Volumen Análisis	1.00	unid	Base	1.00	m			
	Rendimiento	2.00	UD/Días	Altura	2.10	m			
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-	
	Materiales								
	Puerta comercial de vidrio flotante templado claro TODO COSTO	22.59	m <sup>2</sup>	902.00	172.07	20,378.56	3,887.46	24,266.02	
	Mano de Obra								
	Ayudante (AY)	0.14	DMS	1,024.87	0.00	146.41	0.00	146.41	
	Equipos								
	Herramientas (7% Mano de Obra)	0.03	%	146.41	0.00	4.39	0.00	4.39	
	<b>Total</b>					<b>20,529.36</b>	<b>3,887.46</b>	<b>24,416.82</b>	
<b>5.04</b>	<b>Suministro y colocación de interruptor simple (Incluye cajas 2" x 4", revestido desde occorrio hasta la salida, terminación y alambrado)</b>	<b>1.00</b>	<b>unid</b>				<b>1,577.79</b>	<b>142.36</b>	<b>1,720.05</b>
	Volumen Análisis	1.00	unid						
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-	
	Materiales								
	Tubo N°19 PVC SDR-36	1.15	UD	91.23	16.42	104.91	18.88	123.80	
	Caja metal 2"x4" de 1", americana	1.00	UD	32.30	5.81	32.30	5.81	38.11	
	Membre THW/THHN #12, Str., bco.	40.00	m	9.95	1.79	398.00	71.64	469.64	
	Accesorio Tape interruptor sencillo Bricino linea Modan Style	1.00	UD	187.80	24.30	135.00	24.30	159.30	
	Codo pvc eléctrico 3" x 90°	1.00	UD	19.60	3.53	19.60	3.53	23.13	
	Cinta adhesiva "3M" (p/ollo)	0.05	UD	375.00	67.50	18.75	3.36	22.11	
	Cemento PVC GATEV 12oz	0.01	UD	795.00	143.10	9.94	1.79	11.73	
	Mano de Obra								
	Salida interruptor sencillo, tubería oculta 1/2"	1.00	UD	695.00	0.00	695.00	0.00	695.00	
	Equipos								
	Herramientas (7% Mano de Obra)	0.03	%	695.00	0.00	20.85	0.00	20.85	
	Otros								
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	1,434.35	129.33	143.44	12.83	156.27	
	<b>Total</b>					<b>1,577.79</b>	<b>142.36</b>	<b>1,720.05</b>	
<b>5.05</b>	<b>Suministro y colocación de interruptor simple (Incluye cajas 2" x 4", revestido desde occorrio hasta la salida, canalización con perfiles de 1 1/2" x 1 1/2" desde occorrio hasta la salida)</b>	<b>1.00</b>	<b>unid</b>				<b>1,836.54</b>	<b>187.04</b>	<b>2,023.57</b>
	Volumen Análisis	1.00	unid						
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-	
	Materiales								
	Tubo N°19 PVC SDR-26	1.00	UD	92.30	16.61	92.30	16.61	108.91	
	Caja metal 2"x4" de 1", americana	1.00	UD	32.30	5.81	32.30	5.81	38.11	
	Membre THW/THHN #12, Str., bco.	63.00	m	9.95	1.79	626.85	112.83	739.68	
	Accesorio Tape Tomacorriente Doble 110 V Bricino linea Modan Style	1.00	UD	125.20	22.54	125.20	22.54	147.74	
	Codo pvc eléctrico 3" x 90°	2.00	UD	18.20	3.28	36.40	6.55	42.95	
	Cinta adhesiva "3M" (p/ollo)	0.05	UD	375.00	67.50	18.75	3.36	22.11	
	Cemento PVC GATEV 12oz	0.01	UD	795.00	143.10	9.94	1.79	11.73	
	Mano de Obra								
	Salida Tomacorriente 110 V., tubería oculta 1/2"	1.00	UD	695.00	0.00	695.00	0.00	695.00	
	Equipos								
	Herramientas (7% Mano de Obra)	0.03	%	695.00	0.00	20.85	0.00	20.85	
	Otros								
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	1,640.49	170.83	166.05	17.00	183.05	
	<b>Total</b>					<b>1,836.54</b>	<b>187.04</b>	<b>2,023.57</b>	
<b>5.06</b>	<b>Diseños de lámparas parabólicas de superficies esféricas</b>	<b>1.00</b>	<b>unid</b>				<b>174.65</b>	<b>0.00</b>	<b>174.65</b>
	Volumen Análisis	1.00	unid						
	Rendimiento	15.00	unid	/	DMS				
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-	
	Mano de Obra								
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.07	DMS	1,528.55	0.00	103.34	0.00	103.34	
	Ayudante (AY)	0.07	DMS	1,024.87	0.00	68.32	0.00	68.32	
	Equipos								
	Herramientas (7% Mano de Obra)	0.03	%	160.56	0.00	5.09	0.00	5.09	
	<b>Total</b>					<b>174.65</b>	<b>0.00</b>	<b>174.65</b>	
<b>5.07</b>	<b>Colocación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No incluye armatoste)</b>	<b>1.00</b>	<b>unid</b>				<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
	Volumen Análisis	1.00	unid						
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-	
	Materiales								
	Mano de Obra								
	Instalación de lámpara 2x2 parabólicas con tubo led	1.00	UD	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
	Equipos								
	Herramientas (7% Mano de Obra)	0.03	%	400.00	0.00	12.00	0.00	12.00	
	Otros								
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	412.00	0.00	41.20	0.00	41.20	
	<b>Total</b>					<b>453.20</b>	<b>0.00</b>	<b>453.20</b>	
<b>5.08</b>	<b>Diseños completos y firmados</b>	<b>1.00</b>	<b>ps</b>				<b>2,619.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2,619.72</b>
	Volumen Análisis	1.00	ps						
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-	
	Mano de Obra								
	Trabajador de 1da Categoría (T1)	1.00	DMS	1,518.55	0.00	1,518.55	0.00	1,518.55	
	Ayudante (AY)	1.00	DMS	1,024.87	0.00	1,024.87	0.00	1,024.87	
	Equipos								



*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
CODIA 10538  
RNC 00104337928



	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	2,543.42	0.00	76.38	0.00	76.38
<b>6.00</b>	<b>SALA DE AUDIENCIAS</b>	<b>1.00</b>	<b>und</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,819.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2,819.77</b>
6.01	Retiro de puerta existente (Incluye traves y marcos)	1.00	und	-	-	654.93	0.00	654.93
	Volumen Análisis	1.00	und	-	-	-	-	-
	Rendimiento	5.00	und	/	DMS	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.25	DMS	1,518.55	0.00	379.64	0.00	379.64
	Ayudante (AY)	0.25	DMS	1,024.87	0.00	256.32	0.00	256.32
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	635.86	0.00	19.08	0.00	19.08
	Total	-	-	-	-	654.93	0.00	654.93
6.02	Recolocación y mantenimiento de puerta existente (Incluye, Navis, bisagras)	1.00	und	-	-	1,964.79	0.00	1,964.79
	Volumen Análisis	1.00	und	-	-	-	-	-
	Rendimiento	5.00	und	/	DMS	-	-	-
	Requisito de Barris	30.00	m2	/	pl	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Barril natural	0.21	gal	845.28	152.15	177.5068	31.951584	209.460384
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.75	DMS	1,518.55	0.00	1,138.91	0.00	1,138.91
	Ayudante (AY)	0.75	DMS	1,024.87	0.00	768.65	0.00	768.65
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	1,907.57	0.00	57.33	0.00	57.33
	Total	-	-	-	-	1,964.79	0.00	1,964.79
6.03	Retiro de juego de estrado completo (Incluye plafón)	1.00	und	-	-	3,605.00	0.00	3,605.00
	Volumen Análisis	1.00	und	-	-	-	-	-
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Retiro de juego de estrado completo (Incluye plafón)	1.00	und	3,500.00	-	3,500.00	0.00	3,500.00
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	3,500.00	0.00	105.00	0.00	105.00
	Total	-	-	-	-	3,605.00	0.00	3,605.00
6.04	Demolición en muro existente	1.00	m3	-	-	209.58	0.00	209.58
	Volumen Análisis	1.00	m3	-	-	-	-	-
	Rendimiento	12.50	m3	/	DMS	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.08	DMS	1,518.55	0.00	121.48	0.00	121.48
	Ayudante (AY)	0.06	DMS	1,024.87	0.00	81.99	0.00	81.99
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	203.47	0.00	6.10	0.00	6.10
	Total	-	-	-	-	209.58	0.00	209.58
6.05	Terminación de cantos y mochetas en banco de puerta	1.00	m2	-	-	394.64	36.35	391.00
	Volumen Análisis	1.00	m2	-	-	-	-	-
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Materiales	-	-	-	-	-	-	-
	MORTERO 1:4 PARA EMPAÑETE Y/O PULIDO	0.0050	m3	6,795.00	1,223.10	33.98	8.12	48.08
	Madera cepillada pino americano	1.66	pl	181.20	18.22	167.99	30.38	158.23
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Cantos en vigas, columnas, antepecho y mochetas	1.00	m	72.60	0.00	72.60	0.00	72.60
	Mochetas de 0.15m	1.00	m	75.63	0.00	75.63	0.00	75.63
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	148.23	0.00	4.45	0.00	4.45
	Total	-	-	-	-	394.64	36.35	391.00
6.06	Retiro de ventanas existentes (0.87m x 1.38m)	1.00	und	-	-	523.94	0.00	523.94
	Volumen Análisis	1.00	und	-	-	-	-	-
	Rendimiento	5.00	und	/	DMS	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.20	DMS	1,518.55	0.00	303.71	0.00	303.71
	Ayudante (AY)	0.20	DMS	1,024.87	0.00	204.97	0.00	204.97
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	508.68	0.00	15.26	0.00	15.26
	Total	-	-	-	-	523.94	0.00	523.94
6.07	Suministro e instalación de ventanas similares a las existentes de 0.87m x 1.38m	2.00	m2	-	-	455.48	66.15	521.64
	Volumen Análisis	1.00	m2	-	-	-	-	-
	Rendimiento	40.00	m2/DMS	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Materiales	-	-	-	-	-	-	-
	Ventana corredera aluminio y vidrio claro 5/16" Purlin P92 TODO COSTO	1.00	pl	350.00	63.80	350.00	63.00	413.80
	Materiales menores	0.05	%	150.00	81.00	17.50	3.15	38.65
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Maestro (MA)	0.03	DMS	2,392.17	0.00	59.80	0.00	59.80
	Ayudante (AY)	0.03	DMS	1,024.87	0.00	25.62	0.00	25.62
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	85.43	0.00	2.56	0.00	2.56
	Total	-	-	-	-	455.48	66.15	521.64
6.08	Recolocación de estrado completo (Incluye mantenimiento)	1.00	und	-	-	5,665.00	0.00	5,665.00
	Volumen Análisis	1.00	und	-	-	-	-	-
	Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Recolocación de estrado completo (Incluye mantenimiento)	1.00	und	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	5,500.00	0.00	165.00	0.00	165.00
	Total	-	-	-	-	5,665.00	0.00	5,665.00
6.09	Retiro y bote de material producto de demoliciones	1.00	m3	-	-	374.85	36.08	410.65
	Volumen Análisis	1.00	m3	-	-	-	-	-
	Rendimiento	15.00	m3/DMS	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Materiales	-	-	-	-	-	-	-
	Bote en camión 6443 (solo botes sin carga manual)	0.07	und	3,000.00	540.80	200.00	36.00	236.00
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.07	DMS	1,518.55	0.00	101.24	0.00	101.24
	Ayudante (AY)	0.07	DMS	1,024.87	0.00	68.32	0.00	68.32
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	169.54	0.00	5.09	0.00	5.09
	Total	-	-	-	-	374.85	36.08	410.65
<b>7.00</b>	<b>CCN SAMANA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.01	Suministro y colocación de pintura seboado en muros (Incluye preparación de superficies) sin	1.00	m2	-	-	173.04	15.16	188.20
	Volumen Análisis	1.00	m2	-	-	-	-	-
	Rendimiento	15.00	m2/gal	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Materiales	-	-	-	-	-	-	-
	Pintura Acrílica superior	0.07	gal	1,210.30	227.44	80.88	15.16	95.85
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Preparación de superf. Abrella, lija, piedra y aplicación 2 manos acrílica	1.00	m2	59.50	0.00	59.50	0.00	59.50
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	59.50	0.00	1.79	0.00	1.79
	Otros	-	-	-	-	-	-	-
	Desperdicio, retoques y material gastado - 20%	1.00	P.A.	31.67	0.00	31.67	0.00	31.67
	Total	-	-	-	-	173.04	15.16	188.20
7.02	Suministro y colocación de pintura Marco 60 en techos (Incluye preparación de superficies) sin	1.00	m2	-	-	173.04	15.16	188.20
	Volumen Análisis	1.00	m2	-	-	-	-	-
	Rendimiento	15.00	m2/gal	-	-	-	-	-
	Factor M.O.	1.00	-	-	-	-	-	-
	Materiales	-	-	-	-	-	-	-
	Pintura Acrílica superior	0.07	gal	1,210.30	227.44	80.88	15.16	95.85
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-
	Malla, lija, piedra y aplicación 2 manos acrílica	1.00	m2	59.50	0.00	59.50	0.00	59.50
	Equipos	-	-	-	-	-	-	-
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	59.50	0.00	1.79	0.00	1.79
	Otros	-	-	-	-	-	-	-



*Handwritten signature*

Inj Puro M. Sanchez M.  
CODA 10538  
RNC 00104337928  
*Handwritten signature*

	Desperdicios, retoques y material gastable - 20%	1.00	P.A.	31.07	0.00	31.07	0.00	31.07
	<b>Total</b>					173.04	15.16	188.20
<b>7.03</b>	<b>Colocación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No incluye suministro)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>					<b>453.20</b>
	Volumen Análisis	1.00	0.00			453.20	0.00	
	Rendimiento							
	Factor M.O.	1.00						
	Materiales							
	Mano de Obra							
	Instalación de lámpara 2x2 parabólicas con tubo led	1.00	UD	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	480.00	0.00	12.00	0.00	12.00
	Otros							
	Honorarios de Contratista Eléctrico	0.10	%	432.00	0.00	41.20	0.00	41.20
	<b>Total</b>					453.20	0.00	453.20
<b>8.00</b>	<b>MISCELANEOS</b>							
<b>8.01</b>	<b>Suministro y colocación de pintura satinada en muros, (incluye preparación de superficies) sin</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>			<b>173.04</b>	<b>15.16</b>	<b>188.20</b>
	Volumen Análisis	1.00	m2			173.04	15.16	188.20
	Rendimiento	15.00	m2/g					
	Factor M.O.	1.00						
	Materiales							
	Pintura Acrílica superior	0.07	gl	1,210.30	227.44	80.69	15.16	95.85
	Mano de Obra							
	Preparación de super. -Mezcla, lija, piedra y aplicación 2 manos acrílica	1.00	m2	59.50	0.00	59.50	0.00	59.50
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	59.50	0.00	1.79	0.00	1.79
	Otros							
	Desperdicios, retoques y material gastable - 20%	1.00	P.A.	31.07	0.00	31.07	0.00	31.07
	<b>Total</b>					173.04	15.16	188.20
<b>8.02</b>	<b>Suministro y colocación de pintura blanco D0 en techos, (incluye preparación de superficies) sin</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>			<b>173.04</b>	<b>15.16</b>	<b>188.20</b>
	Volumen Análisis	1.00	m2			173.04	15.16	188.20
	Rendimiento	15.00	m2/g					
	Factor M.O.	1.00						
	Materiales							
	Pintura Acrílica superior	0.07	gl	1,210.30	227.44	80.69	15.16	95.85
	Mano de Obra							
	Preparación de super. -Mezcla, lija, piedra y aplicación 2 manos acrílica	1.00	m2	59.50	0.00	59.50	0.00	59.50
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	59.50	0.00	1.79	0.00	1.79
	Otros							
	Desperdicios, retoques y material gastable - 20%	1.00	P.A.	31.07	0.00	31.07	0.00	31.07
	<b>Total</b>					173.04	15.16	188.20
<b>8.03</b>	<b>Reforzo de albañilería en ventanas</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>			<b>17.46</b>	<b>0.00</b>	<b>17.46</b>
	Volumen Análisis	1.00	m2			17.46	0.00	17.46
	Rendimiento	150.00	m2					
	Factor M.O.	1.00						
	Materiales							
	Pintura Acrílica superior	0.07	gl	1,210.30	227.44	80.69	15.16	95.85
	Mano de Obra							
	Preparación de super. -Mezcla, lija, piedra y aplicación 2 manos acrílica	1.00	m2	59.50	0.00	59.50	0.00	59.50
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	59.50	0.00	1.79	0.00	1.79
	Otros							
	Desperdicios, retoques y material gastable - 20%	1.00	P.A.	31.07	0.00	31.07	0.00	31.07
	<b>Total</b>					17.46	0.00	17.46
<b>8.04</b>	<b>Mezclas para en ventanas de cristal (incluye claves)</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>			<b>28.66</b>	<b>2.02</b>	<b>30.68</b>
	Volumen Análisis	1.00	m2			28.66	2.02	30.68
	Rendimiento	150.00	m2					
	Factor M.O.	1.00						
	Materiales							
	Cierre para ventanas	0.02	und	500.00	100.00	13.20	2.02	13.22
	Mano de Obra							
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.01	DIAS	1,518.55	0.00	10.12	0.00	10.12
	Ayudante (A1)	0.01	DIAS	1,024.87	0.00	6.83	0.00	6.83
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	16.96	0.00	0.51	0.00	0.51
	<b>Total</b>					28.66	2.02	30.68
<b>8.05</b>	<b>Demolición de canchales de piso existentes (incluye rocas y escombros excl. lóss)</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>			<b>99.56</b>	<b>0.00</b>	<b>99.56</b>
	Volumen Análisis	1.00	m2			99.56	0.00	99.56
	Rendimiento	28.00	m2					
	Factor M.O.	1.00						
	Materiales							
	Mano de Obra							
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.04	DIAS	1,518.55	0.00	54.23	0.00	54.23
	Ayudante (A1)	0.04	DIAS	1,024.87	0.00	36.60	0.00	36.60
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	90.84	0.00	2.73	0.00	2.73
	<b>Total</b>					99.56	0.00	99.56
<b>8.06</b>	<b>Suministro e instalación de porcelanato de piso 60x60 en baños claros antideslizantes</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>			<b>1,897.88</b>	<b>249.85</b>	<b>1,946.88</b>
	Volumen Análisis	1.00	m2			1,897.88	249.85	1,946.88
	Rendimiento							
	Factor M.O.	1.00						
	Materiales							
	MORTERO 1:4 PARA PISOS	0.03	m3	5,285.00	953.30	183.47	33.02	216.50
	Mortero para cerámicas Pegatod 50 lbs.	0.20	kg	231.00	37.94	42.20	7.60	49.80
	Porcelanato Romano 60x60	1.20	m2	869.83	160.17	1,047.80	152.20	1,200.00
	Derretido Keracolor 25 lbs	0.05	FDI	995.00	179.10	49.75	8.86	58.71
	Corte de chabos con máquina	1.00	m2	25.20	4.54	25.20	4.54	29.74
	Separadores para colocación de cerámico 300ends	0.05	kg	271.19	48.83	13.56	2.44	16.00
	Estopa (1 lb. / 20 m2)	0.05	lb	121.12	21.80	6.06	1.09	7.15
	Mano de Obra							
	Mano de Obra de colocación de Porcelanato importado hasta 60x60cm	1.00	m2	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	300.00	0.00	9.00	0.00	9.00
	<b>Total</b>					1,897.88	249.85	1,946.88
<b>8.07</b>	<b>Suministro e instalación de zocales de porcelanato</b>	<b>1.00</b>	<b>m</b>			<b>294.79</b>	<b>30.92</b>	<b>305.71</b>
	Volumen Análisis	1.00	m			294.79	30.92	305.71
	Rendimiento							
	Factor M.O.	1.00						
	Materiales							
	MORTERO 1:4 PARA PISOS	0.0033	m3	5,285.00	953.30	183.47	33.02	216.50
	Mortero para cerámicas Pegatod 50 lbs.	0.02	kg	231.00	37.94	42.20	7.60	49.80
	Porcelanato Romano 60x60	0.12	m2	1,018.95	183.05	122.03	21.97	144.00
	Derretido Keracolor 25 lbs	0.003	FDI	995.00	179.10	49.75	8.86	58.71
	Corte de chabos con máquina	1.00	m2	25.20	4.54	25.20	4.54	29.74
	Estopa (1 lb. / 20 m2)	0.003	lb	121.12	21.80	6.06	1.09	7.15
	Mano de Obra							
	Mano de Obra de colocación de zocales de Porcelanato	1.00	m	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	100.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	<b>Total</b>					294.79	30.92	305.71
<b>8.08</b>	<b>Traslado de material productos de demoliciones, retiros y bote</b>	<b>1.00</b>	<b>m3</b>			<b>374.65</b>	<b>36.00</b>	<b>410.65</b>
	Volumen Análisis	1.00	m3			374.65	36.00	410.65
	Rendimiento	15.00	m3/DA					
	Factor M.O.	1.00						
	Materiales							
	Bote en camión 5M3 (solo bote sin carga manual)	0.07	UD	3,000.00	540.00	200.00	36.00	236.00
	Mano de Obra							
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	0.07	DIAS	1,518.55	0.00	101.24	0.00	101.24
	Ayudante (A1)	0.07	DIAS	1,024.87	0.00	68.32	0.00	68.32
	Equipos							
	Herramientas (3% Mano de Obra)	0.03	%	189.54	0.00	5.09	0.00	5.09
	<b>Total</b>					374.65	36.00	410.65




*[Handwritten signature]*

Inj. Puro M. Sanchez M.  
CODA: 10538  
RNC: 00104337928  
*[Handwritten signature]*

# FLUJO DE CAJA LOTE 1

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA



Comité de Compras y Licitaciones  
Consejo del Poder Judicial Dominicano

**Referencia: CP-CPJ-08-2022**

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura  
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,  
Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076



FLUJO DE CAJA				
PROYECTO:		CAMBIO DE PISO DE DIVERSAS AREAS EN SEDE SCI		
MONTO RD\$		RD\$ 4,476,179.58		
Fecha	Inicio	Diciembre		CUBICACIÓN FINAL
ITEM	AVANCE (20%)	01/12/2022 - 20/12/2022		
Balance Inicial	-	RD\$ 895,235.92	RD\$ 419,056.34	
Ingresos	RD\$ 895,235.92	-	RD\$ 4,476,179.58	
Amortización Avance	-	-	RD\$ (895,235.92)	
Egresos	-	RD\$ (4,476,179.58)	-	
Línea de Crédito	-	RD\$ 4,000,000.00	-	
<b>Balance Final</b>	<b>RD\$ 895,235.92</b>	<b>RD\$ 419,056.34</b>	<b>RD\$ 4,000,000.00</b>	

*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
 CODIA 10538  
 RNC 00104337928  
*[Handwritten signature]*





# FLUJO DE CAJA LOTE 4

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA



Comité de Compras y Licitaciones  
Consejo del Poder Judicial Dominicano

**Referencia: CP-CPJ-08-2022**

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura  
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,  
Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076



FLUJO DE CAJA			
PROYECTO:		ADECUACIONES DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA	
MONTO RD\$		RD\$ 1,738,312.85	
Fecha	Inicio	ENERO	CUBICACIÓN FINAL
ITEM	AVANCE (20%)	02/01/2023 - 28/02/2023	
Balance Inicial	-	RD\$ 347,662.57	RD\$ 109,349.72
Ingresos	RD\$ 347,662.57	-	RD\$ 1,738,312.85
Amortización Avance	-	-	RD\$ (347,662.57)
Egresos	-	RD\$ (1,738,312.85)	-
Línea de Crédito	-	RD\$ 1,500,000.00	-
<b>Balance Final</b>	<b>RD\$ 347,662.57</b>	<b>RD\$ 109,349.72</b>	<b>RD\$ 1,500,000.00</b>

*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sánchez M.  
 CODIA 10538  
 RNC 00104337928  
*[Handwritten signature]*



# FLUJO DE CAJA LOTE 5

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA



Comité de Compras y Licitaciones  
Consejo del Poder Judicial Dominicano

**Referencia: CP-CPJ-08-2022**

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura  
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,  
Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076



FLUJO DE CAJA			
PROYECTO:		ADECUACIONES DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAMANÁ	
MONTO RD\$		RD\$ 1,223,185.39	
Fecha	Inicio	ENERO	CUBICACIÓN FINAL
ITEM	AVANCE (20%)	02/01/2023 - 28/02/2023	
Balance Inicial	-	RD\$ 244,637.08	RD\$ 21,451.69
Ingresos	RD\$ 244,637.08	-	RD\$ 1,223,185.39
Amortización Avance	-	-	RD\$ (244,637.08)
Egresos	-	RD\$ (1,223,185.39)	-
Línea de Crédito	-	RD\$ 1,000,000.00	-
<b>Balance Final</b>	<b>RD\$ 244,637.08</b>	<b>RD\$ 21,451.69</b>	<b>RD\$ 1,000,000.00</b>

*[Handwritten signature]*

Ing. Puro M. Sanchez M.  
 CODIA 10538  
 RNC 00104337928  
*[Handwritten signature]*





# CARTA COMPROMISO

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Puro M. Sánchez M.", located to the left of the notary stamp.

Ing. Puro M. Sánchez M.  
CODIA: 10538  
RNC: 00104337928

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Puro M. Sánchez M.", located inside the rectangular notary stamp.

Comité de Compras y Licitaciones  
Consejo del Poder Judicial Dominicano

**Referencia: CP-CPJ-08-2022**

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura  
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,  
Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076

# Puro María Sánchez María

Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Distrito Nacional, R.D.

Teléfono: (809) 797-6027/ Celular: (809) 707-9111

email: [purosanc@gmail.com](mailto:purosanc@gmail.com)

Santo Domingo, DN  
06 de octubre del del 2022

Sres. Comité de Compras y Contrataciones  
Consejo del Poder Judicial


Distinguidos señores:

Muy cortésmente, por esta vía le emitimos la presente certificación correspondiente al proceso de referencia **CP-CPJ-08-2022** que hace relación al proyecto de la **“CAMBIO DE PISOS DE MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, BARAHORA Y SAMANA.”** En la misma Garantizamos el mantenimiento de la oferta económica por 6 meses, tal cual establece el pliego de condiciones.

Sin más nada que agregar.

Atentamente,

**Puro María Sánchez**  
Gerente General





**CONTRATO NÚM. 1-1207-10569**  
**FIANZA LICITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OFERTA**

**1.-POR CUANTO: PURO MARIA SANCHEZ MARIA.** Con su RNC: 00104337928 con domicilio y asiento social en la **CALLE: LUIS MARCANO, #1, URB. MAXIMO GOMEZ.**

**(En lo adelante llamado el Afianzado)**

Ha solicitado en fecha hoy día **6 DE OCTUBRE DEL 2022**, a la Compañía **SEGUROS APS, S.A. (EN LO ADELANTE EL FIADOR)**, UNA FIANZA POR UNA SUMA NUNCA MAYOR DE **NOVENTA MIL CON 00/100 (RD\$90,000.00)**, EQUIVALENTE AL **1% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, NUEVE MILLONES CON 00/100 (RD\$9,000,000.00).**

**Para garantizar las obligaciones siguientes:**

**GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE OFERTA PARA CAMBIO DE PISOS DE MADERA EN DIVERSAS AREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, BARAHONA Y SAMANA. REF: CP-CPJ-08-2022.**

**2.- POR CUANTO:** La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de: **COSEJO DEL PODER JUDICIAL** Y tiene como fecha de Vigencia **6 DE OCTUBRE DEL 2022** al **6 DE MARZO DEL 2023.**

**3.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A.,** No acepta ni reconoce transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

**4.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A. se compromete a responder a la FIANZA LICITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OFERTA** de todos los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales contractuales del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la ley.

**4.A)** Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

**4.B)** Esta Fianza cesará en su validez y no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma en todo y cualquier caso de Fuerza Mayor, de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida a PURO MARIA SANCHEZ MARIA, el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente fianza.

**5.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A.,** No realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

**6.) POR CUANTO:** El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

**7.) POR CUANTO:** La ley de seguros privados vigente capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas

**8.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A.,** legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente póliza la fianza por valor de **NOVENTA MIL CON 00/100 (RD\$90,000.00)**, EQUIVALENTE AL **1% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA NUEVE MILLONES CON 00/100 (RD\$9,000,000.00).** Conforme a las estipulaciones del presente convenio.

Y para que conste, se firma y se sella debidamente en Santo Domingo, República Dominicana, hoy día **6 DE OCTUBRE DEL 2022.**



FIRMA AUTORIZADA

