



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Ingeniería

Presupuesto Readecuación Palacio de Justicia de las Matas de

OBRA:

Farfán

Presup. No. :

UBIC.: Las Matas de Farfán, Prov. San Juan de la Maguana

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)
PRIMER NIVEL					
1 PRELIMINARES					
1.1	Limpieza de área	m2		226.25	
1.2	Remoción capa vegetal	m3		56.56	
1.3	Caseta de materiales (150 fundas)	u		1.00	
1.4	Replanteo	m2		226.25	
1.5	Poda de arboles	ud		4.00	
1.6	Desmantelamiento y bote de arboles grandes	ud		1.00	
1.7	Desmantelamiento y bote de arboles pequeños	ud		1.00	
1.8	Demolición de aceras	m2		20.00	
1.9	Demolición de verja lat. izquierda (incluye cols.)	m		16.45	
1.10	Demolición de zapata en verja lateral izquierda	m3		1.50	
1.11	Demolición de cámara de inspección	ud		1.00	
1.12	Desmante de puertas de hierro	ud		2.00	
1.13	Desmante de puertas de hierros en verja	ud		4.00	
1.14	Desmante de aparatos sanitarios en juzgado existente	ud		4.00	
1.15	Demolición de columnas	ud		4.00	
1.16	Apertura de hueco para puerta acceso juzgado existente (incluye terminación)	ud		1.00	
1.17	Fumigación del terreno	m2		174.34	
1.18	Bote de material	m3		79.19	
Sub-total					
2 MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Excavación en tierra a mano H= 1.65 <3 m.	m3		155.22	
2.2	Relleno compactado	m3		239.72	
2.3	Relleno compactado con caliche alrededor de la estructura y el parqueos h=0.40 m	m3		25.80	
2.4	Relleno de reposición	m3		104.90	
2.5	Bote de material excavado	m3		49.46	
Sub-total					
3 HORMIGÓN ARMADO EN:					
3.1	Zapata muro bloques 8", 0.60 x 0.30, H.IND 210 kg/cm2	m3		19.26	
3.2	H. A. zapata columnas C1 H.IND 210 kg/cm2	m3		8.33	
3.3	H. A. zapata columnas C2 H.IND 210 kg/cm2	m3		2.38	



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Ingeniería

Presupuesto Readecuación Palacio de Justicia de las Matas de

OBRA:

Farfán

Presup. No. :

UBIC.: Las Matas de Farfán, Prov. San Juan de la Maguana

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)
3.4	H. A. zapata columnas Ce1 H.IND 210 kg/cm2	m3		2.38	
3.5	H. A. zapata columnas Ce2 H.IND 210 kg/cm2	m3		3.57	
3.6	H. A. columna C1 : H. 210 Kg/CM2 con ligadora	m3		2.86	
3.7	H. A. columna C2 : H. 210 Kg/CM2 con ligadora	m3		3.78	
3.8	H.A. columna redonda :H.210Kg/cm2 con ligadora	m3		0.25	
3.9	H. A. viga V1 (0.20 x 0.40 ; H.IND 210 kg/cm2)	m3		0.93	
3.10	H. A. viga V2 (0.20 x 0.40 ; H.IND 210 kg/cm2)	m3		0.47	
3.11	H. A. viga V3 (0.20 x 0.40 ; H.IND 210 kg/cm2)	m3		1.90	
3.12	H. A. viga V4 (0.20 x 0.40 ; H.IND 210 kg/cm2)	m3		0.47	
3.13	H. A. losa H=0.12 (H.IND 210 kg/cm2)	m3		20.32	
3.14	H. A. losa H=0.10 H.180Kg/cm2 con ligadora	m2		169.95	
3.15	H. A. en Zapata de Rampa de Escalera (H.IND 210kg/cm2)	m3		0.47	
3.16	H. A. rampa escalera H=.15 (H.IND 210 kg/cm2)	m3		1.46	
3.17	Refuerzo plano: (H.IND 210kG/cm2)	m3		0.24	
3.18	H. A. viga de amarre BNP (H.IND 210 kg/cm2)	m3		4.49	
3.19	H. A. Dintel 0.20 x 0.40 (H.IND 210 kg/cm2)	m3		2.86	
3.20	H. A. viga de amarre SNP (H.IND 210 kg/cm2)	m3		4.02	
Sub-total					
4 MUROS DE BLOQUES EN :					
4.1	Muro bloques hormigón 8" SNP	m2		271.18	
4.2	Muro bloques hormigón 8" BNP , 3/8" a 40 cms	m2		202.23	
Sub-total					
5 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
5.1	Empañete maestreado interior	m2		425.03	
5.2	Empañete maestreado techo y vigas	m2		186.73	
5.3	Empañete columna redonda	ud		1.00	
5.4	Fraguache	m2		360.05	
5.5	Empañete maestreado exterior	m2		131.66	
5.6	Cantos	m		301.36	
5.7	Base y capiteles para columna redonda	ud		1.00	
Sub-total					
6 INSTALACIONES SANITARIAS					
6.1	Inodoro blanco con tapa	ud		4.00	
6.2	Lavamanos blanco, 1 llave	ud		4.00	
6.3	Fregadero sencillo acero inoxidable	ud		1.00	



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Ingeniería

Presupuesto Readecuación Palacio de Justicia de las Matas de

OBRA:

Farfán

Presup. No. :

UBIC.: Las Matas de Farfán, Prov. San Juan de la Maguana

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)
6.4	Ventilación 3"	ud	2.00		
6.5	Desagüe de techos 3"	ud	5.00		
6.6	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	ud	2.00		
6.7	Desagüe de piso 2" callejon (en colector 4")	ud	1.00		
6.8	Bajante de descarga 4"	ud	2.00		
6.9	Cámaras de inspección	ud	4.00		
6.10	Trampa de grasa	ud	2.00		
6.11	Tuberías y Piezas	ud	1.00		
6.12	Excavación en tierra a mano H<3 m.	m3	15.00		
6.13	Mano de Obra Plomero 1er nivel	ud	1.00		
Sub-total					
7 TERMINACIÓN PISO					
7.1	Piso porcelanato (0.50 x 0.50)	m2	169.95		
7.2	Zócalos de porcelanato	m	177.18		
7.3	Huella y contra-huella granito con chapa de marmol 1, 2 y 3 instalado	m	28.00		
7.4	Mesetas o descansos granito con chapa de marmol 1,2 y 3 instalado	m2	3.85		
7.5	Zócalos de boquilla en escalera	ud	28.00		
7.6	Piso de granito fondo blanco en entrada lateral izquierda	m2	10.92		
7.7	Zócalos de granito fondo blanco	m	3.16		
Sub-total					
8 REVESTIMIENTO					
8.1	Pared con cerámica de baño (h=2.75) (0.20 X 0.30)	m2	37.97		
8.2	Pared con cerámica en meseta de cocina(0.30 x 0.20)	m2	1.23		
Sub-total					
9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
9.1	Salida Cenitales	ud.	24.00		
9.2	Lámparas fluorescentes 2x4,3TX32.	ud.	19.00		
9.3	Globo de 6" con bombillo de bajo consumo.	ud.	8.00		
9.4	Luces ojos de buey con bombillo de bajo consumo	ud	4.00		
9.5	Interruptor Sencillo (bticino)	ud.	7.00		
9.6	Interruptor Doble, (bticino)	ud	3.00		
9.7	Interruptor tres vías, 3w. (bticino)	ud.	2.00		
9.8	Toma corriente doble 120 v	ud,	23.00		
9.9	Salida de teléfono y data	ud.	25.00		
9.10	Panel de distribución G.E. 16, espacio para L Y TC, instalado	ud.	1.00		



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Ingeniería

Presupuesto Readecuación Palacio de Justicia de las Matas de

OBRA:

Farfán

Presup. No. :

UBIC.: Las Matas de Farfán, Prov. San Juan de la Maguana

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)
9.11	Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 1/2" x 6' EMC 126, conector, Cable # 10 y M/O instalación.	PL	45.00		
9.12	Registro telefónico 10"x10"x4"	ud.	3.00		
9.13	Acometida principal de teléfono en PVC de 1,1/2" _	PL	115.00		
9.14	Acometida eléctrica principal para el panel de distrib.	PL	115.00		
Sub-total					
10 PORTAJE					
10.1	Puertas de caoba apanelada (1.00x 2.10)	ud	3.00		
10.2	Puertas de caoba apanelada (0.90 x 2.10)	ud	4.00		
10.3	Puertas de caoba apanelada (0.85 x 2.10)	ud	2.00		
10.4	Puertas de caoba apanelada (0.80 x 2.10)	ud	1.00		
Sub-total					
11 VENTANAS					
11.1	Correderas aluminio y vidrio	p2	212.54		
Sub-total					
12 PINTURA					
12.1	Pintura exterior con acrílica	m2	131.66		
12.2	Pintura Techos y vigas	m2	186.73		
12.3	Pintura interior con acrílica	m2	425.03		
Sub-total					
13 Bordillos y bloques Exterior					
13.1	Acera perimetral en hormigón simple	m2	38.85		
13.2	Excavación zapata para bloques acera perimetral, muro divisor de parqueo derecho y bordillos parqueo izquierdo (h=0.4 m)	m3	8.78		
13.3	H.A. zapata para bloques acera perimetral, muro divisor de parqueo derecho y bordillos parqueo izquierdo Fc=210Kg/Cm2 con ligadora	m3	4.39		
13.4	Muros de bloques de 6"	m2	19.51		
13.5	Empañete	m2	11.74		
13.6	Cantos	m2	58.70		
13.7	Pintura	m2	17.61		
Sub-total					
14 MANTENIMIENTO JUZGADO EXISTENTE					
14.1	Pintura exterior con acrílica	m2	108.74		
14.2	Pintura Techos	m2	189.40		



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Ingeniería

Presupuesto Readecuación Palacio de Justicia de las Matas de

OBRA:

Farfán

Presup. No. :

UBIC.: Las Matas de Farfán, Prov. San Juan de la Maguana

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)
14.3	Pintura interior con acrílica	m2		292.85	
14.4	Pintura pared verja lateral y frontal	m2		82.57	
14.5	Pintura de mantenimiento en fierros verja	p2		277.45	
14.6	Mantenimiento de puertas de madera	ud		16.00	
14.7	Mantenimiento de estrado	ud		1.00	
14.8	Mantenimiento de impermeabilizante de techo (Pintura refractaria)	m2		200.00	
14.9	Base para consolas de A/A existentes	ud		3.00	
Sub-total					

15 MISCELÁNEOS

15.1	Plafón PVC en baños	m2		6.17	
15.2	Plafón mineral	m2		169.95	
15.3	Parqueos frontales en H.A.	m2		64.50	
15.4	Paragomas	Ud		3.00	
15.5	Pintura de demarcación en parqueos	p.a.		1.00	
15.6	Gravilla regada en frente	m3		4.19	
15.7	Letrero de identificación "JUZGADO DE PAZ" en aluminio	ud		1.00	
15.8	Tarja de identificación de la construcción en aluminio	ud		1.00	
15.9	Accesorios baños	und		2.00	
15.10	Gabinete de piso en caoba	pl		6.72	
15.11	Fascia en techo de recepción	ml		4.05	
15.12	Counter de recepción	ud		2.00	
15.13	Tope de granito	p2		13.26	
15.14	Meseta en madera en cocina (caoba)	pl		12.88	
15.15	Baranda de hierro en escalera	p2		56.65	
15.16	Puertas en hierro acceso a parqueos	p2		198.50	
15.17	Paño fijo en puerta de hierro	p2		42.70	
15.18	Puertas en hierro callejón lateral izquierdo	p2		25.83	
15.19	Verja de hierro h= 1.0 m. en parqueo lat. Derecho	p2		85.60	
15.20	Puerta de hierro h= 1.0 m. en parqueo lat. Derecho	p2		10.76	
15.21	Protectores en ventana	p2		212.54	
15.22	Caseta para baterías de inversor (incluye puerta de hierro y tola)	ud		1.00	
15.23	Terminación de área alrededor de cisterna	m2		21.05	
15.24	Tapas para cisterna	ud		2.00	
15.25	Llave de jardín	ud		2.00	
15.26	Espejos en baños	ud		2.00	
15.27	Exterior Huella y contra-huella granito con chapa de marmol 1, 2 y 3 instalado	m		3.00	



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Ingeniería

Presupuesto Readecuación Palacio de Justicia de las Matas de

OBRA:

Farfán

Presup. No. :

UBIC.: Las Matas de Farfán, Prov. San Juan de la Maguana

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)
15.28	Limpieza final	PA	1.00		
Sub-total					

SEGUNDO NIVEL

16 HORMIGÓN ARMADO EN:

16.1	H. A. columna C1 : H. 210 Kg/CM2 con ligadora	m3	2.14		
16.2	H. A. columna C2 : H. 210 Kg/CM2 con ligadora	m3	2.84		
16.3	H. A. viga Vt1 (0.20 x 0.40 ; H.IND 210 kg/cm2)	m3	0.93		
16.4	H. A. viga Vt2 (0.20 x 0.40 ; H.IND 210 kg/cm2)	m3	0.47		
16.5	H. A. viga Vt3 (0.20 x 0.40 ; H.IND 210 kg/cm2)	m3	1.90		
16.6	H. A. losa H=0.12 (H.IND 210 kg/cm2)	m3	20.39		
16.7	H. A. vuelos H=0.12 (H.IND 210 kg/cm2)	m3	3.49		
16.8	H. A. Dintel 0.20 x 0.40 (H.IND 210 kg/cm2)	m3	4.98		
16.9	H. A. viga de amarre SNP (H.IND 210 kg/cm2)	m3	3.49		
Sub-total					

17 MUROS DE BLOQUES EN :

17.1	Muro bloques hormigón 6"	m2	279.11		
17.2	Muros de sheetrock	m2	48.57		
17.3	Muro bloques hormigón 6" en antepecho	m2	44.74		
Sub-total					

18 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE

18.1	Empañete maestreado interior	m2	368.22		
18.2	Empañete maestreado techo y vigas	m2	186.73		
18.3	Fraguache	m2	368.62		
18.4	Empañete maestreado exterior	m2	219.11		
18.5	Cantos	m	487.34		
18.6	Goterros colgantes	m	43.37		
Sub-total					

19 TERMINACIÓN TECHO

19.1	Fino de techo plano	m2	169.95		
19.2	Zabaleta	ml	43.37		
19.3	Impermeabilizante con lona asfáltica granulada	m2	169.95		
Sub-total					



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Ingeniería

Presupuesto Readecuación Palacio de Justicia de las Matas de

OBRA:

Farfán

Presup. No. :

UBIC.: Las Matas de Farfán, Prov. San Juan de la Maguana

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)
20	INSTALACIONES SANITARIAS				
20.1	Inodoro blanco con tapa	ud	2.00		
20.2	Lavamanos blanco 1 llave	ud	2.00		
20.3	Ventilación 3"	ud	2.00		
20.4	Desagüe de techos 3"	ud	7.00		
20.5	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	ud	2.00		
20.6	Bajante de descarga 4"	ud	2.00		
20.7	Tuberías y Piezas	ud	1.00		
20.8	Mano de Obra Plomero 2do Nivel	ud	1.00		
	Sub-total				
21	TERMINACIÓN PISO				
21.1	Piso cerámica en porcelanato (0.50 x 0.50)	m2	157.91		
21.2	Zócalos de porcelanato	m	166.60		
	Sub-total				
22	REVESTIMIENTO				
22.1	Pared con cerámica criolla en baños	m2	39.35		
	Sub-total				
23	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
23.1	Salida Cenitales	ud.	20.00		
23.2	Lámparas fluorescentes 2x4, 3TX32, 40W	ud.	11.00		
23.3	Lámparas tipo secadora de 65w, con fotocelda inst.	ud.	4.00		
23.4	Globo de 6" con bombillo de bajo consumo.	ud.	9.00		
23.5	Interruptor Sencillo (bticino)	ud.	8.00		
23.6	Interruptor Doble, (bticino)	ud	1.00		
23.7	Interruptor tres vías, 3w. (bticino)	ud.	6.00		
23.8	Toma corriente doble 120 v	ud,	15.00		
23.9	Toma corriente sencillo 240 v	ud.	3.00		
23.10	Salida de teléfono y data	ud.	14.00		
23.11	Panel de distribución G.E. 24, espacio para L Y TC, instalado	ud.	1.00		
23.12	Panel de distribución G.E. 12, espacio para A/A, instalado	ud.	1.00		
23.13	Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 1/2" x 6' EMC 126, conector, Cable # 10 y M/O instalación.	PL	45.00		
23.14	Registro eléctrico 10"x10"x4"	ud.	2.00		
23.15	Registro telefónico 10"x10"x4"	ud.	2.00		
23.16	Previsiones para acondicionadores de aire	ud.	3.00		



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Ingeniería

Presupuesto Readecuación Palacio de Justicia de las Matas de

OBRA:

Farfán

Presup. No. :

UBIC.: Las Matas de Farfán, Prov. San Juan de la Maguana

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)
23.17	Acometida para lámpara tipo secadora de 65w	ud	4.00		
23.18	Acometida principal de teléfono en PVC de 1,1/2" _	PL	45.00		
23.19	Acometida eléctrica principal para el panel de distrib.	PA	125.00		
23.20	Switch de seguridad de 100 Amp. Para la edificación	ud.	1.00		
Sub-total					
24 PORTAJE					
24.1	Puertas de caoba apanelada (1.00 x 2.10)	ud	4.00		
24.2	Puertas de caoba apanelada (0.95 x 2.10)	ud	1.00		
24.3	Puertas de caoba apanelada (0.90 x 2.10)	ud	4.00		
24.4	Puertas de caoba apanelada (0.80 x 2.10)	ud	1.00		
Sub-total					
25 VENTANAS					
25.1	Correderas aluminio, vidrio	p2	363.90		
25.2	Vidrio fijo en escalera aluminio, vidrio	p2	95.17		
Sub-total					
26 PINTURA					
26.1	Pintura exterior con acrílica	m2	219.11		
26.2	Pintura Techos	m2	186.73		
26.3	Pintura interior acrílica	m2	219.11		
Sub-total					
27 MISCELÁNEOS					
27.1	Cornisa en antepecho	ml	43.37		
27.2	Protectores en ventana	p2	363.90		
27.3	Accesorios baños	ud	2.00		
27.4	Estrado en caoba	ud	1.00		
27.5	Limpieza final	PA	1.00		
Sub-total					
SUB-TOTAL GENERAL					

GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor
1	Seguro Social y contra accidentes	4.5%	-
2	Gastos administrativos y de obra	3.0%	-



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Ingeniería

Presupuesto Readecuación Palacio de Justicia de las Matas de

OBRA:

Farfán

Presup. No. :

UBIC.: Las Matas de Farfán, Prov. San Juan de la Maguana

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)
3	Transporte		2.5%	-	
4	Dirección Técnica y responsabilidad		10.0%	-	
5	Ley de pensión y jubilación de obreros de la construcción		1.0%	-	
6	CODIA		0.1%	-	
7	ITBIS		18.0%	-	
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					0.00
	Imprevistos		5%	-	
TOTAL GENERAL (\$RD)					0.00

Elaborado por:

Revisado por:

Revisado por:

Aprobado por:
