

SOBRE B
DOCUMENTACION ECONÓMICA



José Altagracia Saldaña Encarnación

Representante Legal



Comité de Compras y Licitaciones

Consejo del Poder Judicial Dominicano



Referencia: CP-CPJ-003-2020

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de Los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009



ORIGINAL

ÍNDICE SOBRE B (DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA)



Documentación Económica

Formulario de Presentación de Oferta Económica

Lote 1.....1

Lote 2.....2

Características y Especificaciones Técnicas de las Obras Ofertadas

Lote 1.....3

Lote 2.....5

Garantía de la Seriedad de la Oferta

Lote 1.....7

Lote 2.....11

Presupuestos de las Obras

Lote 1.....15

Lote 2.....19

Análisis de Costos de las Partidas del Presupuesto Presentado

Lote 1.....22

Lote 2.....35



Dra.

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

Dra.



FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA



LOTE 1



OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: GRUPO INGENIARQ, S.R.L.

Página 1 de 1

| Item No. | Descripción del Bien, Servicio u Obra | Unidad de medida ¹ | Cantidad ² | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final |
|----------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 1 | RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO (LOTE 1) | p.a. | 1 | 4,000,472.33 | 64,422.79 | 4,064,895.12 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RDS\$4,064,895.12

Valor total de la oferta en letras: **CUATRO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 12/100**

JOSE ALTAGRACIA SALDAÑA ENCARNACION en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL**, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **GRUPO INGENIARQ, S.R.L.**

Firma


28/07/2020



¹Si aplica.

²Si aplica.

Dra. 



LOTE 2



OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: GRUPO INGENIARQ, S.R.L.

Página 1 de 1

| Item No. | Descripción del Bien, Servicio u Obra | Unidad de medida ¹ | Cantidad ² | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final |
|----------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 1 | RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA (LOTE 2) | p.a. | 1 | 1,839,099.21 | 29,616.48 | 1,868,715.69 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$1,868,715.69

Valor total de la oferta en letras: **UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS DOMINICANOS CON 69/100**

JOSE ALTAGRACIA SALDAÑA ENCARNACION en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL**, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **GRUPO INGENIARQ, S.R.L.**

Firma


28/07/2020



¹Si aplica.

²Si aplica.

2

Dra.



CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS

Dra.



LOTE 1

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS
OBRAS/SERVICIOS OFERTADOS

LOTE 1: RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Traslado de mobiliario, Desmonte de puertas, ventanas, counter, lámparas, plafones, rejillas de A/A, demolición de muros, cerámicas, traslado y Bote.
- ✓ Suministro e Instalación de muros en sheetrock, Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso, plafón y fascia en Sheetrock.
- ✓ Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en Aluminio Natural P40.
- ✓ Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 y 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.
- ✓ Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor.
- ✓ Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACION UL.
- ✓ Suministro e Instalación de Salidas Cenitales, Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco, de lámparas redondas de 6" led de 9 Watts, Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte, Salidas de Data, Acometidas para Data, Electricidad y A/A.
- ✓ Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, y breaker.
- ✓ Suministro e Instalación de Zócalos de granito, Tope de Granito, Reposición de pisos en muros demolidos, base para soporte de tope y brillo de piso.





LOTE 2

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS
OBRAS/SERVICIOS OFERTADOS

LOTE 2: RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Traslado de mobiliario, Desmonte de lámparas, plafones y Demolición de muros.
- ✓ Suministro e Instalación de muros en sheetrock, Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso, plafón y fascia en Sheetrock.
- ✓ Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en Aluminio Natural P40.
- ✓ Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 y 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.
- ✓ Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor.
- ✓ Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACION UL.
- ✓ Suministro e Instalación de Salidas Cenitales, Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco, de lámparas redondas de 6", 9 Watts, Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte, Salidas de Data, Acometidas para Data, Electricidad y A/A.
- ✓ Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, y breaker.
- ✓ Suministro e Instalación de Zócalos, Tope de Granito, base para soporte de tope y brillo de piso.
- ✓ Suministro e Instalación de porcelanato de piso y pared.

Dra.



- ✓ Suministro y aplicación de Pintura Satinada.
- ✓ Suministro e Instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, Dosificador para Gel Antibacterial, cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40, Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. y cinta vinílica adhesiva de circulación.
- ✓ Mantenimiento de puerta de Caoba y ventanas.
- ✓ Bote, Limpieza continua y Final.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicho departamento.
- ✓ Los desmontes de materiales deberán hacerse con todo el cuidado necesario.
- ✓ Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras.
- ✓ La acumulación, bote y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo a las normas municipales.
- ✓ Incluir señalización de seguridad (Cintas reflectoras, Conos, etc.).
- ✓ Será obligatorio el uso Incluir de EPP (Equipos de protección personal, Chalecos, Cascos, Botas, etc.) y Equipos de Salud e Higiene.
- ✓ Incluir personal de supervisión fija (Contratista) durante los trabajos.
- ✓ Incluir los Análisis de Costo Unitario de las Partidas.
- ✓ Inicio de los Trabajos con orden de servicio a crédito a plazo de 30 días.
- ✓ Tiempo de entrega máximo (5) Semanas.





GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA

Dra. Alejandra

LOTE 1

RNC: 101-87450-3

Fecha de Emisión: 24/07/2020

FACTURA NO.: 002131171

Código de cliente: 0370032
Nombre: Grupo IngeniarQ Srl
RNC/Cédula: 130955387
Dirección: Calle Segunda , Residencial Brisas de Guazuma , Casa
Núm. 29 Centro de La Ciudad, Zona Urbana Bani, Peravia
Teléfono: 809-326-3353

Factura de Crédito Fiscal
NCF : B0100121999
Válido hasta: 31/12/2020

Dra



Número Caso: 1819274
Zona: 0

Intermediario (s):
11643 Juan Eliseo Aguasvivas Soto

VALORES EN: Pesos (DOP)

Póliza No.: 2-2-704-0116373

Monto Asegurado: 59,068.00

Ramo: Fianzas de Licitación
Vigencia: Desde 28/07/2020 Hasta 28/11/2020
Concepto: FACTURA EMISION

Prima Neta: 3,000.00
ISC (16.00%): 480.00

Nuestra Participación: 100.00 %
Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

Valor Documento: 3,480.00

* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.



Sulgenia Ustoa
Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Centro de Servicio al Cliente en el teléfono 809-960-7333 ext.: 7333
Bani, C/16 de Agosto, Esq. Mella, Peravia, República Dominicana.
Vías de Pago

segurosreservas.com

T 809 960 7333
809 200 7333 desde el interior
RNC 101 87450 3

Seguro de Fianzas de Licitación
Condiciones Generales y Particulares

Dra. *[Signature]*



Fianza Número : **2-2-704-0116373**

Vigencia(s) :

Periodo de la Fianza : Fecha Inicio Vigencia : **28-07-2020** Fecha Fin Vigencia : **28-11-2020**
A las : **4:00 PM** del último día.

Datos del Afianzado :

Número de Cuenta : **00370032 Grupo IngeniarQ Srl**
Dirección : **Calle Segunda , Residencial Brisas de Guazuma , Casa Núm. 29, Centro de La Ciudad, Zona Urbana, Bani, Peravia**
Teléfono : **(809) 326-3353**

Intermediario(s) :

11643 Juan Eliseo Aguasvivas Soto

Valores en Pesos (DOP) :

| | | | | | |
|----------------------|---|------------------|-------------------|---|-----------------|
| Monto Afianzado | : | 59,068.00 | Prima Neta | : | 3,000.00 |
| Prima Anualizada | : | 3,000.00 | Impuesto (16.00%) | : | 480.00 |
| FACTURA EMISION No.: | | 02131171 | | | 3,480.00 |

Aseguradoras que participan de esta Póliza :

| <u>Aseguradora</u> | <u>Participación</u> | <u>Aseguradora</u> | <u>Participación</u> |
|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Seguros Reservas, S. A. | 100.00% | | |

SEGUROS RESERVAS declara y conviene que de acuerdo con las condiciones y previsiones de esta FIANZA, y siempre que el AFIANZADO haya cumplido con el pago de la prima, pagará al BENEFICIARIO, el importe de cualquier pérdida que sufra como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte del AFIANZADO frente al Beneficiario, sujeto a los términos y condiciones especificados en la presente FIANZA.

Todos los valores consignados en este documento estan expresados en Pesos (DOP).



[Signature]



segurosreservas.com

T 809 960 7333
809 200 7333 desde el interior
RNC 101 87450 3

Fianza Número : 2-2-704-0116373

POR CUANTO: Grupo IngeniarQ Srl

Ha solicitado a Seguros Reservas, S. A. una FIANZA por valor de \$59,068.00 Pesos (DOP) para responder a las obligaciones siguientes: GARANTIZAR: EL MANTENIMIENTO DE OFERTA PARA LA ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS, PALACIO DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DE SANTIAGO.

REFERENCIA: CP-CPJ-003-2020. LOTE 1.

*** ESTA FIANZA NO ES PAGADERA A PRIMER REQUERIMIENTO, NO POSEE LAS CONDICIONES DE IRREVOCABLE, INCONDICIONAL Y RENOVABLE, POR LO QUE ESTA SUJETA AL BENEFICIO DE EXCUSION SEÑALADO EN EL CODIGO CIVIL ***.

POR CUANTO: La presente FIANZA deberá ser depositada en: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL y tiene como fecha de vigencia desde el 28 de Julio de 2020 hasta el 28 de Noviembre de 2020 a las 4:00 PM o antes, si el AFIANZADO ha cumplido su obligación.

POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS No acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural ó jurídica.

POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS ,S.A, no será responsable bajo esta FIANZA en caso de pérdidas o daños directa o indirectamente ocasionados o que resulten a consecuencia de: Obligaciones extracontractuales que no estén amparadas en el presente Contrato, indemnizaciones por los así llamados daños punitivos, daños ejemplares, compensaciones de daños y perjuicios o daños indirectos, confiscación, nacionalización, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, actos de terrorismo de cualquier naturaleza, guerras, invasiones, actos de enemigos extranjeros, operaciones hostiles o bélicas (se haya o no declarado la guerra), guerras civiles, insurrecciones, huelgas, motines, conmociones civiles que alcancen proporciones o tengan carácter de alzamiento popular, alzamientos militares, revueltas, rebeliones, revoluciones, poderes militares o usurpados, ley marcial, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, o cualquier acto de cualesquiera persona o grupo de personas que actúe en nombre de o en relación con cualquier organización cuyos objetivos sean, entre otros, derrocar o ejercer una influencia sobre cualquier gobierno de jure o de facto, cualquier responsabilidad, pérdida, o daño o gasto de cualquier naturaleza que hubieran sido directa o indirectamente causados u originados por reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva por fuerza mayor, eventos de la naturaleza, riesgos o peligros no incluidos expresamente, o si existe en el país una determinada situación anormal en la cual el orden público no pueda ser garantizado por las fuerzas públicas que impida al AFIANZADO cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente FIANZA.

POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS no será responsable por los daños y perjuicios que sufra la obra u obligación garantizada por demora originada por falta o atraso de pago o de cumplimiento de condiciones por parte del Beneficiario o falta de cubicaciones presentadas por el AFIANZADO.

La responsabilidad de SEGUROS RESERVAS no quedara comprometida con respecto a ampliaciones o extensiones del contrato objeto de esta FIANZA, a menos que haya sido notificado previamente a la misma y esta haya dado su conformidad mediante endoso a la FIANZA con el cargo correspondiente de prima adicional, si hubiere lugar.

Queda excluida de la presente FIANZA cualquier obligación que asuma el AFIANZADO frente a terceros, incluyendo cargos fiscales.

El Beneficiario de esta FIANZA, en un plazo de diez (10) días, deberá enviar copia a SEGUROS RESERVAS de cualquier aviso dado al AFIANZADO que contenga observaciones sobre la obra u obligación garantizada así como de cualquier notificación de terminación, modificación o alteración del contrato, extensión o prórroga del mismo, obteniendo de esta acuse de recibo.

La falta de lo antes indicado liberará a SEGUROS RESERVAS de toda responsabilidad bajo la presente FIANZA que pudiera surgir por tales circunstancias.

POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia de incumplimiento de las obligaciones contractuales del AFIANZADO, hasta el límite y condiciones de la presente FIANZA siempre que la notificación a SEGUROS RESERVAS sea recibida dentro del periodo de vigencia establecido en la FIANZA y que la misma haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la Ley 146-02 y Código Civil de la República Dominicana. Se hace constar que: Cualquier reclamación a cargo de esta FIANZA debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

POR CUANTO: Esta FIANZA será válida, sujeto a las estipulaciones de la misma, siempre que el AFIANZADO haya cumplido con el pago de la prima y de los gastos exigidos por las leyes vigentes, al momento de su emisión.

Seguro de Fianzas de Licitación
Condiciones Generales y Particulares



Fianza Número : **2-2-704-0116373**

POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS. No realizará devolución de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el AFIANZADO.

4- **POR CUANTO:** La Ley No.146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas, a la prestación de FIANZA a favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

4- **POR CUANTO:** SEGUROS RESERVAS Legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga la presente FIANZA por \$59,068.00 Pesos (DOP) Cincuenta y Nueve Mil Sesenta y Ocho con 00/100

Esta Fianza no otorga cobertura cuando el tomador del seguro, asegurado o beneficiario este incluido en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas ; ni respecto de indemnizaciones, reembolsos, gastos o pagos hechos a persona naturales o jurídicas o efectuados en países dentro de la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano; ni de pérdidas relacionadas directa o indirectamente con operaciones, negocios, contratos o vínculos de cualquier naturaleza con países o personas naturales o jurídicas incluidos en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni por reclamos que se hagan contra el asegurador o el asegurado por personas o en nombre de personas países que estén incluidos en las listas OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni cuando se determine que los fondos utilizados para la contratación del seguro sean de origen ilícito y guarden relación con actividades delictivas.

Exigida a: GRUPO INGENIARQ SRL y tiene como fecha de vigencia desde el 28 de Julio de 2020 hasta el 28 de Noviembre de 2020 a las 4:00 PM o cuando sea cumplida la obligación, lo que ocurra primero.

Esta póliza está sujeta a las cláusulas y condiciones especificadas en los anexos abajo detallados :

704-070 Trámite de Reclamación

Este documento es emitido hoy día **24/07/2020**, Bani, República Dominicana y tiene una efectividad a partir de la fecha **28/07/2020** hasta la fecha **28/11/2020** a las **4:00 PM** dejando sin efecto cualquier otro documento de este tipo, emitido anteriormente para esta póliza.

Todos los demás términos, cláusulas y condiciones generales de esta póliza, permanecen sin alteración.



**SEGUROS
RESERVAS**
Firma Autorizada y Sello
República Dominicana

Distribución de Coaseguro

Seguros Reservas, S. A.

100.00%

Firma Autorizada y Sello



segurosreservas.com

T 809 960 7333
809 200 7333 desde el interior
RNC 101 87450 3

LOTE 2



RNC: 101-87450-3

Fecha de Emisión: 24/07/2020

FACTURA NO.: 002131170

Código de cliente: 0370032

Nombre: Grupo IngeniarQ Srl

RNC/Cédula: 130955387

Dirección: Calle Segunda , Residencial Brisas de Guazuma , Casa

Núm. 29 Centro de La Ciudad, Zona Urbana Bani, Peravia

Teléfono: 809-326-3353

Intermediario (s):

11643 Juan Eliseo Aguasvivas Soto

Póliza No.: 2-2-704-0116372

Ramo: Fianzas de Licitación

Vigencia: Desde 28/07/2020 Hasta 28/11/2020

Concepto: FACTURA EMISION

Nuestra Participación: 100.00 %

Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.



Número Caso: 1819270

Zona: 0

Factura de Crédito Fiscal

NCF : B0100121998

Válido hasta: 31/12/2020

VALORES EN: Pesos (DOP)

| | |
|------------------|-----------------|
| Monto Asegurado: | 41,285.14 |
| Prima Neta: | 3,000.00 |
| ISC (16.00%): | 480.00 |
| Valor Documento: | <u>3,480.00</u> |



Sulgenia Ureña
Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Centro de Servicio al Cliente en el teléfono 809-960-7333 ext.: 7333

Bani, C/16 de Agosto, Esq. Mella, Peravia, República Dominicana.

Vías de Pago



Seguro de Fianzas de Licitación
Condiciones Generales y Particulares

Fianza Número : **2-2-704-0116372**



Vigencia(s) :

Período de la Fianza : Fecha Inicio Vigencia : **28-07-2020** Fecha Fin Vigencia : **28-11-2020**
A las : **4:00 PM** del último día.

Datos del Afianzado :

Número de Cuenta : **00370032 Grupo IngeniarQ Srl**
Dirección : **Calle Segunda , Residencial Brisas de Guazuma , Casa Núm. 29, Centro de La Ciudad, Zona Urbana, Bani, Peravia**
Teléfono : **(809) 326-3353**

Intermediario(s) :

11643 Juan Eliseo Aguasvivas Soto

Valores en Pesos (DOP) :

| | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Monto Afianzado | : 41,285.14 | Prima Neta | : 3,000.00 |
| Prima Anualizada | : 3,000.00 | Impuesto (16.00%) | : 480.00 |
| FACTURA EMISION No.: | 02131170 | | 3,480.00 |

Aseguradoras que participan de esta Póliza :

| <u>Aseguradora</u> | <u>Participación</u> | <u>Aseguradora</u> | <u>Participación</u> |
|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Seguros Reservas, S. A. | 100.00% | | |

SEGUROS RESERVAS declara y conviene que de acuerdo con las condiciones y previsiones de esta FIANZA, y siempre que el AFIANZADO haya cumplido con el pago de la prima, pagará al BENEFICIARIO, el importe de cualquier pérdida que sufra como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte del AFIANZADO frente al Beneficiario, sujeto a los términos y condiciones especificados en la presente FIANZA.

Todos los valores consignados en este documento estan expresados en Pesos (DOP).




segurosreservas.com

T 809 960 7333
809 200 7333 desde el interior
RNC 101 874503



Dra. Meijla



Fianza Número : **2-2-704-0116372**

POR CUANTO: Grupo IngeniarQ Srl

Ha solicitado a Seguros Reservas, S. A. una FIANZA por valor de \$41,285.14 Pesos (DOP) para responder a las obligaciones siguientes: GARANTIZAR: EL MANTENIMIENTO DE OFERTA PARA LA ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS, PALACIO DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DE PUERTO PLATA. REFERENCIA: CP-CPJ-003-2020. LOTE 2.

*** ESTA FIANZA NO ES PAGADERA A PRIMER REQUERIMIENTO, NO POSEE LAS CONDICIONES DE IRREVOCABLE, INCONDICIONAL Y RENOVABLE, POR LO QUE ESTA SUJETA AL BENEFICIO DE EXCUSION SEÑALADO EN EL CODIGO CIVIL ***.

POR CUANTO: La presente FIANZA deberá ser depositada en: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL y tiene como fecha de vigencia desde el 28 de Julio de 2020 hasta el 28 de Noviembre de 2020 a las 4:00 PM o antes, si el AFIANZADO ha cumplido su obligación.

POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS No acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural ó jurídica.

POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS ,S.A, no será responsable bajo esta FIANZA en caso de pérdidas o daños directa o indirectamente ocasionados o que resulten a consecuencia de: Obligaciones extracontractuales que no estén amparadas en el presente Contrato, indemnizaciones por los así llamados daños punitivos, daños ejemplares, compensaciones de daños y perjuicios o daños indirectos, confiscación, nacionalización, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, actos de terrorismo de cualquier naturaleza, guerras, invasiones, actos de enemigos extranjeros, operaciones hostiles o bélicas (se haya o no declarado la guerra), guerras civiles, insurrecciones, huelgas, motines, conmociones civiles que alcancen proporciones o tengan carácter de alzamiento popular, alzamientos militares, revueltas, rebeliones, revoluciones, poderes militares o usurpados, ley marcial, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, o cualquier acto de cualesquiera persona o grupo de personas que actúe en nombre de o en relación con cualquier organización cuyos objetivos sean, entre otros, derrocar o ejercer una influencia sobre cualquier gobierno de jure o de facto, cualquier responsabilidad, pérdida, o daño o gasto de cualquier naturaleza que hubieran sido directa o indirectamente causados u originados por reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva por fuerza mayor, eventos de la naturaleza, riesgos o peligros no incluidos expresamente, o si existe en el país una determinada situación anormal en la cual el orden público no pueda ser garantizado por las fuerzas públicas que impida al AFIANZADO cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente FIANZA.

POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS no será responsable por los daños y perjuicios que sufra la obra u obligación garantizada por demora originada por falta o atraso de pago o de cumplimiento de condiciones por parte del Beneficiario o falta de cubriciones presentadas por el AFIANZADO.

La responsabilidad de SEGUROS RESERVAS no quedara comprometida con respecto a ampliaciones o extensiones del contrato objeto de esta FIANZA, a menos que haya sido notificado previamente a la misma y esta haya dado su conformidad mediante endoso a la FIANZA con el cargo correspondiente de prima adicional, si hubiere lugar.

Queda excluida de la presente FIANZA cualquier obligación que asuma el AFIANZADO frente a terceros, incluyendo cargos fiscales.

El Beneficiario de esta FIANZA, en un plazo de diez (10) días, deberá enviar copia a SEGUROS RESERVAS de cualquier aviso dado al AFIANZADO que contenga observaciones sobre la obra u obligación garantizada así como de cualquier notificación de terminación, modificación o alteración del contrato, extensión o prórroga del mismo, obteniendo de esta acuse de recibo.

La falta de lo antes indicado liberará a SEGUROS RESERVAS de toda responsabilidad bajo la presente FIANZA que pudiera surgir por tales circunstancias.

POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia de incumplimiento de las obligaciones contractuales del AFIANZADO, hasta el límite y condiciones de la presente FIANZA siempre que la notificación a SEGUROS RESERVAS sea recibida dentro del periodo de vigencia establecido en la FIANZA y que la misma haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la Ley 146-02 y Código Civil de la República Dominicana. Se hace constar que: Cualquier reclamación a cargo de esta FIANZA debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

POR CUANTO: Esta FIANZA será válida, sujeto a las estipulaciones de la misma, siempre que el AFIANZADO haya cumplido con el pago de la prima y de los gastos exigidos por las leyes vigentes, al momento de su emisión.

Seguro de Fianzas de Licitación
Condiciones Generales y Particulares



Fianza Número : **2-2-704-0116372**

POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS. No realizará devolución de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el AFIANZADO.

POR CUANTO: La Ley No.146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas, a la prestación de FIANZA a favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS Legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga la presente FIANZA por \$41,285.14 Pesos (DOP) Cuarenta y Un Mil Doscientos Ochenta y Cinco con 14/100

Esta Fianza no otorga cobertura cuando el tomador del seguro, asegurado o beneficiario este incluido en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas ; ni respecto de indemnizaciones, reembolsos, gastos o pagos hechos a persona naturales o jurídicas o efectuados en países dentro de la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano; ni de perdidas relacionadas directa o indirectamente con operaciones, negocios, contratos o vínculos de cualquier naturaleza con países o personas naturales o jurídicas incluidos en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni por reclamos que se hagan contra el asegurador o el asegurado por personas o en nombre de personas países que estén incluidos en las listas OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni cuando se determine que los fondos utilizados para la contratación del seguro sean de origen ilícito y guarden relación con actividades delictivas.

Exigida a: GRUPO INGENIARQ SRL y tiene como fecha de vigencia desde el 28 de Julio de 2020 hasta el 28 de Noviembre de 2020 a las 4:00 PM o cuando sea cumplida la obligación, lo que ocurra primero.

Esta póliza está sujeta a las cláusulas y condiciones especificadas en los anexos abajo detallados :

704-070 Trámite de Reclamación

Este documento es emitido hoy día **24/07/2020**, Baní, República Dominicana y tiene una efectividad a partir de la fecha **23/07/2020** hasta la fecha **28/11/2020** a las **4:00 PM** dejando sin efecto cualquier otro documento de este tipo, emitido anteriormente para esta póliza.

Todos los demás términos, cláusulas y condiciones generales de esta póliza, permanecen sin alteración.



Firma Autorizada y Sello

Distribución de Coaseguro

Seguros Reservas, S. A.

100.00%


Firma Autorizada y Sello

segurosreservas.com

T 809 960 7333

809 200 7333 desde el interior

RNC 101 87450 3





PRESUPUESTOS



LOTE 1



Fecha de otorgación: 27 de Julio de 2020
 Fecha de Impresión: 18 de Julio de 2020

OBRA: Presupuesto Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Santiago

UBIC.: Palacio de Justicia de Santiago

Solicitado por : CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 Preparado por : GRUPO INGENIARQ, S.R.L.

| Part. | Descripción | Cant. | Und. | PU | Valor (RD\$) | Sub-total |
|--------------------------|--|--------|--------|----------|--------------|-----------------------|
| 1.00 PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.01 | Traslado de mobiliario | 1.00 | pa | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 1.02 | Desmonte de puertas y ventanas | 4.00 | ud | 663.75 | 2,655.00 | |
| 1.03 | Demolición de muros | 100.82 | m2 | 71.30 | 7,188.47 | |
| 1.04 | Demolición de cerámica de baño | 44.00 | m2 | 94.30 | 4,149.20 | |
| 1.05 | Desmonte counter de recepción (completo) | 1.00 | ud | 3,375.00 | 3,375.00 | |
| 1.06 | Desmonte de lámparas | 30.00 | ud | 375.00 | 11,250.00 | |
| 1.07 | Desmonte de plafones y rejillas de A/A | 334.58 | m2 | 43.70 | 14,621.15 | |
| 1.08 | Traslado de material de demoliciones para bote | 3.00 | viajes | 2,655.00 | 7,965.00 | |
| 1.09 | Bote de material (camión de 6 m3) | 3.00 | viajes | 1,125.00 | 3,375.00 | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ 57,778.82 |

| | | | | | | |
|-------------------|--|-------|----|----------|-----------|-----------------------|
| 2.00 MUROS | | | | | | |
| 2.01 | Suministro e instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22) | 71.10 | m2 | 1,189.60 | 84,580.56 | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ 84,580.56 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|----|--------|------------|------------------------|
| 3.00 TERMINACIÓN DE TECHOS | | | | | | |
| 3.01 | Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 334.58 | m2 | 722.50 | 241,734.05 | |
| 3.02 | Suministro e instalación de fascia en sheetrock (Incluye estructura) | 73.02 | ml | 434.70 | 31,741.79 | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ 273,475.84 |

| | | | | | | |
|---|--|--------|-----|-----------|------------|------------------------|
| 4.00 VENTANILLAS Y VIDRIOS FIJOS | | | | | | |
| 4.01 | Suministro e instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter) | 344.32 | p2 | 560.92 | 193,136.98 | |
| 4.02 | Suministro e instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios) | 723.07 | p2 | 560.92 | 405,586.53 | |
| 4.03 | Suministro e instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 | 16.00 | uds | 19,151.67 | 306,426.67 | |
| 4.04 | Suministro e instalación de puertas para cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 | 33.14 | p2 | 660.92 | 21,902.99 | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ 927,053.17 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|------|----|------------|------------|--|
| 5.00 EQUIPOS MECANICOS | | | | | | |
| 5.01 | Suministro e instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área espera usuarios) | 3.00 | ud | 152,679.75 | 458,039.25 | |



Handwritten signature in blue ink.



OBRA: Presupuesto Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Santiago

UBIC.: Palacio de Justicia de Santiago

Solicitado por: **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**
Preparado por: **GRUPO INGENIARQ, S.R.L.**

Fecha de creación: 27 de Julio de 2020
Fecha de impresión: 27 de Julio de 2020

| Part. | Descripción | Cant. | Und. | PU | Valor (RD\$) | Sub-total |
|------------------|---|-------|------|------------|--------------|-----------------------|
| 5.02 | SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área estaciones de trabajo) | 2.00 | ud | 121,179.75 | 242,359.50 | |
| 5.03 | Suministro e instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor | 1.00 | ud | 37,342.80 | 37,342.80 | |
| Sub-total | | | | | | RDS 737,741.55 |

| 6.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------|----|-----------|------------|-----------------------|
| 6.01 | plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACION UL... | 34.00 | ud | 2,340.00 | 79,560.00 | |
| 6.02 | Suministro e instalación de Lámparas redondas de 6" LED, 9 WATTS | 38.00 | ud | 884.00 | 33,592.00 | |
| 6.03 | Suministro e instalación de Salidas centales | 72.00 | ud | 1,441.71 | 103,803.15 | |
| 6.04 | Suministro e instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco | 40.00 | ud | 1,148.94 | 45,957.60 | |
| 6.05 | Suministro e instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte | 10.00 | ud | 1,591.50 | 15,914.98 | |
| 6.06 | Suministro e instalación Salida de Data | 45.00 | ud | 494.00 | 22,230.00 | |
| 6.07 | Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas EMT 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1") | 250.00 | pl | 131.92 | 32,981.00 | |
| 6.08 | Suministro e instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos) | 1.00 | pa | 2,312.44 | 2,312.44 | |
| 6.09 | Suministro e instalación de Breakers De 20 Amps finos | 16.00 | ud | 405.60 | 6,489.60 | |
| 6.10 | Suministro e instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps | 1.00 | ud | 20,034.56 | 20,034.56 | |
| 6.11 | Suministro e instalación de acometida eléctrica general en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN | 250.00 | pl | 135.09 | 33,773.35 | |
| Sub-total | | | | | | RDS 396,648.68 |

| 7.00 TERMINACIONES DE PISOS | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|----|----------|-----------|--|
| 7.01 | Suministro e instalación de zócalo de granito (h=7 cms). De espesor tono claros. | 69.40 | m | 158.32 | 10,987.73 | |
| 7.02 | Brillado de pisos interiores existentes | 334.58 | m2 | 64.00 | 21,413.12 | |
| 7.03 | Reposicion de piso de granito en muros demolidos | 17.05 | m2 | 1,529.40 | 26,076.26 | |



[Handwritten signature]

OBRA: Presupuesto Recepción de Documentos Palacio de
Justicia de Santiago

UBIC.: Palacio de Justicia de Santiago

Solicitado por : CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Preparado por : GRUPO INGENIARQ. S.R.L.

Fecha de creación: 27 de Julio de 2020
Fecha de impresión: 27 de Julio de 2020

Dra.



| Part. | Descripción | Cant. | Und. | PU | Valor (RD\$) | Sub-total |
|------------------|---|-------|------|----------|--------------|-------------------|
| 7.04 | Suministro e instalación de porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes en baños | 8.00 | m2 | 1,309.40 | 10,475.20 | |
| 7.05 | Suministro e instalación de porcelanato de pared 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=2.50m en baños | 44.00 | m2 | 979.67 | 43,105.68 | |
| 7.06 | Suministro e instalación de Topes de granito natural negro Galaxy | 92.97 | p2 | 875.00 | 81,348.75 | |
| Sub-total | | | | | | 193,406.74 |

| | | | | | | |
|------------------|---|--------|----|--------|------------|-------------------|
| 8.00 | PINTURA | | | | | |
| 8.01 | Suministro y aplicación de pintura satinada | 544.89 | m2 | 213.10 | 116,116.06 | |
| Sub-total | | | | | | 116,116.06 |

| | | | | | | |
|------------------|---|-------|--------|-----------|------------|-------------------|
| 9.00 | MISCELÁNEOS | | | | | |
| 9.01 | Suministro e instalación de Dosificador para Gel Antibacterial en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad | 2.00 | ud | 5,225.00 | 10,450.00 | |
| 9.02 | Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos | 1.00 | ud | 6,740.00 | 6,740.00 | |
| 9.03 | Cambio de posición de lavamanos (incluye tuberías y piezas y mano de obra plomero) | 1.00 | ud | 4,132.80 | 4,132.80 | |
| 9.04 | Suministro e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", Pl. 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KIBIL redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos). | 16.00 | ud | 7,253.75 | 116,060.00 | |
| 9.05 | Suministro e instalación de puertas nuevas de caoba (1.00 x 2.10)m (Ver planos) | 1.00 | ud | 15,640.00 | 15,640.00 | |
| 9.06 | Mantenimiento puertas de caoba | 9.00 | ud | 3,105.00 | 27,945.00 | |
| 9.07 | Suministro y aplicación de cinta vinílica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento | 5.00 | rollos | 8,600.00 | 43,000.00 | |
| 9.08 | Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms | 16.00 | ud | 4,250.00 | 68,000.00 | |
| 9.09 | Traslado y Botes de Escombros | 1.00 | ud | 1,470.00 | 1,470.00 | |
| 9.10 | Limpieza Continua y Final | 1.00 | ud | 18,500.00 | 18,500.00 | |
| Sub-total | | | | | | 311,937.80 |

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) 3,098,739.22

| | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|--|--|--------|--|------------|
| 10.00 | GASTOS INDIRECTOS | | | | | |
| 10.01 | Dirección técnica y responsabilidad | | | 10.00% | | 309,873.92 |



[Handwritten signature]

OBRA: Presupuesto Recepcion de Documentos Palacio de Justicia de Santiago

UBIC.: Palacio de Justicia de Santiago

Solicitado por : CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Preparado por : GRUPO INGENIARQ, S.R.L.

Dña.

Fecha de creación: 27 de Julio de 2020
Fecha de impresión: 27 de Julio de 2020



| Part. | Descripción | Cant. | Und. | PU | Valor (RD\$) | Sub-total |
|-------|----------------------------------|-------|------|-------|--------------|------------------------|
| 10.02 | Gastos administrativos y de obra | | | 3.00% | | RD\$ 92,962.18 |
| 10.03 | Transporte | | | 2.50% | | RD\$ 77,468.48 |
| | SUB-TOTAL | | | | | RD\$5480,304.58 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|
| SUB-TOTAL GRAVADO | | | | | | RD\$ 3,579,043.80 |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|

| BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|---------------|--|------------------------|
| | | | | 10.00% | | RD\$ 357,904.38 |
| 10.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | | | 18.00% | | RD\$ 64,422.79 |
| 10.05 | Seguro Social y Contra accidentes | | | 4.50% | | RD\$ 139,443.26 |
| 10.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | | | 1.00% | | RD\$ 30,987.39 |
| 10.07 | CODIA | | | 0.10% | | RD\$ 3,098.74 |
| 10.08 | Equipos de Salud e Higiene | | | 1.00% | | RD\$ 30,987.39 |
| 10.09 | Equipos de Seguridad y Protección personal | | | 2.00% | | RD\$ 61,974.78 |
| | SUB-TOTAL (RD\$) | | | | | RD\$ 330,914.36 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------------------|
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$) | | | | | | RD\$811,218.94 |
|---|--|--|--|--|--|-----------------------|

| | | | | | | |
|-------|-------------|--|--|----|--|------------|
| 10.10 | Imprevistos | | | 5% | | 154,936.96 |
|-------|-------------|--|--|----|--|------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTAL GENERAL (RD\$) | | | | | | 4,064,895.12 |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|

Libertad Leyba Acosta





LOTE 2

OBRA: Presupuesto Recepción de Documentos Palacio de
Justicia de Puerto Plata

UBIC.: Palacio de Justicia de Puerto Plata

Fecha de creación: 07 de Junio de 2020
 Fecha de impresión: 27 de Junio de 2020
 Solicitado por : CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 Preparado por : GRUPO INGENIARQ. S.R.L.



| Part. | Descripción | Cant. | Und. | PU | Valor (RD\$) | Sub-total |
|-------------|---|--------|-------|----------|--------------|-----------------------|
| 1.00 | PRELIMINARES | | | | | |
| 1.01 | Traslado de mobiliario de oficinas en area a intervenir | 1.00 | pa | 4,850.00 | 4,850.00 | |
| 1.02 | Demolicion de muros | 63.30 | m2 | 71.58 | 4,531.17 | |
| 1.03 | Desmonte de lámparas existentes | 20.00 | ud | 271.70 | 5,434.00 | |
| 1.04 | Desmonte de plafones | 146.00 | m2 | 50.54 | 7,378.84 | |
| 1.05 | Traslado de materiales de demoliciones | 2.00 | ud | 1,080.00 | 2,160.00 | |
| 1.06 | Bote de material (camión de 6 m3) | 2.00 | viaje | 1,200.00 | 2,400.00 | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 26,754.01 |

| | | | | | | |
|-------------|--|-------|----|----------|-----------|-----------------------|
| 2.00 | MUROS | | | | | |
| 2.01 | Suministro e instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22) | 39.43 | m2 | 1,234.60 | 48,680.28 | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 48,680.28 |

| | | | | | | |
|-------------|--|--------|----|--------|------------|------------------------|
| 3.00 | TERMINACIÓN DE TECHOS | | | | | |
| 3.01 | Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm viril yeso (Incluye estructura en metal Mainit Tee y Cross Tee) | 146.00 | m2 | 805.00 | 117,530.00 | |
| 3.02 | Suministro e instalación de fascia en sheetrock (Incluye estructura) | 10.70 | ml | 512.95 | 5,488.57 | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 123,018.57 |

| | | | | | | |
|-------------|--|--------|----|-----------|------------|------------------------|
| 4.00 | VENTANILLAS Y VIDRIOS FLOJOS | | | | | |
| 4.01 | Suministro e instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter) | 69.72 | p2 | 710.92 | 49,565.55 | |
| 4.02 | Suministro e instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios) | 258.76 | p2 | 710.92 | 183,958.42 | |
| 4.03 | Suministro e instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 | 3.00 | ud | 16,475.00 | 49,425.00 | |
| 4.04 | Suministro e instalación de puertas para cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 | 12.43 | p2 | 710.92 | 8,836.78 | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 291,785.75 |

| | | | | | | |
|-------------|--|------|----|------------|------------|--|
| 5.00 | EQUIPOS MECÁNICOS | | | | | |
| 5.01 | Suministro e instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL (En área espera usuarios) | 2.00 | ud | 152,679.75 | 305,359.50 | |
| 5.02 | Suministro e instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL (En área estaciones de trabajo) | 1.00 | ud | 121,179.75 | 121,179.75 | |





OBRA: Presupuesto Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Puerto Plata

UBIC.: Palacio de Justicia de Puerto Plata

Solicitado por : CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Preparado por : GRUPO INGENIARQ. S.R.L.

Fecha de creación: 27 de julio de 2020
Fecha de impresión: 27 de julio de 2020

| Part. | Descripción | Cant. | Und. | PU | Valor (RD\$) | Sub-total |
|------------------|---|-------|------|-----------|--------------|------------------------|
| 5.03 | Suministro e instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor | 1.00 | ud | 37,332.00 | 37,332.00 | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ 463,871.25 |

| 6.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------|----|-----------|-----------|------------------------|
| 6.01 | Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2'x4' de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL... | 24.00 | ud | 1,924.00 | 46,176.00 | |
| 6.02 | Suministro e instalación de Lámparas redondas de 6" LED, 9 WATTS | 6.00 | ud | 1,342.91 | 8,057.46 | |
| 6.03 | Suministro e instalación de Salidas centiales | 30.00 | ud | 1,441.71 | 43,251.31 | |
| 6.04 | Suministro e instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco | 15.00 | ud | 1,237.34 | 18,560.10 | |
| 6.05 | Suministro e instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte | 3.00 | ud | 1,621.50 | 4,864.49 | |
| 6.06 | Suministro e instalación Salida de Data | 15.00 | ud | 494.00 | 7,410.00 | |
| 6.07 | Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 2" registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas EMT 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1") | 120.00 | pl | 140.24 | 16,829.28 | |
| 6.08 | Suministro e instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos) | 1.00 | pa | 2,452.84 | 2,452.84 | |
| 6.09 | Suministro e instalación de Breakers De 20 Amps finos | 15.00 | ud | 438.88 | 6,583.20 | |
| 6.10 | Suministro e instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps | 1.00 | ud | 20,034.56 | 20,034.56 | |
| 6.11 | Suministro e instalación de acometida eléctrica general en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN | 350.00 | pl | 135,0934 | 47,282.69 | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ 221,501.93 |



| 7.00 TERMINACIONES DE PISOS | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|----|--------|-----------|-----------------------|
| 7.01 | Suministro e instalación de zócalos de mármol crema marfil en muros nuevos | 37.90 | ml | 193.69 | 7,340.85 | |
| 7.02 | Brillado de pisos interiores | 146.00 | m2 | 60.00 | 8,760.00 | |
| 7.03 | Suministro e instalación de Topes de granito natural negro Galaxy | 35.90 | p2 | 606.34 | 21,767.61 | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ 37,868.46 |

| 8.00 PINTURA | | | | | | |
|------------------|---|--------|----|--------|-----------|-----------------------|
| 8.01 | Suministro y aplicación de pintura satinada | 225.00 | m2 | 218.60 | 49,185.00 | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ 49,185.00 |



OBRA: Presupuesto Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Puerto Plata

Fecha de creación: 27 de julio de 2020
Fecha de impresión: 27 de julio de 2020

UBIC.: Palacio de Justicia de Puerto Plata

Solicitado por: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Preparado por: GRUPO INGENIARQ, S.R.L.

| Part. | Descripción | Cant. | Und. | PU | Valor (RD\$) | Sub-total |
|---|--|-------|--------|-----------|--------------|--------------------------|
| 9.00 MISCELÁNEOS | | | | | | |
| 9.01 | Suministro e instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad | 2.00 | ud | 5,225.00 | 10,450.00 | |
| 9.02 | Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos | 1.00 | ud | 6,355.00 | 6,355.00 | |
| 9.03 | Mantenimiento de ventanas existentes y aplicación de silicon | 4.00 | ud | 935.00 | 3,740.00 | |
| 9.04 | Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBil redonda de 1/2" x 1/2" de longitud. (Ver detalles en planos). | 5.00 | ud | 7,653.75 | 38,268.75 | |
| 9.05 | Mantenimiento puertas de caoba | 3.00 | ud | 3,375.00 | 10,125.00 | |
| 9.06 | Suministro e instalación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento | 5.00 | rollos | 8,600.00 | 43,000.00 | |
| 9.07 | Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Courier de 30 cms | 5.00 | ud | 4,250.00 | 21,250.00 | |
| 9.08 | Traslado y Botes de Escorberos | 1.00 | ud | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 9.09 | Limpieza Continua y Final | 1.00 | ud | 27,500.00 | 27,500.00 | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 161,888.75 |
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) | | | | | | RD\$ 1,424,554.00 |



| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------|------------|--------------------------|
| 10.00 GASTOS INDIRECTOS | | | | | | |
| 10.01 | Dirección técnica y responsabilidad | | | 10.00% | 142,455.40 | |
| 10.02 | Gastos administrativos y de obra | | | 3.00% | 42,736.62 | |
| 10.03 | Transporte | | | 2.50% | 35,613.85 | |
| | SUB-TOTAL | | | | | RD\$220,805.87 |
| SUB-TOTAL GRAVADO | | | | | | RD\$ 1,645,359.87 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------|-----------|------------------------|
| BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS | | | | | | |
| | | | | 10.00% | | RD\$ 164,535.99 |
| 10.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | | | 18.00% | 29,616.48 | |
| 10.05 | Seguro Social y Contra accidentes | | | 4.50% | 64,104.93 | |
| 10.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | | | 1.00% | 14,245.54 | |
| 10.07 | CODIA | | | 0.10% | 1,424.55 | |
| 10.08 | Equipos de Salud e Higiene | | | 1.00% | 14,245.54 | |
| 10.09 | Equipos de Seguridad y Protección personal | | | 2.00% | 28,491.08 | |
| | SUB-TOTAL (RD\$) | | | | | RD\$ 152,128.12 |
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$) | | | | | | RD\$372,933.99 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|--|----|-----------|---------------------|
| 10.10 | Imprevistos | | | 5% | 71,227.70 | |
| TOTAL GENERAL (RD\$) | | | | | | 4,868,715.69 |

ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS PRESUPUESTOS PRESENTADOS



LOTE 1

Altagracia



Dra. ALTAGRACIA LIBERTAD ACOSTA
ABOGADO
Mat. 2986
Santo Domingo, D.R.

ANALISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO
 REFERENCIA: CP-CPI-003-2020
 CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 FECHA: 28 JULIO 2020



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON TBIS | PU | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL TBIS | TOTAL |
|-------------|---|----------|------|-------------|-------------|-----------|-------------|---------------|-------------|
| 1.00 | PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.01 | Traslado de mobiliario | 1.00 | P.A. | | | | | | \$ 3,200.00 |
| | Volumen Analisis | | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | 1.00 | pa | \$ 3,200.00 | \$ 3,200.00 | | \$ 3,200.00 | \$ - | \$ 3,200.00 |
| | M.O. | | | | | | | | |
| | TOTAL/UND | 1.00 | UD | | | | | | \$ 663.75 |
| 1.02 | Desmonte de puertas sencilla de madera existentes | 1.00 | UD | | | | | | |
| | Volumen Analisis | | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | 1.00 | P.A. | \$ 132.75 | \$ 112.50 | \$ 20.25 | \$ 112.50 | \$ 20.25 | \$ 20.25 |
| | Herramientos (10%) | 1.00 | ud | \$ 531.00 | \$ 531.00 | | \$ 531.00 | \$ - | \$ 663.75 |
| | M.O. | | | | | | | | |
| | TOTAL/UND | 1.00 | M2 | | | | \$ 643.50 | \$ 20.25 | \$ 71.30 |
| 1.03 | Demolicion de muros | 1.00 | M2 | | | | | | |
| | Volumen Analisis | | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | 1.00 | P.A. | \$ 9.30 | \$ 7.88 | \$ 1.42 | \$ 7.88 | \$ 1.42 | \$ 1.42 |
| | Herramientos (15%) | 1.00 | M2 | \$ 62.00 | \$ 62.00 | | \$ 62.00 | \$ - | \$ 71.30 |
| | M.O. | | | | | | | | |
| | TOTAL/UND | 1.00 | M2 | | | | \$ 69.88 | \$ 1.42 | \$ 94.30 |
| 1.04 | Demolicion de ceramica de baño | 1.00 | M2 | | | | | | |
| | Volumen Analisis | | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | 1.00 | P.A. | \$ 12.30 | \$ 10.42 | \$ 1.88 | \$ 10.42 | \$ 1.88 | \$ 1.88 |
| | Herramientos (15%) | 1.00 | M2 | \$ 82.00 | \$ 82.00 | | \$ 82.00 | \$ - | \$ 94.30 |
| | M.O. | | | | | | | | |
| | TOTAL/UND | 1.00 | UD | | | | \$ 92.42 | \$ 1.88 | \$ 94.30 |
| 1.05 | Desmonte de counter existente | 1.00 | UD | | | | | | |
| | Volumen Analisis | | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | 1.00 | P.A. | \$ 675.00 | \$ 572.03 | \$ 102.97 | \$ 572.03 | \$ 102.97 | \$ 102.97 |
| | Herramientos (10%) | 1.00 | ud | \$ 2,700.00 | \$ 2,700.00 | | \$ 2,700.00 | \$ - | \$ 3,375.00 |
| | M.O. | | | | | | | | |
| | TOTAL/UND | 1.00 | UD | | | | \$ 3,272.03 | \$ 102.97 | \$ 3,75.00 |
| 1.06 | Desmonte de Lámparas existentes | 1.00 | UD | | | | | | |
| | Volumen Analisis | | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | 1.00 | P.A. | \$ 75.00 | \$ 63.56 | \$ 11.44 | \$ 63.56 | \$ 11.44 | \$ 11.44 |
| | Herramientos (10%) | 1.00 | ud | \$ 300.00 | \$ 300.00 | | \$ 300.00 | \$ - | \$ 375.00 |
| | M.O. | | | | | | | | |
| | TOTAL/UND | 1.00 | M2 | | | | \$ 363.56 | \$ 11.44 | \$ 43.70 |
| 1.07 | Desmonte de Platon Existente | 1.00 | M2 | | | | | | |
| | Volumen Analisis | | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | 1.00 | M2 | | | | | | |



ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO
 REFERENCIA: CP-CPI-003-2020
 CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 FECHA: 28, JULIO 2020



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON ITBIS | PU | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL |
|-------------|---|-------------|---------------|--------------|-------------|-----------|--------------------|------------------|--------------------|
| | Herramientas (10%) | 1.00 | P.A. | \$ 5.70 | \$ 4.83 | \$ 0.87 | \$ 4.83 | \$ 0.87 | |
| | M.O. | 1.00 | M2 | \$ 38.00 | \$ 38.00 | \$ - | \$ 38.00 | \$ - | |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 42.83 | \$ 0.87 | \$ 43.70 |
| 1.08 | Traslado de materiales de demoliciones para bote | 1.00 | viales | | | | | | \$ 2,655.00 |
| | Volumen Análisis | | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Herramientas (10%) | 1.00 | P.A. | \$ 531.00 | \$ 450.00 | \$ 81.00 | \$ 450.00 | \$ 81.00 | |
| | M.O. | 1.00 | ud | \$ 2,124.00 | \$ 2,124.00 | \$ - | \$ 2,124.00 | \$ - | |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 2,574.00 | \$ 81.00 | \$ 2,655.00 |
| 1.09 | Bote de material (camión de 6 m3) | 1.00 | viales | | | | | | \$ 1,125.00 |
| | Volumen Análisis | | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Herramientas (10%) | 1.00 | P.A. | \$ 225.00 | \$ 190.68 | \$ 34.32 | \$ 190.68 | \$ 34.32 | |
| | M.O. | 1.00 | ud | \$ 900.00 | \$ 900.00 | \$ - | \$ 900.00 | \$ - | |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 1,090.68 | \$ 34.32 | \$ 1,125.00 |
| 2.00 | MUROS | | | | | | | | |
| 2.01 | Suministro e instalación de muros en sheetrock con inclusión acústica en estructura de tres octavo galvanizada | 1.00 | M2 | | | | \$ 1,050.85 | \$ 138.75 | \$ 1,189.60 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | M2 | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Pilego Lija | 1.00 | u | \$ 25.00 | \$ 21.19 | \$ 3.81 | \$ 21.19 | \$ 3.81 | |
| | Plancha de Sheetrock | 0.68 | ud | \$ 475.00 | \$ 402.54 | \$ 72.46 | \$ 273.73 | \$ 49.27 | |
| | Parales | 0.68 | ud | \$ 120.00 | \$ 101.69 | \$ 18.31 | \$ 69.15 | \$ 12.45 | |
| | Duriliente | 0.34 | ud | \$ 100.00 | \$ 84.75 | \$ 15.25 | \$ 28.81 | \$ 5.19 | |
| | Tornillos para Plancha | 42.00 | ud | \$ 0.50 | \$ 0.42 | \$ 0.08 | \$ 17.80 | \$ 3.20 | |
| | Tornillos Estructurales | 8.00 | ud | \$ 0.50 | \$ 0.42 | \$ 0.08 | \$ 3.39 | \$ 0.61 | |
| | Masililla | 0.12 | Cub | \$ 1,175.00 | \$ 995.76 | \$ 179.24 | \$ 119.49 | \$ 21.51 | |
| | Fibra | 1.00 | m2 | \$ 250.00 | \$ 211.86 | \$ 38.14 | \$ 211.86 | \$ 38.14 | |
| | Clavos | 6.00 | ud | \$ 5.00 | \$ 4.24 | \$ 0.76 | \$ 25.42 | \$ 4.58 | |
| | Mano de Obra | | | | | | | | |
| | Confeccion | 1.00 | m2 | \$ 280.00 | \$ 280.00 | \$ - | \$ 280.00 | \$ - | |
| | TOTAL | | | | | | \$ 1,050.85 | \$ 138.75 | \$ 1,189.60 |
| 3.00 | TERMINACION DE TECHOS | | | | | | | | |
| 3.01 | Suministro e instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 1.00 | m2 | | | | \$ 633.64 | \$ 88.86 | \$ 722.50 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | m2 | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Plancha de Plafond | 1.40 | m2 | \$ 300.00 | \$ 254.24 | \$ 45.76 | \$ 355.93 | \$ 64.07 | |
| | Cross T de 4" | 1.00 | u | \$ 45.00 | \$ 38.14 | \$ 6.86 | \$ 38.14 | \$ 6.86 | |



[Handwritten signature]

ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO
 REFERENCIA: CP-CPI-003-2020
 CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 FECHA: 28, JULIO 2020



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON ITBIS | PU | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL |
|---------------|--|-------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------|---------------------|
| | Cross T de 2" | 1.00 | u | \$ 30.00 | \$ 25.42 | \$ 4.58 | \$ 25.42 | \$ 4.58 | |
| | Main T 12' | 0.35 | m | \$ 130.00 | \$ 110.17 | \$ 19.83 | \$ 38.56 | \$ 6.94 | |
| | Angular | 1.00 | u | \$ 42.00 | \$ 35.59 | \$ 6.41 | \$ 35.59 | \$ 6.41 | |
| | Mono de obra. | | | | | | | | |
| | Brigada 81 | 1.00 | m2 | \$ 140.00 | \$ 140.00 | \$ - | \$ 140.00 | \$ - | |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 633.64 | \$ 88.86 | \$ 722.50 |
| 3.02 | Suministro e Instalación de fascia en sheetrock (Incluye estructural) | 1.00 | UD | | | | | | \$ 434.70 |
| | Volumen Análisis | | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Herramientas (10%) | 1.00 | P.A. | \$ 56.70 | \$ 48.05 | \$ 8.65 | \$ 48.05 | \$ 8.65 | |
| | Suministro | 1.00 | ud | \$ 128.00 | \$ 108.47 | \$ 19.53 | \$ 108.47 | \$ 19.53 | |
| | M.O. | 1.00 | ud | \$ 250.00 | \$ 250.00 | \$ - | \$ 250.00 | \$ - | |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 406.53 | \$ 28.17 | \$ 434.70 |
| 4.00 | VENTANILLAS Y VIDRIOS FIJOS | | | | | | | | |
| 4.01 Y | Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en | 1.00 | p2 | | | | | | \$ 560.92 |
| 4.02 | aluminio natural P40. | | | | | | | | |
| | Volumen Análisis | 91.84 | p2 | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Mordura P40 | 63.00 | pie | \$ 86.20 | \$ 73.05 | \$ 13.15 | \$ 4,602.20 | \$ 828.40 | |
| | Vidrio de 3/8" | 91.84 | pie2 | \$ 190.25 | \$ 161.23 | \$ 29.02 | \$ 14,807.25 | \$ 2,665.31 | |
| | Masilla | 3.00 | u | \$ 200.00 | \$ 169.49 | \$ 30.51 | \$ 508.47 | \$ 91.53 | |
| | Goma | 40.00 | pie | \$ 10.00 | \$ 8.47 | \$ 1.53 | \$ 338.98 | \$ 61.02 | |
| | Tornillo | 60.00 | u | \$ 0.70 | \$ 0.59 | \$ 0.11 | \$ 35.59 | \$ 6.41 | |
| | Tarugo | 60.00 | u | \$ 0.30 | \$ 0.25 | \$ 0.05 | \$ 15.25 | \$ 2.75 | |
| | Mono de obra. | | | | | | | | |
| | Instalación | 91.84 | pie2 | \$ 300.00 | \$ 300.00 | \$ - | \$ 27,552.00 | \$ - | |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 47,859.76 | \$ 3,655.40 | \$ 51,515.16 |
| 4.03 | Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo | 1.00 | ud | | | | | | \$ 19,151.67 |
| | Templado 3/8" en aluminio natural P40 | | | | | | | | |
| | Volumen Análisis | 1.00 | ud | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Suministros vidrio templado 3/8" + Aluminio P40 y Accesorios | 1.00 | ud | \$ 17,560.00 | \$ 14,881.36 | \$ 2,678.64 | \$ 14,881.36 | \$ 2,678.64 | |
| | Mono de obra y Acarreo. | | | | | | | | |
| | Colocación | 1.00 | ud | \$ 925.00 | \$ 925.00 | \$ - | \$ 925.00 | \$ - | |
| | Sto. Dgo. @ San Juan | 1.00 | viaje | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ - | \$ 666.67 | \$ - | |
| | Alance | 3.00 | ud | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | \$ 16,473.02 | \$ 2,678.64 | \$ 19,151.67 |




ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS- AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO
 REFERENCIA: CP-CPI-003-2020
 CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 FECHA: 28 JULIO 2020



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON ITBIS | PU | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL |
|------|---|----------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 4.04 | Suministro e instalación de puertas para cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 | 1.00 | p2 | | | | | | \$ 660,92 |
| | <i>Volumen Analisis</i> | 91.84 | p2 | | | | | | |
| | <i>Materiales y Equipos</i> | | | | | | | | |
| | Mordura P40 | 63.00 | pie | \$ 86.20 | \$ 73.05 | \$ 13.15 | \$ 4,602.20 | \$ 828.40 | |
| | Vidrio de 3/8" | 91.84 | pie2 | \$ 190.25 | \$ 161.23 | \$ 29.02 | \$ 14,807.25 | \$ 2,665.31 | |
| | Masilla | 3.00 | u | \$ 200.00 | \$ 169.49 | \$ 30.51 | \$ 508.47 | \$ 91.53 | |
| | Goma | 40.00 | pie | \$ 10.00 | \$ 8.47 | \$ 1.53 | \$ 338.98 | \$ 61.02 | |
| | Tornillo | 60.00 | u | \$ 0.70 | \$ 0.59 | \$ 0.11 | \$ 35.59 | \$ 6.41 | |
| | Tarugo | 60.00 | u | \$ 0.30 | \$ 0.25 | \$ 0.05 | \$ 15.25 | \$ 2.75 | |
| | Mono de obra. | | | | | | | | |
| | Instalacion | 91.84 | pie2 | \$ 400.00 | \$ 400.00 | \$ - | \$ 36,736.00 | \$ - | |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 57,043.76 | \$ 3,655.40 | \$ 60,699.16 |
| 5.00 | EQUIPOS MECANICOS | | | | | | | | |
| 5.01 | Suministro e instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. | 1.00 | UD | | | | | | \$ 152,679.75 |
| | <i>Volumen Analisis</i> | | | | | | | | |
| | <i>Materiales y Equipos</i> | | | | | | | | |
| | Herramientas (10%) | 1.00 | P.A. | \$ 6,344.75 | \$ 5,376.91 | \$ 967.84 | \$ 5,376.91 | \$ 967.84 | |
| | Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU. | 1.00 | ud | \$ 125,000.00 | \$ 105,932.20 | \$ 19,067.80 | \$ 105,932.20 | \$ 19,067.80 | |
| | Tubería 3/4 de cobre. | 25.00 | pie | \$ 120.00 | \$ 101.69 | \$ 18.31 | \$ 2,542.37 | \$ 457.63 | |
| | Vacuola 3/4 x 3/8. | 25.00 | pie | \$ 45.00 | \$ 38.14 | \$ 6.86 | \$ 953.39 | \$ 171.61 | |
| | Cable de goma 14-4. | 4.00 | ud | \$ 100.00 | \$ 84.75 | \$ 15.25 | \$ 338.98 | \$ 61.02 | |
| | Rollo de cinta negra | 35.00 | pie | \$ 30.00 | \$ 25.42 | \$ 4.58 | \$ 889.83 | \$ 160.17 | |
| | Tono de drenaje | 1.00 | ud | \$ 400.00 | \$ 338.98 | \$ 61.02 | \$ 338.98 | \$ 61.02 | |
| | Trampa de aceite 3/4. | 1.00 | ud | \$ 500.00 | \$ 423.73 | \$ 76.27 | \$ 423.73 | \$ 76.27 | |
| | M.O. | 1.00 | P.A. | \$ 700.00 | \$ 593.22 | \$ 106.78 | \$ 593.22 | \$ 106.78 | |
| | TOTAL/UND | 1.00 | ud | \$ 14,160.00 | \$ 14,160.00 | \$ - | \$ 14,160.00 | \$ - | \$ 152,679.75 |
| 5.02 | Suministro e instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. | 1.00 | UD | | | | | | \$ 121,179.75 |
| | <i>Volumen Analisis</i> | | | | | | | | |
| | <i>Materiales y Equipos</i> | | | | | | | | |
| | Herramientas (15%) | 1.00 | P.A. | \$ 4,844.75 | \$ 4,105.72 | \$ 739.03 | \$ 4,105.72 | \$ 739.03 | |
| | Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU | 1.00 | ud | \$ 95,000.00 | \$ 80,508.47 | \$ 14,491.53 | \$ 80,508.47 | \$ 14,491.53 | |



ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO
REFERENCIA: CP-CPI-003-2020
CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.
FECHA: 28 JULIO 2020



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON ITBIS | PU | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL |
|------|---|----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| | Tubería 3/4 de cobre. | 25.00 | pie | \$ 120.00 | \$ 101.69 | \$ 18.31 | \$ 2,542.37 | \$ 457.63 | |
| | Tubería 3/8 de cobre | 25.00 | pie | \$ 45.00 | \$ 38.14 | \$ 6.86 | \$ 953.39 | \$ 171.61 | |
| | Vacolcel 3/4 x 3/8. | 4.00 | ud | \$ 100.00 | \$ 84.75 | \$ 15.25 | \$ 338.98 | \$ 61.02 | |
| | Cable de goma 14-4. | 35.00 | pie | \$ 30.00 | \$ 25.42 | \$ 4.58 | \$ 889.83 | \$ 160.17 | |
| | Rollo de cinta negra | 1.00 | ud | \$ 400.00 | \$ 338.98 | \$ 61.02 | \$ 338.98 | \$ 61.02 | |
| | Tono de drenaje | 1.00 | ud | \$ 500.00 | \$ 423.73 | \$ 76.27 | \$ 423.73 | \$ 76.27 | |
| | Trampa de aceite 3/4. | 1.00 | P.A. | \$ 700.00 | \$ 593.22 | \$ 106.78 | \$ 593.22 | \$ 106.78 | |
| | M.O. | 1.00 | ud | \$ 14,160.00 | \$ 14,160.00 | | \$ 14,160.00 | \$ - | \$ 121,179.75 |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 104,854.70 | \$ 16,325.05 | |
| 5.03 | Suministro e instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor | 1.00 | UD | | | | | | \$ 37,342.80 |
| | Volumen Análisis | | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | 1.00 | P.A. | \$ 4,870.80 | \$ 4,127.80 | \$ 743.00 | \$ 4,127.80 | \$ 743.00 | |
| | Herramientas (10%) | 1.00 | ud | \$ 32,000.00 | \$ 27,118.64 | \$ 4,881.36 | \$ 27,118.64 | \$ 4,881.36 | |
| | M.O. | 1.00 | ud | \$ 472.00 | \$ 472.00 | | \$ 472.00 | \$ - | |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 31,718.44 | \$ 5,624.36 | \$ 37,342.80 |
| 6.00 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | |
| 6.01 | Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120- 277 VAC, 40MILL. horas CERTIFICACION UL. . | 1.00 | u | | | | \$ 2,095.93 | \$ 244.07 | \$ 2,340.00 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | u | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | 1.00 | u | \$ 1,600.00 | \$ 1,355.93 | \$ 244.07 | \$ 1,355.93 | \$ 244.07 | |
| | Lámparas para luminarias Led 2x2 | 1.00 | u | | | | | | |
| | Mano de obra. | 1.00 | u | \$ 650.00 | \$ 650.00 | \$ - | \$ 650.00 | \$ - | |
| | Mano de obra. | 0.20 | % | \$ 450.00 | \$ 450.00 | \$ - | \$ 90.00 | \$ - | |
| | Beneficios contratistas eléctricos. | | | | | | \$ 2,095.93 | \$ 244.07 | \$ 2,340.00 |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 853.49 | \$ 30.51 | \$ 884.00 |
| 6.02 | Suministro e instalación de Lámparas redondas de 6" LED,9 Watts | 1.00 | u | | | | | | |
| | Volumen Análisis | 1.00 | u | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | 1.00 | u | \$ 200.00 | \$ 169.49 | \$ 30.51 | \$ 169.49 | \$ 30.51 | |
| | Lámparas redonda de 6" LED,9 Watts | 1.00 | u | | | | | | |
| | Mano de obra. | 1.00 | u | \$ 650.00 | \$ 650.00 | \$ - | \$ 650.00 | \$ - | |
| | Mano de obra. | 0.20 | % | \$ 170.00 | \$ 170.00 | \$ - | \$ 34.00 | \$ - | |
| | Beneficios contratistas eléctricos. | | | | | | \$ 853.49 | \$ 30.51 | \$ 884.00 |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 853.49 | \$ 30.51 | \$ 884.00 |
| 6.03 | Suministro e instalación de Salidas cenitales | 1.00 | u | | | | | | \$ 1,441.71 |

26

[Handwritten signature]

ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO
 REFERENCIA: CP-CPI-003-2020
 CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 FECHA: 28 JULIO 2020



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON ITBIS | PU | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL |
|--|---|-------------|----------|--------------|-----------|-----------|-------------|----------------|--------------------|
| Volumen Analisis | | | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | 1.00 | u | | | | | | |
| | Tubo 1/2"x20" PVC SDR-26 + 15% desp. | 1.00 | u | \$ 65.00 | \$ 55.08 | \$ 9.92 | \$ 55.08 | \$ 9.92 | |
| | Caja octagonal. | 1.00 | u | \$ 40.00 | \$ 33.90 | \$ 6.10 | \$ 33.90 | \$ 6.10 | |
| | Alambre #12 TW. | 40.00 | p | \$ 7.50 | \$ 6.36 | \$ 1.14 | \$ 254.24 | \$ 45.76 | |
| | Bombilla bajo consumo | 1.00 | u | \$ 345.00 | \$ 292.37 | \$ 52.63 | \$ 292.37 | \$ 52.63 | |
| | Cinta adhesiva "3M" (rollo). | 0.02 | u | \$ 70.00 | \$ 59.32 | \$ 10.68 | \$ 1.07 | \$ 0.19 | |
| | Cemento PVC + 30% desp. (1/4 gl.) | 0.08 | u | \$ 500.00 | \$ 423.73 | \$ 76.27 | \$ 33.90 | \$ 6.10 | |
| | Mano de obra. | 1.00 | u | \$ 595.00 | \$ 595.00 | \$ - | \$ 595.00 | \$ - | |
| | Gastos indirectos contratistas electricos. | 0.20 | % | \$ 277.25 | \$ 277.25 | \$ - | \$ 55.45 | \$ - | |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 1,321.01 | \$ 120.70 | \$ 1,441.71 |
| 6.04 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polimero Color blanco | | | | | | | | | |
| | Volumen Analisis | 1.00 | u | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | 1.00 | u | \$ 65.00 | \$ 55.08 | \$ 9.92 | \$ 55.08 | \$ 9.92 | |
| | Tubo 1/2"x20" PVC SDR-26 + 15% desp. | 1.00 | u | \$ 45.00 | \$ 38.14 | \$ 6.86 | \$ 38.14 | \$ 6.86 | |
| | Caja rectangular 1/2". | 60.00 | p | \$ 7.50 | \$ 6.36 | \$ 1.14 | \$ 381.36 | \$ 68.64 | |
| | Accesorio modelo sencia | 1.00 | u | \$ 125.00 | \$ 105.93 | \$ 19.07 | \$ 105.93 | \$ 19.07 | |
| | Codos plásticos 1/2". | 2.00 | u | \$ 5.00 | \$ 4.24 | \$ 0.76 | \$ 8.47 | \$ 1.53 | |
| | Cinta adhesiva "3M" (rollo). | 0.05 | u | \$ 70.00 | \$ 59.32 | \$ 10.68 | \$ 2.97 | \$ 0.53 | |
| | Cemento PVC + 30% desp. (1/4 gl.) | 0.01 | u | \$ 500.00 | \$ 423.73 | \$ 76.27 | \$ 5.30 | \$ 0.95 | |
| | Mano de obra. | 1.00 | u | \$ 400.00 | \$ 400.00 | \$ - | \$ 400.00 | \$ - | |
| | Beneficios contratistas electricos. | 0.20 | % | \$ 220.95 | \$ 220.95 | \$ - | \$ 44.19 | \$ - | |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 1,041.44 | \$ 107.50 | \$ 1,148.94 |
| 6.05 Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polimero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte | | | | | | | | | |
| | Volumen Analisis | 1.00 | u | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | 1.00 | u | \$ 65.00 | \$ 55.08 | \$ 9.92 | \$ 55.08 | \$ 9.92 | |
| | Tubo 1/2"x20" PVC SDR-26 + 15% desp. | 1.00 | u | \$ 35.00 | \$ 29.66 | \$ 5.34 | \$ 29.66 | \$ 5.34 | |
| | Caja Rectangular. | 40.00 | p | \$ 4.70 | \$ 3.98 | \$ 0.72 | \$ 159.32 | \$ 28.68 | |
| | Alambre #12 TW. | 1.00 | u | \$ 820.00 | \$ 694.92 | \$ 125.08 | \$ 694.92 | \$ 153 | |
| | Accesorio Tipo Sencia | 1.00 | u | \$ 10.00 | \$ 8.47 | \$ 1.53 | \$ 8.47 | \$ 1.53 | |
| | Codos plásticos 1/2". | 1.00 | u | \$ 10.00 | \$ 8.47 | \$ 1.53 | \$ 3.18 | \$ 0.57 | |
| | Cinta adhesiva "3M" (rollo). | 0.05 | u | \$ 75.00 | \$ 63.56 | \$ 11.44 | \$ 3.18 | \$ 0.57 | |
| | Cemento PVC + 30% desp. (1/4 gl.) | 0.0125 | u | \$ 350.00 | \$ 296.61 | \$ 53.39 | \$ 3.71 | \$ 0.67 | |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 1,041.44 | \$ 107.50 | \$ 1,148.94 |
| | Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polimero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte | 1.00 | u | | | | | | \$ 1,591.50 |



ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO
 REFERENCIA: CP-CPI-003-2020
 CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 FECHA: 28 JULIO 2020



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON ITBIS | PU | ITBIS | SUBTOTAL | TOTAL ITBIS | TOTAL |
|-------------|---|-------------|-----------|--------------|-------------|----------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Mano de obra. | 1.00 | u | \$ 300.00 | \$ 300.00 | - | \$ 300.00 | \$ - | |
| | Gastos indirectos contratistas eléctricos. 20% | | | | \$ 1,452.29 | | \$ 290.46 | \$ - | |
| | TOTAL/UND | 0.20 | | | | | \$ 1,544.80 | \$ - | \$ 46.70 |
| 6.06 | Suministro e instalación Salida de Data | 1.00 | u | | | | \$ 455.86 | \$ - | \$ 38.14 |
| | <i>Volumen Análisis</i> | 1.00 | u | | | | | | |
| | <i>Materiales y Equipos</i> | | | | | | | | |
| | Accesorio modelo luxury | 1.00 | u | \$ 250.00 | \$ 211.86 | \$ 38.14 | \$ 211.86 | \$ 38.14 | \$ 38.14 |
| | Mano de obra. | 1.00 | u | \$ 225.00 | \$ 225.00 | \$ - | \$ 225.00 | \$ - | \$ - |
| | Beneficios contratistas eléctricos. | 0.20 | % | \$ 95.00 | \$ 95.00 | \$ - | \$ 19.00 | \$ - | \$ - |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 455.86 | \$ - | \$ 38.14 |
| 6.07 | Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1") | 1.00 | PL | | | | \$ 115.62 | \$ 16.30 | \$ 131.92 |
| | <i>Volumen Análisis</i> | 10.00 | pies | | | | | | |
| | <i>Materiales y Equipos</i> | | | | | | | | |
| | Tubo 3/4"x10" EMT + 15% desp. | 1.00 | u | \$ 200.00 | \$ 169.49 | \$ 30.51 | \$ 169.49 | \$ 30.51 | \$ 30.51 |
| | Caja rectangular 1/2". | 1.00 | u | \$ 45.00 | \$ 38.14 | \$ 6.86 | \$ 38.14 | \$ 6.86 | \$ 6.86 |
| | Alambre Datos 5% desp. | 60.00 | p | \$ 5.00 | \$ 4.24 | \$ 0.76 | \$ 254.24 | \$ 45.76 | \$ 45.76 |
| | Codos plásticos 1/2" | 2.00 | u | \$ 5.00 | \$ 4.24 | \$ 0.76 | \$ 8.47 | \$ 1.53 | \$ 1.53 |
| | Cinta adhesiva "3M" (rollo). | 0.05 | u | \$ 70.00 | \$ 59.32 | \$ 10.68 | \$ 2.97 | \$ 0.53 | \$ 0.53 |
| | Abrazaderas emt 2" | 4.00 | u | \$ 15.00 | \$ 12.71 | \$ 2.29 | \$ 50.85 | \$ 9.15 | \$ 9.15 |
| | registros de 10" x 10" x 6 | 1.00 | u | \$ 450.00 | \$ 381.36 | \$ 68.64 | \$ 381.36 | \$ 68.64 | \$ 68.64 |
| | Mano de obra. | 1.00 | u | \$ 200.00 | \$ 200.00 | \$ - | \$ 200.00 | \$ - | \$ - |
| | Beneficios contratistas eléctricos. | 0.20 | % | \$ 253.70 | \$ 253.70 | \$ - | \$ 50.74 | \$ - | \$ - |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 1,156.25 | \$ 162.99 | \$ 1,319.24 |
| 6.08 | Suministro e instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10 y caja de breaker 4-8 circuitos) | 1.00 | PA | | | | | | \$ 2,312.44 |
| | <i>Volumen Análisis</i> | 1.00 | u | | | | | | |
| | <i>Materiales y Equipos</i> | | | | | | | | |
| | Tubo 3/4"x10" EMT + 15% desp. | 1.00 | u | \$ 200.00 | \$ 169.49 | \$ 30.51 | \$ 169.49 | \$ 30.51 | \$ 30.51 |
| | Caja rectangular 1/2". | 1.00 | u | \$ 45.00 | \$ 38.14 | \$ 6.86 | \$ 38.14 | \$ 6.86 | \$ 6.86 |
| | Alambre #10 TW+ 5% desp. | 180.00 | p | \$ 8.00 | \$ 6.78 | \$ 1.22 | \$ 1,220.34 | \$ 219.66 | \$ 219.66 |
| | Accesorio modelo sencia | 1.00 | u | \$ 115.00 | \$ 97.46 | \$ 17.54 | \$ 97.46 | \$ 17.54 | \$ 17.54 |
| | Codos plásticos 1/2" | 2.00 | u | \$ 5.00 | \$ 4.24 | \$ 0.76 | \$ 8.47 | \$ 1.53 | \$ 1.53 |
| | Cinta adhesiva "3M" (rollo). | 0.05 | u | \$ 70.00 | \$ 59.32 | \$ 10.68 | \$ 2.97 | \$ 0.53 | \$ 0.53 |



[Handwritten signature]

ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO
 REFERENCIA: CP-CPI-003-2020
 CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 FECHA: 28 JULIO 2020



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON ITBIS | PU | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL |
|-------------|--|-------------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | Abrazaderas emt 2" | 4.00 | u | \$ 15.00 | \$ 12.71 | \$ 2.29 | \$ 50.85 | \$ 9.15 | |
| | Mano de obra. | 1.00 | u | \$ 350.00 | \$ 350.00 | - | \$ 350.00 | \$ - | |
| | Beneficios contratistas eléctricos. | 0.20 | % | \$ 444.70 | \$ 444.70 | - | \$ 88.94 | \$ - | |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 2,026.65 | \$ 285.79 | \$ 2,312.44 |
| 6.09 | Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos | 1.00 | u | | | | \$ 368.99 | \$ 36.61 | \$ 405.60 |
| | Volumen Analisis | 1.00 | u | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Breakers De 20 Amps finos | 1.00 | u | \$ 240.00 | \$ 203.39 | \$ 36.61 | \$ 203.39 | \$ 36.61 | \$ 36.61 |
| | Mano de obra. | 1.00 | u | \$ 150.00 | \$ 150.00 | - | \$ 150.00 | \$ - | |
| | Beneficios contratistas eléctricos. | 0.20 | % | \$ 78.00 | \$ 78.00 | - | \$ 15.60 | \$ - | |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 368.99 | \$ 36.61 | \$ 405.60 |
| 6.10 | Suministro e Instalacion de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps | 1.00 | u | | | | \$ 17,370.56 | \$ 2,664.00 | \$ 20,034.56 |
| | Volumen Analisis | 1.00 | u | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | oad Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps | 1.00 | u | \$ 17,464.00 | \$ 14,800.00 | \$ 2,664.00 | \$ 14,800.00 | \$ 2,664.00 | \$ 2,664.00 |
| | Mano de obra. | 1.00 | u | \$ 1,800.00 | \$ 1,800.00 | - | \$ 1,800.00 | \$ - | |
| | Beneficios contratistas eléctricos. | 0.20 | % | \$ 3,852.80 | \$ 3,852.80 | - | \$ 770.56 | \$ - | |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 17,370.56 | \$ 2,664.00 | \$ 20,034.56 |
| 6.11 | Suministro e Instalacion de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN, 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN) | 1.00 | Pl | | | | | | \$ 135.09 |
| | Volumen Analisis | 1.00 | pl | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Tubo 1"x10' EMT + 15% desp. | 1.15 | pl | \$ 26.00 | \$ 22.03 | \$ 3.97 | \$ 25.34 | \$ 4.56 | |
| | Alambre #AWG # 6 THWN+ 5% desp. | 1.05 | pl | \$ 36.30 | \$ 30.76 | \$ 5.54 | \$ 32.30 | \$ 5.81 | |
| | Alambre # AWG # 8 THWN+ 5% desp. | 1.05 | pl | \$ 20.90 | \$ 17.71 | \$ 3.19 | \$ 18.60 | \$ 3.35 | |
| | Alambre #10 TW+ 5% desp. | 1.05 | pl | \$ 13.75 | \$ 11.65 | \$ 2.10 | \$ 12.24 | \$ 2.20 | |
| | Cinta adhesiva "3M" (rollo). | 0.05 | u | \$ 70.00 | \$ 59.32 | \$ 10.68 | \$ 2.97 | \$ 0.53 | |
| | Abrazaderas emt 2" | 1.00 | u | \$ 15.00 | \$ 12.71 | \$ 2.29 | \$ 12.71 | \$ 2.29 | |
| | Mano de obra. | 1.00 | pl | \$ 7.00 | \$ 7.00 | - | \$ 7.00 | \$ - | |
| | Beneficios contratistas eléctricos. | 0.20 | % | \$ 25.98 | \$ 25.98 | - | \$ 5.20 | \$ - | |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 116.35 | \$ 18.75 | \$ 135.09 |
| 7.00 | Terminacion de Pisos | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO
 REFERENCIA: CP-CPI-003-2020
 CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 FECHA: 28 JULIO 2020



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON ITBIS | PU | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL | |
|---|--|--|------|--------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 7.01 | Suministro e instalación de zócalo de granito (h=7 cms). De espesor tono claros. | 1.00 | ml | | | | | | \$ 158.32 | |
| | Volumen Análisis | 1.00 | ml | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | | |
| | Mortero 1:2 Imp. + 5% desp. | 0.01 | m3 | \$ 3,868.00 | \$ 3,277.97 | \$ 590.03 | \$ 18.11 | \$ 3.26 | | |
| | Piso de granito + transporte + 10% desp. + Itbis | 0.02 | ml | \$ 650.00 | \$ 550.85 | \$ 99.15 | \$ 11.57 | \$ 2.08 | | |
| | Estopa (1 lb. / 20 m2). | 0.05 | lb | \$ 35.00 | \$ 29.66 | \$ 5.34 | \$ 1.48 | \$ 0.27 | | |
| | Mano de obra. | | | | | | | | | |
| | Preparación terreno. | 1.00 | m2 | \$ 30.00 | \$ 30.00 | - | \$ 30.00 | \$ - | | |
| | Colocación. | 1.00 | ml | \$ 80.00 | \$ 80.00 | - | \$ 80.00 | \$ - | | |
| | TOTAL | | 1.00 | m2 | | | | \$ 150.95 | \$ 7.37 | \$ 158.32 |
| 7.02 | Brillado de Piso y limpieza profunda | 1.00 | m2 | | | | | | \$ 64.00 | |
| | Volumen Análisis | 1.00 | m2 | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | | |
| | Suministros de limpieza (Sal, Penetrantes, Ceras y Otros) | 1.00 | m2 | \$ 29.00 | \$ 24.58 | \$ 4.42 | \$ 24.58 | \$ 4.42 | | |
| | Mano de obra. | | | | | | | | | |
| | Brillado y Pulido | 1.00 | m2 | \$ 35.00 | \$ 35.00 | - | \$ 35.00 | \$ - | | |
| | TOTAL | | 1.00 | m2 | | | | \$ 59.58 | \$ 4.42 | \$ 64.00 |
| | 7.03 | Reposición de piso de granito en muros demolidos | 1.00 | m2 | | | | | | \$ 1,529.40 |
| | | Volumen Análisis | 1.00 | m2 | | | | | | |
| | | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| Horm. 1:3:5 + 5% desp. h=10 m. | | 0.05 | m3 | \$ 6,050.00 | \$ 5,127.12 | \$ 922.88 | \$ 279.43 | \$ 50.30 | | |
| Mortero 1:2 Imp. + 5% desp. | | 0.01 | m3 | \$ 3,868.00 | \$ 3,277.97 | \$ 590.03 | \$ 18.11 | \$ 3.26 | | |
| Baldosas + transporte + 10% desp. + Itbis | | 1.10 | ml | \$ 850.00 | \$ 720.34 | \$ 129.66 | \$ 792.37 | \$ 142.63 | | |
| Estopa (1 lb. / 20 m2). | | 0.05 | lb | \$ 35.00 | \$ 29.66 | \$ 5.34 | \$ 1.48 | \$ 0.27 | | |
| Mano de obra. | | | | | | | | | | |
| Preparación terreno. | | 1.00 | m2 | \$ 30.00 | \$ 30.00 | - | \$ 30.00 | \$ - | | |
| Colocación. | | 1.00 | ml | \$ 200.00 | \$ 200.00 | - | \$ 200.00 | \$ - | | |
| TOTAL | | 1.00 | m2 | | | | \$ 1,331.19 | \$ 198.21 | \$ 1,529.40 | |
| 7.04 | Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros | 1.00 | m2 | | | | | | \$ 1,309.40 | |
| | Volumen Análisis | 1.00 | m2 | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | | |
| | Horm. 1:3:5 + 5% desp. h=10 m. | 0.05 | m3 | \$ 6,050.00 | \$ 5,127.12 | \$ 922.88 | \$ 279.43 | \$ 50.30 | | |
| | Mortero 1:2 Imp. + 5% desp. | 0.01 | m3 | \$ 3,868.00 | \$ 3,277.97 | \$ 590.03 | \$ 18.11 | \$ 3.26 | | |
| | Porcelanato + transporte + 10% desp. + Itbis | 1.10 | ml | \$ 650.00 | \$ 550.85 | \$ 99.15 | \$ 605.93 | \$ 109.07 | | |
| | Estopa (1 lb. / 20 m2). | 0.05 | lb | \$ 35.00 | \$ 29.66 | \$ 5.34 | \$ 1.48 | \$ 0.27 | | |
| | Mano de obra. | | | | | | | | | |
| | Preparación terreno. | 1.00 | m2 | \$ 30.00 | \$ 30.00 | - | \$ 30.00 | \$ - | | |
| | TOTAL | | 1.00 | m2 | | | | \$ 1,331.19 | \$ 198.21 | \$ 1,529.40 |



[Handwritten signature]

ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO
REFERENCIA: CP-CPI-003-2020
CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA: 28 JULIO 2020



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON ITBIS | PU | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL |
|-------------|---|----------|-----------|--------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-------------|
| 7.05 | Colocación. | 1.00 | ml | \$ 200.00 | \$ 200.00 | - | \$ 200.00 | \$ - | \$ 1,309.40 |
| | TOTAL | | | | | | | | |
| | Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=2,50m en baños | 1.00 | m2 | | | | | | \$ 979.67 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | m2 | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Mortero 1:2 imp. + 5% desp. | 0.01 | m3 | \$ 3,868.00 | \$ 3,277.97 | \$ 590.03 | \$ 18.11 | \$ 3.26 | |
| | Porcelanato + transporte + 10% desp. + Itbis | 1.10 | ml | \$ 650.00 | \$ 550.85 | \$ 99.15 | \$ 605.93 | \$ 109.07 | |
| | Estopa (1 lb. / 20 m2). | 0.05 | lb | \$ 35.00 | \$ 29.66 | \$ 5.34 | \$ 1.48 | \$ 0.27 | |
| | Mano de obra. | | | | | | | | |
| | Preparación terreno. | 1.00 | m2 | \$ 30.00 | \$ 30.00 | - | \$ 30.00 | \$ - | |
| Colocación. | 1.00 | ml | \$ 200.00 | \$ 200.00 | - | \$ 200.00 | \$ - | | |
| TOTAL | | | | | | | \$ 865.32 | \$ 114.36 | \$ 979.67 |
| 7.06 | Suministro e instalación de Topes de granito natural negro Galaxy | 1.00 | p2 | | | | | | \$ 875.00 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | p2 | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Granito Natural (Todo Costo) | 1.00 | p2 | \$ 650.00 | \$ 550.85 | \$ 99.15 | \$ 550.85 | \$ 99.15 | |
| | Mano de obra. | | | | | | | | |
| | Colocación, transporte y desperdicios | 1.00 | pa/p2 | \$ 225.00 | \$ 225.00 | - | \$ 225.00 | \$ - | |
| | TOTAL | | | | | | \$ 775.85 | \$ 99.15 | \$ 875.00 |
| 8.00 | Pintura | | | | | | | | |
| 8.01 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada | 1.00 | m2 | | | | | | \$ 213.10 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | m2 | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Pintura Satinada | 0.13 | gl | \$ 1,275.00 | \$ 1,080.51 | \$ 194.49 | \$ 144.79 | \$ 26.06 | |
| | Mano de obra. | | | | | | | | |
| | Aplicación (dos manos). | 1.00 | m2 | \$ 40.00 | \$ 40.00 | - | \$ 40.00 | \$ - | |
| | Desperdicios y retoques. | 1.00 | pa | \$ 2.25 | \$ 2.25 | - | \$ 2.25 | \$ - | |
| | TOTAL | | | | | | \$ 187.04 | \$ 26.06 | \$ 213.10 |
| 9.00 | MISCELANEOS | | | | | | | | |
| 9.01 | Suministro e instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad | 1.00 | ud | | | | | | \$ 5,225.00 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | ud | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Dosificador en Acero Inoxidable | 1.00 | Ud | \$ 4,500.00 | \$ 3,813.56 | \$ 686.44 | \$ 3,813.56 | \$ 686.44 | |
| | Mano de obra y Acarreo. | | | | | | | | |



[Handwritten signature]

ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO
REFERENCIA: CP-CPI-003-2020
CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA: 28 JULIO 2020



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON ITBIS | PU | ITBIS | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL |
|------|--|----------|-------|--------------|-------------|-----------|----------------|-------------|
| | Colocación | 1.00 | Ud | \$ 350,00 | \$ 350,00 | \$ - | \$ 350,00 | \$ - |
| | Sto. Dgo. @ San Juan | 1.00 | Viaje | \$ 750,00 | \$ 750,00 | \$ - | \$ 750,00 | \$ - |
| | Alcance | 2.00 | ud | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | \$ 4,538.56 | \$ 686.44 |
| 9.02 | Suministro e instalación de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos | 1.00 | ud | | | | | \$ 6,740.00 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | ud | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | |
| | Suministros supidor (ROTULPAK) | 1.00 | pa | \$ 5,105.00 | \$ 4,326.27 | \$ 778.73 | \$ 4,326.27 | \$ 778.73 |
| | Mano de obra. | | | | | | | |
| | Colocación | 1.00 | pa | \$ 1,635.00 | \$ 1,635.00 | \$ - | \$ 1,635.00 | \$ - |
| | TOTAL | | | | | | \$ 5,961.27 | \$ 778.73 |
| 9.03 | Lavamanos con Pedestal, Incluye Mezcladora | 1.00 | UD | | | | | \$ 6,740.00 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | u | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | |
| | Tubo 2", pvc SDR-41 + 10% desp. | 0.33 | tubo | \$ 350.00 | \$ 296.61 | \$ 53.39 | \$ 97.88 | \$ 17.62 |
| | Yee red. 4"x2", pvc dren. | 1.00 | u | \$ 115.00 | \$ 97.46 | \$ 17.54 | \$ 97.46 | \$ 17.54 |
| | Codo 2"x45, pvc dren. | 1.00 | u | \$ 20.00 | \$ 16.95 | \$ 3.05 | \$ 16.95 | \$ 3.05 |
| | Codo 2"x90, pvc dren. | 2.00 | u | \$ 30.00 | \$ 25.42 | \$ 4.58 | \$ 50.85 | \$ 9.15 |
| | Cemento pvc crollo, PINTA + 25% desp.. | 0.24 | pinta | \$ 110.00 | \$ 93.22 | \$ 16.78 | \$ 22.37 | \$ 4.03 |
| | Te 1/2" h.g. (fria y cal.). | 2.00 | u | \$ 25.00 | \$ 21.19 | \$ 3.81 | \$ 42.37 | \$ 7.63 |
| | Tubo 1/2" pvc reforzado + 10% desp. | 0.47 | tubo | \$ 300.00 | \$ 254.24 | \$ 45.76 | \$ 119.49 | \$ 21.51 |
| | Codo 1/2" h.g. (fria y cal.). | 4.00 | u | \$ 180.00 | \$ 152.54 | \$ 27.46 | \$ 71.69 | \$ 12.91 |
| | Red. bushing 1/2" o 3/8" h.g. (fria y cal.). | 1.00 | u | \$ 22.00 | \$ 18.64 | \$ 3.36 | \$ 74.58 | \$ 13.42 |
| | Sifón 1 1/2", cromo, NIBCO. | 1.00 | u | \$ 15.00 | \$ 12.71 | \$ 2.29 | \$ 25.42 | \$ 4.58 |
| | Cola ext. 1 1/2"x8", cromo. | 1.00 | u | \$ 85.00 | \$ 72.03 | \$ 12.97 | \$ 72.03 | \$ 12.97 |
| | Cemento bco. | 0.03 | fta | \$ 45.00 | \$ 38.14 | \$ 6.86 | \$ 38.14 | \$ 6.86 |
| | Llave angular 3/8". | 2.00 | u | \$ 750.00 | \$ 635.59 | \$ 114.41 | \$ 19.07 | \$ 3.43 |
| | Niple 3/8"x2 1/2" cromo. | 2.00 | u | \$ 185.00 | \$ 156.78 | \$ 28.22 | \$ 313.56 | \$ 56.44 |
| | Cubreflato 3/8", cromo. | 2.00 | u | \$ 53.00 | \$ 44.92 | \$ 8.08 | \$ 89.83 | \$ 16.17 |
| | Tubo flexible para lavamanos. | 2.00 | u | \$ 10.00 | \$ 8.47 | \$ 1.53 | \$ 16.95 | \$ 3.05 |
| | Teflon + 25% desp. | 2.00 | u | \$ 140.00 | \$ 118.64 | \$ 21.36 | \$ 237.29 | \$ 42.71 |
| | Excavar y tapar zanja (tierra). | 1.40 | rollo | \$ 17.00 | \$ 14.41 | \$ 2.59 | \$ 20.17 | \$ 3.63 |
| | Mano de obra desague 2". | 0.25 | dia | \$ 600.00 | \$ 508.47 | \$ 91.53 | \$ 127.12 | \$ 22.88 |
| | Mano de obra solidos 1/2". | 1.00 | u | \$ 400.00 | \$ 400.00 | \$ - | \$ 400.00 | \$ - |
| | Mano de obra coloc. lavamanos. | 2.00 | u | \$ 350.00 | \$ 350.00 | \$ - | \$ 700.00 | \$ - |
| | TOTAL/UND | 2.00 | u | \$ 600.00 | \$ 600.00 | \$ - | \$ 1,200.00 | \$ - |
| | | | | | | \$ 70.93 | \$ 3,853.22 | \$ 279.58 |
| | | | | | | | | \$ 4,132.80 |



32



ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO
 REFERENCIA: CP-CPI-003-2020
 CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 FECHA: 28 JULIO 2020



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON ITBIS | PU | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL |
|------|--|----------|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| 9.04 | Base de meseta de granito en hierro con tratamiento anticorrosivo | 1.00 | ud | | | | | | \$ 7,253.75 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | ud | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Tubo L 2"x2" x 1/4" + Tubo HSS 2"x2" + Tubo HSS 4"x2" + Tubo HSS 3"x3" + Cartabon 3"x3"x1/4" + Tornillos de 1/8" + Expansion tipo hilti 1/2" x 12" | 1.00 | pa | \$ 4,625.00 | \$ 3,919.49 | \$ 705.51 | \$ 3,919.49 | \$ 705.51 | |
| | Disco de Corte | 0.50 | ud | \$ 240.00 | \$ 203.39 | \$ 36.61 | \$ 101.69 | \$ 18.31 | |
| | Electrodo de 1/8 | 5.00 | lib | \$ 75.00 | \$ 63.56 | \$ 11.44 | \$ 317.80 | \$ 57.20 | |
| | Antioxido | 0.50 | gl | \$ 650.00 | \$ 550.85 | \$ 99.15 | \$ 275.42 | \$ 49.58 | |
| | Thinner | 0.25 | ud | \$ 275.00 | \$ 233.05 | \$ 41.95 | \$ 58.26 | \$ 10.49 | |
| | Brocha | 2.00 | ud | \$ 60.00 | \$ 50.85 | \$ 9.15 | \$ 101.69 | \$ 18.31 | |
| | Mano obra | 1.00 | pa | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 | \$ - | \$ 1,500.00 | \$ - | |
| | TOTAL | | | | | | \$ 6,376.06 | \$ 877.69 | \$ 7,253.75 |
| 9.05 | Suministro e instalación de puertas nuevas de caoba (1.00 x 2.10)m (Ver planos) | 1.00 | UD | | | | | | \$ 15,640.00 |
| | Volumen Análisis | | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Herramientas (10%) | 1.00 | P.A. | \$ 2,040.00 | \$ 1,728.81 | \$ 311.19 | \$ 1,728.81 | \$ 311.19 | |
| | Suministro | 1.00 | ud | \$ 9,800.00 | \$ 8,305.08 | \$ 1,494.92 | \$ 8,305.08 | \$ 1,494.92 | |
| | Suministro y M.O. | 1.00 | ud | \$ 3,800.00 | \$ 3,800.00 | \$ - | \$ 3,800.00 | \$ - | |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 13,833.90 | \$ 1,806.10 | \$ 15,640.00 |
| 9.06 | Mantenimiento de puertas en Caoba sencillas | 1.00 | UD | | | | | | \$ 3,105.00 |
| | Volumen Análisis | | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Herramientas (10%) | 1.00 | P.A. | \$ 405.00 | \$ 343.22 | \$ 61.78 | \$ 343.22 | \$ 61.78 | |
| | Suministro | 1.00 | ud | \$ 1,200.00 | \$ 1,016.95 | \$ 183.05 | \$ 1,016.95 | \$ 183.05 | |
| | Suministro y M.O. | 1.00 | ud | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 | \$ - | \$ 1,500.00 | \$ - | |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 2,860.17 | \$ 244.83 | \$ 3,105.00 |
| 9.07 | Suministro e instalación de cinta vinílica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento (incluye señalización de pisada en material vinílica color azul) | 1.00 | Rollo | | | | | | \$ 8,600.00 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | Rollo | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Suministros suplidor (ROTULPAK) | 1.00 | pa | \$ 6,450.00 | \$ 5,466.10 | \$ 983.90 | \$ 5,466.10 | \$ 983.90 | |
| | Mano de obra. | | | | | | | | |
| | Colocación | 1.00 | pa | \$ 2,150.00 | \$ 2,150.00 | \$ - | \$ 2,150.00 | \$ - | |
| | TOTAL | | | | | | \$ 7,616.10 | \$ 983.90 | \$ 8,600.00 |

33

ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO
 REFERENCIA: CP-CPJ-003-2020
 CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 FECHA: 28 JULIO, 2020



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON ITBIS | PU | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL |
|------|---|----------|-------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|--------------|
| 9.08 | Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms | 1.00 | ud | | | | | | \$ 4,250.00 |
| | Volumen Analisis | 1.00 | ud | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Suministros suplidor (ROTULPAK) | 1.00 | pa | \$ 3,125.00 | \$ 2,648.31 | \$ 476.69 | \$ 2,648.31 | \$ 476.69 | |
| | Mano de obra. | | | | | | | | |
| | Colocación | 1.00 | pa | \$ 1,125.00 | \$ 1,125.00 | \$ - | \$ 1,125.00 | \$ - | |
| | TOTAL | | | | | | \$ 3,773.31 | \$ 476.69 | \$ 4,250.00 |
| 9.09 | Traslado y Botes de Escombros | 1.00 | Viaje | | | | | | \$ 1,470.00 |
| | Volumen Analisis | 1.00 | u | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Acarreo de 0 km @ 5 km. | 1.00 | M3 | \$ 150.00 | \$ 150.00 | \$ - | \$ 150.00 | \$ - | |
| | Carguio | 1.00 | M3 | \$ 95.00 | \$ 80.51 | \$ 14.49 | \$ 80.51 | \$ 14.49 | |
| | Alcance | 6.00 | M3 | | | | | | |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 230.51 | \$ 14.49 | \$ 245.00 |
| 9.10 | Limpieza Continua y Final | 1.00 | pa | | | | | | \$ 18,500.00 |
| | Volumen Analisis | 1.00 | pa | | | | | | |
| | Mano de obra. | | | | | | | | |
| | Brigadas | 1.00 | pa | \$ 18,500.00 | \$ 18,500.00 | \$ - | \$ 18,500.00 | \$ - | |
| | TOTAL | | | | | | \$ 18,500.00 | \$ - | \$ 18,500.00 |



[Handwritten signature in blue ink]

Dra. Altagracia



LOTE 2

ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA
REFERENCIA.: CP-CP1-003-2020
CONTRATANTE: GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA: 28. JULIO.2020



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON ITBIS | PU | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL |
|-------------|---|----------|-------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 1.00 | PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.01 | Traslado de mobiliario de oficinas en area a intervenir | 1.00 | ud | | | | RD\$ 4,850.00 | RD\$ - | RD\$ 4,850.00 |
| | Volumen Analisis | 1.00 | ud | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Mano de obra. | | | | | | | | |
| | Confecccion | 1.00 | pa | RD\$ 4,850.00 | RD\$ 4,850.00 | RD\$ - | RD\$ 4,850.00 | RD\$ - | RD\$ 4,850.00 |
| | TOTAL | | | | | | RD\$ 60.66 | RD\$ 10.92 | RD\$ 71.58 |
| 1.02 | Demolicion de muros | | | | | | | | |
| | Volumen Analisis | 1.00 | M2 | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Herramientas (10%) | 1.00 | P.A. | RD\$ 10.22 | RD\$ 8.66 | RD\$ 1.56 | RD\$ 8.66 | RD\$ 1.56 | RD\$ 10.92 |
| | M.O. | 1.00 | m2 | RD\$ 68.15 | RD\$ 52.00 | RD\$ 9.36 | RD\$ 52.00 | RD\$ 9.36 | RD\$ 61.36 |
| | TOTAL/UND | 1.00 | UD | | | | RD\$ 230.25 | RD\$ 41.45 | RD\$ 271.70 |
| 1.03 | Desmonte de Lámparas existentes | | | | | | | | |
| | Volumen Analisis | 1.00 | UD | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Herramientas (10%) | 1.00 | P.A. | RD\$ 47.50 | RD\$ 40.25 | RD\$ 7.25 | RD\$ 40.25 | RD\$ 7.25 | RD\$ 47.50 |
| | M.O. | 1.00 | ud | RD\$ 190.00 | RD\$ 190.00 | RD\$ 34.20 | RD\$ 190.00 | RD\$ 34.20 | RD\$ 224.20 |
| | TOTAL/UND | 1.00 | M2 | | | | RD\$ 42.83 | RD\$ 7.71 | RD\$ 50.54 |
| 1.04 | Desmonte de Plafon Existente | | | | | | | | |
| | Volumen Analisis | 1.00 | M2 | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Herramientas (10%) | 1.00 | P.A. | RD\$ 5.70 | RD\$ 4.83 | RD\$ 0.87 | RD\$ 4.83 | RD\$ 0.87 | RD\$ 5.70 |
| | M.O. | 1.00 | m2 | RD\$ 38.00 | RD\$ 38.00 | RD\$ 6.84 | RD\$ 38.00 | RD\$ 6.84 | RD\$ 44.84 |
| | TOTAL/UND | 1.00 | UD | | | | RD\$ 180.00 | RD\$ 7.71 | RD\$ 187.71 |
| 1.05 | Traslado de materiales de demoliciones | | | | | | | | |
| | Volumen Analisis | 1.00 | UD | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Acarreo | 1.00 | u | RD\$ 180.00 | RD\$ 180.00 | RD\$ - | RD\$ 180.00 | RD\$ - | RD\$ 180.00 |
| | Alcance | 6.00 | M3 | | | | | | |
| | TOTAL/UND | 1.00 | Viaje | | | | RD\$ 180.00 | RD\$ - | RD\$ 180.00 |
| 1.06 | Traslado y Botes de Escombros (Tres Viajes en Camión de 6m3) | | | | | | | | |
| | Volumen Analisis | 1.00 | Viaje | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Acarreo de 0 km @ 5 km. | 1.00 | M3 | RD\$ 115.00 | RD\$ 115.00 | RD\$ - | RD\$ 115.00 | RD\$ - | RD\$ 115.00 |
| | Cargulo | 1.00 | M3 | RD\$ 85.00 | RD\$ 72.03 | RD\$ 12.97 | RD\$ 72.03 | RD\$ 12.97 | RD\$ 85.00 |
| | Alcance | 6.00 | M3 | | | | | | |
| | TOTAL/UND | | | | | | RD\$ 187.03 | RD\$ 12.97 | RD\$ 200.00 |
| 2.00 | MUROS | | | | | | | | |

35

ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA
REFERENCIA.: CP-CPJ-003-2020
CONTRATANTE: GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA: 28 JULIO 2020



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON ITBIS | PU | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL | |
|--------------------|--|--|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| 2.01 | Suministro e instalación de muros en sheetrock con inclusión acústica en estructura de tres octavo galvanizada | 1.00 | M2 | | | | RD\$ 1,095.85 | RD\$ | RD\$ 1,234.60 | |
| | Volumen Análisis | 1.00 | M2 | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | | |
| | Pliego Lija | 1.00 | u | RD\$ 25.00 | RD\$ 21.19 | RD\$ 3.81 | RD\$ 21.19 | RD\$ | RD\$ 3.81 | |
| | Plancha de Sheetrock | 0.68 | ud | RD\$ 475.00 | RD\$ 402.54 | RD\$ 72.46 | RD\$ 273.73 | RD\$ | RD\$ 49.27 | |
| | Parales | 0.68 | ud | RD\$ 120.00 | RD\$ 101.69 | RD\$ 18.31 | RD\$ 69.15 | RD\$ | RD\$ 12.45 | |
| | Durmiente | 0.34 | ud | RD\$ 100.00 | RD\$ 84.75 | RD\$ 15.25 | RD\$ 28.81 | RD\$ | RD\$ 5.19 | |
| | Tornillos para Plancha | 42.00 | ud | RD\$ 0.50 | RD\$ 0.42 | RD\$ 0.08 | RD\$ 17.80 | RD\$ | RD\$ 3.20 | |
| | Tornillos Estructurales | 8.00 | ud | RD\$ 0.50 | RD\$ 0.42 | RD\$ 0.08 | RD\$ 3.39 | RD\$ | RD\$ 0.61 | |
| | Masilla | 0.12 | Cub | RD\$ 1,175.00 | RD\$ 995.76 | RD\$ 179.24 | RD\$ 119.49 | RD\$ | RD\$ 21.51 | |
| | Fibra | 1.00 | m2 | RD\$ 250.00 | RD\$ 211.86 | RD\$ 38.14 | RD\$ 211.86 | RD\$ | RD\$ 38.14 | |
| | Clavos | 6.00 | ud | RD\$ 5.00 | RD\$ 4.24 | RD\$ 0.76 | RD\$ 25.42 | RD\$ | RD\$ 4.58 | |
| | Mano de Obra | | | | | | | | | |
| | Confeccion | 1.00 | m2 | RD\$ 325.00 | RD\$ 325.00 | RD\$ | RD\$ 325.00 | RD\$ | RD\$ | |
| TOTAL | | | | | | RD\$ 328.12 | RD\$ 1,095.85 | RD\$ 138.75 | RD\$ 1,234.60 | |
| 3.00 | TERMINACION DE TECHOS | | | | | | | | | |
| 3.01 | Suministro e instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 1.00 | m2 | | | | RD\$ 708.14 | RD\$ | RD\$ 96.86 | |
| | Volumen Análisis | 1.00 | m2 | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | | |
| | Plancha de Plafond | 1.40 | m2 | RD\$ 340.00 | RD\$ 288.14 | RD\$ 51.86 | RD\$ 403.39 | RD\$ | RD\$ 72.61 | |
| | Cross T de 4" | 1.00 | u | RD\$ 45.00 | RD\$ 38.14 | RD\$ 6.86 | RD\$ 38.14 | RD\$ | RD\$ 6.86 | |
| | Cross T de 2" | 1.00 | u | RD\$ 30.00 | RD\$ 25.42 | RD\$ 4.58 | RD\$ 25.42 | RD\$ | RD\$ 4.58 | |
| | Main T 12' | 0.35 | m | RD\$ 120.00 | RD\$ 101.69 | RD\$ 18.31 | RD\$ 35.59 | RD\$ | RD\$ 6.41 | |
| | Angular | 1.00 | u | RD\$ 42.00 | RD\$ 35.59 | RD\$ 6.41 | RD\$ 35.59 | RD\$ | RD\$ 6.41 | |
| | Mano de obra. | | | | | | | | | |
| | Brigada B1 | 1.00 | m2 | RD\$ 170.00 | RD\$ 170.00 | RD\$ | RD\$ 170.00 | RD\$ | RD\$ 96.86 | |
| | TOTAL/UND | | | | | | RD\$ 708.14 | RD\$ | RD\$ 805.00 | |
| | 3.02 | Suministro e instalación de fascia en sheetrock (incluye estructura) | 1.00 | UD | | | | | | RD\$ 512.95 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | UD | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | | |
| Herramientas (10%) | 1.00 | P.A. | RD\$ 60.45 | RD\$ 51.23 | RD\$ 9.22 | RD\$ 51.23 | RD\$ | RD\$ 9.22 | | |
| Suministro | 1.00 | ud | RD\$ 128.00 | RD\$ 108.47 | RD\$ 19.53 | RD\$ 108.47 | RD\$ | RD\$ 19.53 | | |
| M.O. | 1.00 | ud | RD\$ 275.00 | RD\$ 275.00 | RD\$ 49.50 | RD\$ 275.00 | RD\$ | RD\$ 49.50 | | |
| TOTAL/UND | | | | | | RD\$ 434.70 | RD\$ | RD\$ 78.25 | | |
| 4.00 | VIDRIOS FIJOS | | | | | | | | RD\$ 512.95 | |

36



ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA
 REFERENCIA: CP-CPJ-003-2020
 CONTRATANTE: GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 FECHA: 28 JULIO 2020



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNID | PU CON ITBIS | PU | ITBIS | Subtotal | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL |
|-------------|---|----------|-------|--------------|--------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| 4.01 Y 4.02 | Cristal fijo en fachada blue-green | 1.00 | p2 | | | | RD\$ 61,635.76 | RD\$ | RD\$ 710.92 |
| | Volumen Analisis | 91.84 | p2 | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Mordura P40 | 63.00 | pie | RD\$ 86.20 | RD\$ 73.05 | RD\$ 13.15 | RD\$ 4,602.20 | RD\$ 828.40 | |
| | Vidrio de 3/8" | 91.84 | pie2 | RD\$ 190.25 | RD\$ 161.23 | RD\$ 29.02 | RD\$ 14,807.25 | RD\$ 2,665.31 | |
| | Masilla | 3.00 | u | RD\$ 200.00 | RD\$ 169.49 | RD\$ 30.51 | RD\$ 508.47 | RD\$ 91.53 | |
| | Goma | 40.00 | pie | RD\$ 10.00 | RD\$ 8.47 | RD\$ 1.53 | RD\$ 338.98 | RD\$ 61.02 | |
| | Tornillo | 60.00 | u | RD\$ 0.70 | RD\$ 0.59 | RD\$ 0.11 | RD\$ 35.59 | RD\$ 6.41 | |
| | Tarugo | 60.00 | u | RD\$ 0.30 | RD\$ 0.25 | RD\$ 0.05 | RD\$ 15.25 | RD\$ 2.75 | |
| | Mano de obra. | | | | | | | | |
| | Instalacion | 91.84 | pie2 | RD\$ 450.00 | RD\$ 450.00 | RD\$ | RD\$ 41,328.00 | RD\$ | |
| | TOTAL/UND | | | | | | RD\$ 61,635.76 | RD\$ | RD\$ 65,291.16 |
| 4.03 | Suministro e instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 | 1.00 | ud | | | | | | RD\$ 16,475.00 |
| | Volumen Analisis | 1.00 | ud | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Suministros vidrio templado 3/8" * Aluminio P40 y Accesorios | 1.00 | ud | \$ 14,950.00 | \$ 12,669.49 | \$ 2,280.51 | \$ 12,669.49 | \$ 2,280.51 | |
| | Mano de obra y Acarreo. | | | | | | | | |
| | Colocación | 1.00 | ud | \$ 925.00 | \$ 925.00 | \$ | \$ 925.00 | \$ | |
| | Sto. Dgo. @ San Juan | 1.00 | viale | \$ 1,800.00 | \$ 1,800.00 | \$ | \$ 600.00 | \$ | |
| | Alcance | 3.00 | ud | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | \$ 14,194.49 | \$ 2,280.51 | \$ 16,475.00 |
| 4.04 | Suministro e instalación de puertas para cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 | 1.00 | ud | | | | \$ 6,237.29 | \$ 762.71 | \$ 7,000.00 |
| | Volumen Analisis | 1.00 | ud | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Suministro(Incluye paño fijo) | 1.00 | ud | \$ 3,500.00 | \$ 2,966.10 | \$ 533.90 | \$ 2,966.10 | \$ 533.90 | |
| | Cerraduras | 1.00 | ud | \$ 1,500.00 | \$ 1,271.19 | \$ 228.81 | \$ 1,271.19 | \$ 228.81 | |
| | Mano de obra. | | | | | | | | |
| | Instalacion puerta | 1.00 | 1 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ | \$ 2,000.00 | \$ | |
| | TOTAL/UND | | | | | | \$ 6,237.29 | \$ 762.71 | \$ 7,000.00 |
| 5.00 | EQUIPOS MECANICOS | | | | | | | | |
| 5.01 | Suministro e instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. | 1.00 | UD | | | | | | RD\$ 152,679.75 |

73

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA
REFERENCIA.: CP-CPI-003-2020
CONTRATANTE: GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA: 28 JULIO 2020



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON IIBIS | PU | IIBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL IIBIS | TOTAL |
|------|--|----------|------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | Volumen Analisis | 1.00 | UD | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Herramientas (10%) | 1.00 | P.A. | RD\$ 6,344.75 | RD\$ 5,376.91 | RD\$ 967.84 | RD\$ 5,376.91 | RD\$ 967.84 | |
| | Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU | 1.00 | ud | RD\$ 125,000.00 | RD\$ 105,932.20 | RD\$ 19,067.80 | RD\$ 105,932.20 | RD\$ 19,067.80 | |
| | Tubería 3/4 de cobre. | 25.00 | pie | RD\$ 120.00 | RD\$ 101.69 | RD\$ 18.31 | RD\$ 2,542.37 | RD\$ 457.63 | |
| | Tubería 3/8 de cobre | 25.00 | pie | RD\$ 45.00 | RD\$ 38.14 | RD\$ 6.86 | RD\$ 953.39 | RD\$ 171.61 | |
| | Vacocel 3/4 x 3/8. | 4.00 | ud | RD\$ 100.00 | RD\$ 84.75 | RD\$ 15.25 | RD\$ 338.98 | RD\$ 61.02 | |
| | Cable de goma 14-4. | 35.00 | pie | RD\$ 30.00 | RD\$ 25.42 | RD\$ 4.58 | RD\$ 889.83 | RD\$ 160.17 | |
| | Rollo de cinta negra | 1.00 | ud | RD\$ 400.00 | RD\$ 338.98 | RD\$ 61.02 | RD\$ 338.98 | RD\$ 61.02 | |
| | Tono de drenaje | 1.00 | ud | RD\$ 500.00 | RD\$ 423.73 | RD\$ 76.27 | RD\$ 423.73 | RD\$ 76.27 | |
| | Trampa de aceite 3/4. | 1.00 | P.A. | RD\$ 700.00 | RD\$ 593.22 | RD\$ 106.78 | RD\$ 593.22 | RD\$ 106.78 | |
| | M.O. | 1.00 | ud | RD\$ 12,000.00 | RD\$ 12,000.00 | RD\$ 2,160.00 | RD\$ 12,000.00 | RD\$ 2,160.00 | |
| | TOTAL/UND | | | | | | RD\$ 129,389.62 | RD\$ 23,290.13 | RD\$ 152,679.75 |
| 5.02 | Suministro e instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. | 1.00 | UD | | | | | | RD\$ 121,179.75 |
| | Volumen Analisis | 1.00 | UD | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Herramientas (15%) | 1.00 | P.A. | RD\$ 4,844.75 | RD\$ 4,105.72 | RD\$ 739.03 | RD\$ 4,105.72 | RD\$ 739.03 | |
| | Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU | 1.00 | ud | RD\$ 95,000.00 | RD\$ 80,508.47 | RD\$ 14,491.53 | RD\$ 80,508.47 | RD\$ 14,491.53 | |
| | Tubería 3/4 de cobre. | 25.00 | pie | RD\$ 120.00 | RD\$ 101.69 | RD\$ 18.31 | RD\$ 2,542.37 | RD\$ 457.63 | |
| | Tubería 3/8 de cobre | 25.00 | pie | RD\$ 45.00 | RD\$ 38.14 | RD\$ 6.86 | RD\$ 953.39 | RD\$ 171.61 | |
| | Vacocel 3/4 x 3/8. | 4.00 | ud | RD\$ 100.00 | RD\$ 84.75 | RD\$ 15.25 | RD\$ 338.98 | RD\$ 61.02 | |
| | Cable de goma 14-4. | 35.00 | pie | RD\$ 30.00 | RD\$ 25.42 | RD\$ 4.58 | RD\$ 889.83 | RD\$ 160.17 | |
| | Rollo de cinta negra | 1.00 | ud | RD\$ 400.00 | RD\$ 338.98 | RD\$ 61.02 | RD\$ 338.98 | RD\$ 61.02 | |
| | Tono de drenaje | 1.00 | ud | RD\$ 500.00 | RD\$ 423.73 | RD\$ 76.27 | RD\$ 423.73 | RD\$ 76.27 | |
| | Trampa de aceite 3/4. | 1.00 | P.A. | RD\$ 700.00 | RD\$ 593.22 | RD\$ 106.78 | RD\$ 593.22 | RD\$ 106.78 | |
| | M.O. | 1.00 | ud | RD\$ 12,000.00 | RD\$ 12,000.00 | RD\$ 2,160.00 | RD\$ 12,000.00 | RD\$ 2,160.00 | |
| | TOTAL/UND | | | | | | RD\$ 102,694.70 | RD\$ 18,485.05 | RD\$ 121,179.75 |
| 5.03 | Suministro e instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor | 1.00 | UD | | | | | | RD\$ 37,332.00 |
| | Volumen Analisis | 1.00 | UD | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Herramientas (10%) | 1.00 | P.A. | RD\$ 4,860.00 | RD\$ 4,118.64 | RD\$ 741.36 | RD\$ 4,118.64 | RD\$ 741.36 | |
| | Suministro | 1.00 | ud | RD\$ 32,000.00 | RD\$ 27,118.64 | RD\$ 4,881.36 | RD\$ 27,118.64 | RD\$ 4,881.36 | |

38

ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA
 REFERENCIA: CP-CPI-003-2020
 CONTRATANTE: GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 FECHA: 28 JULIO 2020



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON ITBIS | PU | ITBIS | TOTAL | TOTAL |
|------|--|----------|-----|---------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
| 6.00 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | |
| | M.O. | 1.00 | ud | RD\$ 400.00 | RD\$ 400.00 | RD\$ 72.00 | RD\$ 472.00 | RD\$ 72.00 |
| | TOTAL/UND | | | | | | RD\$ 472.00 | RD\$ 72.00 |
| | TOTAL/UND | | | | | | RD\$ 31,637.29 | RD\$ 5,694.71 |
| 6.01 | Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120- 277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACION UL.. | 1.00 | u | | | | RD\$ 1,710.44 | RD\$ 213.56 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | u | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | |
| | Lámparas para luminarias Led 2x2 | 1.00 | u | RD\$ 1,400.00 | RD\$ 1,186.44 | RD\$ 213.56 | RD\$ 1,186.44 | RD\$ 213.56 |
| | Mano de obra. | 1.00 | u | RD\$ 450.00 | RD\$ 450.00 | - | RD\$ 450.00 | - |
| | Beneficios contratistas eléctricos. | 0.20 | % | RD\$ 370.00 | RD\$ 370.00 | - | RD\$ 74.00 | - |
| | TOTAL/UND | | | | | | RD\$ 1,710.44 | RD\$ 213.56 |
| 6.02 | Suministro e instalación de Lámparas redondas de 6" LED, 9 WATTS | 1.00 | u | | | | RD\$ 1,236.70 | RD\$ 106.21 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | u | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | |
| | Tubo ½"x20" PVC SDR-26 + 15% desp. | 1.00 | u | RD\$ 65.00 | RD\$ 55.08 | RD\$ 9.92 | RD\$ 55.08 | RD\$ 9.92 |
| | Caja octagonal. | 1.00 | u | RD\$ 40.00 | RD\$ 33.90 | RD\$ 6.10 | RD\$ 33.90 | RD\$ 6.10 |
| | Alambre #12 TW. | 40.00 | p | RD\$ 7.50 | RD\$ 6.36 | RD\$ 1.14 | RD\$ 254.24 | RD\$ 45.76 |
| | Lámpara redonda de 6" LED | 1.00 | u | RD\$ 250.00 | RD\$ 211.86 | RD\$ 38.14 | RD\$ 211.86 | RD\$ 38.14 |
| | Cinta adhesiva "3M" (rollo). | 0.02 | u | RD\$ 70.00 | RD\$ 59.32 | RD\$ 10.68 | RD\$ 1.07 | RD\$ 0.19 |
| | Cemento PVC + 30% desp. (¼ gal) | 0.08 | u | RD\$ 500.00 | RD\$ 423.73 | RD\$ 76.27 | RD\$ 33.90 | RD\$ 6.10 |
| | Mano de obra. | 1.00 | u | RD\$ 595.00 | RD\$ 595.00 | - | RD\$ 595.00 | - |
| | Gastos indirectos contratistas eléctricos. | 0.20 | % | RD\$ 258.25 | RD\$ 258.25 | - | RD\$ 51.65 | - |
| | TOTAL/UND | | | | | | RD\$ 1,236.70 | RD\$ 106.21 |
| 6.03 | Luces Centrales | 1.00 | u | | | | RD\$ 1,321.01 | RD\$ 120.70 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | u | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | |
| | Tubo ½"x20" PVC SDR-26 + 15% desp. | 1.00 | u | RD\$ 65.00 | RD\$ 55.08 | RD\$ 9.92 | RD\$ 55.08 | RD\$ 9.92 |
| | Caja octagonal. | 1.00 | u | RD\$ 40.00 | RD\$ 33.90 | RD\$ 6.10 | RD\$ 33.90 | RD\$ 6.10 |
| | Alambre #12 TW. | 40.00 | p | RD\$ 7.50 | RD\$ 6.36 | RD\$ 1.14 | RD\$ 254.24 | RD\$ 45.76 |
| | Bombilla bajo consumo | 1.00 | u | RD\$ 345.00 | RD\$ 292.37 | RD\$ 52.63 | RD\$ 292.37 | RD\$ 52.63 |
| | Cinta adhesiva "3M" (rollo). | 0.02 | u | RD\$ 70.00 | RD\$ 59.32 | RD\$ 10.68 | RD\$ 1.07 | RD\$ 0.19 |
| | Cemento PVC + 30% desp. (¼ gal) | 0.08 | u | RD\$ 500.00 | RD\$ 423.73 | RD\$ 76.27 | RD\$ 33.90 | RD\$ 6.10 |
| | Mano de obra. | 1.00 | u | RD\$ 595.00 | RD\$ 595.00 | - | RD\$ 595.00 | - |
| | Gastos indirectos contratistas eléctricos. | 0.20 | % | RD\$ 277.25 | RD\$ 277.25 | - | RD\$ 55.45 | - |
| | TOTAL/UND | | | | | | RD\$ 1,321.01 | RD\$ 120.70 |
| | TOTAL/UND | | | | | | RD\$ 1,321.01 | RD\$ 1,441.71 |



ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA
REFERENCIA.: CP-CPJ-003-2020
CONTRATANTE: GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA: 28 JULIO 2020



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON ITBIS | PU | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL |
|---|--|---|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 6.04 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polimero Color blanco | 1.00 | u | | | | RD\$ 1,321.01 | RD\$ 120.70 | RD\$ 1,441.71 |
| | Volumen Analisis | 1.00 | u | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Tubo 1/2"x20" PVC SDR-26 + 15% desp. | 1.00 | u | RD\$ 65.00 | RD\$ 55.08 | RD\$ 9.92 | RD\$ 55.08 | RD\$ 9.92 | |
| | Caja rectangular 1/2". | 1.00 | u | RD\$ 45.00 | RD\$ 38.14 | RD\$ 6.86 | RD\$ 38.14 | RD\$ 6.86 | |
| | Alambre #12 TW+ 5% desp. | 60.00 | p | RD\$ 7.50 | RD\$ 6.36 | RD\$ 1.14 | RD\$ 381.36 | RD\$ 68.64 | |
| | Accesorio modelo senda | 1.00 | u | RD\$ 125.00 | RD\$ 105.93 | RD\$ 19.07 | RD\$ 105.93 | RD\$ 19.07 | |
| | Codos plásticos 1/2". | 2.00 | u | RD\$ 5.00 | RD\$ 4.24 | RD\$ 0.76 | RD\$ 8.47 | RD\$ 1.53 | |
| | Cinta adhesiva "3M" (rollo). | 0.05 | u | RD\$ 70.00 | RD\$ 59.32 | RD\$ 10.68 | RD\$ 2.97 | RD\$ 0.53 | |
| | Cemento PVC + 30% desp. (1/2 gl.) | 0.01 | u | RD\$ 500.00 | RD\$ 423.73 | RD\$ 76.27 | RD\$ 5.30 | RD\$ 0.95 | |
| | Mano de obra. | | | | | | | | |
| | Mano de obra. | 1.00 | u | RD\$ 485.00 | RD\$ 485.00 | RD\$ - | RD\$ 485.00 | RD\$ - | |
| | Beneficios contratistas electricos. | 0.20 | % | RD\$ 237.95 | RD\$ 237.95 | RD\$ - | RD\$ 47.59 | RD\$ - | |
| | TOTAL/UND | | | | | | RD\$ 1,129.84 | RD\$ 107.50 | RD\$ 1,237.34 |
| | 6.05 | Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polimero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte | 1.00 | u | | | | | |
| Volumen Analisis | | 1.00 | u | | | | | | |
| Materiales y Equipos | | | | | | | | | |
| Tubo 1/2"x20" PVC SDR-26 + 15% desp. | | 1.00 | u | RD\$ 65.00 | RD\$ 55.08 | RD\$ 9.92 | RD\$ 55.08 | RD\$ 9.92 | |
| Caja Rectangular. | | 1.00 | u | RD\$ 35.00 | RD\$ 29.66 | RD\$ 5.34 | RD\$ 29.66 | RD\$ 5.34 | |
| Alambre #12 TW. | | 40.00 | p | RD\$ 4.70 | RD\$ 3.98 | RD\$ 0.72 | RD\$ 159.32 | RD\$ 28.68 | |
| Accesorio Tipo Sencia | | 1.00 | u | RD\$ 820.00 | RD\$ 694.92 | RD\$ 125.08 | RD\$ 694.92 | | |
| Codos plásticos 1/2". | | 1.00 | u | RD\$ 10.00 | RD\$ 8.47 | RD\$ 1.53 | RD\$ 8.47 | RD\$ 1.53 | |
| Cinta adhesiva "3M" (rollo). | | 0.05 | u | RD\$ 75.00 | RD\$ 63.56 | RD\$ 11.44 | RD\$ 3.18 | RD\$ 0.57 | |
| Cemento PVC + 30% desp. (1/2 gl.) | | 0.0125 | u | RD\$ 350.00 | RD\$ 296.61 | RD\$ 53.39 | RD\$ 3.71 | RD\$ 0.67 | |
| Mano de obra. | | | | | | | | | |
| Mano de obra. | | 1.00 | u | RD\$ 325.00 | RD\$ 325.00 | RD\$ - | RD\$ 325.00 | RD\$ - | |
| Gastos indirectos contratistas electricos:20% | | 0.20 | | | RD\$ 1,477.29 | | RD\$ 295.46 | | |
| TOTAL/UND | | | | | | | RD\$ 1,574.80 | RD\$ 46.70 | RD\$ 1,621.50 |
| 6.06 | | Suministro e Instalación Salida de Data | 1.00 | ud | | | | RD\$ 455.86 | RD\$ 38.14 |
| | Volumen Analisis | 1.00 | u | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Accesorio modelo luxury | 1.00 | u | RD\$ 250.00 | RD\$ 211.86 | RD\$ 38.14 | RD\$ 211.86 | RD\$ 38.14 | |
| | Mano de obra. | 1.00 | u | RD\$ 225.00 | RD\$ 225.00 | RD\$ - | RD\$ 225.00 | RD\$ - | |
| | Mano de obra. | 0.20 | % | RD\$ 95.00 | RD\$ 95.00 | RD\$ - | RD\$ 19.00 | RD\$ - | |



[Handwritten signature]

ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA
REFERENCIA.: CP-CPJ-003-2020
CONTRATANTE: GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA: 28 JULIO 2020



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON ITBIS | PU | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL |
|------|---|----------|------|--------------|-------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 6.07 | Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 2" registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1") | 1.00 | PL | | | | RD\$ 123.94 | RD\$ 16.30 | RD\$ 140.24 |
| | Volumen Análisis | 10.00 | pies | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Tubo 3/4"x10' EMT + 15% desp. | 1.00 | u | RD\$ 200.00 | RD\$ 169.49 | RD\$ 30.51 | RD\$ 169.49 | RD\$ 30.51 | |
| | Caja rectangular 1/2". | 1.00 | u | RD\$ 45.00 | RD\$ 38.14 | RD\$ 6.86 | RD\$ 38.14 | RD\$ 6.86 | |
| | Alambre Datas 5% desp. | 60.00 | P | RD\$ 5.00 | RD\$ 4.24 | RD\$ 0.76 | RD\$ 254.24 | RD\$ 45.76 | |
| | Codos plásticos 1/2". | 2.00 | u | RD\$ 5.00 | RD\$ 4.24 | RD\$ 0.76 | RD\$ 8.47 | RD\$ 1.53 | |
| | Cinta adhesiva "3M" (rollo). | 0.05 | u | RD\$ 70.00 | RD\$ 59.32 | RD\$ 10.68 | RD\$ 2.97 | RD\$ 0.53 | |
| | Abrazaderas emt 2" | 4.00 | u | RD\$ 15.00 | RD\$ 12.71 | RD\$ 2.29 | RD\$ 50.85 | RD\$ 9.15 | |
| | registros de 10" x 10" x 6 | 1.00 | u | RD\$ 450.00 | RD\$ 381.36 | RD\$ 68.64 | RD\$ 381.36 | RD\$ 68.64 | |
| | Mano de obra. | | | | | | | | |
| | Mano de obra. | 1.00 | u | RD\$ 280.00 | RD\$ 280.00 | RD\$ - | RD\$ 280.00 | RD\$ - | |
| | Beneficios contratistas eléctricos. | 0.20 | % | RD\$ 269.70 | RD\$ 269.70 | RD\$ - | RD\$ 53.94 | RD\$ - | |
| | TOTAL/UND | | | | | | RD\$ 1,239.45 | RD\$ 162.99 | RD\$ 1,402.44 |
| 6.08 | Suministro e instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4" , 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breaker 4-8 circuitos) | 1.00 | PA | | | | | | RD\$ 2,452.84 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | u | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Tubo 3/4"x10' EMT + 15% desp. | 1.00 | u | RD\$ 200.00 | RD\$ 169.49 | RD\$ 30.51 | RD\$ 169.49 | RD\$ 30.51 | |
| | Caja rectangular 1/2". | 1.00 | u | RD\$ 45.00 | RD\$ 38.14 | RD\$ 6.86 | RD\$ 38.14 | RD\$ 6.86 | |
| | Alambre #10 TW+ 5% desp. | 180.00 | P | RD\$ 8.00 | RD\$ 6.78 | RD\$ 1.22 | RD\$ 1,220.34 | RD\$ 219.66 | |
| | Accesorio modelo senca | 1.00 | u | RD\$ 115.00 | RD\$ 97.46 | RD\$ 17.54 | RD\$ 97.46 | RD\$ 17.54 | |
| | Codos plásticos 1/2". | 2.00 | u | RD\$ 5.00 | RD\$ 4.24 | RD\$ 0.76 | RD\$ 8.47 | RD\$ 1.53 | |
| | Cinta adhesiva "3M" (rollo). | 0.05 | u | RD\$ 70.00 | RD\$ 59.32 | RD\$ 10.68 | RD\$ 2.97 | RD\$ 0.53 | |
| | Abrazaderas emt 2" | 4.00 | u | RD\$ 15.00 | RD\$ 12.71 | RD\$ 2.29 | RD\$ 50.85 | RD\$ 9.15 | |
| | Mano de obra. | | | | | | | | |
| | Mano de obra. | 1.00 | u | RD\$ 485.00 | RD\$ 485.00 | RD\$ - | RD\$ 485.00 | RD\$ - | |
| | Beneficios contratistas eléctricos. | 0.20 | % | RD\$ 471.70 | RD\$ 471.70 | RD\$ - | RD\$ 94.34 | RD\$ - | |
| | TOTAL/UND | | | | | | RD\$ 2,167.05 | RD\$ 285.79 | RD\$ 2,452.84 |
| 6.09 | Suministro e instalación de Breakers De 20 Amps finos | 1.00 | ud | | | | RD\$ 405.32 | RD\$ 33.56 | RD\$ 438.88 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | u | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Breakers De 20 Amps finos | 1.00 | u | RD\$ 220.00 | RD\$ 186.44 | RD\$ 33.56 | RD\$ 186.44 | RD\$ 33.56 | |
| | Mano de obra. | | | | | | | | |
| | Mano de obra. | 1.00 | u | RD\$ 202.00 | RD\$ 202.00 | RD\$ - | RD\$ 202.00 | RD\$ - | |



[Handwritten signature]

ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA
REFERENCIA: CP-CPI-003-2020
CONTRATANTE: GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA: 28 JULIO 2020



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON ITBIS | PU | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL |
|------|---|----------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | Beneficios contratistas eléctricos. | 0.20 | % | RD\$ 84.40 | RD\$ 84.40 | RD\$ - | RD\$ 16.88 | RD\$ - | RD\$ 438.88 |
| | TOTAL/UND | | | | | | RD\$ 405.32 | RD\$ 33.56 | RD\$ - |
| 6.10 | Suministro e instalación de Load Center (Panel de Distribución) 1000A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps | 1.00 | ud | | | | RD\$ 17,370.56 | RD\$ 2,664.00 | RD\$ 20,034.56 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | u | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | oad Center (Panel de Distribución) 1000A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps | 1.00 | u | RD\$ 17,464.00 | RD\$ 14,800.00 | RD\$ 2,664.00 | RD\$ 14,800.00 | RD\$ 2,664.00 | RD\$ 2,664.00 |
| | Mano de obra. | | | | | | | | |
| | Mano de obra. | 1.00 | u | RD\$ 1,800.00 | RD\$ 1,800.00 | RD\$ - | RD\$ 1,800.00 | RD\$ - | RD\$ - |
| | Beneficios contratistas eléctricos. | 0.20 | % | RD\$ 3,852.80 | RD\$ 3,852.80 | RD\$ - | RD\$ 770.56 | RD\$ - | RD\$ - |
| | TOTAL/UND | | | | | | RD\$ 17,370.56 | RD\$ 2,664.00 | RD\$ 20,034.56 |
| 6.11 | Suministro e instalación de acometida eléctrica general, en tuerbra de EMT De Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN | 1.00 | PL | | | | | | RD\$ 135.09 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | pl | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Tubo 1"x10" EMT + 15% desp. | 1.15 | pl | RD\$ 26.00 | RD\$ 22.03 | RD\$ 3.97 | RD\$ 25.34 | RD\$ 4.56 | RD\$ 4.56 |
| | Alambre #AWG # 6 THWN+ 5% desp. | 1.05 | pl | RD\$ 36.30 | RD\$ 30.76 | RD\$ 5.54 | RD\$ 32.30 | RD\$ 5.81 | RD\$ 5.81 |
| | Alambre # AWG # 8 THWN+ 5% desp. | 1.05 | pl | RD\$ 20.90 | RD\$ 17.71 | RD\$ 3.19 | RD\$ 18.60 | RD\$ 3.35 | RD\$ 3.35 |
| | Alambre #10 TW+ 5% desp. | 1.05 | pl | RD\$ 13.75 | RD\$ 11.65 | RD\$ 2.10 | RD\$ 12.24 | RD\$ 2.20 | RD\$ 2.20 |
| | Cinta adhesiva "3M" (rollo). | 0.05 | u | RD\$ 70.00 | RD\$ 59.32 | RD\$ 10.68 | RD\$ 2.97 | RD\$ 0.53 | RD\$ 0.53 |
| | Abrazaderas emt 2" | 1.00 | u | RD\$ 15.00 | RD\$ 12.71 | RD\$ 2.29 | RD\$ 12.71 | RD\$ 2.29 | RD\$ 2.29 |
| | Mano de obra. | | | | | | | | |
| | Mano de obra. | 1.00 | pl | RD\$ 7.00 | RD\$ 7.00 | RD\$ - | RD\$ 7.00 | RD\$ - | RD\$ - |
| | Beneficios contratistas eléctricos. | 0.20 | % | RD\$ 25.98 | RD\$ 25.98 | RD\$ - | RD\$ 5.20 | RD\$ - | RD\$ - |
| | TOTAL/UND | | | | | | RD\$ 116.35 | RD\$ 18.75 | RD\$ 135.09 |
| 7.00 | TERMINACIONES DE PISOS | | | | | | | | |
| 7.01 | Suministro e instalación de zócalos de mármol crema marfil en muros nuevos | 1.00 | m | | | | RD\$ 175.58 | RD\$ 18.11 | RD\$ 193.69 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | m | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Mortero 1:2 Imp. + 5% desp. | 0.01 | m3 | RD\$ 3,868.00 | RD\$ 3,277.97 | RD\$ 590.03 | RD\$ 16.39 | RD\$ 2.95 | RD\$ 2.95 |
| | Baldosas + transporte + 10% desp. + ítbis | 0.07 | ml | RD\$ 1,350.00 | RD\$ 1,144.07 | RD\$ 205.93 | RD\$ 80.08 | RD\$ 14.42 | RD\$ 14.42 |
| | Lechada cemento bco. + 10% desp. | 0.01 | fda | RD\$ 450.00 | RD\$ 381.36 | RD\$ 68.64 | RD\$ 3.81 | RD\$ 0.69 | RD\$ 0.69 |
| | Estopa (1 lb. / 20 m2). | 0.01 | lb | RD\$ 35.00 | RD\$ 29.66 | RD\$ 5.34 | RD\$ 0.30 | RD\$ 0.05 | RD\$ 0.05 |
| | Mano de obra. | | | | | | | | |
| | Colocación. | 1.00 | ml | RD\$ 45.00 | RD\$ 45.00 | RD\$ - | RD\$ 45.00 | RD\$ - | RD\$ - |
| | TOTAL | | | | | | RD\$ 175.58 | RD\$ 18.11 | RD\$ 193.69 |



42

[Handwritten signature]

ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA
REFERENCIA: CP-CPJ-003-2020
CONTRATANTE: GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA: 28 JULIO 2020




| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON ITBIS | PU | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL | |
|----------------------|--|---|-------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| 7.02 | Brillado de Piso y limpieza profunda | 1.00 | m2 | | | | RD\$ 54.66 | RD\$ | RD\$ 60.00 | |
| | Volumen Analisis | 1.00 | m2 | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | | |
| | Suministros de limpieza (Sal, Penetrantes, Ceras y Otros) | 1.00 | m2 | RD\$ 35.00 | RD\$ 29.66 | RD\$ 5.34 | RD\$ 29.66 | RD\$ 5.34 | RD\$ 60.00 | |
| | Mano de obra. | 1.00 | m2 | RD\$ 25.00 | RD\$ 25.00 | RD\$ - | RD\$ 25.00 | RD\$ 5.34 | RD\$ 60.00 | |
| TOTAL | | | | | | RD\$ 54.66 | RD\$ 5.34 | RD\$ 60.00 | | |
| 7.03 | Suministro e instalación de Topes de granito natural negro Galaxy | 1.00 | p2 | | | | RD\$ 514.19 | RD\$ | RD\$ 606.34 | |
| | Volumen Analisis | 1.00 | p2 | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | | |
| | Granito Natural (Todo Costo) | 1.00 | p2 | RD\$ 604.09 | RD\$ 511.94 | RD\$ 92.15 | RD\$ 511.94 | RD\$ 92.15 | RD\$ 606.34 | |
| | Mano de obra. | 1.00 | pa/p2 | RD\$ 2.25 | RD\$ 2.25 | RD\$ - | RD\$ 2.25 | RD\$ - | RD\$ 606.34 | |
| TOTAL | | | | | | RD\$ 514.19 | RD\$ 92.15 | RD\$ 606.34 | | |
| 7.04 | Base en tubos y angulares para soporte de tope en granito(ver detalle en planos) | 1.00 | ud | | | | RD\$ 6,776.06 | RD\$ | RD\$ 7,653.75 | |
| | Volumen Analisis | 1.00 | ud | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | | |
| | Tubo L 2"x2" x 1/4" + Tubo HSS 2"x2" + Tubo HSS 4"x2" + Tubo HSS 3"x3" + Cartabon 3"x3"x1/4" + Tornillos de 1/8" + Expansion tipo hilti 1/2" x 12" | 1.00 | pa | RD\$ 4,625.00 | RD\$ 3,919.49 | RD\$ 705.51 | RD\$ 3,919.49 | RD\$ 705.51 | RD\$ 7,653.75 | |
| | Disco de Corte | 0.50 | ud | RD\$ 240.00 | RD\$ 203.39 | RD\$ 36.61 | RD\$ 101.69 | RD\$ 18.31 | RD\$ 7,653.75 | |
| | Disco de Pulir | 1.00 | ud | RD\$ 120.00 | RD\$ 101.69 | RD\$ 18.31 | RD\$ 101.69 | RD\$ 18.31 | RD\$ 7,653.75 | |
| | Electrodo de 1/8 | 5.00 | lib | RD\$ 75.00 | RD\$ 63.56 | RD\$ 11.44 | RD\$ 317.80 | RD\$ 57.20 | RD\$ 7,653.75 | |
| | Antioxido | 0.50 | gl | RD\$ 650.00 | RD\$ 550.85 | RD\$ 99.15 | RD\$ 275.42 | RD\$ 49.58 | RD\$ 7,653.75 | |
| | Thinner | 0.25 | ud | RD\$ 275.00 | RD\$ 233.05 | RD\$ 41.95 | RD\$ 58.26 | RD\$ 10.49 | RD\$ 7,653.75 | |
| | Brocha | 2.00 | ud | RD\$ 60.00 | RD\$ 50.85 | RD\$ 9.15 | RD\$ 101.69 | RD\$ 18.31 | RD\$ 7,653.75 | |
| | Mano obra | 1.00 | pa | RD\$ 1,900.00 | RD\$ 1,900.00 | RD\$ - | RD\$ 1,900.00 | RD\$ - | RD\$ 7,653.75 | |
| | TOTAL | | | | | | RD\$ 6,776.06 | RD\$ 877.69 | RD\$ 7,653.75 | |
| | 8.00 | PINTURA | | | | | | | | |
| | | Suministro y aplicación de Pintura Satinada | 1.00 | m2 | | | | RD\$ 192.03 | RD\$ | RD\$ 218.60 |
| | | Volumen Analisis | 1.00 | m2 | | | | | | |
| Materiales y Equipos | | | | | | | | | | |
| Pintura Satinada | | 0.13 | gl | RD\$ 1,300.00 | RD\$ 1,101.69 | RD\$ 198.31 | RD\$ 147.63 | RD\$ 26.57 | RD\$ 218.60 | |
| 8.01 | Mano de obra. | 1.00 | m2 | RD\$ 42.15 | RD\$ 42.15 | RD\$ - | RD\$ 42.15 | RD\$ - | RD\$ 218.60 | |
| | Aplicación (dos manos). | 1.00 | m2 | RD\$ 42.15 | RD\$ 42.15 | RD\$ - | RD\$ 42.15 | RD\$ - | RD\$ 218.60 | |
| | Desperdicios y retoques. | 1.00 | pa | RD\$ 2.25 | RD\$ 2.25 | RD\$ - | RD\$ 2.25 | RD\$ - | RD\$ 218.60 | |
| | TOTAL | | | | | | RD\$ 192.03 | RD\$ 26.57 | RD\$ 218.60 | |



ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA
 REFERENCIA: CP-CPI-003-2020
 CONTRATANTE: GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 FECHA: 28 JULIO 2020



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON ITBIS | PU | ITBIS | SUBTOTAL | TOTAL |
|-------------|--|----------|-------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 9.00 | MISCELANEOS | | | | | | | |
| 9.01 | Suministro e instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad | 1.00 | ud | | | | RD\$ 4,538.56 | RD\$ 686.44 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | ud | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | |
| | Dosificador en Acero Inoxidable | 1.00 | Ud | RD\$ 4,500.00 | RD\$ 3,813.56 | RD\$ 686.44 | RD\$ 3,813.56 | RD\$ 686.44 |
| | Mano de obra y Acarreo. | | | | | | | |
| | Colocación | 1.00 | Ud | RD\$ 350.00 | RD\$ 350.00 | - | RD\$ 350.00 | - |
| | Sto. Dgo. @ San Juan | 1.00 | Viaje | RD\$ 750.00 | RD\$ 750.00 | - | RD\$ 375.00 | - |
| | Alcance | 2.00 | ud | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | RD\$ 4,538.56 | RD\$ 686.44 |
| 9.02 | Suministro e instalación de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos | 1.00 | ud | | | | RD\$ 5,576.27 | RD\$ 778.73 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | ud | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | |
| | Suministros supliodor (ROTULPAK) | 1.00 | pa | RD\$ 5,105.00 | RD\$ 4,326.27 | RD\$ 778.73 | RD\$ 4,326.27 | RD\$ 778.73 |
| | Mano de obra. | | | | | | | |
| | Colocación | 1.00 | pa | RD\$ 1,250.00 | RD\$ 1,250.00 | - | RD\$ 1,250.00 | - |
| | TOTAL | | | | | | RD\$ 5,576.27 | RD\$ 778.73 |
| 9.03 | Mantenimiento de ventanas existentes y aplicación de silicon | 1.00 | ud | | | | RD\$ 876.27 | RD\$ 58.73 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | ud | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | |
| | Silicon+Otros | 1.00 | pa | RD\$ 385.00 | RD\$ 326.27 | RD\$ 58.73 | RD\$ 326.27 | RD\$ 58.73 |
| | Mano de obra. | | | | | | | |
| | Colocación | 1.00 | pa | RD\$ 550.00 | RD\$ 550.00 | - | RD\$ 550.00 | - |
| | TOTAL | | | | | | RD\$ 876.27 | RD\$ 58.73 |
| 9.04 | Base de meseta de granito en hierro con tratamiento anticorrosivo | 1.00 | ud | | | | | RD\$ 935.00 |
| | Volumen Análisis | 1.00 | ud | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | |
| | Tubo L 2"x2" x 1/4" + Tubo HSS 2"x2" + Tubo HSS 4"x2" + Tubo HSS 3"x3" + Cartabon 3"x3"x1/4" + Tornillos de 1/8" + Expansion tipo hilti 1/2" x 12" | 1.00 | pa | \$ 4,625.00 | \$ 3,919.49 | \$ 705.51 | \$ 3,919.49 | \$ 705.51 |
| | Disco de Corte | 0.50 | ud | \$ 240.00 | \$ 203.39 | \$ 36.61 | \$ 101.69 | \$ 18.31 |
| | Electrodo de 1/8 | 5.00 | lib | \$ 75.00 | \$ 63.56 | \$ 11.44 | \$ 317.80 | \$ 57.20 |
| | Antioxido | 0.50 | gl | \$ 650.00 | \$ 550.85 | \$ 99.15 | \$ 275.42 | \$ 49.58 |
| | Thinner | 0.25 | ud | \$ 275.00 | \$ 233.05 | \$ 41.95 | \$ 58.26 | \$ 10.49 |
| | Brocha | 2.00 | ud | \$ 60.00 | \$ 50.85 | \$ 9.15 | \$ 101.69 | \$ 18.31 |
| | TOTAL | | | | | | | \$ 7,653.75 |



LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA
REFERENCIA: CP-CPJ-003-2020
CONTRATANTE: GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.
FECHA: 28 JULIO 2020



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON ITRIS | PU | ITRIS | SUBTOTAL | TRIBUTOS | TOTAL |
|------|--|----------|-------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 9.05 | Mano obra | 1.00 | pa | \$ 1,900.00 | \$ 1,900.00 | - | \$ 1,900.00 | \$ - | \$ 1,900.00 |
| | TOTAL | | | | | | \$ 6,776.06 | \$ - | \$ 6,776.06 |
| 9.06 | Pintura y mantenimiento de puertas existente | 1.00 | UD | | | | RD\$ 2,860.17 | RD\$ 514.83 | RD\$ 3,375.00 |
| | Volumen Analisis | | | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Herramientas (10%) | 1.00 | P.A. | RD\$ 405.00 | RD\$ 343.22 | RD\$ 61.78 | RD\$ 343.22 | RD\$ 61.78 | RD\$ 61.78 |
| | Suministro | 1.00 | ud | RD\$ 1,200.00 | RD\$ 1,016.95 | RD\$ 183.05 | RD\$ 1,016.95 | RD\$ 183.05 | RD\$ 183.05 |
| 9.07 | Suministro y M.O. | 1.00 | ud | RD\$ 1,500.00 | RD\$ 1,500.00 | RD\$ 270.00 | RD\$ 1,500.00 | RD\$ 270.00 | RD\$ 270.00 |
| | TOTAL/UND | | | | | | RD\$ 2,860.17 | RD\$ 514.83 | RD\$ 3,375.00 |
| | Suministro e instalación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento (incluye señalización de pisada en material vinilica color azul) | 1.00 | pa | | | | RD\$ 7,616.10 | RD\$ 983.90 | RD\$ 8,600.00 |
| | Volumen Analisis | 1.00 | pa | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| 9.08 | Suministros suplidor (ROTULPAK) | 1.00 | pa | RD\$ 6,450.00 | RD\$ 5,466.10 | RD\$ 983.90 | RD\$ 5,466.10 | RD\$ 983.90 | RD\$ 983.90 |
| | Mano de obra. | 1.00 | pa | | | | | | |
| | Colocación | 1.00 | pa | RD\$ 2,150.00 | RD\$ 2,150.00 | RD\$ - | RD\$ 2,150.00 | RD\$ - | RD\$ 983.90 |
| | TOTAL | | | | | | RD\$ 7,616.10 | RD\$ 983.90 | RD\$ 8,600.00 |
| | Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Conuter de 30 cms | 1.00 | ud | | | | RD\$ 3,773.31 | RD\$ 476.69 | RD\$ 4,250.00 |
| | Volumen Analisis | 1.00 | ud | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Suministros suplidor (ROTULPAK) | 1.00 | pa | RD\$ 3,125.00 | RD\$ 2,648.31 | RD\$ 476.69 | RD\$ 2,648.31 | RD\$ 476.69 | RD\$ 476.69 |
| | Mano de obra. | 1.00 | pa | | | | | | |
| | Colocación | 1.00 | pa | RD\$ 1,125.00 | RD\$ 1,125.00 | RD\$ - | RD\$ 1,125.00 | RD\$ - | RD\$ 476.69 |
| 9.09 | TOTAL | | | | | | RD\$ 3,773.31 | RD\$ 476.69 | RD\$ 4,250.00 |
| | Traslado y Botes de Escombros (Tres Viajes en Camion de 6m3) | 1.00 | Viaje | | | | RD\$ 187.03 | RD\$ 12.97 | RD\$ 200.00 |
| | Volumen Analisis | 1.00 | u | | | | | | |
| | Materiales y Equipos | | | | | | | | |
| | Acarreo de 0 km @ 5 km. | 1.00 | M3 | RD\$ 115.00 | RD\$ 115.00 | RD\$ - | RD\$ 115.00 | RD\$ - | RD\$ 115.00 |
| 9.10 | Cargulo | 1.00 | M3 | RD\$ 85.00 | RD\$ 72.03 | RD\$ 12.97 | RD\$ 72.03 | RD\$ 12.97 | RD\$ 12.97 |
| | Alcance | 6.00 | M3 | | | | | | |
| | TOTAL/UND | | | | | | RD\$ 187.03 | RD\$ 12.97 | RD\$ 200.00 |
| | Limpieza Continua y Final | 1.00 | pa | | | | RD\$ 27,500.00 | RD\$ - | RD\$ 27,500.00 |
| | Volumen Analisis | 1.00 | pa | | | | | | |
| 9.11 | Mano de obra. | 1.00 | pa | | | | | | |
| | Brigadas | 1.00 | pa | RD\$ 27,500.00 | RD\$ 27,500.00 | RD\$ - | RD\$ 27,500.00 | RD\$ - | RD\$ 27,500.00 |

45

[Handwritten signature]

416



ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA
 REFERENCIA.: CP-CPI-003-2020
 CONTRATANTE: GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 FECHA: 28 JULIO 2020

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PU CON ITBIS | PU | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL |
|-------|-------------|----------|-----|--------------|----|-------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL | | | | | | | RD\$ 27,500.00 | RD\$ - | RD\$ 27,500.00 |

[Handwritten signature]



Dra. Leyda

