

CONSTRUCCIONES  
PENyMARTE

**ORIGINAL**


RNC: 131-731333



***Readecaución de área  
para Centro de Entrevistas  
Palacio de Justicia de Montecristi***



ORIGINAL



Palacio de Justicia de Montecristi  
para Centro de Entrevistas  
Reabecación de área



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

07 de octubre de 2020

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S. R. L.

Página 1 de 1

| Ítem No. | Descripción del Bien, Servicio u Obra   | Unidad de medida <sup>1</sup> | Cantidad <sup>2</sup> | Precio Unitario  | ITBIS       | Precio Unitario Final |
|----------|---|-------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 1.00     | READECUACION DE AREA PARA CENTRO DE ENTREVISTAS EN PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI | UNIDAD                        | 1.00                  | RD\$1,521,493.61 | \$24,355.61 | RD\$1,545,849.22      |
|          |   |                               |                       |                  |             |                       |

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ..... RD\$1,545,849.22

Valor total de la oferta en letras: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 22/100 CENTAVOS.

JASSON ALEXP PEÑA, en calidad de Gerente General, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S. R. L.

Firma

07/10/2020

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras  
Copia 1 - Agregar Destino



<sup>1</sup> Si aplica.  
<sup>2</sup> Si aplica.



**Oferente: CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S. R. L.**

**Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

Fecha: 7/10/20

OBRA: Presupuesto Readecuación de área para Centro de Entrevistas  
Palacio de Justicia de Montecristi

Ubicación: Palacio de Justicia de Montecristi

| Part.   | Descripción  | Cant.  | Und. | PU        | Valor (RD\$) | Sub-total |
|---|--|--------|------|-----------|--------------|-----------|
| <b>PRIMER NIVEL</b>                                     |  |        |      |           |              |           |
| <b>1.00 SALA DE ENTREVISTAS Y CENTRO DE OBSERVACION</b> |  |        |      |           |              |           |
| 1.01  | Desmante de ventana existente  | 1.00   | ud   | 500.00    | 500.00       |           |
| 1.02  | Demolición de muro de Alfeizer   | 1.00   | ud   | 2,000.00  | 2,000.00     |           |
| 1.03  | Terminaciones de cantos y moquetas en demolición de muros de ventanas  | 12.00  | m    | 76.63     | 919.50       |           |
| 1.04  | Suministro e instalación Ventana corrediza en aluminio y vidrio nueva en baño  | 10.00  | p2   | 342.05    | 3,420.54     |           |
| 1.05  | Suministro e Instalación de muros en Sheetrock con fibra acústica (Incluye estructura calibre 25)  | 175.00 | m2   | 1,131.29  | 197,976.38   |           |
| 1.06  | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros   | 160.00 | m2   | 144.89    | 23,181.77    |           |
| 1.07  | Confección e Instalación de Puerta de aluminio y vidrio antiruido perfilera P65 (0.90m x 2.10m)  | 2.00   | ud   | 21,231.20 | 42,462.40    |           |
| 1.08  | Confección e Instalación de Puertas de Caoba Nuevas (0.90m x 2.10m)  | 2.00   | ud   | 25,068.00 | 50,136.00    |           |
| 1.09  | Confección e Instalación de Puerta de Caoba Nueva (0.90m x 2.10m) en baño  | 1.00   | ud   | 25,068.00 | 25,068.00    |           |
| 1.10  | Suministro e instalación de plafón 2 x 2 x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)  | 75.00  | m2   | 834.36    | 62,576.73    |           |
| 1.11  | Suministro e instalación de salidas cenitales  | 22.00  | ud   | 981.65    | 21,596.30    |           |
| 1.12  | Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL                   | 22.00  | ud   | 4,328.15  | 95,219.30    |           |
| 1.13  | Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte | 6.00   | ud   | 1,200.65  | 7,203.90     |           |
| 1.14  | Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco   | 8.00   | ud   | 1,252.65  | 10,021.20    |           |
| 1.15  | Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)         | 1.00   | ud   | 18,671.47 | 18,671.47    |           |
| 1.16  | Suministro e instalación de fluxómetro para inodoros de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo                      | 1.00   | ud   | 22,171.47 | 22,171.47    |           |
| 1.17  | Suministro e Instalación de lavamanos con mueble integrado (incluye llave)   | 1.00   | ud   | 15,004.03 | 15,004.03    |           |
| 1.18  | Tuberías y piezas sanitarias para suministro de agua y drenaje sanitario.  | 1.00   | ud   | 10,800.00 | 10,800.00    |           |
| 1.19  | Mano de obra del plomero   | 1.00   | pa   | 6,000.00  | 6,000.00     |           |
| 1.20  | Suministro y aplicación de Pintura interior Satinada ( pasillos, salas de audiencias, areas de espera)   | 360.00 | m2   | 144.89    | 52,158.97    |           |
| 1.21  | Suministro e instalación Pisos de alfombras  | 70.00  | m2   | 1,235.00  | 86,450.00    |           |





|                  |   |       |    |            |             |                     |
|------------------|---|-------|----|------------|-------------|---------------------|
| 1.22             | Suministro e instalación Zócalos de alfombra y madera                             | 45.00 | m  | 245.00     | 11,025.00   |                     |
| 1.23             | Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 23 SEER, 24 KBTU | 2.00  | ud | 89,500.00  | 179,000.00  |                     |
| 1.24             | Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 23 SEER, 32 KBTU | 1.00  | ud | 141,350.00 | 141,350.00  |                     |
| <b>Sub-total</b> |   |       |    |            | <b>RD\$</b> | <b>1,084,912.97</b> |

**2.00 MISCELANEOS**

|                  |  |       |    |           |             |                  |
|------------------|--|-------|----|-----------|-------------|------------------|
| 2.01             | Preparación terreno para camino acceso Sala de Entrevistas | 1.00  | ud | 11,800.00 | 11,800.00   |                  |
| 2.02             | Relleno compactado (E=0.50) con material clasificado       | 6.00  | m3 | 904.74    | 5,428.44    |                  |
| 2.03             | Excavación zapata de muros de 6"                           | 4.50  | m3 | 745.77    | 3,355.97    |                  |
| 2.04             | Zapata de muros de 6"                                      | 1.50  | m3 | 8,632.95  | 12,949.43   |                  |
| 2.05             | Muros de bloques de 6"                                     | 15.00 | m2 | 1,177.29  | 17,659.35   |                  |
| 2.06             | Acera rayada con malla electrosoldada                      | 25.00 | m2 | 936.00    | 23,400.00   |                  |
| 2.07             | Bote de escombros, limpieza continua y final               | 1.00  | pa | 12,000.00 | 12,000.00   |                  |
| <b>Sub-total</b> |  |       |    |           | <b>RD\$</b> | <b>86,593.18</b> |

|   |  |  |  |  |  |                     |
|---|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b> |  |  |  |  |  | <b>1,171,506.15</b> |
|---|--|--|--|--|--|---------------------|

**3.00 GASTOS INDIRECTOS**

|                                    |  |  |  |        |               |                          |
|------------------------------------|--|--|--|--------|---------------|--------------------------|
| 3.01                               | Dirección técnica y responsabilidad                    |  |  | 10.00% |               | RD\$ 117,150.61          |
| 3.02                               | Gastos administrativos y de obra                       |  |  | 3.00%  |               | RD\$ 35,145.18           |
| 3.03                               | Transporte   |  |  | 2.50%  |               | RD\$ 29,287.65           |
| <b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>            |  |  |  |        |               | <b>RD\$ 181,583.45</b>   |
| <b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>           |  |  |  |        |               | <b>RD\$ 1,353,089.60</b> |
| <b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b> |  |  |  |        | <b>10.00%</b> | <b>RD\$ 135,308.96</b>   |
| 3.04                               | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)            |  |  | 18.00% |               | RD\$ 24,355.61           |
| 3.05                               | Seguro Social y Contra accidentes                      |  |  | 4.50%  |               | RD\$ 52,717.78           |
| 3.06                               | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción |  |  | 1.00%  |               | RD\$ 11,715.06           |
| 3.07                               | CODIA  |  |  | 0.10%  |               | RD\$ 1,171.51            |
| 3.08                               | Equipos de Salud e Higiene                             |  |  | 1.00%  |               | RD\$ 11,715.06           |
| 3.09                               | Equipos de Seguridad y Protección personal             |  |  | 2.00%  |               | RD\$ 23,430.12           |
| <b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>            |  |  |  |        |               | <b>RD\$ 125,105.14</b>   |

|   |  |  |  |  |  |                       |
|---|--|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b> |  |  |  |  |  | <b>RD\$306,688.59</b> |
|---|--|--|--|--|--|-----------------------|

|       |             |  |  |    |  |           |
|-------|-------------|--|--|----|--|-----------|
| 10.10 | Imprevistos |  |  | 5% |  | 67,654.48 |
|-------|-------------|--|--|----|--|-----------|

|                             |  |  |  |  |  |                     |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b> |  |  |  |  |  | <b>1,545,849.22</b> |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|

Preparado por:  





# ANALISIS DE COSTOS



| DESCRIPCION                                      | CANT. | UNID. | PRECIO    | TOTAL \$     |
|--|-------|-------|-----------|--------------|
| <b>CANTOS</b>                                    |       |       |           |              |
| madera pino americano cepillada                  | 0.26  | P2    | 75.00     | 19.43        |
| mezcla 1:1.5:5 (pañete)                          | 0.00  | m3    | 1,800.00  | 7.20         |
| cantos en vigas, columnas, antepechos y mochetas | 1.00  | ml    | 50.00     | 50.00        |
|  |       |       | <b>M2</b> | <b>76.63</b> |

|                 |      |    |                 |                |
|-----------------|------|----|-----------------|----------------|
| <b>VENTANAS</b> |      |    |                 |                |
| CRISTAL         | 1.00 | m2 | 1800.00         | 1800.00        |
| Herrajes.       | 0.50 | ud | 850.00          | 425.00         |
| Soportes        | 0.50 | m2 | 950.00          | 475.00         |
| Conectores      | 0.25 | m2 | 650.00          | 162.50         |
| Miscelaneos.    | 0.02 | PA | 900.00          | 18.00          |
| Mano de obra.   | 1.00 | m2 | 800.00          | 800.00         |
|                 |      |    | <b>Costo/M2</b> | <b>3680.50</b> |
|                 |      |    | <b>Costo/P2</b> | <b>342.05</b>  |

|                                      |      |      |              |                 |
|--------------------------------------|------|------|--------------|-----------------|
| <b>Analisis para M2 de Sheetrock</b> |      |      |              |                 |
| Planchas de sheetrocks 1/2           | 0.58 | ud   | 420.00       | 243.60          |
| Parales 2 1/2 cali. 26               | 1.00 | ud   | 153.00       | 153.00          |
| Durmientes 2 1/2 cal. 24             | 1.00 | ud   | 108.00       | 108.00          |
| tomillos de planchas                 | 0.50 | lb   | 100.00       | 50.00           |
| tomillos para metal                  | 0.50 | lb   | 100.00       | 50.00           |
| Pin 1" con arandela                  | 2.00 | ud   | 4.80         | 9.61            |
| Fulminante                           | 2.00 | ud   | 3.47         | 6.94            |
| masilla                              | 0.34 | gl   | 150.00       | 50.25           |
| cinta                                | 0.20 | ud   | 110.00       | 22.00           |
| esquineros                           | 0.10 | ud   | 85.00        | 8.50            |
| inclusion acustica                   | 0.60 | m2   | 174.00       | 104.40          |
| Mano de obra                         | 1.00 | P.A. | 325.00       | 325.00          |
|                                      |      |      | <b>M2 \$</b> | <b>1,131.29</b> |

|                             |      |     |           |               |
|-----------------------------|------|-----|-----------|---------------|
| <b>Pintura Satinada</b>     |      |     |           |               |
| pintura                     | 0.11 | GLS | 1,100.00  | 121.00        |
| pintura de agua (2da. mano) | 1.00 | m2  | 15.00     | 15.00         |
| aguaras                     | 0.01 | GLS | 220.01    | 1.39          |
| materiales varios           | 1.00 | m2  | 4.25      | 4.25          |
| andamios                    | 1.00 | m2  | 15.00     | 3.25          |
|                             |      |     | <b>M2</b> | <b>144.89</b> |







**PUERTA**

|                |      |    |                 |                  |
|----------------|------|----|-----------------|------------------|
| CRISTAL        | 1.00 | P2 | 525.00          | 525.00           |
| Herrajes.      | 0.50 | ud | 110.00          | 55.00            |
| Soportes       | 0.50 | ud | 90.00           | 45.00            |
| Conectores     | 0.25 | ud | 80.00           | 20.00            |
| Miscelaneos.   | 0.02 | PA | 150.00          | 3.00             |
| Laminado Frost | 1.00 | p2 | 60.00           | 60.00            |
| Mano de obra.  | 1.00 | P2 | 75.00           | 75.00            |
|                |      |    | <b>Costo/p2</b> | <b>783.00</b>    |
|                |      |    | <b>M2</b>       | <b>8,425.08</b>  |
|                |      |    | <b>UD</b>       | <b>21,231.20</b> |

**PUERTA CAOBA**

|                    |      |    |                 |                  |
|--------------------|------|----|-----------------|------------------|
| madera             | 2.00 | P2 | 350.00          | 700.00           |
| marco              | 1.00 | ud | 102.00          | 102.00           |
| Soportes           | 1.00 | ud | 40.00           | 40.00            |
| Conectores         | 0.50 | ud | 80.00           | 40.00            |
| Miscelaneos.       | 0.04 | PA | 60.00           | 2.40             |
| tarugos y tornillo | 1.50 | ud | 40.00           | 60.00            |
| Mano de obra.      | 1.50 | P2 | 110.00          | 165.00           |
|                    |      |    | <b>Costo/p2</b> | <b>1,109.40</b>  |
|                    |      |    | <b>M2</b>       | <b>11,937.14</b> |
|                    |      |    | <b>UD</b>       | <b>25,068.00</b> |

**Plafon vinil yeso**

|                     |      |     |           |               |
|---------------------|------|-----|-----------|---------------|
| Planchas            | 4.00 | ud  | 110.00    | 440.00        |
| Crosstee 2'         | 4.00 | ud  | 25.00     | 100.00        |
| Maintee 12'         | 0.25 | pie | 175.00    | 43.75         |
| Angular de 10'      | 0.33 | pie | 90.00     | 29.70         |
| Alambre Dulce       | 0.08 | lb  | 58.17     | 4.36          |
| Pin 1" con arandela | 2.00 | ud  | 4.80      | 9.61          |
| Fulminante          | 2.00 | ud  | 3.47      | 6.94          |
| Mano de obra        | 1.00 | m2  | 200.00    | 200.00        |
|                     |      |     | <b>M2</b> | <b>834.36</b> |

**SALIDA CENITAL**

|                            |         |      |        |        |
|----------------------------|---------|------|--------|--------|
| CAJA OCTAGONAL DE 1/2"     | 1.0000  | UD   | 40.00  | 40.00  |
| EMT DE 1/2" X 10'          | 1.5000  | UD   | 149.00 | 223.50 |
| CURVA EMT DE 1/2"          | 1.0000  | PL   | 25.00  | 25.00  |
| COUPLING EMT DE 1/2"       | 3.0000  | UD   | 10.00  | 30.00  |
| CONECTOR RECTO EMT DE 1/2" | 2.0000  | UD   | 10.00  | 20.00  |
| ALAMBRE THW #12            | 45.0000 | PL   | 6.00   | 270.00 |
| TAPE 3M SCOTT +33          | 0.0500  | ROLL | 243.00 | 12.15  |
| ABRAZADERA DE 1/2"         | 4.0000  | UD   | 3.00   | 12.00  |
| TARUGO AZUL C/TORNILLO     | 7.0000  | UD   | 7.00   | 49.00  |
| MANO DE OBRA               | 1.0000  | PA   | 300.00 | 300.00 |



**TOTAL ==> RD\$ 981.65**



**SALIDA LAMPARA 2X2**

|                                    |         |      |                 |          |
|------------------------------------|---------|------|-----------------|----------|
| CAJA OCTAGONAL DE 1/2"             | 1.0000  | UD   | 40.00           | 40.00    |
| EMT DE 1/2" X 10'                  | 1.5000  | UD   | 150.00          | 225.00   |
| CURVA EMT DE 1/2"                  | 2.0000  | PL   | 25.00           | 50.00    |
| COUPLING EMT DE 1/2"               | 3.0000  | UD   | 10.00           | 30.00    |
| CONECTOR RECTO EMT DE 1/2"         | 2.0000  | UD   | 10.00           | 20.00    |
| ALAMBRE THW #12                    | 45.0000 | PL   | 6.00            | 270.00   |
| TAPE 3M SCOTT +33                  | 0.0500  | ROLL | 243.00          | 12.15    |
| ABRAZADERA DE 1/2"                 | 4.0000  | UD   | 3.00            | 12.00    |
| TARUGO AZUL C/TORNILLO             | 7.0000  | UD   | 7.00            | 49.00    |
| TORNILLO HEXAGONAL DE 1/4 X 1-1/2" | 2.0000  | UD   | 2.00            | 4.00     |
| EXPANSION DE 1/4 X 1-1/2"          | 2.0000  | UD   | 8.00            | 16.00    |
| LAMPARA 2x2                        | 1.0000  | UD   | 3,400.00        | 3,400.00 |
| MANO DE OBRA                       | 1.0000  | PA   | 200.00          | 200.00   |
| <b>TOTAL =====&gt; RD\$</b>        |         |      | <b>4,328.15</b> |          |

**SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO Y DOBLE**

|                             |         |      |                 |        |
|-----------------------------|---------|------|-----------------|--------|
| CAJA RECTANGULAR DE 1/2"    | 1.0000  | UD   | 40.00           | 40.00  |
| EMT DE 1/2" X 10'           | 1.5000  | UD   | 149.00          | 223.50 |
| CURVA EMT DE 1/2"           | 2.0000  | PL   | 25.00           | 50.00  |
| COUPLING EMT DE 1/2"        | 3.0000  | UD   | 10.00           | 30.00  |
| CONECTOR RECTO EMT DE 1/2"  | 2.0000  | UD   | 10.00           | 20.00  |
| ALAMBRE THW #12             | 45.0000 | PL   | 6.00            | 270.00 |
| TAPE 3M SCOTT +33           | 0.0500  | ROLL | 243.00          | 12.15  |
| ABRAZADERA DE 1/2"          | 4.0000  | UD   | 3.00            | 12.00  |
| TARUGO AZUL C/TORNILLO      | 8.0000  | UD   | 7.00            | 56.00  |
| INT SEN. BTICINO            | 1.0000  | UD   | 87.00           | 87.00  |
| MANO DE OBRA                | 1.0000  | PA   | 400.00          | 400.00 |
| <b>TOTAL =====&gt; RD\$</b> |         |      | <b>1,200.65</b> |        |

**SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V**

|                                 |         |      |                 |        |
|---------------------------------|---------|------|-----------------|--------|
| CAJA RECTANGULAR DE 1/2"        | 1.0000  | UD   | 33.00           | 33.00  |
| EMT DE 1/2" X 10'               | 1.5000  | UD   | 149.00          | 223.50 |
| CURVA EMT DE 1/2"               | 2.0000  | PL   | 25.00           | 50.00  |
| COUPLING EMT DE 1/2"            | 3.0000  | UD   | 10.00           | 30.00  |
| CONECTOR RECTO EMT DE 1/2"      | 2.0000  | UD   | 10.00           | 20.00  |
| ALAMBRE THW #12                 | 45.0000 | PL   | 6.00            | 270.00 |
| TAPE 3M SCOTT +33               | 0.0500  | ROLL | 243.00          | 12.15  |
| ABRAZADERA DE 1/2"              | 4.0000  | UD   | 3.00            | 12.00  |
| TARUGO AZUL C/TORNILLO          | 8.0000  | UD   | 7.00            | 56.00  |
| TOMACORRIENTE 110Vac LEVINTON   | 1.0000  | UD   | 29.00           | 29.00  |
| TAPA TOMACORRIENTE 110Vac METAL | 1.0000  | UD   | 17.00           | 17.00  |
| MANO DE OBRA                    | 1.0000  | PA   | 500.00          | 500.00 |
| <b>TOTAL =====&gt; RD\$</b>     |         |      | <b>1,252.65</b> |        |





| <b>Inodoro fluxómetro bco.</b>                          |      |       |           |                  |
|---|------|-------|-----------|------------------|
| Niple niquelado 3/8" x 2 1/2"                           | 1.00 | UD    | 32.86     | 32.86            |
| Reducción bushing de 1/2" A 3/8" HG.                    | 1.00 | UD    | 21.80     | 21.80            |
| Arandela sanitaria PVC de 3 ó 4"                        | 1.00 | UD    | 54.40     | 54.40            |
| Cemento bco.  | 0.04 | fda   | 672.60    | 26.90            |
| Junta de cera.  | 1.00 | u     | 64.90     | 64.90            |
| Fluxómetro  | 1.00 | UD    | 8,500.00  | 8,500.00         |
| Teflón + 25% desp.                                      | 0.70 | rollo | 12.64     | 8.85             |
| Tornillos para inodoros                                 | 2.00 | UD    | 48.38     | 96.76            |
| Tubo flexible plástico                                  | 1.00 | UD    | 165.00    | 165.00           |
| Inodoro fluxómetro bco., sin tapa, sin válvula, "Royal" | 1.00 | u     | 6,900.00  | 6,900.00         |
| Montura inodoros  | 1.00 | Ud    | 2,800.00  | 2,800.00         |
|   |      |       | <b>UD</b> | <b>18,671.47</b> |

| <b>Lavamanos Blanco con mueble</b>   |        |    |                 |                  |
|--------------------------------------|--------|----|-----------------|------------------|
| niple niquelado 3/8" x 2 1/2"        | 2.0000 | UD | 14.73           | 29.46            |
| reducción bushing de 1/2" A 3/8" HG. | 2.0000 | UD | 8.93            | 17.86            |
| sifón drenaje 1 1/2"                 | 1.0000 | UD | 51.97           | 51.97            |
| boquilla para lavamanos              | 1.0000 | UD | 50.00           | 50.00            |
| cubrefalta niquelado de 3/8"         | 2.0000 | UD | 4.75            | 9.50             |
| llave ANGULAR de 3/8"                | 2.0000 | UD | 143.84          | 287.68           |
| tubo flexible plástico               | 2.0000 | UD | 140.00          | 280.00           |
| mezcladora                           | 1.0000 | UD | 1,465.00        | 1,465.00         |
| Lavamano sadosa Standard             | 1.0000 | UD | 3,200.00        | 3,200.00         |
| tarugos plásticoS 3/8"               | 4.0000 | UD | 1.17            | 4.68             |
| tornillo 3" x 14                     | 4.0000 | UD | 1.97            | 7.88             |
| mueble                               | 1.0000 | UD | 8,500.00        | 8,500.00         |
| montura de lavamanos especiales      | 1.0000 | UD | 1,100.00        | 1,100.00         |
|                                      |        |    | <b>COSTO/UD</b> | <b>15,004.03</b> |

| <b>RELLENO, MATERIAL REGADO Y COMPACTADO</b> |        |      |           |               |
|--|--------|------|-----------|---------------|
| Material no clasificado                      | 1.00   | m3   | 550.00    | 550.00        |
| Transporte                                   | 14.00  | km   | 8.00      | 112.00        |
| Regado, nivelado y apisonado                 | 1.00   | m3   | 225.00    | 225.00        |
| Herramientas y equipos                       | 887.00 | P.A. | 0.02      | 17.74         |
|  |        |      | <b>M3</b> | <b>904.74</b> |

| <b>EXCAVACION DE ZAPATAS EN PIEDRA</b> |      |     |           |               |
|--|------|-----|-----------|---------------|
| Excavacion en Piedra                   | 0.15 | dia | 2800.00   | 430.77        |
| Mano de Obra                           | 0.15 | M.O | 2100.00   | 315.00        |
|  |      |     | <b>M3</b> | <b>745.77</b> |





**ZAPATA DE MUROS**

|                                |          |      |           |                 |
|--------------------------------|----------|------|-----------|-----------------|
| Hormigón 180 kg/cm2 + 5% desp. | 1.05     | m3   | 5,800.00  | 6,090.00        |
| Personal de apoyo para vaciado | 1.05     | m3   | 110.00    | 115.50          |
| Acero de 3/8" + 10% desp.      | 0.82     | qq   | 2,500.00  | 2,052.50        |
| Alambre # 18                   | 1.64     | lb   | 40.00     | 365.68          |
| Mano de obra acero             | 0.70     | qq   | 200.00    | 148.00          |
| Herramientas y equipos         | 8,463.68 | P.A. | 0.02      | 169.27          |
|                                |          |      | <b>M3</b> | <b>8,632.95</b> |

**BLOQUES DE 6", BASTONES 3/8 @ 0.60m**

|                             |          |      |           |                 |
|-----------------------------|----------|------|-----------|-----------------|
| Bloques de 6"               | 12.88    | ud   | 28.00     | 360.50          |
| Acero f 3/8"                | 0.04     | qq   | 2,500.00  | 100.00          |
| Alambre                     | 0.08     | lbs  | 40.00     | 3.20            |
| Mezcla 1:3                  | 0.04     | m3   | 3905.75   | 156.23          |
| Hormigón 140 kg/cm2 (1:3:5) | 0.09     | m3   | 3,525.65  | 317.31          |
| Colocación bloques          | 13.00    | ud   | 13.00     | 169.00          |
| Corte y amarre de acero     | 13.00    | ud   | 0.84      | 10.92           |
| Llenado de huecos           | 13.00    | ud   | 1.67      | 21.71           |
| Acarreo de bloques          | 13.00    | ud   | 1.18      | 15.34           |
| Herramientas y equipos      | 1,154.21 | P.A. | 0.02      | 23.08           |
|                             |          |      | <b>M2</b> | <b>1,177.29</b> |

**ACERA CON MALLA ELECTROSOLDADA**


|   |        |      |           |                 |
|---|--------|------|-----------|-----------------|
| Hormigón 180 kg/cm2                         | 0.11   | m3   | 6,100.00  | 640.50          |
| Ligado y vaciado                            | 0.11   | m3   | 390.00    | 40.95           |
| Personal de apoyo para vaciado              | 0.11   | m3   | 150.00    | 15.75           |
| Malla electrosoldada 2.3 x 2.3 (0.15x 0.15) | 0.05   | qq   | 3,200.00  | 160.00          |
| Clavos corrientes                           | 0.02   | lb   | 48.00     | 0.72            |
| Madera de pino americano ( Bruta )          | 0.29   | p2   | 65.00     | 19.11           |
| Mano de obra acero                          | 0.06   | qq   | 240.00    | 14.40           |
| Herramientas y equipos                      | 891.43 | P.A. | 0.05      | 44.57           |
|   |        |      | <b>M2</b> | <b>936.00</b>   |
|   |        |      | <b>M3</b> | <b>9,360.00</b> |

**Inodoro fluxómetro especial**

|   |      |       |           |                  |
|---|------|-------|-----------|------------------|
| Niple niquelado 3/8" x 2 1/2"                           | 1.00 | UD    | 32.86     | 32.86            |
| Reducción bushing de 1/2" A 3/8" HG.                    | 1.00 | UD    | 21.80     | 21.80            |
| Arandela sanitaria PVC de 3 ó 4"                        | 1.00 | UD    | 54.40     | 54.40            |
| Cemento bco.  | 0.04 | fda   | 672.60    | 26.90            |
| Junta de cera.  | 1.00 | u     | 64.90     | 64.90            |
| Fluxómetro  | 1.00 | UD    | 12,000.00 | 12,000.00        |
| Teflón + 25% desp.                                      | 0.70 | rollo | 12.64     | 8.85             |
| Tornillos para inodoros                                 | 2.00 | UD    | 48.38     | 96.76            |
| Tubo flexible plástico                                  | 1.00 | UD    | 165.00    | 165.00           |
| Inodoro fluxómetro bco., sin tapa, sin válvula, "Royal" | 1.00 | u     | 6,900.00  | 6,900.00         |
| Montura inodoros  | 1.00 | UD    | 2,800.00  | 2,800.00         |
|   |      |       | <b>UD</b> | <b>22,171.47</b> |







CONSTRUCCIONES  
PENyMARTE

RNC: 131-781033



***Readecaución de área  
para Centro de Entrevistas  
Palacio de Justicia de La Vega***

C/ Batalla del Memiso #4, La Feria, Santo Domingo, D. N.  
Tel.: 809-508-6801 / e-mail: [construccionespenymarte@gmail.com](mailto:construccionespenymarte@gmail.com)

Tel: 809-208-8801 | e-mail: [construccionspenymart@gmail.com](mailto:construccionspenymart@gmail.com)  
Calle 33 de Mayo No. 14 La Feria, Santo Domingo, D. R.

**Palacio de Justicia de Las Vegas**  
**para Centro de Entrevistas**  
**Residencia de Area**

10/10/2010



Handwritten signature in the bottom right corner.



**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

07 de octubre de 2020

**OFERTA ECONÓMICA**

**NOMBRE DEL OFERENTE:** CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S. R. L.

| Ítem No. | Descripción del Bien, Servicio u Obra   | Unidad de medida <sup>1</sup> | Cantidad <sup>2</sup> | Precio Unitario  | ITBIS       | Precio Unitario Final |
|----------|---|-------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 1.00     | READECUACION DE AREA PARA CENTRO DE ENTREVISTAS EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA | UNIDAD                        | 1.00                  | RD\$2,961,844.47 | \$47,696.94 | RD\$3,009,541.64      |
|          |   |                               |                       |                  |             |                       |

**VALOR TOTAL DE LA OFERTA:** ..... **RD\$3,009,541.64**

Valor total de la oferta en letras: TRES MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 64/100 CENTAVOS.

JASSON ALEXP PEÑA, en calidad de Gerente General, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S. R. L.

Firma \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*

07/10/2020

*(Circular stamp: CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S.R.L. C.R. 1-31-73133-3)*

*(Circular stamp: LIC. BEATRIZ HENRIQUE NOTARIO PÚBLICO Santo Domingo, Rep. Dom.)*

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original - Expediente de Compras  
 Copia - Agregar Destino

*(Logo: Dirección General de CONTRATACIONES PÚBLICAS)*

<sup>1</sup> Si aplica.  
<sup>2</sup> Si aplica.





Oferente: CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S. R. L.

Cliete: CONSEJO DEL PODER


OBRA: Presupuesto Readecuación de área para Centro de Entrevistas  
Palacio de Justicia de La Vega

Ubicacion: Palacio de Justicia de La Vega

Fecha:

7/10/20

| Part.                                  | Descripción   | Cant.  | Und. | PU         | Valor (RD\$) | Sub-total         |
|--|---|--------|------|------------|--------------|-------------------|
| <b>1.0 PRELIMINARES</b>                |   |        |      |            |              |                   |
| 1.01                                   | Desmante de estrado existente (Incluye plataforma)  | 1.00   | ud   | 4,500.00   | 4,500.00     |                   |
| 1.02                                   | Desmante de puertas sencilla de madera existentes   | 3.00   | ud   | 300.00     | 900.00       |                   |
| 1.03                                   | Demolición de muros de bloques  | 20.00  | m2   | 387.25     | 7,745.00     |                   |
| 1.04                                   | Apertura de hueco en muros de bloques de espesor de 20 cms (incluye terminación)  | 1.00   | ud   | 4,000.00   | 4,000.00     |                   |
| 1.05                                   | Desmante de luminarias existentes   | 20.00  | ud   | 125.00     | 2,500.00     |                   |
| <b>Sub-total</b>                       |   |        |      |            | <b>RD\$</b>  | <b>19,645.00</b>  |
| <b>2.0 MUROS</b>                       |   |        |      |            |              |                   |
| 2.01                                   | Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)  | 34.00  | m2   | 1,026.89   | 34,914.38    |                   |
| 2.02                                   | Cierre de hueco en muros de Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)   | 1.00   | ud   | 4,200.00   | 4,200.00     |                   |
| <b>Sub-total</b>                       |   |        |      |            | <b>RD\$</b>  | <b>39,114.38</b>  |
| <b>3.0 TERMINACION DE TECHOS</b>       |   |        |      |            |              |                   |
| 3.01                                   | Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)   | 200.00 | m2   | 834.36     | 166,871.29   |                   |
| 3.02                                   | Suministro e Instalación de fascia en sheetrock (incluye estructura)  | 16.00  | ml   | 1,585.59   | 25,369.51    |                   |
| <b>Sub-total</b>                       |   |        |      |            | <b>RD\$</b>  | <b>192,240.80</b> |
| <b>4.0 VENTANILLAS Y VIDRIOS FIJOS</b> |   |        |      |            |              |                   |
| 4.01                                   | Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Ver más detalles en planos)  | 525.00 | p2   | 825.00     | 433,125.00   |                   |
| 4.02                                   | Suministro e Instalación de Vidrios fijos y transon en aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8" (Ver más detalles en planos)   | 240.00 | p2   | 825.00     | 198,000.00   |                   |
| 4.03                                   | Suministro e Instalación de Puerta abatibles de aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8" (Ver más detalles en planos)  | 45.00  | p2   | 825.00     | 37,125.00    |                   |
| 4.04                                   | Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40  | 10.00  | ud   | 17,560.00  | 175,600.00   |                   |
| <b>Sub-total</b>                       |   |        |      |            | <b>RD\$</b>  | <b>843,850.00</b> |
| <b>5.0 EQUIPOS MECANICOS</b>           |   |        |      |            |              |                   |
| 5.01                                   | Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 60 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área espera usuarios)       | 2.00   | ud   | 176,315.00 | 352,630.00   |                   |
| 5.02                                   | Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 18 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área estaciones de trabajo) | 2.00   | ud   | 44,500.00  | 89,000.00    |                   |
| 5.03                                   | Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor   | 1.00   | ud   | 30,680.00  | 30,680.00    |                   |
| <b>Sub-total</b>                       |   |        |      |            | <b>RD\$</b>  | <b>472,310.00</b> |







**6.0 INSTALACION ELECTRICAS**

|                  |  |        |    |           |             |                   |
|------------------|--|--------|----|-----------|-------------|-------------------|
| 6.01             | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. | 38.00  | ud | 4,328.15  | 164,469.70  |                   |
| 6.02             | Suministro e instalación de Lámparas redondas de 6" LED,9 Watts  | 14.00  | ud | 1,396.65  | 19,553.10   |                   |
| 6.03             | Apertura de hueco en muros de bloques de espesor de 20 cms (incluye terminación)   | 20.00  | ud | 2,800.00  | 56,000.00   |                   |
| 6.04             | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco  | 25.00  | ud | 1,177.65  | 29,441.25   |                   |
| 6.05             | Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte             | 8.00   | ud | 1,200.65  | 9,605.20    |                   |
| 6.06             | Suministro e instalacion de salida de data   | 27.00  | Ud | 1,219.00  | 32,913.00   |                   |
| 6.07             | Suministro e instalación de acometida de data( Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas EMT 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1") | 100.00 | pl | 183.78    | 18,378.40   |                   |
| 6.08             | Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)                | 1.00   | pa | 5,840.00  | 5,840.00    |                   |
| 6.09             | Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos  | 15.00  | ud | 380.00    | 5,700.00    |                   |
| 6.10             | Suministro e instalacion de Load Center (Panel de Distribucion) 100 A, 2Ph, 208/120V, 16espacios, Main Breaker 40 Amps.  | 1.00   | ud | 13,850.00 | 13,850.00   |                   |
| 6.11             | Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN        | 1.00   | pa | 9,830.00  | 9,830.00    |                   |
| <b>Sub-total</b> |  |        |    |           | <b>RD\$</b> | <b>365,580.65</b> |

**7.0 TERMINACIONES DE PISO**

|                  |   |        |    |          |             |                   |
|------------------|---|--------|----|----------|-------------|-------------------|
| 7.01             | Suministro e instalacion Porcelanato de piso 0.60x0.60 en tonos claros                | 3.50   | m2 | 1,093.02 | 3,825.57    |                   |
| 7.02             | Suministro e Instalación de zócalo en Porcelanato (h=10 cms). De espesor tono claros. | 28.00  | m  | 202.52   | 5,670.65    |                   |
| 7.03             | Limpieza profunda de pisos existentes (Porcelanato)                                   | 200.00 | m2 | 140.00   | 28,000.00   |                   |
| 7.04             | Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy.                    | 75.00  | p2 | 864.31   | 64,823.42   |                   |
| <b>Sub-total</b> |   |        |    |          | <b>RD\$</b> | <b>102,319.64</b> |

**8.0 PINTURA**

|                  |   |        |    |        |             |                  |
|------------------|---|--------|----|--------|-------------|------------------|
| 8.01             | Suministro y aplicacion de pintura satinada | 330.00 | m2 | 144.89 | 47,812.39   |                  |
| <b>Sub-total</b> |   |        |    |        | <b>RD\$</b> | <b>47,812.39</b> |

**9.0 MISCELANEOS**

|      |   |       |    |           |           |  |
|------|---|-------|----|-----------|-----------|--|
| 9.01 | Suministro e Instalación de dosificador para gel antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml alta calidad.   | 2.00  | ud | 3,900.00  | 7,800.00  |  |
| 9.02 | Letras en lamina de aluminio compuesto por Alucubond (ACM), color plata, de 4 pulg. Para Letreros de Recepcion de documentos  | 1.00  | ud | 10,280.00 | 10,280.00 |  |
| 9.03 | Mantenimiento de ventanas existentes  | 7.00  | ud | 800.00    | 5,600.00  |  |
| 9.04 | Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos). | 12.00 | ud | 4,750.00  | 57,000.00 |  |
| 9.05 | Mantenimiento de puertas en Caoba sencillas.  | 3.00  | ud | 3,800.00  | 11,400.00 |  |
| 9.06 | Mantenimiento de puertas en caobas doble. (Incluye jambas)  | 1.00  | ud | 7,600.00  | 7,600.00  |  |
| 9.07 | Suministro e instalación de puerta nueva de Caoba   | 1.00  | ud | 25,068.00 | 25,068.00 |  |
| 9.08 | Suministro y aplicación de cinta vinílica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento  | 1.00  | pa | 8,000.00  | 8,000.00  |  |







|                  |   |       |    |          |             |                   |
|------------------|---|-------|----|----------|-------------|-------------------|
| 9.09             | Suministro e instalacion de planchas de aluminio liso de 2mm, textura de aluminio dekor mod. 350 serrado cruzado fino en parte frontal del Counter de 30 cms. | 12.00 | Ud | 4,500.00 | 54,000.00   |                   |
| 9.10             | Traslado y Botes de Escombros   | 1.00  | ud | 9,000.00 | 9,000.00    |                   |
| 9.11             | Limpieza Continua y Final   | 1.00  | ud | 8,100.00 | 8,100.00    |                   |
| <b>Sub-total</b> |   |       |    |          | <b>RD\$</b> | <b>203,848.00</b> |

**10.0 DESINSTALACION DE CIOC**

|                  |   |       |    |          |             |                 |
|------------------|---|-------|----|----------|-------------|-----------------|
| 10.01            | Desmante de vidrio y aluminio                       | 2.00  | ud | 700.00   | 1,400.00    |                 |
| 10.02            | Desmante de Counter de Caoba existente              | 1.00  | ud | 1,500.00 | 1,500.00    |                 |
| 10.03            | Desmante de puerta de Caoba sencilla existente      | 1.00  | ud | 500.00   | 500.00      |                 |
| 10.04            | Desmante de sheetrock en fascia, muros y techos     | 11.00 | m2 | 55.00    | 605.00      |                 |
| 10.05            | Desmante de Luminarias existentes                   | 1.00  | ud | 150.00   | 150.00      |                 |
| 10.06            | Limpieza profunda de pisos existentes (Porcelanato) | 7.00  | ud | 140.00   | 980.00      |                 |
| 10.07            | Suministro y aplicaci3n de pintura satinada         | 6.00  | m2 | 144.89   | 869.32      |                 |
| 10.08            | Traslado de material, bote y limpieza final         | 1.00  | pu | 1,500.00 | 1,500.00    |                 |
| <b>Sub-total</b> |   |       |    |          | <b>RD\$</b> | <b>7,504.32</b> |

|   |  |  |  |  |             |                     |
|---|--|--|--|--|-------------|---------------------|
| <b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b> |  |  |  |  | <b>RD\$</b> | <b>2,294,225.17</b> |
|---|--|--|--|--|-------------|---------------------|

**11.00**

|                                    |  |  |  |        |               |                         |
|------------------------------------|--|--|--|--------|---------------|-------------------------|
| 11.01                              | Direcci3n t3cnica y responsabilidad                    |  |  | 10.00% |               | RD\$ 229,422.52         |
| 11.02                              | Gastos administrativos y de obra                       |  |  | 3.00%  |               | RD\$ 68,826.76          |
| 11.03                              | Transporte   |  |  | 2.50%  |               | RD\$ 57,355.63          |
| <b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>            |  |  |  |        |               | <b>RD\$ 355,604.90</b>  |
| <b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>           |  |  |  |        |               | <b>RD\$2,649,830.08</b> |
| <b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b> |  |  |  |        | <b>10.00%</b> | <b>RD\$ 264,983.01</b>  |
| 11.04                              | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)            |  |  | 18.00% |               | RD\$ 47,696.94          |
| 11.05                              | Seguro Social y Contra accidentes                      |  |  | 4.50%  |               | RD\$ 103,240.13         |
| 11.06                              | Ley de pensi3n y jubilaci3n obreros de la construcci3n |  |  | 1.00%  |               | RD\$ 22,942.25          |
| 11.07                              | CODIA  |  |  | 0.10%  |               | RD\$ 2,294.23           |
| 11.08                              | Equipos de Salud e Higiene                             |  |  | 1.00%  |               | RD\$ 22,942.25          |
| 11.09                              | Equipos de Seguridad y Protecci3n personal             |  |  | 2.00%  |               | RD\$ 45,884.50          |
| <b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>            |  |  |  |        |               | <b>RD\$ 245,000.31</b>  |

|   |  |  |  |  |             |                   |
|---|--|--|--|--|-------------|-------------------|
| <b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b> |  |  |  |  | <b>RD\$</b> | <b>600,605.21</b> |
|---|--|--|--|--|-------------|-------------------|

|       |             |  |  |    |  |            |
|-------|-------------|--|--|----|--|------------|
| 10.10 | Imprevistos |  |  | 5% |  | 114,711.26 |
|-------|-------------|--|--|----|--|------------|

|                             |  |  |  |  |             |                     |
|-----------------------------|--|--|--|--|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b> |  |  |  |  | <b>RD\$</b> | <b>3,009,541.64</b> |
|-----------------------------|--|--|--|--|-------------|---------------------|

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_







# ANALISIS DE COSTOS



| DESCRIPCION           | CANT. | UNID. | PRECIO \$    | TOTAL RDS     |
|-----------------------|-------|-------|--------------|---------------|
| <b>DEMOLICION</b>     |       |       |              |               |
| Demolicion            | 1.00  | m2    | 340.00       | 340.00        |
| Demolicion de Hormigo | 0.21  | m3    | 225.00       | 47.25         |
|                       |       |       | <b>Total</b> | <b>387.25</b> |

| <b>Analisis para M2 de Sheetrock</b> |      |      |              |                 |
|--------------------------------------|------|------|--------------|-----------------|
| Planchas de sheetrocks 1/2           | 0.58 | ud   | 420.00       | 243.60          |
| Parales 2 1/2 cali. 26               | 1.00 | ud   | 153.00       | 153.00          |
| Durmientes 2 1/2 cal. 24             | 1.00 | ud   | 108.00       | 108.00          |
| tornillos de planchas                | 0.50 | lb   | 100.00       | 50.00           |
| tornillos para metal                 | 0.50 | lb   | 100.00       | 50.00           |
| Pin 1" con arandela                  | 2.00 | ud   | 4.80         | 9.61            |
| Fulminante                           | 2.00 | ud   | 3.47         | 6.94            |
| masilla                              | 0.34 | gl   | 150.00       | 50.25           |
| cinta                                | 0.20 | ud   | 110.00       | 22.00           |
| esquineros                           | 0.10 | ud   | 85.00        | 8.50            |
| Mano de obra                         | 1.00 | P.A. | 325.00       | 325.00          |
|                                      |      |      | <b>M2 \$</b> | <b>1,026.89</b> |

| <b>Plafon vinil yeso</b> |      |     |           |               |
|--------------------------|------|-----|-----------|---------------|
| Planchas                 | 4.00 | ud  | 110.00    | 440.00        |
| Crosstee 2'              | 4.00 | ud  | 25.00     | 100.00        |
| Maintee 12'              | 0.25 | pie | 175.00    | 43.75         |
| Angular de 10'           | 0.33 | pie | 90.00     | 29.70         |
| Alambre Dulce            | 0.08 | lb  | 58.17     | 4.36          |
| Pin 1" con arandela      | 2.00 | ud  | 4.80      | 9.61          |
| Fulminante               | 2.00 | ud  | 3.47      | 6.94          |
| Mano de obra             | 1.00 | m2  | 200.00    | 200.00        |
|                          |      |     | <b>M2</b> | <b>834.36</b> |

| <b>Analisis de Sheetrock Fascia</b> |      |    |           |                 |
|-------------------------------------|------|----|-----------|-----------------|
| Planchas de sheetrocks 1/2          | 0.30 | ud | 388.89    | 116.67          |
| Parales 2 1/2 cali. 26              | 0.90 | ud | 110.00    | 99.00           |
| Durmientes 2 1/2 cal. 26            | 0.90 | ud | 100.00    | 90.00           |
| tornillos de planchas               | 0.50 | lb | 129.80    | 64.90           |
| tornillos para metal                | 0.50 | lb | 143.16    | 71.58           |
| Pin 1" con arandela                 | 2.00 | ud | 4.80      | 9.61            |
| Fulminante                          | 2.00 | ud | 3.47      | 6.94            |
| masilla                             | 0.34 | gl | 224.20    | 75.11           |
| cinta                               | 0.20 | ud | 120.00    | 24.00           |
| esquineros                          | 0.10 | ud | 100.00    | 10.00           |
| Mano de obra                        | 1.00 | m2 | 225.00    | 225.00          |
|                                     |      |    | <b>ML</b> | <b>792.80</b>   |
|                                     |      |    | <b>ML</b> | <b>1,585.59</b> |

| <b>Suministro e instalación de paño fijo en cristal</b> |      |     |              |               |
|---|------|-----|--------------|---------------|
| vidrios de 3/8 crudo con canteo incluido                | 1.00 | P   | \$ 525.00    | \$ 525.00     |
| conectores  | 1.00 | P/U | \$ 35.00     | \$ 35.00      |
| perfiles  | 1.00 | P/U | \$ 35.00     | \$ 35.00      |
| morduras de presion                                     | 1.00 | PL  | \$ 30.00     | \$ 30.00      |
| M.O   | 1.00 | PL  | \$ 200.00    | \$ 200.00     |
|   |      |     | <b>P2 \$</b> | <b>825.00</b> |



*Handwritten signature*



**SALIDA LAMPARA 2X2**

|                                    |         |      |          |                 |
|------------------------------------|---------|------|----------|-----------------|
| CAJA OCTAGONAL DE 1/2"             | 1.0000  | UD   | 40.00    | 40.00           |
| EMT DE 1/2" X 10'                  | 1.5000  | UD   | 150.00   | 225.00          |
| CURVA EMT DE 1/2"                  | 2.0000  | PL   | 25.00    | 50.00           |
| COUPLING EMT DE 1/2"               | 3.0000  | UD   | 10.00    | 30.00           |
| CONECTOR RECTO EMT DE 1/2"         | 2.0000  | UD   | 10.00    | 20.00           |
| ALAMBRE THW #12                    | 45.0000 | PL   | 6.00     | 270.00          |
| TAPE 3M SCOTT +33                  | 0.0500  | ROLL | 243.00   | 12.15           |
| ABRAZADERA DE 1/2"                 | 4.0000  | UD   | 3.00     | 12.00           |
| TARUGO AZUL C/TORNILLO             | 7.0000  | UD   | 7.00     | 49.00           |
| TORNILLO HEXAGONAL DE 1/4 X 1-1/2" | 2.0000  | UD   | 2.00     | 4.00            |
| EXPANSION DE 1/4 X 1-1/2"          | 2.0000  | UD   | 8.00     | 16.00           |
| LAMPARA 2x2                        | 1.0000  | UD   | 3,400.00 | 3,400.00        |
| MANO DE OBRA                       | 1.0000  | PA   | 200.00   | 200.00          |
| <b>TOTAL =====&gt; RD\$</b>        |         |      |          | <b>4,328.15</b> |

**SALIDA OJO DE BUEY 6"**

|                             |         |      |        |                 |
|-----------------------------|---------|------|--------|-----------------|
| CAJA OCTAGONAL DE 1/2"      | 1.0000  | UD   | 40.00  | 40.00           |
| EMT DE 1/2" X 10'           | 1.5000  | UD   | 149.00 | 223.50          |
| CURVA EMT DE 1/2"           | 2.0000  | PL   | 25.00  | 50.00           |
| COUPLING EMT DE 1/2"        | 3.0000  | UD   | 10.00  | 30.00           |
| CONECTOR RECTO EMT DE 1/2"  | 2.0000  | UD   | 10.00  | 20.00           |
| ALAMBRE THW #12             | 45.0000 | PL   | 6.00   | 270.00          |
| TAPE 3M SCOTT +33           | 0.0500  | ROLL | 243.00 | 12.15           |
| ABRAZADERA DE 1/2"          | 4.0000  | UD   | 3.00   | 12.00           |
| TARUGO AZUL C/TORNILLO      | 7.0000  | UD   | 7.00   | 49.00           |
| OJO DE BUEY                 | 1.0000  | UD   | 440.00 | 440.00          |
| MANO DE OBRA                | 1.0000  | PA   | 250.00 | 250.00          |
| <b>TOTAL =====&gt; RD\$</b> |         |      |        | <b>1,396.65</b> |

**SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V**

|                                 |         |      |        |                 |
|---------------------------------|---------|------|--------|-----------------|
| CAJA RECTANGULAR DE 1/2"        | 1.0000  | UD   | 33.00  | 33.00           |
| EMT DE 1/2" X 10'               | 1.5000  | UD   | 149.00 | 223.50          |
| CURVA EMT DE 1/2"               | 2.0000  | PL   | 25.00  | 50.00           |
| COUPLING EMT DE 1/2"            | 3.0000  | UD   | 10.00  | 30.00           |
| CONECTOR RECTO EMT DE 1/2"      | 2.0000  | UD   | 10.00  | 20.00           |
| ALAMBRE THW #12                 | 45.0000 | PL   | 6.00   | 270.00          |
| TAPE 3M SCOTT +33               | 0.0500  | ROLL | 243.00 | 12.15           |
| ABRAZADERA DE 1/2"              | 4.0000  | UD   | 3.00   | 12.00           |
| TARUGO AZUL C/TORNILLO          | 8.0000  | UD   | 7.00   | 56.00           |
| TOMACORRIENTE 110Vac LEVINTON   | 1.0000  | UD   | 29.00  | 29.00           |
| TAPA TOMACORRIENTE 110Vac METAL | 1.0000  | UD   | 17.00  | 17.00           |
| MANO DE OBRA                    | 1.0000  | PA   | 425.00 | 425.00          |
| <b>TOTAL =====&gt; RD\$</b>     |         |      |        | <b>1,177.65</b> |

**SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO Y DOBLE**

|                             |         |      |        |                 |
|-----------------------------|---------|------|--------|-----------------|
| CAJA RECTANGULAR DE 1/2"    | 1.0000  | UD   | 40.00  | 40.00           |
| EMT DE 1/2" X 10'           | 1.5000  | UD   | 149.00 | 223.50          |
| CURVA EMT DE 1/2"           | 2.0000  | PL   | 25.00  | 50.00           |
| COUPLING EMT DE 1/2"        | 3.0000  | UD   | 10.00  | 30.00           |
| CONECTOR RECTO EMT DE 1/2"  | 2.0000  | UD   | 10.00  | 20.00           |
| ALAMBRE THW #12             | 45.0000 | PL   | 6.00   | 270.00          |
| TAPE 3M SCOTT +33           | 0.0500  | ROLL | 243.00 | 12.15           |
| ABRAZADERA DE 1/2"          | 4.0000  | UD   | 3.00   | 12.00           |
| TARUGO AZUL C/TORNILLO      | 8.0000  | UD   | 7.00   | 56.00           |
| INT SEN. BTICINO            | 1.0000  | UD   | 87.00  | 87.00           |
| MANO DE OBRA                | 1.0000  | PA   | 400.00 | 400.00          |
| <b>TOTAL =====&gt; RD\$</b> |         |      |        | <b>1,200.65</b> |







**SALIDAS PARA DATAS**

|                            |        |    |                             |                 |
|----------------------------|--------|----|-----------------------------|-----------------|
| CAJA RECTANGULAR DE 3/4"   | 1.0000 | UD | 42.00                       | 42.00           |
| EMT DE 3/4" X 10'          | 2.0000 | UD | 220.00                      | 440.00          |
| CURVA EMT DE 3/4"          | 1.0000 | UD | 51.00                       | 51.00           |
| COUPLING EMT DE 3/4"       | 2.0000 | UD | 15.00                       | 30.00           |
| CONECTOR RECTO EMT DE 3/4" | 2.0000 | UD | 15.00                       | 30.00           |
| ABRAZADERA DE 3/4"         | 4.0000 | UD | 5.00                        | 20.00           |
| TARUGO AZUL C/TORNILLO     | 8.0000 | UD | 7.00                        | 56.00           |
| ALAMBRE DULCE              | 1.0000 | LB | 45.00                       | 45.00           |
| TAPA PLASTICA 2 X 4        | 1.0000 | UD | 5.00                        | 5.00            |
| MANO DE OBRA               | 1.0000 | PA | 500.00                      | 500.00          |
|                            |        |    | <b>TOTAL =====&gt; RD\$</b> | <b>1,219.00</b> |

**PORCELANATO**

|                                   |      |     |           |                 |
|-----------------------------------|------|-----|-----------|-----------------|
| Preparación terreno               | 1.00 | m2  | 34.23     | 34.23           |
| Mortero 1:2 imp. + 5% desp.       | 0.01 | m3  | 7,087.21  | 37.56           |
| Baldosas + transporte + 10% desp. | 1.10 | m2  | 600.00    | 660.00          |
| Corte de chazos                   | 5.00 | ud  | 7.00      | 35.00           |
| Lechada cemento bco. + 10% desp.  | 0.03 | fda | 672.60    | 22.20           |
| Estopa (1 lb. / 20 m2)            | 0.05 | lb  | 80.54     | 4.03            |
| Colocación                        | 1.00 | m2  | 300.00    | 300.00          |
|                                   |      |     | <b>M2</b> | <b>1,093.02</b> |

**Zócalos**

|                                  |      |     |           |               |
|----------------------------------|------|-----|-----------|---------------|
| Zocalo ceramica                  | 1.05 | ML  | 120.00    | 126.00        |
| Derretido                        | 0.01 | Fds | 673.00    | 7.40          |
| Mezcla para Natilla              | 0.00 | M3  | 10,392.01 | 2.08          |
| Colocación Zócalos               | 1.00 | ML  | 60.00     | 60.00         |
| Cortes                           | 1.00 | UD  | 5.00      | 5.00          |
| Pegamento Especial para Ceramica | 0.01 | fda | 175.00    | 2.04          |
|                                  |      |     | <b>ML</b> | <b>202.52</b> |

**Tope de Granito Natural**

|                         |      |    |                 |                 |
|-------------------------|------|----|-----------------|-----------------|
| Suministro de marmolite | 1.00 | m2 | 8,500.00        | 8,500.00        |
| Instalacion             | 1.00 | m2 | 800.00          | 800.00          |
|                         |      |    | <b>COSTO/M2</b> | <b>9,300.00</b> |
|                         |      |    | <b>P2</b>       | <b>864.31</b>   |

**Pintura Satinada**

|                             |      |     |           |               |
|-----------------------------|------|-----|-----------|---------------|
| pintura                     | 0.11 | GLS | 1,100.00  | 121.00        |
| pintura de agua (2da. mano) | 1.00 | m2  | 15.00     | 15.00         |
| aguaras                     | 0.01 | GLS | 220.01    | 1.39          |
| materiales varios           | 1.00 | m2  | 4.25      | 4.25          |
| andamios                    | 1.00 | m2  | 15.00     | 3.25          |
|                             |      |     | <b>M2</b> | <b>144.89</b> |

**Canalización en tubería EMT de 2"**

|                            | QTD   | UD   | COSTO          | SUBTOTAL         |
|----------------------------|-------|------|----------------|------------------|
| 1 - Tub. EMT de 2"         | 10.00 | UD   | 715.00         | 7,150.00         |
| Curva EMT de 2"            | 3.00  | UD   | 288.00         | 864.00           |
| Conectores EMT de 2"       | 6.00  | UD   | 33.60          | 201.60           |
| Copling EMT de 2"          | 4.00  | UD   | 35.10          | 140.40           |
| Angular tipo Chanel 3/4"   | 1.00  | UD   | 615.00         | 615.00           |
| Registros 10X10X4 N-1      | 2.00  | UD   | 735.30         | 1,470.60         |
| Abrazaderas unistrut de 2" | 6.00  | UD   | 64.00          | 384.00           |
| Tubería BX de 1"           | 40.00 | Pies | 84.50          | 3,380.00         |
| Conectores Bx de 1"        | 4.00  | UD   | 43.20          | 172.80           |
| Soga viajera               | 1.00  | PA   | 250.00         | 250.00           |
| Miscelaneos                | 1.00  | PA   | 350.00         | 350.00           |
| Mano de obra               | 1.00  | UD   | 3,400.00       | 3,400.00         |
|                            |       |      | <b>TOTAL</b>   | <b>18,378.40</b> |
|                            |       |      | <b>PIES L.</b> | <b>183.78</b>    |



**PUERTA CAOBA**

|                    |      |    |        |        |
|--------------------|------|----|--------|--------|
| madera             | 2.00 | P2 | 350.00 | 700.00 |
| marco              | 1.00 | ud | 102.00 | 102.00 |
| Soportes           | 1.00 | ud | 40.00  | 40.00  |
| Conectores         | 0.50 | ud | 80.00  | 40.00  |
| Miscelaneos.       | 0.04 | PA | 60.00  | 2.40   |
| tarugos y tornillo | 1.50 | ud | 40.00  | 60.00  |
| Mano de obra.      | 1.50 | P2 | 110.00 | 165.00 |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>Costo/p2</b> | <b>1,109.40</b>  |
| <b>M2</b>       | <b>11,937.14</b> |
| <b>UD</b>       | <b>25,068.00</b> |





**DEPARTAMENTO DE FIANZAS**

1. POR CUANTO: **CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S.R.L.**

Ha solicitado en fecha: 6 de OCTUBRE del 2020.

A la “Compañía Dominicana de Seguros, SRL.”, una FIANZA por valor de **SESENTA MIL CON 00/100 RDS 60,000.00.**



Para responder a las obligaciones siguientes: **GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DEL PROCESO: CP-CPJ-006-2020, PARA ADECUACION DE ÁREA PARA CENTRO DE ENTREVISTAS.**

2. POR CUANTO: la presente FIANZA deberá ser depositada única y exclusivamente en **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ)** y tiene fecha de vigencia desde el **08/10/2020 AL 08/03/2021.**

3. POR CUANTO: La “Compañía Dominicana de Seguros, SRL.”, no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4. POR CUANTO: La “Compañía Dominicana de Seguros, SRL.”, se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA.

5. POR CUANTO: La “Compañía Dominicana de Seguros, SRL.”, no realizará devoluciones a cargo de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6. POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7. POR CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 11 de Septiembre del 2002 capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas a la prestación de fianzas en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependientes.

8. POR TANTO: La “Compañía Dominicana de Seguros, SRL.”, legalmente constituida y autorizada a operar en la República Dominicana por Decreto No. 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de Noviembre del año 1959 el negocio de Seguros en general, otorga la presente Fianza No I-Flic-8977.

9. Exigida a **CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S.R.L.**

Conforme con las estipulaciones del presente convenio y para que así conste, se firma y sella debidamente en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy 6 de OCTUBRE del 2020.

