


**SOBRE B**  
**DOCUMENTACION ECONÓMICA**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'José Altagracia Saldana Encarnación'.

José Altagracia Saldana Encarnación

Representante Legal



Comité de Compras y Licitaciones

Consejo del Poder Judicial Dominicano

**Referencia:** CP-CPJ-004-2020

**Dirección:** Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de Los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Sto. Dgo., R.D.

**Fax:** 809-532-2906

**Teléfono:** 809-533-3191 Ext. 2009



**ORIGINAL**

# ÍNDICE SOBRE B (DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA)



<b>Documentación Económica</b>	<b>Pág</b>
Formulario de Presentación de Oferta Económica.....	1
Características y Especificaciones Técnicas de las Obras Ofertadas.....	2
Garantía de la Seriedad de la Oferta.....	4
Presupuestos de las Obras.....	8
Análisis de Costos de las Partidas del Presupuesto Presentado.....	11



# DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

# **FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA**



## OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: GRUPO INGENIARQ, S.R.L.

Página 1 de 1

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida <sup>1</sup>	Cantidad <sup>2</sup>	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL	p.a.	1	4,099,416.33	66,016.16	4,165,432.49

**VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RDS\$4,165,432.49**

Valor total de la oferta en letras: **CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON 49/100**

**JOSE ALTAGRACIA SALDAÑA ENCARNACION** en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL**, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **GRUPO INGENIARQ, S.R.L.**

Firma

  
20/08/2020



<sup>1</sup>Si aplica.  
<sup>2</sup>Si aplica.

# **CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS**

**CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS/SERVICIOS OFERTADOS**

**ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL**

**CARACTERÍSTICAS**

- ✓ Desmonte de lámparas, estrado y plataforma, aparatos sanitarios.
- ✓ Demolición de muros de sheetrock, pisos existentes, retiro de zócalos, traslado de material y bote de escombros.
- ✓ Pintura y mantenimientos de puertas.
- ✓ Suministro e Instalación de muros en sheetrock, Plafón 2" x 2" x 7mm vinyl yeso, plafón y fascia en Sheetrock.
- ✓ Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en Aluminio Natural P40.
- ✓ Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACION UL.
- ✓ Suministro e Instalación de Salidas Cenitales, Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco, de ojo de Buey 6", Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte, Salidas de Data, Acometidas para Data, Electricidad y A/A.
- ✓ Suministro e Instalación de pisos machimbrado, Tope de Granito y base para soporte de tope.
- ✓ Suministro y aplicación de Pintura Satinada.
- ✓ Suministro e Instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, Dosificador para Gel Antibacterial, cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40, Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. y cinta vinílica adhesiva de circulación.

- ✓ Traslado de escombros, Bote, Limpieza continua y Final.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicho departamento.
- ✓ Los desmontes de materiales deberán hacerse con todo el cuidado necesario.
- ✓ Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras.
- ✓ La acumulación, bote y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo a las normas municipales.
- ✓ Incluir señalización de seguridad (Cintas reflectoras, Conos, etc.).
- ✓ Será obligatorio el uso Incluir de EPP (Equipos de protección personal, Chalecos, Cascos, Botas, etc.) y Equipos de Salud e Higiene.
- ✓ Incluir personal de supervisión fija (Contratista) durante los trabajos.
- ✓ Incluir los Análisis de Costo Unitario de las Partidas.
- ✓ Inicio de los Trabajos con orden de servicio a crédito a plazo de 30 días.
- ✓ Tiempo de entrega máximo (8) Semanas.





# **GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA**

**RNC: 101-87450-3****Fecha de Emisión: 18/08/2020****FACTURA NO.: 002144189****Número Caso: 1831547  
Zona: 0****Código de cliente: 0370032  
Nombre: Grupo IngeniarQ Srl  
RNC/Cédula: 130955387  
Dirección: Calle Segunda , Residencial Brisas de Guazuma , Casa  
Núm. 29 Centro de La Ciudad, Zona Urbana Bani, Peravia  
Teléfono: 809-326-3353****Factura de Crédito Fiscal  
NCF : B0100125405  
Válido hasta: 31/12/2020****Intermediario (s):  
11643 Juan Eliseo Aguasvivas Soto****VALORES EN: Pesos (DOP)****Póliza No.: 2-2-704-0116466****Monto Asegurado: 61,597.60****Ramo: Fianzas de Licitación****Prima Neta: 3,000.00****Vigencia: Desde 20/08/2020 Hasta 20/12/2020****ISC (16.00%): 480.00****Concepto: FACTURA EMISION****Valor Documento: 3,480.00****Nuestra Participación: 100.00 %****Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.****\* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.**

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

  
Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Centro de Servicio al Cliente en el teléfono 809-960-7333 ext.: 7333  
Bani, C/16 de Agosto, Esq. Mella, Peravia, República Dominicana.  
Vías de Pago

**segurosreservas.com****T 809 960 7333  
809 200 7333 desde el interior  
RNC 101 87450 3**

Seguro de Fianzas de Licitación  
**Condiciones Generales y Particulares**



Fianza Número : **2-2-704-0116466**

Vigencia(s) :

Periodo de la Fianza : Fecha Inicio Vigencia : **20-08-2020** Fecha Fin Vigencia : **20-12-2020**  
A las : **4:00 PM** del último día.

Datos del Afianzado :

Número de Cuenta : **00370032 Grupo IngeniarQ Srl**  
Dirección : **Calle Segunda , Residencial Brisas de Guazuma , Casa Núm. 29, Centro de La Ciudad, Zona Urbana, Bani, Peravia**  
Teléfono : **(809) 326-3353**

Intermediario(s) :

**11643 Juan Eliseo Aguasvivas Soto**

Valores en Pesos (DOP) :

Monto Afianzado	: <b>61,597.60</b>	Prima Neta	: <b>3,000.00</b>
Prima Anualizada	: <b>3,000.00</b>	Impuesto (16.00%)	: <b>480.00</b>
FACTURA EMISION No.:	<b>02144189</b>		<b>3,480.00</b>

SEGUROS RESERVAS declara y conviene que de acuerdo con las condiciones y previsiones de esta FIANZA, y siempre que el AFIANZADO haya cumplido con el pago de la prima, pagará al BENEFICIARIO, el importe de cualquier pérdida que sufra como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte del AFIANZADO frente al Beneficiario, sujeto a los términos y condiciones especificados en la presente FIANZA.

Todos los valores consignados en este documento estan expresados en Pesos (DOP).



Fianza Número : 2-2-704-0116466

**POR CUANTO: Grupo IngeniarQ Srl**

Ha solicitado a Seguros Reservas, S. A. una FIANZA por valor de \$61,597.60 Pesos (DOP) para responder a las obligaciones siguientes: GARANTIZAR: EL MANTENIMIENTO DE OFERTA PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL EDIFICIO DE LA CORTE DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL. REF. CP-CPJ-004-2020. \*\*\* ESTA FIANZA NO ES PAGADERA A PRIMER REQUERIMIENTO, NO POSEE LAS CONDICIONES DE IRREVOCABLE, INCONDICIONAL Y RENOVABLE, POR LO QUE ESTA SUJETA AL BENEFICIO DE EXCUSION SEÑALADO EN EL CODIGO CIVIL \*\*\*.

2- **POR CUANTO:** La presente FIANZA deberá ser depositada en: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL y tiene como fecha de vigencia desde el 20 de Agosto de 2020 hasta el 20 de Diciembre de 2020 a las 4:00 PM o antes, si el AFIANZADO ha cumplido su obligación.

3- **POR CUANTO:** SEGUROS RESERVAS No acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural ó jurídica.

4- **POR CUANTO:** SEGUROS RESERVAS ,S.A, no será responsable bajo esta FIANZA en caso de pérdidas o daños directa o indirectamente ocasionados o que resulten a consecuencia de: Obligaciones extracontractuales que no estén amparadas en el presente Contrato, indemnizaciones por los así llamados daños punitivos, daños ejemplares, compensaciones de daños y perjuicios o daños indirectos, confiscación, nacionalización, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, actos de terrorismo de cualquier naturaleza, guerras, invasiones, actos de enemigos extranjeros, operaciones hostiles o bélicas (se haya o no declarado la guerra), guerras civiles, insurrecciones, huelgas, motines, conmociones civiles que alcancen proporciones o tengan carácter de alzamiento popular, alzamientos militares, revueltas, rebeliones, revoluciones, poderes militares o usurpados, ley marcial, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, o cualquier acto de cualesquiera persona o grupo de personas que actúe en nombre de o en relación con cualquier organización cuyos objetivos sean, entre otros, derrocar o ejercer una influencia sobre cualquier gobierno de jure o de facto, cualquier responsabilidad, pérdida, o daño o gasto de cualquier naturaleza que hubieran sido directa o indirectamente causados u originados por reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva por fuerza mayor, eventos de la naturaleza, riesgos o peligros no incluidos expresamente, o si existe en el país una determinada situación anormal en la cual el orden público no pueda ser garantizado por las fuerzas públicas que impida al AFIANZADO cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente FIANZA.

**POR CUANTO:** SEGUROS RESERVAS no será responsable por los daños y perjuicios que sufra la obra u obligación garantizada por demora originada por falta o atraso de pago o de cumplimiento de condiciones por parte del Beneficiario o falta de cubicaciones presentadas por el AFIANZADO.

La responsabilidad de SEGUROS RESERVAS no quedara comprometida con respecto a ampliaciones o extensiones del contrato objeto de esta FIANZA, a menos que haya sido notificado previamente a la misma y esta haya dado su conformidad mediante endoso a la FIANZA con el cargo correspondiente de prima adicional, si hubiere lugar.

Queda excluida de la presente FIANZA cualquier obligación que asuma el AFIANZADO frente a terceros, incluyendo cargos fiscales.

El Beneficiario de esta FIANZA, en un plazo de diez (10) días, deberá enviar copia a SEGUROS RESERVAS de cualquier aviso dado al AFIANZADO que contenga observaciones sobre la obra u obligación garantizada así como de cualquier notificación de terminación, modificación o alteración del contrato, extensión o prórroga del mismo, obteniendo de esta acuse de recibo.

La falta de lo antes indicado liberará a SEGUROS RESERVAS de toda responsabilidad bajo la presente FIANZA que pudiera surgir por tales circunstancias.

**POR CUANTO:** SEGUROS RESERVAS se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia de incumplimiento de las obligaciones contractuales del AFIANZADO, hasta el límite y condiciones de la presente FIANZA siempre que la notificación a SEGUROS RESERVAS sea recibida dentro del periodo de vigencia establecido en la FIANZA y que la misma haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la Ley 146-02 y Código Civil de la República Dominicana. Se hace constar que: Cualquier reclamación a cargo de esta FIANZA debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

**POR CUANTO:** Esta FIANZA será válida, sujeto a las estipulaciones de la misma, siempre que el AFIANZADO haya cumplido con el pago de la prima y de los gastos exigidos por las leyes vigentes, al momento de su emisión.



Fianza Número : **2-2-704-0116466**

**POR CUANTO:** SEGUROS RESERVAS. No realizará devolución de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el AFIANZADO.

4- **POR CUANTO:** La Ley No.146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas, a la prestación de FIANZA a favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

10- **POR CUANTO:** SEGUROS RESERVAS Legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga la presente FIANZA por \$61,597.60 Pesos (DOP) Sesenta y Un Mil Quinientos Noventa y Siete con 60/100

Esta Fianza no otorga cobertura cuando el tomador del seguro, asegurado o beneficiario este incluido en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas ; ni respecto de indemnizaciones, reembolsos, gastos o pagos hechos a persona naturales o jurídicas o efectuados en países dentro de la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano; ni de perdidas relacionadas directa o indirectamente con operaciones, negocios, contratos o vínculos de cualquier naturaleza con países o personas naturales o jurídicas incluidos en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni por reclamos que se hagan contra el asegurador o el asegurado por personas o en nombre de personas países que estén incluidos en las listas OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni cuando se determine que los fondos utilizados para la contratación del seguro sean de origen ilícito y guarden relación con actividades delictivas.

Exigida a: GRUPO INGENIARQ SRL y tiene como fecha de vigencia desde el 20 de Agosto de 2020 hasta el 20 de Diciembre de 2020 a las 4:00 PM o cuando sea cumplida la obligación, lo que ocurra primero.

Esta póliza está sujeta a las cláusulas y condiciones especificadas en los anexos abajo detallados :

**704-070 Trámite de Reclamación**

Este documento es emitido hoy día **18/08/2020**, Bani, República Dominicana y tiene una efectividad a partir de la fecha **20/08/2020** hasta la fecha **20/12/2020** a las **4:00 PM** dejando sin efecto cualquier otro documento de este tipo, emitido anteriormente para esta póliza.

Todos los demás términos, cláusulas y condiciones generales de esta póliza, permanecen sin alteración.

*Sulgenia Ureña*

Firma Autorizada y Sello



# PRESUPUESTO



**OBRA: Presupuesto Recepción de Documentos en el Edificio de las Cortes de Apelación del DN.**

Fecha : 20 DE AGOSTO DEL 2020

UBIC.: Edificio de las Cortes de Apelación del DN.

Solicitado por : CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Preparado por : GRUPO INGENIARQ, S.R.L.

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
<b>1.00 PRELIMINARES</b>						
1.01	Desmante de puertas completas sencillas	4.00	ud	656.25	2,625.00	
1.02	Desmante de puertas completas doble	2.00	ud	1,312.50	2,625.00	
1.03	Desmante de Lámparas existentes	35.00	ud	687.50	24,062.50	
1.04	Desmante de estrado y plataforma existentes	1.00	ud	2,812.50	2,812.50	
1.05	Desmante de aparatos sanitarios existente	2.00	ud	525.00	1,050.00	
1.06	Mantenimientos en puertas sencillas existentes	2.00	ud	3,392.50	6,785.00	
1.07	Demolición de muros de sheetrock	17.68	m2	48.25	853.06	
1.08	Demolición de muros de bloques	22.78	m3	475.33	10,828.10	
1.09	Retiro de cerámica de pared	14.90	m2	172.50	2,570.25	
1.10	Demolición de pisos existentes en área de baño	0.29	m3	1,051.37	304.90	
1.11	Retiro de zócalos existentes	36.80	ml	28.75	1,058.00	
1.12	Traslado de material a lugar de acopio	35.72	m3	400.00	14,288.00	
1.13	Bote de material acopiado	35.72	m3	305.00	10,894.60	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>80,756.91</b>
<b>2.00 MUROS</b>						
2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	52.30	m2	977.60	51,128.48	
2.02	Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, soporte de Tope superior en granito (Incluye estructura calibre 22)	13.00	m2	1,375.40	17,880.20	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>69,008.68</b>
<b>3.00 TERMINACIÓN DE TECHOS</b>						
3.01	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	326.29	m2	679.30	221,648.80	
3.02	Suministro e Instalación de fascia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles	58.93	ml	506.00	29,818.58	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>251,467.38</b>
<b>4.00 PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS</b>						
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	515.79	p2	755.62	389,738.74	
4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	724.36	p2	755.62	547,337.40	
4.03	Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud	51,556.25	51,556.25	
4.04	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud	27,263.15	27,263.15	
4.05	Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)	19.00	und	19,318.33	367,048.34	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>1,382,943.88</b>



OBRA: Presupuesto Recepción de Documentos en el Edificio de las Cortes de Apelación del DN.

Fecha : 20 DE AGOSTO DEL 2020

UBIC.: Edificio de las Cortes de Apelación del DN.

Solicitado por : CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Preparado por : GRUPO INGENIARQ, S.R.L.

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
<b>5.00 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
5.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	44.00	ud	3,276.00	144,144.00
5.02	Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey tipo panel de 6", 4500K, 18W	40.00	ud	2,756.59	110,263.75
5.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	10.00	ud	1,186.91	11,869.11
5.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	50.00	ud	1,237.34	61,867.00
5.05	Suministro e Instalación de Interruptores dobles Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	9.00	ud	1,621.50	14,593.49
5.06	Suministro e Instalación Salida de Data	50.00	ud	494.00	24,700.00
5.07	Suministro e instalación de acometida de data( Tubería de EMT 1", registros de 6" x 6" x 6, abrazaderas emt 1", conectores rectos de 1" coplin de 1")	295.20	pl	131.92	38,943.97
5.08	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	8.00	ud	483.60	3,868.80
5.09	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	20,450.56	20,450.56
5.10	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1.00	pa	6,077.24	6,077.24
5.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN	250.00	pl	138.21	34,553.35
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 471,331.27</b>
<b>6.00 TERMINACIONES DE PISO</b>					
6.01	Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado (ver especificaciones)	368.47	m2	1,081.50	398,500.31
6.02	Suministro e Instalación de Zócalos para piso de vinil	198.88	m	157.50	31,323.60
6.03	Resane en pisos en general	1.00	p.a	11,500.00	11,500.00
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 441,323.91</b>
<b>7.00 PINTURA</b>					
7.01	Suministro y aplicación de Pintura de techo blanco 00	61.50	m2	195.15	12,001.73
7.02	Suministro y aplicación de Pintura Satinada	474.54	m2	206.90	98,182.33
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 110,184.06</b>
<b>8.00 MISCELANEOS</b>					
8.01	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	2.00	rollo	8,600.00	17,200.00
8.02	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	133.16	p2	606.34	80,740.23
8.03	Base meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).	19.00	ud	7,080.75	134,534.25





*[Handwritten signature]*

OBRA: Presupuesto Recepción de Documentos en el Edificio de las Cortes de Apelación del DN.

Fecha : 20 DE AGOSTO DEL 2020

UBIC.: Edificio de las Cortes de Apelación del DN.

Solicitado por : CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Preparado por : GRUPO INGENIARQ, S.R.L.

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
8.04	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms	19.00	ud	4,250.00	80,750.00
8.05	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	4.00	ud	5,225.00	20,900.00
8.06	Suministro e instalación de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	6,740.00	6,740.00
8.07	Limpieza Continua y Final	1.00	pa	27,500.00	27,500.00
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 368,364.48</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>					<b>RD\$ 3,175,380.57</b>
---	--	--	--	--	--------------------------

**9.00 GASTOS INDIRECTOS**

9.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%	RD\$ 317,538.06
9.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%	RD\$ 95,261.42
9.03	Transporte			2.50%	RD\$ 79,384.51
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>RD\$ 492,183.99</b>
<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>					<b>RD\$ 3,667,564.56</b>
<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>				<b>10.00%</b>	<b>RD\$ 366,756.46</b>
9.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%	RD\$ 66,016.16
9.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%	RD\$ 142,892.13
9.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%	RD\$ 31,753.81
9.07	CODIA			0.10%	RD\$ 3,175.38
9.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%	RD\$ 31,753.81
9.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%	RD\$ 63,507.61
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>RD\$ 339,098.90</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>					<b>RD\$831,282.89</b>
---	--	--	--	--	-----------------------

9.10	Imprevistos			5%	158,769.03
------	-------------	--	--	----	------------

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>					<b>4,165,432.49</b>
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------

# ANÁLISIS DE COSTOS

**ANÁLISIS DE COSTOS**



LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL

REFERENCIA: CP-CPJ-004-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

FECHA: 20.AGOSTO.2020

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PU CON ITBIS	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>								
<b>1.01</b>	<b>Desmante de puertas completas sencillas</b>	<b>1.00</b>	<b>ud</b>				\$ 636.23	\$ 20.02	\$ 656.25
	Volumen Análisis	1.00	ud						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Herramientas (10%)	1.00	pa	\$ 131.25	\$ 111.23	\$ 20.02	\$ 111.23	\$ 20.02	
	<b>Mano de Obra</b>								
	Desmante	1.00	ud	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ -	\$ 525.00	\$ -	
	TOTAL/UND						\$ 636.23	\$ 20.02	\$ 656.25
<b>1.02</b>	<b>Desmante de puertas completas doble</b>	<b>1.00</b>	<b>ud</b>				\$ 1,272.46	\$ 40.04	\$ 1,312.50
	Volumen Análisis	1.00	ud						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Herramientas (10%)	1.00	pa	\$ 262.50	\$ 222.46	\$ 40.04	\$ 222.46	\$ 40.04	
	<b>Mano de Obra</b>								
	Desmante	1.00	ud	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ -	\$ 1,050.00	\$ -	
	TOTAL/UND						\$ 1,272.46	\$ 40.04	\$ 1,312.50
<b>1.03</b>	<b>Desmante de Lámparas existentes</b>	<b>1.00</b>	<b>ud</b>				\$ 666.53	\$ 20.97	\$ 687.50
	Volumen Análisis	1.00	ud						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Herramientas (10%)	1.00	pa	\$ 137.50	\$ 116.53	\$ 20.97	\$ 116.53	\$ 20.97	
	M.O.	1.00	ud	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ -	\$ 550.00	\$ -	
	TOTAL/UND						\$ 666.53	\$ 20.97	\$ 687.50
<b>1.04</b>	<b>Desmante de estrado y plataforma existentes</b>	<b>1.00</b>	<b>ud</b>				\$ 2,726.69	\$ 85.81	\$ 2,812.50
	Volumen Análisis	1.00	ud						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Herramientas (10%)	1.00	pa	\$ 562.50	\$ 476.69	\$ 85.81	\$ 476.69	\$ 85.81	
	<b>Mano de Obra</b>								
	Desmante	1.00	ud	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	
	TOTAL/UND						\$ 2,726.69	\$ 85.81	\$ 2,812.50
<b>1.05</b>	<b>Desmante de aparatos sanitarios existente</b>	<b>1.00</b>	<b>ud</b>				\$ 508.98	\$ 16.02	\$ 525.00
	Volumen Análisis	1.00	ud						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Herramientas (10%)	1.00	pa	\$ 105.00	\$ 88.98	\$ 16.02	\$ 88.98	\$ 16.02	
	<b>Mano de Obra</b>								
	Desmante	1.00	ud	\$ 420.00	\$ 420.00	\$ -	\$ 420.00	\$ -	
	TOTAL/UND						\$ 508.98	\$ 16.02	\$ 525.00
<b>1.06</b>	<b>Mantenimientos en puertas sencillas existentes</b>	<b>1.00</b>	<b>UD</b>				\$ 3,141.95	\$ 250.55	\$ 3,392.50
	Volumen Análisis	1.00	ud						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Herramientas (10%)	1.00	P.A.	\$ 442.50	\$ 375.00	\$ 67.50	\$ 375.00	\$ 67.50	
	Suministro	1.00	ud	\$ 1,200.00	\$ 1,016.95	\$ 183.05	\$ 1,016.95	\$ 183.05	
	M.O.	1.00	ud	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ -	
	TOTAL/UND						\$ 3,141.95	\$ 250.55	\$ 3,392.50
<b>1.07</b>	<b>Demolición de muros de sheetrock</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>				\$ 46.99	\$ 1.26	\$ 48.25
	Volumen Análisis								
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Herramientas (10%)	1.00	pa	\$ 8.25	\$ 6.99	\$ 1.26	\$ 6.99	\$ 1.26	
	<b>Mano de Obra</b>								



*[Handwritten signature in blue ink]*

**ANÁLISIS DE COSTOS**



LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL

REFERENCIA: CP-CPJ-004-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

FECHA: 20.AGOSTO.2020

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PU CON ITBIS	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
	Demolición	1.00	m2	\$ 55.00	\$ 40.00		\$ 40.00	\$	
	TOTAL/UND						\$ 46.99	\$ 1.26	\$ 48.25
<b>1.08</b>	<b>Demolición de muros de bloques</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>				<b>\$ 69.88</b>	<b>\$ 1.42</b>	<b>\$ 475.33</b>
	Volumen Análisis	0.15	m3						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Herramientas (15%)	1.00	P.A.	\$ 9.30	\$ 7.88	\$ 1.42	\$ 7.88	\$ 1.42	
	M.O.	1.00	M2	\$ 62.00	\$ 62.00	\$ -	\$ 62.00	\$ -	
	TOTAL/UND						\$ 69.88	\$ 1.42	\$ 71.30
<b>1.09</b>	<b>Retiro de cerámica de pared</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>				<b>\$ 169.07</b>	<b>\$ 3.43</b>	<b>\$ 172.50</b>
	Volumen Análisis	1.00	m2						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Herramientas (10%)	1.00	pa	\$ 22.50	\$ 19.07	\$ 3.43	\$ 19.07	\$ 3.43	
	<b>Mano de Obra</b>								
	Demolición	1.00	pa	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00	\$ -	
	TOTAL/UND						\$ 169.07	\$ 3.43	\$ 172.50
<b>1.10</b>	<b>Demolición de pisos existentes en área de baño</b>	<b>1.00</b>	<b>m3</b>				<b>\$ 1,042.37</b>	<b>\$ 9.00</b>	<b>\$ 1,051.37</b>
	Volumen Análisis	1.00	m3						
	<b>Materiales y Equipos (Bote)</b>								
	Herramientas	1.00	pa	\$ 50.00	\$ 42.37	\$ 9.00	\$ 42.37	\$ 9.00	
	<b>Mano de obra y Acarreo.</b>								
	Demolición	1.00	m3	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	
	TOTAL/UND						\$ 1,042.37	\$ 9.00	\$ 1,051.37
<b>1.11</b>	<b>Retiro de zócalos existentes</b>	<b>1.00</b>	<b>ml</b>				<b>\$ 28.18</b>	<b>\$ 0.57</b>	<b>\$ 28.75</b>
	Volumen Análisis	1.00	ml						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Herramientas (10%)	1.00	pa	\$ 3.75	\$ 3.18	\$ 0.57	\$ 3.18	\$ 0.57	
	<b>Mano de Obra</b>								
	Demolición	1.00	pa	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ -	\$ 25.00	\$ -	
	TOTAL/UND						\$ 28.18	\$ 0.57	\$ 28.75
<b>1.12</b>	<b>Traslado de material a lugar de acopio</b>	<b>1.00</b>	<b>m3</b>				<b>\$ 400.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 400.00</b>
	Volumen Análisis	1.00	m3						
	<b>Materiales y Equipos (Traslado)</b>								
	Acarreo de 0 km @ 5 km.	1.00	m3	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	
	SUBTOTAL						\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
<b>1.13</b>	<b>Bote de material acopiado</b>	<b>1.00</b>	<b>m3</b>				<b>\$ 305.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 305.00</b>
	Volumen Análisis	1.00	m3						
	<b>Materiales y Equipos (Bote)</b>								
	Acarreo de 0 km @ 5 km.	1.00	m3	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00	\$ -	
	Carguio	1.00	m3	\$ 155.00	\$ 155.00	\$ -	\$ 155.00	\$ -	
	SUBTOTAL						\$ 305.00	\$ -	\$ 305.00
<b>2.00</b>	<b>MUROS</b>								
<b>2.01</b>	<b>Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>				<b>\$ 866.61</b>	<b>\$ 110.99</b>	<b>\$ 977.60</b>
	Volumen Análisis	1.00	m2						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Pliego Lija	1.00	u	\$ 25.00	\$ 21.19	\$ 3.81	\$ 21.19	\$ 3.81	
	Plancha de Sheetrock	0.68	ud	\$ 575.00	\$ 487.29	\$ 87.71	\$ 331.36	\$ 59.64	



*[Handwritten signature]*

**ANÁLISIS DE COSTOS**

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL

REFERENCIA: CP-CPJ-004-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

FECHA: 20.AGOSTO.2020



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PU CON ITBIS	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
	Parales	0.68	ud	\$ 120.00	\$ 101.69	\$ 18.31	\$ 69.15	\$ 12.45	
	Durmiente	0.34	ud	\$ 100.00	\$ 84.75	\$ 15.25	\$ 28.81	\$ 5.19	
	Tornillos para Plancha	42.00	ud	\$ 0.50	\$ 0.42	\$ 0.08	\$ 17.80	\$ 3.20	
	Tornillos Estructurales	8.00	ud	\$ 0.50	\$ 0.42	\$ 0.08	\$ 3.39	\$ 0.61	
	Masilla	0.12	Cub	\$ 1,175.00	\$ 995.76	\$ 179.24	\$ 119.49	\$ 21.51	
	Clavos	6.00	ud	\$ 5.00	\$ 4.24	\$ 0.76	\$ 25.42	\$ 4.58	
	<b>Mano de Obra</b>								
	Confeccion	1.00	m2	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	
	<b>TOTAL</b>					\$ 305.24	\$ 866.61	\$ 110.99	\$ 977.60
<b>2.02</b>	<b>Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, soporte de Tope superior en granito (Incluye estructura calibre 22)</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>				<b>\$ 1,215.17</b>	<b>\$ 160.23</b>	<b>\$ 1,375.40</b>
	Volumen Análisis	1.00	m2						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Pliego Lija	1.00	u	\$ 25.00	\$ 21.19	\$ 3.81	\$ 21.19	\$ 3.81	
	Plancha de Sheetrock	0.68	ud	\$ 475.00	\$ 402.54	\$ 72.46	\$ 273.73	\$ 49.27	
	Parales	1.32	ud	\$ 120.00	\$ 101.69	\$ 18.31	\$ 134.24	\$ 24.16	
	Durmiente	0.68	ud	\$ 100.00	\$ 84.75	\$ 15.25	\$ 57.63	\$ 10.37	
	Tornillos para Plancha	94.00	ud	\$ 0.50	\$ 0.42	\$ 0.08	\$ 39.83	\$ 7.17	
	Tornillos Estructurales	16.00	ud	\$ 0.50	\$ 0.42	\$ 0.08	\$ 6.78	\$ 1.22	
	Masilla	0.12	Cub	\$ 1,175.00	\$ 995.76	\$ 179.24	\$ 119.49	\$ 21.51	
	Fibra	1.00	m2	\$ 250.00	\$ 211.86	\$ 38.14	\$ 211.86	\$ 38.14	
	Clavos	6.00	ud	\$ 5.00	\$ 4.24	\$ 0.76	\$ 25.42	\$ 4.58	
	<b>Mano de Obra</b>								
	Confeccion	1.00	m2	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ -	\$ 325.00	\$ -	
	<b>TOTAL</b>					\$ 328.12	\$ 1,215.17	\$ 160.23	\$ 1,375.40
<b>3.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHOS</b>								
<b>3.01</b>	<b>Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>				<b>\$ 587.88</b>	<b>\$ 91.42</b>	<b>\$ 679.30</b>
	Volumen Análisis	1.00	m2						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Plancha de Plafond	1.40	m2	\$ 312.00	\$ 264.41	\$ 47.59	\$ 370.17	\$ 66.63	
	Cross T de 4"	1.00	u	\$ 45.00	\$ 38.14	\$ 6.86	\$ 38.14	\$ 6.86	
	Cross T de 2"	1.00	u	\$ 30.00	\$ 25.42	\$ 4.58	\$ 25.42	\$ 4.58	
	Main T 12'	0.35	m	\$ 130.00	\$ 110.17	\$ 19.83	\$ 38.56	\$ 6.94	
	Angular	1.00	u	\$ 42.00	\$ 35.59	\$ 6.41	\$ 35.59	\$ 6.41	
	<b>Mano de obra.</b>								
	Brigada B1	1.00	m2	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ -	\$ 80.00	\$ -	
	<b>TOTAL/UND</b>					\$ 587.88	\$ 587.88	\$ 91.42	\$ 679.30
<b>3.02</b>	<b>Suministro e Instalación de fascia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles</b>	<b>1.00</b>	<b>ml</b>				<b>\$ 473.05</b>	<b>\$ 32.95</b>	<b>\$ 506.00</b>
	Volumen Análisis	1.00	ml						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Herramientas (10%)	1.00	P.A.	\$ 66.00	\$ 55.93	\$ 10.07	\$ 55.93	\$ 10.07	
	Suministro	1.00	ud	\$ 150.00	\$ 127.12	\$ 22.88	\$ 127.12	\$ 22.88	
	M.O.	1.00	ud	\$ 290.00	\$ 290.00	\$ -	\$ 290.00	\$ -	



*[Handwritten signature]*

### ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL

REFERENCIA: CP-CPJ-004-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

FECHA: 20.AGOSTO.2020



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PU CON ITBIS	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
	TOTAL/UND						\$ 473.05	\$ 32.95	\$ 506.00
4.00	<b>PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS</b>								
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	1.00	p2				\$ 65,814.66	\$ 3,581.04	\$ 755.62
	Volumen Análisis	91.84	p2						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Mordura P40	63.00	pie	\$ 82.00	\$ 69.49	\$ 12.51	\$ 4,377.97	\$ 788.03	
	Vidrio de 3/8"	91.84	pie2	\$ 188.15	\$ 159.45	\$ 28.70	\$ 14,643.81	\$ 2,635.89	
	Masilla	3.00	u	\$ 190.00	\$ 161.02	\$ 28.98	\$ 483.05	\$ 86.95	
	Goma	40.00	pie	\$ 10.00	\$ 8.47	\$ 1.53	\$ 338.98	\$ 61.02	
	Tornillo	60.00	u	\$ 0.70	\$ 0.59	\$ 0.11	\$ 35.59	\$ 6.41	
	Tarugo	60.00	u	\$ 0.30	\$ 0.25	\$ 0.05	\$ 15.25	\$ 2.75	
	<b>Mano de obra.</b>								
	Instalación	91.84	pie2	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 45,920.00	\$ -	
	TOTAL/UND						\$ 65,814.66	\$ 3,581.04	\$ 69,395.70
4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	1.00	p2				\$ 65,814.66	\$ 3,581.04	\$ 755.62
	Volumen Análisis	91.84	p2						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Mordura P40	63.00	pie	\$ 82.00	\$ 69.49	\$ 12.51	\$ 4,377.97	\$ 788.03	
	Vidrio de 3/8"	91.84	pie2	\$ 188.15	\$ 159.45	\$ 28.70	\$ 14,643.81	\$ 2,635.89	
	Masilla	3.00	u	\$ 190.00	\$ 161.02	\$ 28.98	\$ 483.05	\$ 86.95	
	Goma	40.00	pie	\$ 10.00	\$ 8.47	\$ 1.53	\$ 338.98	\$ 61.02	
	Tornillo	60.00	u	\$ 0.70	\$ 0.59	\$ 0.11	\$ 35.59	\$ 6.41	
	Tarugo	60.00	u	\$ 0.30	\$ 0.25	\$ 0.05	\$ 15.25	\$ 2.75	
	<b>Mano de obra.</b>								
	Instalación	91.84	pie2	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 45,920.00	\$ -	
	TOTAL/UND						\$ 65,814.66	\$ 3,581.04	\$ 69,395.70
4.03	Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud				\$ 45,278.18	\$ 6,278.07	\$ 51,556.25
	Volumen Análisis	1.00	ud						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Suministro madera caoba	1.00	pa	\$ 31,000.00	\$ 26,271.19	\$ 4,728.81	\$ 26,271.19	\$ 4,728.81	
	Tornillos	1.00	pa	\$ 190.25	\$ 161.23	\$ 29.02	\$ 161.23	\$ 29.02	
	Masilla	1.00	pa	\$ 326.00	\$ 276.27	\$ 49.73	\$ 276.27	\$ 49.73	
	Pintura	1.00	pa	\$ 1,325.00	\$ 1,122.88	\$ 202.12	\$ 1,122.88	\$ 202.12	
	Cristal	1.00	pa	\$ 1,650.00	\$ 1,398.31	\$ 251.69	\$ 1,398.31	\$ 251.69	
	Tarugos y otros	1.00	pa	\$ 415.00	\$ 351.69	\$ 63.31	\$ 351.69	\$ 63.31	
	Brazo hidráulico, tirador y bisagras	1.00	pa	\$ 6,250.00	\$ 5,296.61	\$ 953.39	\$ 5,296.61	\$ 953.39	
	<b>Mano de obra.</b>								
	Confección e Instalación	1.00	pa	\$ 10,400.00	\$ 10,400.00	\$ -	\$ 10,400.00	\$ -	
	TOTAL/UND						\$ 45,278.18	\$ 6,278.07	\$ 51,556.25
4.04	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a las existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud				\$ 23,897.58	\$ 3,365.57	\$ 27,263.15
	Volumen Análisis	1.00	ud						
	<b>Materiales y Equipos</b>								



*[Handwritten signature]*

**ANÁLISIS DE COSTOS**

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL

REFERENCIA: CP-CPJ-004-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

FECHA: 20.AGOSTO.2020



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PU CON ITBIS	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
	Suministro madera caoba	1.00	pa	\$ 15,500.00	\$ 13,135.59	\$ 2,364.41	\$ 13,135.59	\$ 2,364.41	
	Tornillos	1.00	pa	\$ 93.15	\$ 78.94	\$ 14.21	\$ 78.94	\$ 14.21	
	Masilla	1.00	pa	\$ 183.00	\$ 155.08	\$ 27.92	\$ 155.08	\$ 27.92	
	Pintura	1.00	pa	\$ 832.00	\$ 705.08	\$ 126.92	\$ 705.08	\$ 126.92	
	Cristal	1.00	pa	\$ 935.00	\$ 792.37	\$ 142.63	\$ 792.37	\$ 142.63	
	Tarugos y otros	1.00	pa	\$ 195.00	\$ 165.25	\$ 29.75	\$ 165.25	\$ 29.75	
	Brazo hidraulico, tirador y bisagras	1.00	pa	\$ 4,325.00	\$ 3,665.25	\$ 659.75	\$ 3,665.25	\$ 659.75	
	<b>Mano de obra.</b>								
	Confección e Instalación	1.00	pa	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	\$ -	\$ 5,200.00	\$ -	
	TOTAL/UND						\$ 23,897.58	\$ 3,365.57	\$ 27,263.15
4.05	Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)	1.00	ud				\$ 16,639.69	\$ 2,678.64	\$ 19,318.33
	Volumen Análisis	1.00	ud						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Suministros vidrio templado 3/8" + Aluminio P40 y Accesorios	1.00	ud	\$ 17,560.00	\$ 14,881.36	\$ 2,678.64	\$ 14,881.36	\$ 2,678.64	
	<b>Mano de obra y Acarreo.</b>								
	Colocación	1.00	ud	\$ 925.00	\$ 925.00	\$ -	\$ 925.00	\$ -	
	Sto. Dgo. @ San Juan	1.00	viaje	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 833.33	\$ -	
	Alcance	3.00	ud						
	TOTAL						\$ 16,639.69	\$ 2,678.64	\$ 19,318.33
5.00	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>								
5.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL .	1.00	ud				\$ 2,894.64	\$ 381.36	\$ 3,276.00
	Volumen Análisis	1.00	ud						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Lámparas para luminarias Led 2x2	1.00	ud	\$ 2,500.00	\$ 2,118.64	\$ 381.36	\$ 2,118.64	\$ 381.36	
	<b>Mano de obra.</b>								
	Instalación	1.00	ud	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ -	\$ 650.00	\$ -	
	Beneficios contratistas eléctricos.	0.20	%	\$ 630.00	\$ 630.00	\$ -	\$ 126.00	\$ -	
	TOTAL/UND						\$ 2,894.64	\$ 381.36	\$ 3,276.00
5.02	Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey tipo panel de 6", 4500K, 18W	1.00	ud				\$ 2,395.42	\$ 361.17	\$ 2,756.59
	Alambre No.12 THHN (Fase).	16	pie	\$ 7.50	\$ 6.36	\$ 1.35	\$ 101.69	\$ 21.60	
	Alambre No.12 THHN (Retorno).	32	pie	\$ 7.50	\$ 6.36	\$ 1.35	\$ 203.39	\$ 43.20	
	Alambre No.14 THHN (Tierra).	16	pie	\$ 5.00	\$ 4.24	\$ 0.90	\$ 67.80	\$ 14.40	
	Tubería PVC de 3/4" SDR 26.	16	pie	\$ 6.50	\$ 5.51	\$ 1.17	\$ 88.14	\$ 18.72	
	Curva PVC de 3/4".	2	ud	\$ 9.50	\$ 8.05	\$ 1.71	\$ 16.10	\$ 3.42	
	Caja metálica 2" x 4" con K.O. de 3/4".	1	ud	\$ 37.50	\$ 31.78	\$ 6.75	\$ 31.78	\$ 6.75	
	Ojo de buey	1	ud	\$ 400.00	\$ 338.98	\$ 72.00	\$ 338.98	\$ 72.00	
	Dimmer Rotativo Sencillo Bticino Modus Style	1	ud	\$ 1,006.00	\$ 852.54	\$ 181.08	\$ 852.54	\$ 181.08	
	<b>Mano de obra.</b>								
	Instalación (35% de los materiales)	1	pa	\$ 695.00	\$ 695.00	\$ -	\$ 695.00	\$ -	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos.	0.20	%	\$ 1,102.64	\$ 1,102.64	\$ -	\$ 220.53	\$ -	
	TOTAL/UND						\$ 2,395.42	\$ 361.17	\$ 2,756.59
5.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	1.00	ud				\$ 1,118.84	\$ 68.07	\$ 1,186.91

**Grupo Ingeniarq, S.R.L.**  
Tel.: 809-326-3353  
RNC: 130-95538-7  
San Juan, Rep. Dom.

**ANÁLISIS DE COSTOS**

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL

REFERENCIA: CP-CPJ-004-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

FECHA: 20.AGOSTO.2020



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PU CON ITBIS	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
	Volumen Análisis	1.00	ud						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Tubo ½"x20" PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	ud	\$ 65.00	\$ 55.08	\$ 9.92	\$ 55.08	\$ 9.92	
	Caja octagonal.	1.00	ud	\$ 40.00	\$ 33.90	\$ 6.10	\$ 33.90	\$ 6.10	
	Alambre #12 TW.	40.00	pl	\$ 7.50	\$ 6.36	\$ 1.14	\$ 254.24	\$ 45.76	
	Cinta adhesiva "3M" (rollo).	0.02	ud	\$ 70.00	\$ 59.32	\$ 10.68	\$ 1.07	\$ 0.19	
	Cemento PVC + 30% desp. (¼ gl.)	0.08	ud	\$ 500.00	\$ 423.73	\$ 76.27	\$ 33.90	\$ 6.10	
	<b>Mano de obra.</b>								
	Instalación	1.00	ud	\$ 695.00	\$ 695.00	\$ -	\$ 695.00	\$ -	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos.	0.20	%	\$ 228.25	\$ 228.25	\$ -	\$ 45.65	\$ -	
	TOTAL/UND						\$ 1,118.84	\$ 68.07	\$ 1,186.91
<b>5.04</b>	<b>Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco</b>	<b>1.00</b>	<b>ud</b>				<b>\$ 1,129.84</b>	<b>\$ 107.50</b>	<b>\$ 1,237.34</b>
	Volumen Análisis	1.00	ud						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Tubo ½"x20" PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	ud	\$ 65.00	\$ 55.08	\$ 9.92	\$ 55.08	\$ 9.92	
	Caja rectangular ½".	1.00	ud	\$ 45.00	\$ 38.14	\$ 6.86	\$ 38.14	\$ 6.86	
	Alambre #12 TW+ 5% desp.	60.00	pl	\$ 7.50	\$ 6.36	\$ 1.14	\$ 381.36	\$ 68.64	
	Accesorio modelo sencia	1.00	ud	\$ 125.00	\$ 105.93	\$ 19.07	\$ 105.93	\$ 19.07	
	Codos plásticos ½".	2.00	ud	\$ 5.00	\$ 4.24	\$ 0.76	\$ 8.47	\$ 1.53	
	Cinta adhesiva "3M" (rollo).	0.05	ud	\$ 70.00	\$ 59.32	\$ 10.68	\$ 2.97	\$ 0.53	
	Cemento PVC + 30% desp. (¼ gl.)	0.01	ud	\$ 500.00	\$ 423.73	\$ 76.27	\$ 5.30	\$ 0.95	
	<b>Mano de obra.</b>								
	Instalación	1.00	ud	\$ 485.00	\$ 485.00	\$ -	\$ 485.00	\$ -	
	Beneficios contratistas eléctricos.	0.20	%	\$ 237.95	\$ 237.95	\$ -	\$ 47.59	\$ -	
	TOTAL/UND						\$ 1,129.84	\$ 107.50	\$ 1,237.34
<b>5.05</b>	<b>Suministro e Instalación de Interruptores dobles Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte</b>	<b>1.00</b>	<b>ud</b>				<b>\$ 1,574.80</b>	<b>\$ 46.70</b>	<b>\$ 1,621.50</b>
	Volumen Análisis	1.00	ud						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Tubo ½"x20" PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	ud	\$ 65.00	\$ 55.08	\$ 9.92	\$ 55.08	\$ 9.92	
	Caja Rectangular.	1.00	ud	\$ 35.00	\$ 29.66	\$ 5.34	\$ 29.66	\$ 5.34	
	Alambre #12 TW.	40.00	pl	\$ 4.70	\$ 3.98	\$ 0.72	\$ 159.32	\$ 28.68	
	Accesorio Tipo Sencia	1.00	ud	\$ 820.00	\$ 694.92	\$ 125.08	\$ 694.92		
	Codos plásticos ½".	1.00	ud	\$ 10.00	\$ 8.47	\$ 1.53	\$ 8.47	\$ 1.53	
	Cinta adhesiva "3M" (rollo).	0.05	ud	\$ 75.00	\$ 63.56	\$ 11.44	\$ 3.18	\$ 0.57	
	Cemento PVC + 30% desp. (¼ gl.)	0.0125	ud	\$ 350.00	\$ 296.61	\$ 53.39	\$ 3.71	\$ 0.67	
	<b>Mano de obra.</b>								
	Instalación	1.00	ud	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ -	\$ 325.00	\$ -	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos.20%	0.20	%		\$ 1,477.29		\$ 295.46		
	TOTAL/UND						\$ 1,574.80	\$ 46.70	\$ 1,621.50
<b>5.06</b>	<b>Suministro e Instalación Salida de Data</b>	<b>1.00</b>	<b>ud</b>				<b>\$ 455.86</b>	<b>\$ 38.14</b>	<b>\$ 494.00</b>
	Volumen Análisis	1.00	ud						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Accesorio modelo luxury	1.00	ud	\$ 250.00	\$ 211.86	\$ 38.14	\$ 211.86	\$ 38.14	
	<b>Mano de obra.</b>								



*[Handwritten signature]*



**ANÁLISIS DE COSTOS**

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL

REFERENCIA: CP-CPJ-004-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

FECHA: 20.AGOSTO.2020



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PU CON ITBIS	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
	Colocación	1.00	ud	\$ 225.00	\$ 225.00	\$ -	\$ 225.00	\$ -	
	Beneficios contratistas eléctricos.	0.20	%	\$ 95.00	\$ 95.00	\$ -	\$ 19.00	\$ -	
	TOTAL/UND						\$ 455.86	\$ 38.14	\$ 494.00
<b>5.07</b>	<b>Suministro e instalación de acometida de data( Tubería de EMT 1", registros de 6" x 6" x 6, abrazaderas emt 1", conectores rectos de 1" coplin de 1")</b>	<b>1.00</b>	<b>PL</b>				<b>\$ 115.62</b>	<b>\$ 16.30</b>	<b>\$ 131.92</b>
	Volumen Análisis	10.00	pies						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Tubo 3/4"x10' EMT + 15% desp.	1.00	u	\$ 200.00	\$ 169.49	\$ 30.51	\$ 169.49	\$ 30.51	
	Caja rectangular 1/2".	1.00	u	\$ 45.00	\$ 38.14	\$ 6.86	\$ 38.14	\$ 6.86	
	Alambre Datas 5% desp.	60.00	p	\$ 5.00	\$ 4.24	\$ 0.76	\$ 254.24	\$ 45.76	
	Codos plásticos 1/2".	2.00	u	\$ 5.00	\$ 4.24	\$ 0.76	\$ 8.47	\$ 1.53	
	Cinta adhesiva "3M" (rollo).	0.05	u	\$ 70.00	\$ 59.32	\$ 10.68	\$ 2.97	\$ 0.53	
	Abrazaderas emt 2"	4.00	u	\$ 15.00	\$ 12.71	\$ 2.29	\$ 50.85	\$ 9.15	
	registros de 10" x 10" x 6	1.00	u	\$ 450.00	\$ 381.36	\$ 68.64	\$ 381.36	\$ 68.64	
	Mano de obra.								
	Mano de obra.	1.00	u	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ -	
	Beneficios contratistas eléctricos.	0.20	%	\$ 253.70	\$ 253.70	\$ -	\$ 50.74	\$ -	
	TOTAL/UND						\$ 1,156.25	\$ 162.99	\$ 1,319.24
<b>5.08</b>	<b>Suministro e Instalación de Breakers De 20-Amps finos</b>	<b>1.00</b>	<b>ud</b>				<b>\$ 446.99</b>	<b>\$ 36.61</b>	<b>\$ 483.60</b>
	Volumen Análisis	1.00	ud						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Breakers De 20 Amps finos	1.00	ud	\$ 240.00	\$ 203.39	\$ 36.61	\$ 203.39	\$ 36.61	
	<b>Mano de obra.</b>								
	Instalación	1.00	ud	\$ 225.00	\$ 225.00	\$ -	\$ 225.00	\$ -	
	Beneficios contratistas eléctricos.	0.20	%	\$ 93.00	\$ 93.00	\$ -	\$ 18.60	\$ -	
	TOTAL/UND						\$ 446.99	\$ 36.61	\$ 483.60
<b>5.09</b>	<b>Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps</b>	<b>1.00</b>	<b>ud</b>				<b>RD\$ 17,786.56</b>	<b>RD\$ 2,664.00</b>	<b>RD\$ 20,450.56</b>
	Volumen Análisis	1.00	ud						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	RD\$ 17,464.00	RD\$ 14,800.00	RD\$ 2,664.00	RD\$ 14,800.00	RD\$ 2,664.00	
	<b>Mano de obra.</b>								
	Instalación	1.00	ud	RD\$ 2,200.00	RD\$ 2,200.00	RD\$ -	RD\$ 2,200.00	RD\$ -	
	Beneficios contratistas eléctricos.	0.20	%	RD\$ 3,932.80	RD\$ 3,932.80	RD\$ -	RD\$ 786.56	RD\$ -	
	TOTAL/UND						RD\$ 17,786.56	RD\$ 2,664.00	RD\$ 20,450.56
<b>5.10</b>	<b>Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)</b>	<b>1.00</b>	<b>pa</b>				<b>RD\$ 5,320.86</b>	<b>RD\$ 756.38</b>	<b>RD\$ 6,077.24</b>
	Volumen Análisis	1.00	pa						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Tubo 3/4"x10' EMT + 15% desp.	1.00	ud	RD\$ 200.00	RD\$ 169.49	RD\$ 30.51	RD\$ 169.49	RD\$ 30.51	
	Caja rectangular 1/2".	1.00	ud	RD\$ 45.00	RD\$ 38.14	RD\$ 6.86	RD\$ 38.14	RD\$ 6.86	
	Alambre #10 TW+ 5% desp.	180.00	pl	RD\$ 8.00	RD\$ 6.78	RD\$ 1.22	RD\$ 1,220.34	RD\$ 219.66	
	Accesorio caja de brk + brks	1.00	pa	RD\$ 3,200.00	RD\$ 2,711.86	RD\$ 488.14	RD\$ 2,711.86	RD\$ 488.14	
	Codos plásticos 1/2".	2.00	ud	RD\$ 5.00	RD\$ 4.24	RD\$ 0.76	RD\$ 8.47	RD\$ 1.53	



*[Handwritten signature]*

**ANÁLISIS DE COSTOS**

**LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS:** AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL

**REFERENCIA:** CP-CPJ-004-2020

**CONTRATANTE:** COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

**FECHA:** 20.AGOSTO.2020



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PU CON ITBIS	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
	Cinta adhesiva "3M" (rollo).	0.05	ud	RD\$ 70.00	RD\$ 59.32	RD\$ 10.68	RD\$ 2.97	RD\$ 0.53	
	Abrazaderas emt 2"	4.00	ud	RD\$ 15.00	RD\$ 12.71	RD\$ 2.29	RD\$ 50.85	RD\$ 9.15	
	<b>Mano de obra.</b>								
	Instalación	1.00	ud	RD\$ 885.00	RD\$ 885.00	RD\$ -	RD\$ 885.00	RD\$ -	
	Beneficios contratistas eléctricos.	0.20	%	RD\$ 1,168.70	RD\$ 1,168.70	RD\$ -	RD\$ 233.74	RD\$ -	
	<b>TOTAL/UND</b>						RD\$ 5,320.86	RD\$ 756.38	RD\$ 6,077.24
<b>5.11</b>	<b>Suministro e instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN</b>	<b>1.00</b>	<b>pl</b>				<b>RD\$ 119.47</b>	<b>RD\$ 18.75</b>	<b>RD\$ 138.21</b>
	Volumen Análisis	1.00	pl						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Tubo 1"x10' EMT + 15% desp.	1.15	pl	RD\$ 26.00	RD\$ 22.03	RD\$ 3.97	RD\$ 25.34	RD\$ 4.56	
	Alambre #AWG # 6 THWN+ 5% desp.	1.05	pl	RD\$ 36.30	RD\$ 30.76	RD\$ 5.54	RD\$ 32.30	RD\$ 5.81	
	Alambre # AWG # 8 THWN+ 5% desp.	1.05	pl	RD\$ 20.90	RD\$ 17.71	RD\$ 3.19	RD\$ 18.60	RD\$ 3.35	
	Alambre #10 TW+ 5% desp.	1.05	pl	RD\$ 13.75	RD\$ 11.65	RD\$ 2.10	RD\$ 12.24	RD\$ 2.20	
	Cinta adhesiva "3M" (rollo).	0.05	ud	RD\$ 70.00	RD\$ 59.32	RD\$ 10.68	RD\$ 2.97	RD\$ 0.53	
	Abrazaderas emt 2"	1.00	ud	RD\$ 15.00	RD\$ 12.71	RD\$ 2.29	RD\$ 12.71	RD\$ 2.29	
	<b>Mano de obra.</b>								
	Instalación	1.00	pl	RD\$ 9.00	RD\$ 9.00	RD\$ -	RD\$ 9.00	RD\$ -	
	Beneficios contratistas eléctricos.	0.20	%	RD\$ 26.58	RD\$ 26.58	RD\$ -	RD\$ 5.32	RD\$ -	
	<b>TOTAL/UND</b>						RD\$ 119.47	RD\$ 18.75	RD\$ 138.21
<b>6.00</b>	<b>TERMINACIONES DE PISO</b>								
<b>6.01</b>	<b>Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado (ver especificaciones)</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>				<b>\$ 952.56</b>	<b>\$ 128.94</b>	<b>\$ 1,081.50</b>
	Volumen Análisis	1.00	m2						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Suministro piso en vinil macimbrado	1.05	m2	\$ 805.00	\$ 682.20	\$ 122.80	\$ 716.31	\$ 128.94	
	<b>Mano de obra.</b>								
	Colocacion, transporte	1.05	m2	\$ 225.00	\$ 225.00	\$ -	\$ 236.25	\$ -	
	<b>TOTAL</b>						\$ 952.56	\$ 128.94	\$ 1,081.50
<b>6.02</b>	<b>Suministro e Instalación de Zócalos para piso de vinil</b>	<b>1.00</b>	<b>ml</b>				<b>\$ 140.68</b>	<b>\$ 16.82</b>	<b>\$ 157.50</b>
	Volumen Análisis	1.00	ml						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Suministro piso en vinil macimbrado	1.05	ml	\$ 105.00	\$ 88.98	\$ 16.02	\$ 93.43	\$ 16.82	
	<b>Mano de obra.</b>								
	Colocacion, transporte	1.05	ml	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ -	\$ 47.25	\$ -	
	<b>TOTAL</b>						\$ 140.68	\$ 16.82	\$ 157.50
<b>6.03</b>	<b>Resane en pisos en general</b>	<b>1.00</b>	<b>pa</b>				<b>\$ 9,745.76</b>	<b>\$ 1,754.24</b>	<b>\$ 11,500.00</b>
	Volumen Análisis	1.00	pa						
	Suministro y Colocación (A todo costo)	1.00	ud	\$ 11,500.00	\$ 9,745.76	\$ 1,754.24	\$ 9,745.76	\$ 1,754.24	
	<b>TOTAL</b>						\$ 9,745.76	\$ 1,754.24	\$ 11,500.00
<b>7.00</b>	<b>PINTURA</b>								
<b>7.01</b>	<b>Suministro y aplicación de Pintura de techo blanco 00</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>				<b>\$ 172.15</b>	<b>\$ 23.00</b>	<b>\$ 195.15</b>
	Volumen Análisis	1.00	m2						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Pintura Acrilica	0.13	gl	\$ 1,125.00	\$ 953.39	\$ 171.61	\$ 127.75	\$ 23.00	
	<b>Mano de obra.</b>								



*[Handwritten signature in blue ink]*

18

**ANÁLISIS DE COSTOS**

**LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS:** AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL

REFERENCIA: CP-CPJ-004-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

FECHA: 20.AGOSTO.2020



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PU CON ITBIS	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
	Aplicación (dos manos).	1.00	m2	\$ 42.15	\$ 42.15	\$ -	\$ 42.15	\$ -	
	Desperdicios y retoques.	1.00	pa	\$ 2.25	\$ 2.25	\$ -	\$ 2.25	\$ -	
	<b>TOTAL</b>						\$ 172.15	\$ 23.00	\$ 195.15
<b>7.02</b>	<b>Suministro y aplicación de Pintura Satinada</b>	<b>1.00</b>	<b>m2</b>				<b>\$ 181.35</b>	<b>\$ 25.55</b>	<b>\$ 206.90</b>
	Volumen Análisis	1.00	m2						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Pintura Satinada	0.13	gl	\$ 1,250.00	\$ 1,059.32	\$ 190.68	\$ 141.95	\$ 25.55	
	<b>Mano de obra.</b>								
	Aplicación (dos manos).	1.00	m2	\$ 37.15	\$ 37.15	\$ -	\$ 37.15	\$ -	
	Desperdicios y retoques.	1.00	pa	\$ 2.25	\$ 2.25	\$ -	\$ 2.25	\$ -	
	<b>TOTAL</b>						\$ 181.35	\$ 25.55	\$ 206.90
<b>8.00</b>	<b>MISCELANEOS</b>								
<b>8.01</b>	<b>Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento</b>	<b>1.00</b>	<b>rollo</b>				<b>\$ 7,616.10</b>	<b>\$ 983.90</b>	<b>\$ 8,600.00</b>
	Volumen Análisis	1.00	rollo						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Suministros suplidor (ROTULPAK)	1.00	pa	\$ 6,450.00	\$ 5,466.10	\$ 983.90	\$ 5,466.10	\$ 983.90	
	<b>Mano de obra.</b>								
	Colocación	1.00	pa	\$ 2,150.00	\$ 2,150.00	\$ -	\$ 2,150.00	\$ -	
	<b>TOTAL</b>						\$ 7,616.10	\$ 983.90	\$ 8,600.00
<b>8.02</b>	<b>Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy</b>	<b>1.00</b>	<b>p2</b>				<b>\$ 514.19</b>	<b>\$ 92.15</b>	<b>\$ 606.34</b>
	Volumen Análisis	1.00	p2						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Granito Natural (Todo Costo)	1.00	p2	\$ 604.09	\$ 511.94	\$ 92.15	\$ 511.94	\$ 92.15	
	<b>Mano de obra.</b>								
	Colocacion, transporte y desperdicios	1.00	pa/p2	\$ 2.25	\$ 2.25	\$ -	\$ 2.25	\$ -	
	<b>TOTAL</b>						\$ 514.19	\$ 92.15	\$ 606.34
<b>8.03</b>	<b>Base meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).</b>	<b>1.00</b>	<b>ud</b>				<b>\$ 6,259.96</b>	<b>\$ 820.79</b>	<b>\$ 7,080.75</b>
	Volumen Análisis	1.00	ud						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Tubo L 2"x2" x 1/4" + Tubo HSS 2"x2" + Tubo HSS 4"x2" + Tubo HSS 3"x3" + Cartabon 3"x3"x1/4" + Tornillos de 1/8" + Expansion tipo hilti 1/2" x 12"	1.00	pa	\$ 4,252.00	\$ 3,603.39	\$ 648.61	\$ 3,603.39	\$ 648.61	
	Disco de Corte	0.50	ud	\$ 240.00	\$ 203.39	\$ 36.61	\$ 101.69	\$ 18.31	
	Electrodo de 1/8	5.00	lib	\$ 75.00	\$ 63.56	\$ 11.44	\$ 317.80	\$ 57.20	
	Antioxido	0.50	gl	\$ 650.00	\$ 550.85	\$ 99.15	\$ 275.42	\$ 49.58	
	Thinner	0.25	ud	\$ 275.00	\$ 233.05	\$ 41.95	\$ 58.26	\$ 10.49	
	Brocha	2.00	ud	\$ 60.00	\$ 50.85	\$ 9.15	\$ 101.69	\$ 18.31	
	Mano obra	1.00	pa	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ -	\$ 1,700.00	\$ -	
	<b>TOTAL</b>						\$ 6,259.96	\$ 820.79	\$ 7,080.75
<b>8.04</b>	<b>Suministro e Instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms</b>	<b>1.00</b>	<b>ud</b>				<b>\$ 3,773.31</b>	<b>\$ 476.69</b>	<b>\$ 4,250.00</b>
	Volumen Análisis	1.00	ud						



*[Handwritten signature]*

### ANÁLISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: AREA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL

REFERENCIA: CP-CPJ-004-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

FECHA: 20.AGOSTO.2020

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PU CON ITBIS	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Suministros suplidor (ROTULPAK)	1.00	pa	\$ 3,125.00	\$ 2,648.31	\$ 476.69	\$ 2,648.31	\$ 476.69	
	<b>Mano de obra.</b>								
	Colocación	1.00	pa	\$ 1,125.00	\$ 1,125.00	\$ -	\$ 1,125.00	\$ -	
	<b>TOTAL</b>						\$ 3,773.31	\$ 476.69	\$ 4,250.00
8.05	<b>Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad</b>	1.00	ud				\$ 4,538.56	\$ 686.44	\$ 5,225.00
	Volumen Análisis	1.00	ud						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Dosificador en Acero Inoxidable	1.00	ud	\$ 4,500.00	\$ 3,813.56	\$ 686.44	\$ 3,813.56	\$ 686.44	
	<b>Mano de obra y Acarreo.</b>								
	Colocación	1.00	ud	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ -	\$ 350.00	\$ -	
	Sto. Dgo. @ San Juan	1.00	Viaje	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ -	\$ 375.00	\$ -	
	Alcance	2.00	ud						
	<b>TOTAL</b>						\$ 4,538.56	\$ 686.44	\$ 5,225.00
8.06	<b>Suministro e instalación de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos</b>	1.00	ud				\$ 5,961.27	\$ 778.73	\$ 6,740.00
	Volumen Análisis	1.00	ud						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Suministros suplidor (ROTULPAK)	1.00	pa	\$ 5,105.00	\$ 4,326.27	\$ 778.73	\$ 4,326.27	\$ 778.73	
	<b>Mano de obra.</b>								
	Colocación	1.00	pa	\$ 1,635.00	\$ 1,635.00	\$ -	\$ 1,635.00	\$ -	
	<b>TOTAL</b>						\$ 5,961.27	\$ 778.73	\$ 6,740.00
8.07	<b>Limpieza Continua y Final</b>	1.00	pa				\$ 27,500.00	\$ -	\$ 27,500.00
	Volumen Análisis	1.00	pa						
	<b>Mano de obra.</b>								
	Brigadas	1.00	pa	\$ 27,500.00	\$ 27,500.00	\$ -	\$ 27,500.00	\$ -	
	<b>TOTAL</b>						\$ 27,500.00	\$ -	\$ 27,500.00



*[Handwritten signature in blue ink]*

