



VIMAENRO[®]

SOLUCIONES DE INGENIERIA



CONSTRUCTORA VIMAENRO, SRL

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DOMINICANO**

REFERENCIA: CP-CPJ-005-2020

OFERTA ECONÓMICA

**DIRECCION: Av. Enrique Jiménez Moya, esq.
Juan de Dios Ventura Simó, Centrote de los
Héroes, de Constanza, Maimón y Estero
Hondo, Sto. Dgo., R.D.**

**FAX : 809-532-2906
TELEFONO: 809-533-3191 Ext. 2009**

ORIGINAL





OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA VIMAENRO SRL

Página 1 de 1

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	Servicios de adecuación del Palacio de Justicia La Romana; Incluye: Terminación de Superficie, Muros, Terminación de Techos, Puertas y Vidrios Fijos, Equipos Mecánicos, Instalaciones Eléctricas, Terminaciones de Pisos, Pintura y Misceláneos en los Niveles 1 y 2 del	PA	1.00	1,963,335.82	31,617.16	1,994,952.98

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$1,994,952.98

Valor total de la oferta en letras: ...Un Millón Novecientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y dos pesos con 98/00

Victor Manuel Encarnación en calidad de Gerente, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de Constructora VIMAENRO, SRL

Firma



16./09./2020



¹Si aplica.
²Si aplica.



DEPARTAMENTO DE FIANZAS

1. POR CUANTO: **CONSTRUCTORA VIMAENRO, S.R.L.**

Ha solicitado en fecha: 16 de SEPTIEMBRE del 2020.

A la “Compañía Dominicana de Seguros, SRL.”, una FIANZA por valor de **VEINTE Y UNO MIL CON 00/100 RDS 21,000.00.**



Para responder a las obligaciones siguientes: **GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-CPJ-005-2020, ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA.**

2.POR CUANTO: la presente FIANZA deberá ser depositada única y exclusivamente en **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ)** y tiene fecha de vigencia desde el **17/09/2020 AL 17/03/2021.**

3.POR CUANTO: La “Compañía Dominicana de Seguros, SRL.”, no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4.POR CUANTO: La “Compañía Dominicana de Seguros, SRL.”, se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA.

VE

5.POR CUANTO: La “Compañía Dominicana de Seguros, SRL.”, no realizará devoluciones a cargo de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.


7.POR CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 11 de Septiembre del 2002 capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas a la prestación de fianzas en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependientes.

8.POR TANTO: La “Compañía Dominicana de Seguros, SRL.”, legalmente constituida y autorizada a operar en la República Dominicana por Decreto No. 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de Noviembre del año 1959 el negocio de Seguros en general, otorga la presente Fianza No 1-Flic-7795.

9.Exigida a **CONSTRUCTORA VIMAENRO, S.R.L.**

Conforme con las estipulaciones del presente convenio y para que así conste, se firma y sella debidamente en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy 16 de SEPTIEMBRE del 2020.

Firma Autorizada





Rafael A. Sanchez #5, Cond. Areito Local 3B. Tel. 809-363-4049. Cel. 809-350-9784
RNC 1-30-52266-9
RPE 23278



**ADECUACIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA
CP-CPJ-005-2020**

COTIZACION No.: VE-083-2020


FECHA: 15-Sep-2020

ATENCIÓN: **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DE LA REP. DOM., GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**
UBICACIÓN: **Santo Domingo, D. N.**

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	PRECIO (RD\$)	VALOR (RD\$)
1.00	PRIMER NIVEL TERMINACION DE SUPERFICIES				57,407.39
1.01	Apertura de Hueco para puerta de empleados (Incluye terminación)	1.00	ud	6,979.71	6,979.71
1.02	Desmante de puerta doble	2.00	und	1,166.71	2,333.42
1.03	Desmante de puerta sencilla	1.00	und	707.53	707.53
1.04	Cierre de Hueco puerta doble existente con doble estructura en denglass (incluye terminación)	12.00	m2	1,887.76	22,653.06
1.05	Cierre de hueco en sheetrock en pasillo	3.47	m2	1,173.47	4,071.94
1.06	Reduccion de hueco para puerta sencilla (con estructura doble en denglass)	1.00	und	6,632.65	6,632.65
1.07	Desmante de Plafones existentes	50.00	m2	204.08	10,204.08
1.08	Desmante de Lámparas existentes	9.00	ud	425.00	3,825.00
2.00	MUROS				21,474.49
2.01	Suministro e instalacion de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	16.00	m2	1,173.47	18,775.51
2.02	Suministro e Instalación de Muros Bajos en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	2.30	m2	1,173.47	2,698.98
3.00	TERMINACIÓN DE TECHOS				63,091.84
3.01	Suministro e Instalación de fascia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles	22.00	m2	1,290.82	28,397.96
3.02	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	40.00	m2	867.35	34,693.88
4.00	PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS				293,410.93
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseno)	50.00	p2	696.38	34,818.77
4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	90.00	p2	696.38	62,673.79
4.03	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	2.00	ud	53,571.43	107,142.86
4.04	Suministro e Instalación de caja p/bandeja de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)	2.00	und	44,387.76	88,775.51

VE





5.00	EQUIPOS MECÁNICOS						
5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	2.00	ud	94,897.96		189,795.92	
5.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	1.00	ud	116,326.53		116,326.53	
5.03	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	1.00	ud	38,265.31		38,265.31	
6.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					211,170.54	
6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL .	6.00	ud	3,980.00		23,880.00	
6.02	Suministro e Instalación de luces led en techos de Sheetrock ojo de buey tipo panel de 4", 4500K, 18W	10.00	und	1,430.00		14,300.00	
6.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	5.00	ud	1,182.33		5,911.63	
6.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	9.00	ud	260.00		2,340.00	
6.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud	1,013.28		3,039.83	VE
6.06	Suministro e Instalación Salida de Data	6.00	ud	1,395.15		8,370.87	
6.07	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	7.00	ud	357.14		2,500.00	
6.08	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")	100.00	pl	360.73		36,073.43	
6.09	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	14,222.73		14,222.73	
6.10	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1.00	pa	44,680.91		44,680.91	
6.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN	410.00	pl	136.22		55,851.14	
7.00	TERMINACIONES DE PISO					106,468.10	
7.01	Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas	1.00	und	25,510.20		25,510.20	
7.02	Pulido y Brillado de Piso existente	175.00	m2	275.40		48,195.00	
7.03	Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos similar al existente	10.00	m	472.51		4,725.14	
7.04	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	12.78	p2	2,193.88		28,037.76	
8.00	PINTURA					48,574.44	
8.01	Suministro y aplicación de Pintura acrílica en techo	21.00	m2	138.33		2,905.00	
8.02	Suministro y aplicación de satinada en muros	175.00	m2	166.11		29,069.44	
8.03	Suministro y pintura de muros area de archivos	120.00	m2	138.33		16,600.00	





9.00	MISCELANEOS				164,760.93
9.01	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	2.00	ud	2,806.12	5,612.24
9.02	Suministro e instalacion de planchas de aluminio liso de 2mm, textura de aluminio dekor mod. 350 serrado cruzado fino, en parte frontal del counter de 30cms	3.00	ud	10,714.29	32,142.86
9.03	Suministro e instalacion de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	51,020.41	51,020.41
9.04	Suministro y aplicacion de cinta vinillica adhesiva de circulacion no frefractaria color amarillo de acceso a recepcion de documentos	1.00	rollo	9,693.88	9,693.88
9.05	Suministro e instalacion de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito (ver detalles en planos)	2.00	ud	19,897.96	39,795.92
9.06	Traslado y Botes de Escombros	1.00	pa	15,306.12	15,306.12
9.07	Limpieza Continua y Final	1.00	pa	11,189.50	11,189.50
10.00	SEGUNDO NIVEL (AREA ADMINISTRATIVA PROPUESTA) PRELIMINARES				14,809.41
10.01	Apertura de Huevo en muros de bloques (Incluye terminación)	1.00	ud	13,959.41	13,959.41
10.02	Desmante de Lámparas existentes	2.00	ud	425.00	850.00
11.00	Muros				4,987.24
11.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	4.25	m2	1,173.47	4,987.24
12.00	TERMINACIÓN DE TECHOS				10,408.16
12.01	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	12.00	m2	867.35	10,408.16
13.00	PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS				53,571.43
13.01	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud	53,571.43	53,571.43
14.00	EQUIPOS MECÁNICOS				41,836.73
14.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 12 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	1.00	ud	41,836.73	41,836.73
15.00	INSTALACIONES ELECTRICAS				17,316.64
15.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	2.00	ud	3,980.00	7,960.00
15.02	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	2.00	ud	1,182.33	2,364.65
15.03	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	3.00	ud	260.00	780.00
15.04	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud	1,013.28	2,026.55
15.05	Suministro e Instalación Salida de Data	3.00	ud	1,395.15	4,185.44
16.00	TERMINACIONES DE PISO				30,616.92
16.01	Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas	1.00	und	25,510.20	25,510.20
16.02	Pulido y Brillado de Piso existente	11.68	m2	275.40	3,216.67
16.03	Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos igual al existente	4.00	m	472.51	1,890.05
17.00	PINTURA				9,998.23
17.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muros	60.19	m2	166.11	9,998.23

VE





18.00	MISCELANEOS				26,495.62
18.01	Traslado y Botes de Escombros	1.00	pa	15,306.12	15,306.12
18.02	Limpieza Continua y Final	1.00	pa	11,189.50	11,189.50
SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)					1,520,786.80
19.00	COSTOS INDIRECTOS GRAVADOS				235,722.01
19.01	Transporte	2.50%	CD	38,019.67	
19.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%	CD	45,623.60	
19.03	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%	CD	152,078.74	
20.00	COSTOS INDIRECTOS NO GRAVADOS				238,444.16
20.01	ITBIS (18% Norma 07-2007)	18.00%	Gravados	31,617.16	
20.02	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%	CD	68,435.41	
20.03	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%	CD	15,207.87	
20.04	CODIA	0.10%	CD	1,520.79	
20.05	Equipos de Salud e Higiene	1.00%	CD	15,207.87	
20.06	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00%	CD	30,415.74	
20.07	Imprevistos	5.00%	CD	76,039.34	
21.00	TOTAL GENERAL (RD\$)				1,994,952.98

NOTAS:

- 1.- *La aprobación del presente Presupuesto, mediante la firma de EL CONTRATANTE, implica automáticamente la formal ORDEN DE TRABAJO y su consecuente adhesión a los términos y especificaciones contenidas en la misma; así como el cumplimiento de VIMAENRO, S. R. L., salvo caso fortuito, de fuerza mayor o causa atendible.*
- 2.- *Para la ejecución de los trabajos VIMAENRO, S. R. L. ofrece a EL CONTRATANTE las condiciones de pago establecidas en los pliegos de Condiciones: 20% pago anticipo después de emitida la orden de compras y pagos en cubicaciones (hasta 3 máx).*
- 3.- *VIMAENRO, SRL se compromete a realizar este trabajo en un tiempo máximo de Tiempo de entrega máximo (7) Semanas y extender una garantía de 12 meses a partir de la fecha de entrega, con excepción de los A/A que cuentan con Garantía de 5 años.*



Ing. Víctor Ml. Encarnación de la Rosa

CONTRATANTE



CONSTRUCTORA VIMAENRO, SRL
CP-CPJ-005-2020
ANALISIS DE COSTOS

Apertura de Hueco para puerta de empleados (Incluye terminación)

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	PA
Demolicion de Hueco	dh	2.000	\$ 900.00	\$ 1,800.00	
Materiales Mochetas	pa	1.000	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	
Suministro de Insumos Menores	pa	0.056	\$ 2,500.00	\$ 138.89	
Mano de Obra	pa	1.000	\$ 2,040.82	\$ 2,040.82	\$ 6,979.71
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 311.31

Desmante de Puerta Doble

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	PA
Insumos Menores	pa	0.056	\$ 4,466.60	\$ 248.34	
Mano de Obra	pa	2.000	\$ 459.18	\$ 918.37	\$ 1,166.71
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 140.09

Desmante de Puerta Sencilla

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	PA
Insumos Menores	pa	0.056	\$ 4,466.60	\$ 248.34	
Mano de Obra	pa	1.000	\$ 459.18	\$ 459.18	\$ 707.53
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 70.04

Cierre de Hueco en DensGlass

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/ML
Suministro de Channel de 3"	pa	0.118	\$ 3,349.95	\$ 394.11	
Mano de Obra	pa	0.450	\$ 394.11	\$ 177.35	\$ 571.46
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 27.05

VE

Malla Ciclonica (h=1.80 m)

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/ML
Suministro de Malla Ciclonica	rollo	0.06316	\$ 5,520.91	\$ 348.69	
S. Tubo Redondo para malla φ 1 1/2" x 15'	uds	0.11579	\$ 495.60	\$ 57.39	
S. Tubo Redondo para malla φ 1 1/4" x 20'	uds	0.10526	\$ 563.75	\$ 59.34	
Planchuela para Tensar	uds	0.33684	\$ 254.00	\$ 85.56	
Cleats para malla + tornillo	uds	2.71579	\$ 22.03	\$ 59.82	
Tapas de Columnas	uds	0.23158	\$ 150.00	\$ 34.74	
Suministro de Pintura	gal	0.021	\$ 1,500.00	\$ 31.58	
Suministro de Insumos Menores	pa	0.012	\$ 3,000.00	\$ 35.29	
Suministro de Electrodo de Soldadura	lb	0.588	\$ 95.00	\$ 55.88	
Alquiler de Herramientas	dia	0.035	\$ 11,224.49	\$ 396.16	
Transportes Internos	pa	0.500	\$ 120.05	\$ 60.02	
Mano de Obra	pa	0.450	\$ 1,224.46	\$ 551.01	\$ 1,775.47
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 84.05



CONSTRUCTORA VIMAENRO, SRL
CP-CPJ-005-2020
ANALISIS DE COSTOS



Anclaje (Placas) de 8" x 8" Para Columna

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/UD
Suministro de Placa	pa	0.014	\$ 15,500.00	\$ 215.28	
Corte y Perforacion de Placa	ud	1.000	\$ 650.00	\$ 650.00	
Tornillos Expansivos	ud	6.000	\$ 85.00	\$ 510.00	
Pintura e Insumos	pa	1.000	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 1,450.28
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 11.44

Reparacion Protectores de Ventana

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/UD
Suministro de Mats	pa	1.000	\$ 6,632.65	\$ 6,632.65	
Corte y Perforacion de Placa	ud	6.000	\$ 100.00	\$ 600.00	
Tornillos Expansivos	ud	4.000	\$ 85.00	\$ 340.00	
Mano de Obra	pa	0.650	\$ 7,572.65	\$ 4,922.22	\$ 12,494.88
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 750.85

Anclaje (Placas) para chanel 6" x 6"

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/UD
Suministro de Placa	pa	0.008	\$ 15,500.00	\$ 121.09	
Corte y Perforacion de Placa	ud	1.000	\$ 350.00	\$ 350.00	
Tornillos Expansivos	ud	4.000	\$ 85.00	\$ 340.00	
Pintura e Insumos	pa	1.000	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 846.09
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 5.34

Estructura Metalica para soporte de techo en Aluzinc (Tijerilla en tubos negros de 3"x3", 2"x2" y 2"x1")

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/UD
Suministro de Tubos 3x3	uds	2.000	\$ 1,650.00	\$ 3,300.00	
Suministro de Tubos 2x2	uds	4.000	\$ 1,130.00	\$ 4,520.00	
Suministro de Tubos 2x1	uds	4.000	\$ 810.00	\$ 3,240.00	
Suministro de Placas con Hiltis	ud	12.000	\$ 12,494.88	\$ 149,938.53	
Pintura e Insumos	pa	1.000	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	
Alquiler de Herramientas	dia	2.000	\$ 11,224.49	\$ 22,448.98	
Transportes Internos	pa	1.000	\$ 5,102.04	\$ 5,102.04	
Mano de Obra	pa	0.450	\$ 193,049.55	\$ 86,872.30	\$ 279,921.85
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 29,448.24

VE

Techado de Aluzinc

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/ML
Suministro Aluzinc	ft	3.709	\$ 130.00	\$ 482.16	
Suministro de Tornillos	ud	5.217	\$ 5.00	\$ 26.09	
Zabaletas	ft	3.281	\$ 215.00	\$ 705.42	
Mano de Obra	pa	0.450	\$ 1,213.67	\$ 546.15	\$ 1,759.82
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 268.45

Muros Division de Sheet Rock

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/M2
Sheet Roquero a Todo Costo	m2	1.000	\$ 1,071.43	\$ 1,071.43	
Ajuste por Volumen	MI	1.000	\$ 102.04	\$ 102.04	\$ 1,173.47
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 179.00



CONSTRUCTORA VIMAENRO, SRL
CP-CPJ-005-2020
ANALISIS DE COSTOS



Muros Division de DensGlass

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/M2
Sheet Roquero a Todo Costo	m2	1.000	\$ 1,785.71	\$ 1,785.71	
Ajuste por Volumen	MI	1.000	\$ 102.04	\$ 102.04	\$ 1,887.76
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 287.96

Muros Division de Sheet Rock Una Cara

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/M2
Sheet Roquero a Todo Costo	m2	1.000	\$ 714.29	\$ 714.29	
Ajuste por Volumen	MI	1.000	\$ 102.04	\$ 102.04	\$ 816.33
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 124.52

Plafon de Vinil Yeso

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/M2
Plafonero a Todo Costo	MI	1.000	\$ 765.31	\$ 765.31	
Ajuste por Volumen	MI	1.000	\$ 102.04	\$ 102.04	\$ 867.35
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 132.31

Limpieza Continua

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/M3
Bote material en camion 6m3, incl carga	m3	40.000	\$ 275.00	\$ 11,000.00	
Traslado mat. (1 TC = 4. m3 / día)	día	0.500	\$ 379.00	\$ 189.50	\$ 11,189.50
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ -

VE

Zocalos de Ceramica

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/MI
Zocalos	ml	1.100	\$ 75.74	\$ 83.31	
Mezcla para pisos	m3	0.010	\$ 3,779.35	\$ 37.79	
Cemento Gris (42.5 kg)	fdas	0.070	\$ 280.00	\$ 19.60	
Colocacion de zocalos	ml	1.100	\$ 728.86	\$ 801.75	
Herramientas varias para suelos	m2	0.200	\$ 43.00	\$ 8.60	\$ 951.06
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 22.78

Puerta P40

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/UD
Puerta P40 (Instalada)	ud	1.000	\$ 18,877.55	\$ 18,877.55	\$ 18,877.55
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 2,879.63

FlexiGlass de 3/8"

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/UD
FlexiGlass de 3/8"	ud	1.000	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 3,813.56

Rivete de Madera en Tope

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/UD
Confecion e Instalacion de Rivete (Todo Costo)	ud	1.000	\$ 8,673.47	\$ 8,673.47	\$ 8,673.47
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 1,323.07



CONSTRUCTORA VIMAENRO, SRL
CP-CPJ-005-2020
ANALISIS DE COSTOS



Ceramica de Pared 20x30

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/M2
Mezcla para pañete + 30% desp.	m3	0.015	\$ 4,955.25	\$ 74.33	
Ceramica 20 x 30	m2	1.050	\$ 440.00	\$ 462.00	
Cemento blanco	fda	0.070	\$ 950.00	\$ 66.50	
Colocacion ceramica pared	m2	1.020	\$ 665.00	\$ 678.30	\$ 1,281.13
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 91.96

Ceramica de Piso 30x30 (Poca Cantidad)

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/M2
Mezcla para pañete + 30% desp.	m3	0.015	\$ 4,955.25	\$ 74.33	
Ceramica 30 x 30	m2	1.050	\$ 440.00	\$ 462.00	
Cemento blanco	fda	0.070	\$ 950.00	\$ 66.50	
Colocacion ceramica pared	m2	1.020	\$ 1,500.00	\$ 1,530.00	\$ 2,132.83
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 91.96

Zócalos de porcelanatos

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/MI
Porcelanato	m2	0.093	\$ 900.00	\$ 83.33	
Mezcla para pisos	m3	0.010	\$ 4,955.25	\$ 49.55	
Cemento Gris (42.5 kg)	fdas	0.070	\$ 400.00	\$ 28.00	
Colocacion de zocalos	m1	1.100	\$ 200.00	\$ 220.00	
Derretido	fdas	0.087	\$ 950.00	\$ 83.03	
Herramientas varias para suelos	m2	0.200	\$ 43.00	\$ 8.60	\$ 472.51
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 25.85

Topes de granito natural negro Galaxy

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/UD
Topes de granito natural negro Galaxy	ft2	1.000	\$ 2,193.88	\$ 2,193.88	\$ 2,193.88
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 334.66

VE

Pintura Satinada en muros y techos

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/M2
Pintura acrilica	gls	0.056	\$ 1,550.00	\$ 86.11	
Piedra sobre paredes	m2	1.000	\$ 30.00	\$ 30.00	
Aplicación pintura dos manos	m2	1.000	\$ 40.00	\$ 40.00	
Desperdicios y retoques en pintura	m2	1.000	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 166.11
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 17.71

Pintura Acrilica en muros y techos

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/M2
Pintura acrilica	gls	0.056	\$ 1,050.00	\$ 58.33	
Piedra sobre paredes	m2	1.000	\$ 30.00	\$ 30.00	
Aplicación pintura dos manos	m2	1.000	\$ 40.00	\$ 40.00	
Desperdicios y retoques en pintura	m2	1.000	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 138.33
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 13.47





CONSTRUCTORA VIMAENRO, SRL
CP-CPJ-005-2020
ANALISIS DE COSTOS

Desmorte de Luces

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Luces Led	ud	0.000	\$ 2,650.00	\$ -	
Desmorte de Aps Electricos	ud	1.000	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00

Piso de Hormigon armado, acabado pulido

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/M2
HORMIGON 1:3:5 con ligadora	m3	0.100	4,882.81	\$ 488.28	
Acero malla D2.3 xD2.3 de 15x15 instalda	m2	1.050	\$ 73.10	\$ 76.76	
Regla 1"x4"x10' (para empañete)	pt	0.090	\$ 159.55	\$ 14.36	
Vaciado y pulido de hormigon	m2	1.020	\$ 122.45	\$ 124.90	\$ 704.29
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 88.38

Pulido y Brillado de Piso Existente

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/M2
Pulido de Piso	m2	1.020	150.00	\$ 153.00	
Brillado de Piso	m2	1.020	\$ 120.00	\$ 122.40	\$ 275.40
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 23.34

VE

Pintura Puerta Metalica y Cubrefaltas de Madera

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/UD
Pintura Mantenimiento	gls	0.840	\$ 1,250.00	\$ 1,050.00	
Piedra sobre paredes	m2	0.000	\$ 30.00	\$ -	
Aplicación pintura dos manos	uds	2.000	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00	
Desperdicios y retoques en pintura	m2	8.400	\$ 10.00	\$ 84.00	\$ 3,534.00
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 160.17

Lona Asfaltica

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/M2
Colocacion Lona Asfaltica	m2	1.000	\$ 510.00	\$ 510.00	\$ 510.00
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 77.80

Toldo de Tela

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/UD
Suministro de Toldo	ud	1.000	\$ 8,673.47	\$ 8,673.47	\$ 8,673.47
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 1,323.07

Desmorte de Inodoros

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Peon	hrs	8.000	\$ 66.33	\$ 530.61	\$ 530.61
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ -

Mantenimiento de pasamanos escalera principal

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Mantenimiento de pasamanos	ml	1.000	\$ 1,153.63	\$ 1,153.63	\$ 1,153.63
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ -



CONSTRUCTORA VIMAENRO, SRL
CP-CPJ-005-2020
ANALISIS DE COSTOS



Mantenimiento de Bancos

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Mantenimiento de Bancos	ud	1.000	\$ 2,678.57	\$ 2,678.57	\$ 2,678.57
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ -

Mantenimiento de Plataformas

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Mantenimiento de Plataformas	ud	1.000	\$ 8,571.43	\$ 8,571.43	\$ 8,571.43
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ -

Mesa de Caoba

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Confeccion de Mesas de Caoba	ud	1.000	\$ 16,071.43	\$ 16,071.43	\$ 16,071.43
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ -

Limpieza Profunda en Estrado

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Servicio de Limpieza	ud	1.000	\$ 28,061.22	\$ 28,061.22	\$ 28,061.22
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ -

Mantenimiento Puertas de Caoba

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Mantenimiento Puertas de Caoba	ud	1.000	\$ 13,469.39	\$ 13,469.39	\$ 13,469.39
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ -

Suministro Puertas de Caoba

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Suministro e Intalacion Puertas de Caoba	ud	1.000	\$ 53,571.43	\$ 53,571.43	\$ 53,571.43
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ -

Suministro e Instalación de caja p/bandeja

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Suministro e Instalación de caja p/bandeja	ud	1.000	\$ 44,387.76	\$ 44,387.76	\$ 44,387.76
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ -

Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Suministro e Instalación de Divi. de Vidrio Fijo	ft2	1.000	\$ 696.38	\$ 696.38	\$ 696.38
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ -

Confeccion e Instalacion de Murales en Pino

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Confeccion de Murales	ud	1.000	\$ 4,489.80	\$ 4,489.80	\$ 4,489.80
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ -

Limpieza de Piso de Vibrazos

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Limpieza de Piso de Vibrazos	m2	1.000	\$ 50.51	\$ 50.51	\$ 50.51
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ -

25



CONSTRUCTORA VIMAENRO, SRL
CP-CPJ-005-2020
ANALISIS DE COSTOS



Desmante de Lavamanos

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Peon	hrs	8.000	\$ 66.33	\$ 530.61	\$ 530.61
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ -

Lavamonos Pedestal

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/UD
Inst Sanit. p/lavamanos, Urinal e Inodoro	ud	1.000	\$ 969.39	\$ 969.39	
Lavamanos empotrable bco	ud	1.000	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	
Griferia y peq accs lavamanos	ud	1.000	\$ 500.00	\$ 500.00	
Peq. mat. Inst lavamanos, Urinal, Inodoro	ud	1.000	\$ 438.78	\$ 438.78	
Montaje de aparatos Sanit	ud	1.000	\$ 510.20	\$ 510.20	\$ 3,668.37
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 333.88

Inodoros Azteca

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/UD
Inodoro Taino	ud	1.000	\$ 4,130.00	\$ 4,130.00	
Peq. mat. Inst lavamanos, Urinal, Inodoro	ud	1.000	\$ 438.78	\$ 438.78	
Montaje de aparatos Sanit	ud	1.000	\$ 510.20	\$ 510.20	\$ 5,078.98
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 696.93

Tuberias y Piezas de Plomeria

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/MI
Tuberias y Piezas de Plomeria	pa	1.000	\$ 5,612.24	\$ 5,612.24	\$ 5,612.24
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 856.11

Divisiones

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/UD
Puerta everdoor 1.00 x 2.10	ud	1.000	\$ 4,215.00	\$ 4,215.00	\$ 4,215.00
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 642.97

Salidas tomas iluminacion

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/UD
Tubo ½"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	ud	1.000	\$ 60.00	\$ 60.00	
Caja octagonal	ud	1.000	\$ 30.00	\$ 30.00	
Alambre #12 TW	pl	40.000	\$ 8.06	\$ 322.38	
Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	0.050	\$ 247.19	\$ 12.36	
Cemento PVC	gl	0.003	\$ 1,125.00	\$ 3.38	
Mano de obra general electricista	hr	1.000	\$ 600.00	\$ 600.00	
Gastos indirectos contratistas eléctricos	%	15%	\$ 1,028.11	\$ 154.22	\$ 1,182.33
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 65.30

Salidas interruptor sencillo

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/UD
Tubo ½"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	ud	1.000	\$ 60.00	\$ 60.00	
Caja rectangular de ½"	ud	1.000	\$ 26.00	\$ 26.00	
Alambre #12 TW	pl	40.000	\$ 8.06	\$ 322.38	
Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	0.050	\$ 247.19	\$ 12.36	
Cemento PVC	gl	0.003	\$ 1,125.00	\$ 3.38	
Accs interruptores	ud	1.000	\$ 195.00	\$ 195.00	
Codos plásticos ½"	ud	1.000	\$ 12.00	\$ 12.00	
Mano de obra general electricista	hr	1.000	\$ 250.00	\$ 250.00	
Gastos indirectos contratistas eléctricos	%	15%	\$ 881.11	\$ 132.17	\$ 1,013.28
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 96.27



CONSTRUCTORA VIMAENRO, SRL
CP-CPJ-005-2020
ANALISIS DE COSTOS



Luces Redonda de 10"

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Luces Led	ud	1.000	\$ 450.00	\$ 450.00	
Instalacion roseta-electrico	ud	1.600	\$ 425.00	\$ 680.00	\$ 1,130.00

Luces Redonda de 10"

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Luces Led	ud	1.000	\$ 450.00	\$ 450.00	
Instalacion roseta-electrico	ud	1.600	\$ 425.00	\$ 680.00	\$ 1,130.00

Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 12 KBTU

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Aire Acondicionado Split Inverter 36 KBTU	ud	1.000	\$ 38,775.51	\$ 38,775.51	
Instalacion Aire Acondicionado	ud	1.000	\$ 3,061.22	\$ 3,061.22	\$ 41,836.73

Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Aire Acondicionado Split Inverter 36 KBTU	ud	1.000	\$ 91,836.73	\$ 91,836.73	
Instalacion Aire Acondicionado	ud	1.000	\$ 3,061.22	\$ 3,061.22	\$ 94,897.96

Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Aire Acondicionado Split Inverter 48 KBTU	ud	1.000	\$ 113,265.31	\$ 113,265.31	
Instalacion Aire Acondicionado	ud	1.000	\$ 3,061.22	\$ 3,061.22	\$ 116,326.53

Suministro e Instalación de Extractor en Linea Ducteable

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Extractor de Linea	ud	1.000	\$ 35,714.29	\$ 35,714.29	
Instalacion Extractor	ud	1.000	\$ 2,551.02	\$ 2,551.02	\$ 38,265.31

Cambio de Luces de 65W x 150W

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Luces Led	ud	1.000	\$ 350.00	\$ 350.00	
Instalacion roseta-electrico	ud	1.000	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 775.00

Desmorte de Luces

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Luces Led	ud	0.000	\$ 2,650.00	\$ -	
Instalacion roseta-electrico	ud	1.000	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00

Tomacorriente 120V

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Tomacorriente levinton 120V	ud	1.000	\$ 120.00	\$ 120.00	
Instalacion tc + peq accesorios-electrico	ud	1.000	\$ 140.00	\$ 140.00	\$ 260.00
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 18.31

Sistema medición Elster A3TL, con base y CT

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Suministro e Instalacion	ud	1.000	\$ 50,653.22	\$ 50,653.22	
Instalacion tc + peq accesorios-electrico	ud	1.000	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 52,153.22
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 7,726.76





**CONSTRUCTORA VIMAENRO, SRL
CP-CPJ-005-2020
ANALISIS DE COSTOS**

Luces Led 2x2

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Luces Led	ud	1.000	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	
Instalacion roseta-electrico	ud	1.600	\$ 425.00	\$ 680.00	\$ 1,930.00

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Lamparas Led	ud	1.000	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00	
Instalacion Lampara	ud	1.600	\$ 425.00	\$ 680.00	\$ 3,980.00

Suministro e Instalación de ojo de buey tipo panel de 4"

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
ojo de buey tipo panel de 4"	ud	1.000	\$ 750.00	\$ 750.00	
Instalacion Lampara	ud	1.600	\$ 425.00	\$ 680.00	\$ 1,430.00

Interruptor Sencillo

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Interruptor sencillo	ud	1.000	\$ 144.39	\$ 144.39	
Instalacion tc + peq accesorios-electrico	ud	1.000	\$ 340.82	\$ 340.82	\$ 485.21
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 22.03

Mano de Obra Electrica

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Pa
Mano de obra general electricista	hr	240.000	\$ 250.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ -

VB

Mano de Obra Plomeria

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Pa
Mano de obra general Plomero	hr	95.000	\$ 250.00	\$ 23,750.00	\$ 23,750.00
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ -

Salida panel Breakers 8-16 circuitos

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/UD
Hueco panel 8-16 ctos en pared	ud	1.000	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	
Tuberias, pzas y accesorios panel 8-16ctos	ud	2.000	\$ 348.00	\$ 696.00	
Alambre #10 TW	pl	120.000	\$ 9.79	\$ 1,175.28	
Alambre #12 TW	pl	120.000	\$ 8.06	\$ 967.13	
Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	0.200	\$ 247.19	\$ 49.44	
Cemento PVC	gl	0.012	\$ 1,125.00	\$ 13.50	
Panel para 8-16 ctos	ud	1.000	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	
Breakers 15-20 amp	ud	16.000	\$ 250.00	\$ 4,000.00	
Colocacion de breaker	ud	16.000	\$ 100.00	\$ 1,600.00	
Mano de obra general electricista	hr	1.300	\$ 300.00	\$ 390.00	
Gastos indirectos contratistas eléctricos	%	15%	\$ 8,875.89	\$ 1,331.38	\$ 14,222.73
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 1,434.10

Reubicacion Abanicos

CONCEPTO	UD	CANT	P.U. (RD\$)	IMPORTE (RD\$)	RD\$/Ud
Electricista	ud	1.000	\$ 2,551.02	\$ 2,551.02	
Instalacion tc + peq accesorios-electrico	ud	1.000	\$ 140.82	\$ 140.82	\$ 2,691.84
			ITBIS mats. Y Herr. (Incluido)		\$ 389.14

