



FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA



Título del Proceso:	Suministro e instalación de revestimiento acústico en el salón de deliberaciones del edificio sede SCJ	No. Expediente:	CP-CPJ-BS-17-2024
Nombre del Oferente:	CIELOS ACUSTICOS S.R.L	RNC/Cédula:	101756373
Fecha:	7/5/2024	RPE:	320

Ítem núm.	Descripción del Bien, Servicio y Obra	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	ITBIS %	ITBIS RD\$	Precio Total
1	Suministro e instalación de sistemas de absorción acústica fresados y perforados, formado por lamas de MDF, melaminadas, lacadas o chapadas, con ensamblaje en seco, es decir, sin adhesivos. Debe incluir Capa de TNT insonorizante. Los parámetros son los siguientes: 4mm de fresado, 32 mm de espaciado y 7.5 % de porcentaje de perforación para instalar en superficie curva. Debe incluir ficha técnica. La instalación es en posición horizontal. Debe incluir, clips de fijación, ganchos clips y perfiles Omega, en pared separados a 60cms y perfiles y juntas de acabado. Dimensiones: 27.90mt, H=2.00mt.	MT²	56	RD\$ 21,949.15	18%	RD\$ 3,950.85	RD\$ 1,450,399.83
2	Suministro e instalación de sistemas de absorción acústica fresados y perforados, formado por lamas de MDF, melaminadas, lacadas o chapadas, con ensamblaje en seco, es decir, sin adhesivos. Debe incluir Capa de TNT insonorizante. Los parámetros son los siguientes: 4mm de fresado, 32 mm de espaciado y 7.5 % de porcentaje de perforación para instalar en superficie plana. Debe incluir ficha técnica. La instalación es en posición horizontal. Debe incluir, clips de fijación, ganchos clips y perfiles Omega, en pared separados a 60cms y perfiles y juntas de acabado. Dimensiones 10.71 mt, H=3.00mt	MT²	33	RD\$ 15,338.98	18%	RD\$ 2,761.02	RD\$ 597,299.88
3	Suministro e instalación de sistemas de absorción acústica fresados y perforados, formado por lamas de MDF, melaminadas, lacadas o chapadas, con ensamblaje en seco, es decir, sin adhesivos. Debe incluir Capa de TNT insonorizante. Los parámetros son los siguientes: 4mm de fresado, 32 mm de espaciado y 7.5 % de porcentaje de perforación para instalar en superficie plana. Debe incluir ficha técnica. La instalación es en posición horizontal, para recubrimiento de mueble. Debe incluir, clips de fijación, ganchos clips y perfiles Omega, en pared separados a 60cms y perfiles y juntas de acabado. Dimensiones 13.80 mt, H=3.00mt	MT²	41	RD\$ 16,700.24	18%	RD\$ 3,006.04	RD\$ 807,957.61
4	Suministro e instalación de sistemas de absorción acústica fresados y perforados, formado por lamas de MDF, melaminadas, lacadas o chapadas, con ensamblaje en seco es decir, sin adhesivos. Debe incluir Capa de TNT insonorizante. Los parámetros son los siguientes: 4mm de fresado, 32 mm de espaciado y 7.5 % de porcentaje de perforación para instalar en superficie de techo plana. Debe incluir ficha técnica. La instalación es en posición horizontal. Debe incluir, clips de fijación, ganchos clips y perfiles Omega, en pared separados a 60cms y perfiles y juntas de acabado. Incluye cortes para las salidas de refrigeración, salidas eléctricas u cualquier otra que sea necesaria	MT²	94	RD\$ 21,949.15	18%	RD\$ 3,950.85	RD\$ 2,434,599.72

(Handwritten signature)



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.
Comité de Compras y Contrataciones


FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA

Título del Proceso:	Suministro e instalación de revestimiento acústico en el salón de deliberaciones del edificio sede SCJ	No. Expediente:	CP-CPJ-BS-17-2024
Nombre del Oferente:	CIELOS ACUSTICOS S.R.L	RNC/Cédula:	101756373
Fecha:	7/5/2024	RPE:	320

5	Transporte, Herramientas y equipos para la ejecución del servicio (andamios con altura de 5 mts y otros perfiles)	PA	1	RD\$ 45,000.00	18%	RD\$ 8,100.00	RD\$ 53,100.00
					18%	RD\$ -	RD\$ -

SUBTOTAL							RD\$ 4,528,268.68
TOTAL ITBIS							RD\$ 815,088.36

VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)	Cinco millones trescientos cuarenta y tres mil trescientos cincuenta y siete con cuatro centavos	VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD\$	RD\$ 5,343,357.04
---	--	--	-------------------

Nombre del representante legal y fecha	 Firma y sello
--	--



NBS

