

SOBRE

-B-



COFEMONT SRL
RNC. 1-31-62235-6



Firma del Representante Legal

MITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

PRESENTACIÓN: OFERTA ECONOMICA

ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA
ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

REFERENCIA: CP-CPJ-005-2020



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones



CP-CPJ-005-2020

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: COFEMONT SRL RNC: 1-31-62235-6

Página 1 de 1

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
	ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA			RDS 1,926,189.11	RDS31,018.96	RDS1,957,208.07

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RDS 1,957,208.07


Valor total de la oferta en letras: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUETA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO CON 07/100

.....FERNANDO MONTILLA..... en calidad deGERENTE....., debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de (COFEMONT SRL)

Firma *Fernando Montilla*/...../..... fec

¹Si aplica.
²Si aplica





**DEPARTAMENTO DE FIANZA
GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA
FIANZA No. 071-0005572**

1-POR CUANTO: **COFEMONT, SRL, RNC NO. 131-62235-6**, ha solicitado en fecha **14 de Septiembre del 2020** a **SEGUROS PEPIN S.A.**, una fianza por valor de **RDS\$22,000.00 (Veintidós Mil Pesos Con 00/100)**, correspondiente al **1%** del monto presupuestado que es **RDS\$2,200,000.00** para responder a las obligaciones siguientes:

GARANTIZAR SERIEDAD DE LA OFERTA PARA ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA. REF. NO. CP-CPJ-005-2020.

2-POR CUANTO: La presente garantía deberá ser depositada en: **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ)** y tiene como fecha de vigencia desde el **14 de Septiembre del 2020 hasta el 14 de Marzo del 2021** o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3-POR CUANTO: **SEGUROS PEPÍN, S.A.** No acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente **FIANZA** se haga a persona natural o jurídica.

4-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A.** Se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente **FIANZA** y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley 146-02 de Seguros Privados de la República Dominicana.

a) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta **FIANZA** debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente debe declararse ejecutoria.

5- POR CUANTO: El asegurado pagará a la compañía al otorgarse la fianza la cantidad establecida por concepto de prima, aun cuando se produzca el vencimiento antes del plazo anteriormente indicado.

6-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A.** No realizará devolución de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que aiegue el afianzado.

7-POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la **FIANZA** y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.



8-POR CUANTO: La ley No.146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las compañías de seguros legalmente autorizadas a la prestación de Fianza en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

9-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A.** legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el territorio nacional, de acuerdo con disposición de 949 de fecha 16 de Mayo 1964. Exigida a: **COFEMONT, SRL, RNC NO. 131-62235-6.**

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Catorce (14) días del mes de **Septiembre** del año Dos Mil Veinte 2020.


Firma del Afianzado





OBRA: Presupuesto Área de Recepción de Documentos

UBIC.: Palacio de Justicia de La Romana

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
PRIMER NIVEL						
1.00 PRELIMINARES						
1.01	Apertura de Hueco para puerta de empleados (Incluye terminación)	1.00	ud	8,036.83	8,036.84	
1.02	Desmante de puerta doble	2.00	und	2,200.00	4,400.00	
1.03	Desmante de puerta sencilla	1.00	und	1,100.00	1,100.00	
1.04	Cierre de Hueco puerta doble existente con doble estructura en denglass (incluye terminación)	12.00	m2	7,168.50	86,022.00	
1.05	Cierre de hueco en sheetrock en pasillo	3.47	m2	1,346.20	4,671.33	
1.06	Reduccion de hueco para puerta sencilla (con estructura doble en denglass)	1.00	und	8,896.17	8,896.18	
1.07	Desmante de Plafones existentes	50.00	m2	380.63	19,031.25	
1.08	Desmante de Lámparas existentes	9.00	ud	200.00	1,800.00	
Sub-total						RD\$ 133,957.60
2.00 MUROS						
2.01	Suministro e instalacion de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	16.00	m2	1,437.30	22,996.78	
2.02	Suministro e Instalación de Muros Bajos en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	2.30	m2	1,437.30	3,305.79	
Sub-total						RD\$ 26,302.57
3.00 TERMINACIÓN DE TECHOS						
3.01	Suministro e Instalación de fascia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles	22.00	m2	939.04	20,658.87	
3.02	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	40.00	m2	1,276.00	51,040.00	
Sub-total						RD\$ 71,698.87
4.00 PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS						
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseño)	50.00	p2	600.00	30,000.00	
4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	90.00	p2	600.00	54,000.00	
4.03	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	2.00	ud	30,174.10	60,348.20	
4.04	Suministro e Instalación de caja p/bandeja de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)	2.00	und	10,000.00	20,000.00	
Sub-total						RD\$ 164,348.20
5.00 EQUIPOS MECÁNICOS						
5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	2.00	ud	110,000.00	220,000.00	
5.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	1.00	ud	158,000.00	158,000.00	
5.03	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	1.00	ud	29,975.00	29,975.00	
Sub-total						RD\$ 407,975.00



OBRA: Presupuesto Área de Recepción de Documentos

UBIC.: Palacio de Justicia de La Romana

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS						
6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	6.00	ud	4,506.60	27,039.60	
6.02	Suministro e Instalación de luces led en techos de Sheetrock ojo de buey tipo panel de 4", 4500K, 18W	10.00	und	1,050.00	10,500.00	
6.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	5.00	ud	1,477.19	7,385.95	
6.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	9.00	ud	1,942.38	17,481.41	
6.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud	1,548.22	4,644.66	
6.06	Suministro e Instalación Salida de Data	6.00	ud	1,349.86	8,099.18	
6.07	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	7.00	ud	475.00	3,325.00	
6.08	Suministro e Instalación de acometida de data(Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")	100.00	pl	375.30	37,530.00	
6.09	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	18,000.00	18,000.00	
6.10	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1.00	pa	21,600.00	21,600.00	
6.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN	410.00	pl	462.00	189,420.00	
Sub-total					RD\$	345,025.80
7.00 TERMINACIONES DE PISO						
7.01	Reposición de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas	1.00	und	3,200.00	3,200.00	
7.02	Pulido y Brillado de Piso existente	175.00	m2	250.00	43,750.00	
7.03	Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos similar al existente	10.00	m	300.06	3,000.64	
7.04	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	12.78	p2	1,975.00	25,240.50	
Sub-total					RD\$	75,191.14
8.00 PINTURA						
8.01	Suministro y aplicación de Pintura acrílica en techo	21.00	m2	182.71	3,836.91	
8.02	Suministro y aplicación de satinada en muros	175.00	m2	209.00	36,575.00	
8.03	Suministro y pintura de muros area de archivos	120.00	m2	209.00	25,080.00	
Sub-total					RD\$	65,491.91
9.00 MISCELANEOS						
9.01	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	2.00	ud	3,400.00	6,800.00	
9.02	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2mm, textura de aluminio dekor mod. 350 serrado cruzado fino, en parte frontal del counter de 30cms	3.00	ud	3,150.00	9,450.00	
9.03	Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	10,300.00	10,300.00	
9.04	Suministro y aplicación de cinta vinílica adhesiva de circulación no frefractaria color amarillo de acceso a recepción de documentos	1.00	rollo	1,200.00	1,200.00	
9.05	Suministro e instalación de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito (ver detalles en planos)	2.00	ud	4,500.00	9,000.00	



OBRA: Presupuesto Área de Recepción de Documentos

UBIC.: Palacio de Justicia de La Romana

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
9.04	Traslado y Botes de Escombros	1.00	pa	7,500.00	7,500.00	
9.05	Limpieza Continua y Final	1.00	pa	8,000.00	8,000.00	
Sub-total						RD\$ 52,250.00

SEGUNDO NIVEL (AREA ADMINISTRATIVA PROPUESTA)

1.00 PRELIMINARES

1.01	Apertura de Huevo en muros de bloques (Incluye terminación)	1.00	ud	8,036.83	8,036.84	
1.02	Desmonte de Lámparas existentes	2.00	ud	200.00	400.00	
Sub-total						RD\$ 8,436.84

2.00 MUROS

2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	4.25	m2	1,437.30	6,108.52	
Sub-total						RD\$ 6,108.52

3.00 TERMINACIÓN DE TECHOS

3.01	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	12.00	m2	1,276.00	15,312.00	
Sub-total						RD\$ 15,312.00

4.00 PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS

4.01	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud	30,174.10	30,174.10	
Sub-total						RD\$ 30,174.10

5.00 EQUIPOS MECÁNICOS

5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 12 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	1.00	ud	30,000.00	30,000.00	
Sub-total						RD\$ 30,000.00

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	2.00	ud	4,506.60	9,013.20	
6.02	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	2.00	ud	1,477.19	2,954.38	
6.03	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	3.00	ud	1,942.38	5,827.14	
6.04	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud	1,548.22	3,096.44	
6.05	Suministro e Instalación Salida de Data	3.00	ud	1,349.86	4,049.59	
Sub-total						RD\$ 24,940.75

7.00 TERMINACIONES DE PISO

7.01	Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas	1.00	und	3,200.00	3,200.00	
7.02	Pulido y Brillado de Piso existente	11.68	m2	250.00	2,920.00	
7.03	Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos igual al existente	4.00	m	300.06	1,200.25	
Sub-total						RD\$ 7,320.25



OBRA: Presupuesto Área de Recepción de Documentos

UBIC.: Palacio de Justicia de La Romana

Solicitado por :

Preparado por :

Fecha :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
8.00	PINTURA					
8.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muros	60.19	m2	209.00	12,579.71	
	Sub-total					RD\$ 12,579.71
9.00	MISCELANEOS					
9.01	Traslado y Botes de Escombros	1.00	pa	6,400.00	6,400.00	
9.02	Limpieza Continua y Final	1.00	pa	8,500.00	8,500.00	
	Sub-total					RD\$ 14,900.00
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					RD\$ 1,492,013.26
10.00	GASTOS INDIRECTOS					
10.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ 149,201.33
10.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ 44,760.40
10.03	Transporte			2.50%		RD\$ 37,300.33
	SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$ 231,262.06
	SUB-TOTAL GRAVADO					RD\$ 1,723,275.32
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		RD\$ 172,327.53
10.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ 31,018.96
10.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ 67,140.60
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ 14,920.13
10.07	CODIA			0.10%		RD\$ 1,492.01
10.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ 14,920.13
10.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%		RD\$ 29,840.27
	SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$ 159,332.10
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					RD\$390,594.16
10.10	Imprevistos			5%		74,600.66
	TOTAL GENERAL (RD\$)					1,957,208.07



CONSEJO DEL PODEL JUDICIAL
REPUBLICA DOMINICANA

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

UBIC.: Palacio de Justicia de La Romana

ITEM	DESCRIPCIONIPARTIDA	Cantidad	Uds	RECIO UNITARIO	VALOR	ITEBIS	Valor sin ITEBIS
PRIMER NIVEL							
1.00	PRELIMINARES						
1.01	Apertura de Huevo para puerta de empleados (Incluye terminación)	1.00	ud				
	Demolicion de block	1.00	p.a	RD\$ 3,200.00	RD\$ 3,200.00		
	Terminacion Pañete	12.00	M2	RD\$ 303.07	RD\$ 3,636.83		
	Bote de Escombros (incluye carguio y traslado material)	1.00	P.a	RD\$ 1,200.00	RD\$ 1,200.00		
				Costo RD\$ =	RD\$ 8,036.83		
	Pañete	1.00	m2	Costo	Total		
	Mortero 1 :1.5:5	0.02	m3	RD\$ 5,972.02	RD\$ 131.38	RD\$ 20.04	RD\$ 111.34
	Madera de pino americano	0.03	p2	RD\$ 45.00	RD\$ 1.49	RD\$ 0.23	RD\$ 1.26
	Andamios	1.00	m2	RD\$ 16.75	RD\$ 16.75	RD\$ 2.56	RD\$ 14.19
	Mano de obra	1.00	m2	RD\$ 150.00	RD\$ 150.00	RD\$ 22.88	RD\$ 127.12
	Herramientas y equipos	1.00	m2	RD\$ 3.45	RD\$ 3.45		
				Costo/m2	RD\$ 303.07		
	Mezcla 1:1.5:5 (Pañete)						
	Cemento	9.46	fdas	RD\$ 410.00	RD\$ 3,878.60		
	Arena para pañete	0.91	m3	RD\$ 1,200.00	RD\$ 1,092.00		
	Cal	6.29	fdas	RD\$ 145.00	RD\$ 912.05		
	Agua	45.24	gl	RD\$ 0.50	RD\$ 22.62		
	Herramientas y equipos	1.00	m3	RD\$ 66.75	RD\$ 66.75		
					RD\$ 5,972.02		
1.02	Desmorte de puerta doble	2.00	und				
	Mo. Desmorte de puerta doble	1.00	P.a	RD\$ 2,200.00	RD\$ 2,200.00		
1.03	Desmorte de puerta sencilla	1.00	und				
	M.o Desmorte de puerta doble	1.00	P.a	RD\$ 1,100.00	RD\$ 1,100.00		
1.04	Cierre de Huevo puerta doble existente con doble estructura en denglass (incluye terminación)	12.00	m2				
	Pared Exterior en denglass - 1 cara						
	Volumen Análisis	15.93	M2				
	Materiales y Equipos						
	Plancha dens glass 1/2" x 4 x 8 pies	12.00	UND	RD\$ 1,967.79	RD\$ 23,613.48	RD\$ 3,602.06	RD\$ 20,011.42
	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	18.00	UND	RD\$ 190.00	RD\$ 3,420.00	RD\$ 521.69	RD\$ 2,898.31
	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C20	6.00	UND	RD\$ 188.00	RD\$ 1,128.00	RD\$ 172.07	RD\$ 955.93
	Cinta Durock 2" 300Pl.	1.00	UND	RD\$ 190.00	RD\$ 190.00	RD\$ 28.98	RD\$ 161.02
	Mortero para empañete Cementin	2.00	UND	RD\$ 283.56	RD\$ 567.12	RD\$ 86.51	RD\$ 480.61
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$ 935.50	RD\$ 935.50	RD\$ 142.70	RD\$ 792.80
	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$ 296.03	RD\$ 296.03	RD\$ 45.16	RD\$ 250.87
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	RD\$ 125.62	RD\$ 251.24	RD\$ 38.32	RD\$ 212.92
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	RD\$ 167.25	RD\$ 167.25	RD\$ 25.51	RD\$ 141.74
	Esquinero en vinil 10 Pl.	5.00	UND	RD\$ 85.69	RD\$ 428.45	RD\$ 65.36	RD\$ 363.09
	Andamios	16.00	UND	RD\$ 75.00	RD\$ 1,200.00	RD\$ 183.05	RD\$ 1,016.95
	Mano de obra						
	Mano de obra pared exterior Dens Glass	15.93	M2	RD\$ 450.00	RD\$ 7,168.50		
				Costo/ud	RD\$ 39,365.57		
				Costo/m2	RD\$ 2,471.16		
1.05	Cierre de hueco en sheetrock en pasillo	3.47	m2				
	Paredes en sheetrock						
	Volumen Análisis	35.84	M2				
	Materiales y Equipos						
	Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	25.00	UND	RD\$ 625.00	RD\$ 15,625.00	RD\$ 2,383.47	RD\$ 13,241.53
	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25	39.00	UND	RD\$ 220.00	RD\$ 8,580.00	RD\$ 1,308.81	RD\$ 7,271.19



Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C25	13.00	UND	RD\$ 110.00	RD\$ 1,430.00	RD\$ 218.14	RD\$ 1,211.86
Cinta de yeso 250 PL	2.00	UND	RD\$ 140.00	RD\$ 280.00	RD\$ 42.71	RD\$ 237.29
Masilla para sheetrock 5GL	4.00	UND	RD\$ 1,325.00	RD\$ 5,300.00	RD\$ 808.47	RD\$ 4,491.53
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$ 935.50	RD\$ 935.50	RD\$ 142.70	RD\$ 792.80
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$ 296.03	RD\$ 296.03	RD\$ 45.16	RD\$ 250.87
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	3.00	LB	RD\$ 125.62	RD\$ 376.86	RD\$ 57.49	RD\$ 319.37
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	2.00	LB	RD\$ 167.25	RD\$ 334.50	RD\$ 51.03	RD\$ 283.47
Esquinero metálico 10 pies	15.00	UND	RD\$ 110.00	RD\$ 1,650.00	RD\$ 251.69	RD\$ 1,398.31
Mano de obra						
Mano de obra paredes de sheetrock	35.84	M2	RD\$ 375.00	RD\$ 13,440.00		
Total/UND			RD\$ 48,247.89			
Costo/m2			RD\$ 1,346.20			

Reduccion de hueco para puerta sencilla (con estructura doble en denglass) **1.00 und**
Costo **3.60 m2** **RD\$ 2,471.16** **RD\$ 8,896.17**

Pared Exterior en denglass - 1 cara

Volumen Análisis	15.93	M2				
Materiales y Equipos						
Plancha dens glass 1/2" x 4 x 8 pies	12.00	UND	RD\$ 1,967.79	RD\$ 23,613.48	RD\$ 3,602.06	RD\$ 20,011.42
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	18.00	UND	RD\$ 190.00	RD\$ 3,420.00	RD\$ 521.69	RD\$ 2,898.31
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C20	6.00	UND	RD\$ 188.00	RD\$ 1,128.00	RD\$ 172.07	RD\$ 955.93
Cinta Durock 2" 300PL	1.00	UND	RD\$ 190.00	RD\$ 190.00	RD\$ 28.98	RD\$ 161.02
Mortero para empaquete Cementín	2.00	UND	RD\$ 283.56	RD\$ 567.12	RD\$ 86.51	RD\$ 480.61
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$ 935.50	RD\$ 935.50	RD\$ 142.70	RD\$ 792.80
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$ 296.03	RD\$ 296.03	RD\$ 45.16	RD\$ 250.87
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	RD\$ 125.62	RD\$ 251.24	RD\$ 38.32	RD\$ 212.92
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	RD\$ 167.25	RD\$ 167.25	RD\$ 25.51	RD\$ 141.74
Esquinero en vinil 10 PL	5.00	UND	RD\$ 85.69	RD\$ 428.45	RD\$ 65.36	RD\$ 363.09
Andamios	16.00	UND	RD\$ 75.00	RD\$ 1,200.00	RD\$ 183.05	RD\$ 1,016.95
Mano de obra						
Mano de obra pared exterior Dens Glass	15.93	M2	RD\$ 450.00	RD\$ 7,168.50		
Total/UND			Costo/ud	RD\$ 39,365.57		
			Costo/m2	RD\$ 2,471.16		

1.07 Desmonte de Plafones existentes **50.00 m2**

Desmonte de Plafones existentes						
Código	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	SubTotal		
1.02.1 Materiales y Mano de Obra						
1.02.1.1 Mano de obra demolicion (H= 3.00 mts)	1.50	m2	RD\$ 375.00	RD\$ 562.50		
1.02.3 Equipos/Herramientas						
1.02.3.1 Factor de herramientas (1.5% Σ Materiales)	1.00	P.A.	RD\$ 8.44	RD\$ 8.44	RD\$ 1.29	RD\$ 7.15
			TOTAL/UD	RD\$ 570.94		
			TOTAL/M2	RD\$ 380.63		

1.08 Desmonte de Lámparas existentes **9.00 ud**

Mo. Desmonte de Lámparas existentes	1.00	ud	RD\$ 200.00	RD\$ 200.00		
-------------------------------------	------	----	-------------	-------------	--	--

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalacion de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre 22) **16.00 m2**

Volumen Análisis	35.84	M2				
1 Materiales y Equipos						
1.01 Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	25.00	UND	RD\$ 625.00	RD\$ 15,625.00	RD\$ 2,383.47	RD\$ 13,241.53
1.02 Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25	39.00	UND	RD\$ 220.00	RD\$ 8,580.00	RD\$ 1,308.81	RD\$ 7,271.19
1.03 Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C25	13.00	UND	RD\$ 145.00	RD\$ 1,885.00	RD\$ 287.54	RD\$ 1,597.46
1.04 Cinta de yeso 250 PL	2.00	UND	RD\$ 123.94	RD\$ 247.87	RD\$ 37.81	RD\$ 210.06
1.05 Masilla para sheetrock 5GL	4.00	UND	RD\$ 1,550.00	RD\$ 6,200.00	RD\$ 945.76	RD\$ 5,254.24
1.06 Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$ 935.50	RD\$ 935.50	RD\$ 142.70	RD\$ 792.80
1.07 Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$ 296.03	RD\$ 296.03	RD\$ 45.16	RD\$ 250.87
1.08 Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	3.00	LB	RD\$ 125.62	RD\$ 376.87	RD\$ 57.49	RD\$ 319.38
1.09 Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	2.00	LB	RD\$ 167.25	RD\$ 334.51	RD\$ 51.03	RD\$ 283.48
1.1 Esquinero metálico 10 pies	15.00	UND	RD\$ 120.00	RD\$ 1,800.00	RD\$ 274.58	RD\$ 1,525.42
2 Mano de obra						
2.01 Mano de obra paredes de sheetrock	35.84	M2	RD\$ 425.00	RD\$ 15,232.00		
Total/UND				RD\$ 51,512.78		
Costo/M2				RD\$ 1,437.30		

2.02 Suministro e Instalación de Muros Bajos en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22) **2.30 m2**

Volumen Análisis	35.84	M2				
1 Materiales y Equipos						
1.01 Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	25.00	UND	RD\$ 625.00	RD\$ 15,625.00	RD\$ 2,383.47	RD\$ 13,241.53
1.02 Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25	39.00	UND	RD\$ 220.00	RD\$ 8,580.00	RD\$ 1,308.81	RD\$ 7,271.19
1.03 Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C25	13.00	UND	RD\$ 145.00	RD\$ 1,885.00	RD\$ 287.54	RD\$ 1,597.46
1.04 Cinta de yeso 250 PL	2.00	UND	RD\$ 123.94	RD\$ 247.87	RD\$ 37.81	RD\$ 210.06



1.05	Masilla para sheetrock 5GL	4.00	UND	RD\$ 1,550.00	RD\$ 6,200.00	RD\$ 945.76	RD\$ 5,254.24
1.06	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$ 935.50	RD\$ 935.50	RD\$ 142.70	RD\$ 792.80
1.07	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$ 296.03	RD\$ 296.03	RD\$ 45.16	RD\$ 250.87
1.08	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	3.00	LB	RD\$ 125.62	RD\$ 376.87	RD\$ 57.49	RD\$ 319.38
1.09	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	2.00	LB	RD\$ 167.25	RD\$ 334.51	RD\$ 51.03	RD\$ 283.48
1.1	Esquinero metálico 10 pies	15.00	UND	RD\$ 120.00	RD\$ 1,800.00	RD\$ 274.58	RD\$ 1,525.42
2	Mano de obra						
2.01	Mano de obra paredes de sheetrock	35.84	M2	RD\$ 425.00	RD\$ 15,232.00		
				Total/UND	RD\$ 51,512.78		
				Costo/M2	RD\$ 1,437.30		

TERMINACIÓN DE TECHOS

Suministro e Instalación de fascia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles 22.00 m2

<i>Techos en sheetrock</i>							
<i>Volumen Análisis</i>							
	16.00	ML					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Parales - Studs 1-5/8" x 10 C25	8.00	UND	RD\$ 380.00	RD\$ 3,040.00	RD\$ 463.73	RD\$ 2,576.27	
Durmientes - Tracks 1-5/8" x 10 C25	8.00	UND	RD\$ 98.00	RD\$ 784.00	RD\$ 119.59	RD\$ 664.41	
Cinta de yeso 250 PL	2.00	UND	RD\$ 123.94	RD\$ 247.88	RD\$ 37.81	RD\$ 210.07	
Masilla para sheetrock 5GL	1.00	UND	RD\$ 1,550.00	RD\$ 1,550.00	RD\$ 236.44	RD\$ 1,313.56	
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$ 935.50	RD\$ 935.50	RD\$ 142.70	RD\$ 792.80	
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	1.00	LB	RD\$ 140.00	RD\$ 140.00	RD\$ 21.36	RD\$ 118.64	
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	RD\$ 167.25	RD\$ 167.25	RD\$ 25.51	RD\$ 141.74	
Esquinero metálico 10 pies	8.00	UND	RD\$ 120.00	RD\$ 960.00	RD\$ 146.44	RD\$ 813.56	
Mano de obra							
Mano de obra fascia en techo	16.00	ML	RD\$ 450.00	RD\$ 7,200.00	RD\$ 7,200.00	RD\$ 115,200.00	
Total/UND				Total/UND	RD\$ 15,024.63		
				Costo/M2	RD\$ 939.04		

3.02 Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) 40.00 m2

PLAFON 2'X 2' x 7mm vinil y yeso							
Concepto							
Materiales y Mano de Obra	= 3.00 mts.						
Plafon 2x2x7mm vinil	37.38	m2	RD\$ 1,100.00	RD\$ 41,118.00	RD\$ 6,272.24	RD\$ 34,845.76	
Equipos/Herramientas	E Materiales						
Factor de herramientas	1.00	P.A.	RD\$ 6,578.88	RD\$ 6,578.88			
				TOTAL/UD	RD\$ 47,696.88		
				TOTAL/M2	RD\$ 1,276.00		

4.00 PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS

4.01 Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseño) 50.00 p2

Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseño)	1.00	p2	RD\$ 600.00	RD\$ 600.00	RD\$ 91.53	RD\$ 508.47
--	------	----	-------------	-------------	------------	-------------

4.02 Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios) 90.00 p2

Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseño)	1.00	p2	RD\$ 600.00	RD\$ 600.00	RD\$ 91.53	RD\$ 508.47
--	------	----	-------------	-------------	------------	-------------

4.03 Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico 2.00 ud

<i>Puerta Caoba 0.80-0.90 x 2.10m Interior</i>							
<i>Volumen Análisis</i>							
	1.00	UND					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Puerta panel de caoba con marco	1.00	UND	RD\$ 21,000.00	RD\$ 21,000.00	RD\$ 3,203.39	RD\$ 17,796.61	
Bisagras 3-1/2" x 3-1/2"	1.50	UND	RD\$ 425.00	RD\$ 637.50	RD\$ 97.25	RD\$ 540.25	
Tornillos tirafondo 3"	18.00	UND	RD\$ 16.20	RD\$ 291.60	RD\$ 44.48	RD\$ 247.12	
Tarugos plástico 3/8"	18.00	UND	RD\$ 2.50	RD\$ 45.00	RD\$ 6.86	RD\$ 38.14	
Llavín Stanley	1.00	UND	RD\$ 3,700.00	RD\$ 3,700.00	RD\$ 564.41	RD\$ 3,135.59	
Mano de obra							
Mano de obra Inst. de Puerta incluye Llavín	1.00	UND	RD\$ 4,500.00	RD\$ 4,500.00			
Total/UND				Total/UND	RD\$ 30,174.10		

4.04 Suministro e Instalación de caja p/bandeja de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas) 2.00 und

Suministro e Instalación de caja p/bandeja de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)	1.00	ud	RD\$ 10,000.00	RD\$ 10,000.00	RD\$ 1,525.42	RD\$ 8,474.58
---	------	----	----------------	----------------	---------------	---------------

5.00 EQUIPOS MECÁNICOS



5.01

Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. 2.00 ud

Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	1.00	ud	RD\$ 110,000.00	RD\$ 110,000.00	RD\$ 16,779.66	RD\$ 93,220.34
---	------	----	-----------------	-----------------	----------------	----------------

5.02

Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. 1.00 ud

Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	1.00	ud	RD\$ 158,000.00	RD\$ 158,000.00	RD\$ 24,101.69	RD\$ 133,898.31
---	------	----	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

5.03 Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor 1.00 ud

Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	1.00	ud	RD\$ 18,500.00	RD\$ 18,500.00	RD\$ 2,822.03	RD\$ 15,677.97
materiales	1.00	ud	RD\$ 6,475.00	RD\$ 6,475.00	RD\$ 987.71	RD\$ 5,487.29
M.O Instalacion	1.00	ud	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00		
			Costo/ud	RD\$ 29,975.00		

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.01 Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. 6.00 ud

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	1	ud	RD\$ 3,700.00	RD\$ 3,700.00	RD\$ 564.41	RD\$ 3,135.59
Materiales Menores.	0.02		RD\$ 3,700.00	RD\$ 55.50	RD\$ 8.47	RD\$ 47.03
Mano de Obra.	0.2		RD\$ 3,755.50	RD\$ 751.10		
			Costo/ud	RD\$ 4,506.60		

6.02 Suministro e Instalación de luces led en techos de Sheetrock ojo de buey tipo panel de 4", 4500K, 18W 10.00 und

Suministro e Instalación de ojo de Buey 4" (Luz Blanca) con Dimmer de 9 Watts	1.00	ud	RD\$ 800.00	RD\$ 800.00	RD\$ 122.03	RD\$ 677.97
M.o Instalacion	1.00	ud	RD\$ 200.00	RD\$ 250.00		
			Total/UND	RD\$ 1,050.00		

6.03 Suministro e Instalación de Salidas cenitales 5.00 ud

Luz Cenital						
Volumen Análisis	1.00	UND				
Materiales y Equipos						
Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RD\$ 75.00	RD\$ 86.25	RD\$ 13.16	RD\$ 73.09
Caja octagonal	1.00	UND	RD\$ 45.38	RD\$ 45.38	RD\$ 6.92	RD\$ 38.46
Alambre #12 TW	40.00	PIE	RD\$ 9.50	RD\$ 380.00	RD\$ 57.97	RD\$ 322.03
Roseta de porcelana	1.00	UND	RD\$ 110.00	RD\$ 110.00	RD\$ 16.78	RD\$ 93.22
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$ 400.00	RD\$ 20.00	RD\$ 3.05	RD\$ 16.95
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$ 614.26	RD\$ 7.68	RD\$ 1.17	RD\$ 6.51
Mano de obra						
Mano de obra	1.00	UND	RD\$ 589.66	RD\$ 589.66		
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	RD\$ 238.22	RD\$ 238.22		
			Total/UND	RD\$ 1,477.19		

6.04 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco 9.00 ud

Tomacorriente D 110V						
Volumen Análisis	1.00	UND				
Materiales y Equipos						
Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	UND	RD\$ 75.00	RD\$ 75.00	RD\$ 11.44	RD\$ 63.56
Caja rectangular 1/2"	1.00	UND	RD\$ 45.38	RD\$ 45.38	RD\$ 6.92	RD\$ 38.46
Alambre #12 TW + 5% desp.	63.00	PIE	RD\$ 9.50	RD\$ 598.50	RD\$ 91.30	RD\$ 507.20
Accesorio Tapa Tomacorriente 110 V	1.00	UND	RD\$ 300.00	RD\$ 300.00	RD\$ 45.76	RD\$ 254.24
Codo electrico PVC 1/2"	2.00	UND	RD\$ 7.50	RD\$ 15.00	RD\$ 2.29	RD\$ 12.71
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$ 400.00	RD\$ 20.00	RD\$ 3.05	RD\$ 16.95
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$ 614.26	RD\$ 7.68	RD\$ 1.17	RD\$ 6.51
Mano de obra						
Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	RD\$ 589.66	RD\$ 589.66		
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	RD\$ 291.16	RD\$ 291.16		
			Total/UND	RD\$ 1,942.38		



6.05 Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte 3.00 ud

Interruptor Sencillo							
Volumen Análisis	1.00	UND					
Materiales y Equipos							
Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RD\$ 75.00	RD\$ 86.25	RD\$ 13.16	RD\$ 73.09	
Caja rectangular 1/2"	1.00	UND	RD\$ 45.38	RD\$ 45.38	RD\$ 6.92	RD\$ 38.46	
Alambre #12 TW	40.00	PIE	RD\$ 9.50	RD\$ 380.00	RD\$ 57.97	RD\$ 322.03	
Accesorio Tapa interruptor sencillo (Pure White)	1.00	UND	RD\$ 170.00	RD\$ 170.00	RD\$ 25.93	RD\$ 144.07	
Codo eléctrico PVC 1/2"	1.00	UND	RD\$ 4.80	RD\$ 4.80	RD\$ 0.73	RD\$ 4.07	
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$ 400.00	RD\$ 20.00	RD\$ 3.05	RD\$ 16.95	
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$ 614.26	RD\$ 7.68	RD\$ 1.17	RD\$ 6.51	
Mano de obra							
Mano de obra interruptor sencillo	1.00	UND	RD\$ 589.66	RD\$ 589.66			
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	RD\$ 244.45	RD\$ 244.45			
Total/UND			RD\$ 1,548.22				

6.06 Suministro e Instalación Salida de Data 6.00 ud

Volumen Análisis	1.00	UND					
Materiales y Equipos							
Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	2.30	UND	RD\$ 75.00	RD\$ 172.50	RD\$ 26.31	RD\$ 146.19	
Caja rectangular 1/2"	1.00	UND	RD\$ 45.38	RD\$ 45.38	RD\$ 6.92	RD\$ 38.46	
Alambre dulce No. 18+ 5% desp.	0.35	PIE	RD\$ 50.00	RD\$ 17.33	RD\$ 2.64	RD\$ 14.68	
Accesorio Tapa Ciega	1.00	UND	RD\$ 80.00	RD\$ 80.00	RD\$ 12.20	RD\$ 67.80	
Codo eléctrico PVC 1/2"	2.00	UND	RD\$ 4.80	RD\$ 9.60	RD\$ 1.46	RD\$ 8.14	
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$ 614.26	RD\$ 7.68	RD\$ 1.17	RD\$ 6.51	
Mano de obra							
Mano de obra Salida Telefono	1.00	UND	RD\$ 796.24	RD\$ 796.24			
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	RD\$ 221.14	RD\$ 221.14			
Total/UND			RD\$ 1,349.86				

6.07 Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos 7.00 ud

Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	1.00	ud	RD\$ 385.00	RD\$ 385.00	RD\$ 58.73	RD\$ 326.27	
M.o instalacion	1.00	ud	RD\$ 90.00	RD\$ 90.00			
Costo/ud			RD\$ 475.00				

6.08 Suministro e instalación de acometida de data(Tuberia de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tuberia en bx de 1") 100.00 pl

Suministro e instalacion de acometida de data(Tuberia de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tuberia en bx de 1")	1.00	pl	RD\$ 312.75	RD\$ 312.75	RD\$ 47.71	RD\$ 265.04	
m.o Instalacion	1.00	pl	RD\$ 62.55	RD\$ 62.55			
Costo/pl			RD\$ 375.30				

6.09 Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps 1.00 ud

Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	pa	RD\$ 15,000.00	RD\$ 15,000.00	RD\$ 2,288.14	RD\$ 12,711.86	
M.O	1.00	p.a	RD\$ 3,000.00	RD\$ 3,000.00			
Costo/ud			RD\$ 18,000.00				

6.10 Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos) 1.00 pa

Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1.00	p.a	RD\$ 18,000.00	RD\$ 18,000.00	RD\$ 2,745.76	RD\$ 15,254.24	
M.O Instalacion	1.00	Pla	RD\$ 3,600.00	RD\$ 3,600.00			
Costo/pl			RD\$ 21,600.00				

6.11 Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN, 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN) 410.00 pl

Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN, 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN)	1.00	pl	RD\$ 385.00	RD\$ 385.00	RD\$ 58.73	RD\$ 326.27	
M.O Instalacion	1.00	Pla	RD\$ 77.00	RD\$ 77.00			
Costo/pl			RD\$ 462.00				

7.00 TERMINACIONES DE PISO



7.01

Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas 1.00 und

Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas	1.00	ud	RD\$ 3,200.00	RD\$ 3,200.00		
--	------	----	---------------	---------------	--	--

7.02 **Pulido y Brillado de Piso existente** 175.00 m2

Pulido y Brillado de Piso existente	1.00	m2	RD\$ 135.00	RD\$ 135.00	RD\$ 20.59	RD\$ 114.41
Materiales de brillado	1.00	m2	RD\$ 25.00	RD\$ 25.00	RD\$ 3.81	RD\$ 21.19
m.o	1.00	m2	RD\$ 90.00	RD\$ 90.00		
			Costo/m2	RD\$ 250.00		

7.03 **Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos similar al existente** 10.00 m

Zócalos Cerámica Europea Económica 0.07x0.30m						
Volumen Análisis	1.00	ML				
Materiales y Equipos						
Módulo 1:10 pisos + 10% desp.	0.0024	M3	RD\$ 4,073.97	RD\$ 9.78	RD\$ 1.49	RD\$ 8.29
Cerámica Europea Económica + 10% desp.	0.05	M2	RD\$ 550.00	RD\$ 27.50	RD\$ 4.19	RD\$ 23.31
Brillado Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.003	FDA	RD\$ 1,200.00	RD\$ 3.60	RD\$ 0.55	RD\$ 3.05
Corte de Crazos	3.33	UND	RD\$ 25.00	RD\$ 83.25	RD\$ 12.70	RD\$ 70.55
Estopa	0.003	LB	RD\$ 72.00	RD\$ 0.22	RD\$ 0.03	RD\$ 0.18
Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	RD\$ 0.72	RD\$ 0.72	RD\$ 0.11	RD\$ 0.61
Mano de obra						
Mano de Obra de colocación zócalos	1.00	ML	RD\$ 175.00	RD\$ 175.00		
			Total/ml	RD\$ 300.06		

7.04 **Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy** 12.78 p2

Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	1.00	p2	RD\$ 1,175.00	RD\$ 1,175.00	RD\$ 179.24	RD\$ 995.76
mano de obra	1.00	p2	RD\$ 800.00	RD\$ 800.00		
			Costo/pi2	RD\$ 1,975.00		

8.00 **PINTURA**8.01 **Suministro y aplicación de Pintura acrílica en techo** 21.00 m2

Pintura acrílica preparada Int/ext andamios						
Volumen Análisis	1.00	M2				
Materiales y Equipos						
Suministro pintura	0.08	GL	RD\$ 975.00	RD\$ 78.00	RD\$ 11.90	RD\$ 66.10
Mano de Obra						
Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	RD\$ 54.26	RD\$ 54.26		
Desperdicios, retoques y material gastable - 20%	1.00	PA	RD\$ 50.45	RD\$ 50.45	RD\$ 7.70	RD\$ 42.75
			Total/m2	RD\$ 182.71		

8.02 **Suministro y aplicación de satinada en muros** 175.00 m2

Pintura semigloss Int/ext						
Volumen Análisis	1.00	M2				
Materiales y Equipos						
Suministro pintura	0.08	GL	RD\$ 1,175.00	RD\$ 94.00	RD\$ 14.34	RD\$ 79.66
Mano de Obra			RD\$ -			
Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	RD\$ 70.00	RD\$ 70.00		
Desperdicios, retoques y material gastable - 20%	1.00	PA	RD\$ 45.00	RD\$ 45.00	RD\$ 6.86	RD\$ 38.14
			Total/UND	RD\$ 209.00		

8.03 **Suministro y pintura de muros area de archivos** 120.00 m2

Pintura semigloss Int/ext						
Volumen Análisis	1.00	M2				
Materiales y Equipos						
Suministro pintura	0.08	GL	RD\$ 1,175.00	RD\$ 94.00	RD\$ 14.34	RD\$ 79.66
Mano de Obra			RD\$ -			
Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	RD\$ 70.00	RD\$ 70.00		
Desperdicios, retoques y material gastable - 20%	1.00	PA	RD\$ 45.00	RD\$ 45.00	RD\$ 6.86	RD\$ 38.14
			Total/UND	RD\$ 209.00		

9.00 **MISCELANEOS**9.01 **Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad** 2.00 ud

Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms	1.00	ud	RD\$ 2,200.00	RD\$ 2,200.00	RD\$ 335.59	RD\$ 1,864.41
M.O Instalacion	1.00	ud	RD\$ 1,200.00	RD\$ 1,200.00		
			Costo/ud	RD\$ 3,400.00		

9.02 **Suministro e instalacion de planchas de aluminio liso de 2mm, textura de aluminio dekor mod. 350 serrado cruzado fino, en parte frontal del counter de 30cms** 3.00 ud



Suministro de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	1.00	ud	RD\$ 2,100.00	RD\$ 2,100.00	RD\$ 320.34	RD\$ 1,779.66
Suministro de placa	1.00	ud	RD\$ 550.00	RD\$ 550.00		
Mo. Instalacion	1.00	ud	RD\$ 500.00	RD\$ 500.00		
			Costo/ud	RD\$ 3,150.00		

9.03 Suministro e instalacion de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos 1.00 ud

Suministro e instalacion de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	RD\$ 8,000.00	RD\$ 8,000.00	RD\$ 1,220.34	RD\$ 6,779.66
Instalacion	1.00	ud	RD\$ 2,300.00	RD\$ 2,300.00		
			Costo/ud	RD\$ 10,300.00		

9.04 Suministro y aplicacion de cinta vinillica adhesiva de circulacion no frefractaria color amarillo de acceso a recepcion de documentos 1.00 rollo

Suministro y aplicacion de cinta vinillica adhesiva de circulacion no frefractaria color amarillo de acceso a recepcion de documentos	1.00	rollo	RD\$ 1,200.00	RD\$ 1,200.00		
---	------	-------	---------------	---------------	--	--

9.05 Suministro e instalacion de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito (ver detalles en planos) 2.00 ud

Suministro e instalacion de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito (ver detalles en planos)	1.00	ud	RD\$ 4,500.00	RD\$ 4,500.00		
--	------	----	---------------	---------------	--	--

9.04 Traslado y Botes de Escombros 1.00 pa

Traslado y Botes de Escombros	1.00	p.a	RD\$ 7,500.00	RD\$ 7,500.00		
-------------------------------	------	-----	---------------	---------------	--	--

9.05 Limpieza Continua y Final 1.00 pa

Limpieza Continua y Final	1.00	pa	RD\$ 8,000.00	RD\$ 8,000.00		
---------------------------	------	----	---------------	---------------	--	--

SEGUNDO NIVEL (AREA ADMINISTRATIVA PROPUESTA)

1.00 PRELIMINARES

1.01 Apertura de Huevo en muros de bloques (Incluye terminación) 1.00 ud

Demolicion	1.00	p.a	RD\$ 3,200.00	RD\$ 3,200.00		
Terminacion	12.00	M2	RD\$ 303.07	RD\$ 3,636.83		
Bote de Escombros (Incluye carguio y traslado material)	1.00	P.a	RD\$ 1,200.00	RD\$ 1,200.00		

Costo RD\$ = RD\$ 8,036.83

Pañete	1.00	m2	Costo	Total		
Mortero 1 :1.5:5	0.02	m3	RD\$ 5,972.02	RD\$ 131.38	RD\$ 20.04	RD\$ 111.34
Madera de pino americano	0.03	p2	RD\$ 45.00	RD\$ 1.49	RD\$ 0.23	RD\$ 1.26
Andamios	1.00	m2	RD\$ 16.75	RD\$ 16.75	RD\$ 2.56	RD\$ 14.19
Mano de obra	1.00	m2	RD\$ 150.00	RD\$ 150.00	RD\$ 22.88	RD\$ 127.12
Herramientas y equipos	1.00	m2	RD\$ 3.45	RD\$ 3.45		
			Costo/m2	RD\$ 303.07		
Mezcla 1:1.5:5 (Pañete)						
Cemento	9.46	fdas	RD\$ 410.00	RD\$ 3,878.60		
Arena para pañete	0.91	m3	RD\$ 1,200.00	RD\$ 1,092.00		
Cal	6.29	fdas	RD\$ 145.00	RD\$ 912.05		
Agua	45.24	gl	RD\$ 0.50	RD\$ 22.62		
Herramientas y equipos	1.00	m3	RD\$ 66.75	RD\$ 66.75		
				RD\$ 5,972.02		

1.02 Desmonte de Lámparas existentes 2.00 ud

Mo. Desmonte de Lámparas existentes	1.00	ud	RD\$ 200.00	RD\$ 200.00		
-------------------------------------	------	----	-------------	-------------	--	--

2.00 MUROS

2.01 Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22) 4.25 m2

Volumen Análisis	35.84	M2				
1 Materiales y Equipos						
1.01 Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	25.00	UND	RD\$ 625.00	RD\$ 15,625.00	RD\$ 2,383.47	RD\$ 13,241.53
1.02 Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25	39.00	UND	RD\$ 220.00	RD\$ 8,580.00	RD\$ 1,308.81	RD\$ 7,271.19
1.03 Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C25	13.00	UND	RD\$ 145.00	RD\$ 1,885.00	RD\$ 287.54	RD\$ 1,597.46
1.04 Cinta de yeso 250 PL	2.00	UND	RD\$ 123.94	RD\$ 247.87	RD\$ 37.81	RD\$ 210.06
1.05 Masilla para sheetrock 5GL	4.00	UND	RD\$ 1,550.00	RD\$ 6,200.00	RD\$ 945.76	RD\$ 5,254.24
1.06 Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$ 935.50	RD\$ 935.50	RD\$ 142.70	RD\$ 792.80





1.02	Pulminates Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$ 296.03	RD\$ 296.03	RD\$ 45.16	RD\$ 250.87
3.00	Tornillos 6 x 1-3/4" LBS 293 Torn/LB	3.00	LB	RD\$ 125.62	RD\$ 376.87	RD\$ 57.49	RD\$ 319.38
1.00	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	2.00	LB	RD\$ 167.25	RD\$ 334.51	RD\$ 51.03	RD\$ 283.48
1.1	Esquinero metálico 10 pies	15.00	UND	RD\$ 120.00	RD\$ 1,800.00	RD\$ 274.58	RD\$ 1,525.42
2	Mano de obra						
2.01	Mano de obra paredes de sheetrock	35.84	M2	RD\$ 425.00	RD\$ 15,232.00		
				Total/UND		RD\$ 51,512.78	
				Costo/M2		RD\$ 1,437.30	

3.00 TERMINACIÓN DE TECHOS

3.01 Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) 12.00 m2

PLAFON 2'X 2' x 7mm vinil y yeso							
Concepto							
Materiales y Mano de Obra		±= 3.00 mts.					
Plafon 2x2x7mm vinil		37.38	m2	RD\$ 1,100.00	RD\$ 41,118.00	RD\$ 6,272.24	RD\$ 34,845.76
Equipos/Herramientas		± Materiales					
Factor de herramientas		1.00	P.A.	RD\$ 6,578.88	RD\$ 6,578.88		
				TOTAL/UD		RD\$ 47,696.88	
				TOTAL/M2		RD\$ 1,276.00	

4.00 PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS

4.01 Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico 1.00 ud

Puerta Caoba 0.90-0.90 x 2.10m Interior							
Concepto							
Volumen Análisis		1.00	UND				
Materiales y Equipos							
Puerta panel de caoba con marco		1.00	UND	RD\$ 21,000.00	RD\$ 21,000.00	RD\$ 3,203.39	RD\$ 17,796.61
Bisagras 3-1/2" x 3-1/2"		1.50	UND	RD\$ 425.00	RD\$ 637.50	RD\$ 97.25	RD\$ 540.25
Tornillos tirafondo 3"		18.00	UND	RD\$ 16.20	RD\$ 291.60	RD\$ 44.48	RD\$ 247.12
Tarugos plástico 3/8"		18.00	UND	RD\$ 2.50	RD\$ 45.00	RD\$ 6.86	RD\$ 38.14
Llavín Stanley		1.00	UND	RD\$ 3,700.00	RD\$ 3,700.00	RD\$ 564.41	RD\$ 3,135.59
Mano de obra							
Mano de obra Inst. de Puerta incluye Llavín		1.00	UND	RD\$ 4,500.00	RD\$ 4,500.00		
				Total/UND		RD\$ 30,174.10	

5.00 EQUIPOS MECÁNICOS

5.01 Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 12 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. 1.00 ud

Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 12 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	1.00	ud	RD\$ 30,000.00	RD\$ 30,000.00	RD\$ 4,576.27	RD\$ 25,423.73
---	------	----	----------------	----------------	---------------	----------------

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.01 Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. . 2.00 ud

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	1	ud	RD\$ 3,700.00	RD\$ 3,700.00	RD\$ 564.41	RD\$ 3,135.59
Materiales Menores.	0.02		RD\$ 3,700.00	RD\$ 55.50	RD\$ 8.47	RD\$ 47.03
Mano de Obra.	0.2		RD\$ 3,755.50	RD\$ 751.10		
			Costo/ud		RD\$ 4,506.60	

6.02 Suministro e Instalación de Salidas cenitales 2.00 ud

Luz Cenital							
Concepto							
Volumen Análisis		1.00	UND				
Materiales y Equipos							
Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26 + 15% desp.		1.15	UND	RD\$ 75.00	RD\$ 86.25	RD\$ 13.16	RD\$ 73.09
Caja octagonal		1.00	UND	RD\$ 45.38	RD\$ 45.38	RD\$ 6.92	RD\$ 38.46
Alambre #12 TW		40.00	PIE	RD\$ 9.50	RD\$ 380.00	RD\$ 57.97	RD\$ 322.03
Roseta de porcelana		1.00	UND	RD\$ 110.00	RD\$ 110.00	RD\$ 16.78	RD\$ 93.22
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)		0.05	UND	RD\$ 400.00	RD\$ 20.00	RD\$ 3.05	RD\$ 16.95
Cemento PVC + 30% desp.		0.01	UND	RD\$ 614.26	RD\$ 7.68	RD\$ 1.17	RD\$ 6.51
Mano de obra							
Mano de obra		1.00	UND	RD\$ 589.66	RD\$ 589.66		
Gastos indirectos contratistas eléctricos		20.00	%	RD\$ 238.22	RD\$ 238.22		
				Total/UND		RD\$ 1,477.19	

6.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polimero Color blanco 3.00 ud

Tomacorriente D 110V							
Volumen Análisis		1.00	UND				





Materiales y Equipos							
Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	UND	RD\$ 75.00	RD\$ 75.00	RD\$ 11.44	RD\$ 63.56	
Caja rectangular 1/2"	1.00	UND	RD\$ 45.38	RD\$ 45.38	RD\$ 6.92	RD\$ 38.46	
Alambre #12 TW + 5% desp.	63.00	PIE	RD\$ 9.50	RD\$ 598.50	RD\$ 91.30	RD\$ 507.20	
Accesorio Tapa Tomacorriente 110 V	1.00	UND	RD\$ 300.00	RD\$ 300.00	RD\$ 45.76	RD\$ 254.24	
Codo electrico PVC 1/2"	2.00	UND	RD\$ 7.50	RD\$ 15.00	RD\$ 2.29	RD\$ 12.71	
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$ 400.00	RD\$ 20.00	RD\$ 3.05	RD\$ 16.95	
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$ 614.26	RD\$ 7.68	RD\$ 1.17	RD\$ 6.51	
Mano de obra							
Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	RD\$ 589.66	RD\$ 589.66			
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	RD\$ 291.16	RD\$ 291.16			
			Total/UND	RD\$ 1,942.38			

6.04 Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte 2.00 ud

Interruptor Sencillo							
Volumen Análisis		1.00	UND				
Materiales y Equipos							
Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RD\$ 75.00	RD\$ 86.25	RD\$ 13.16	RD\$ 73.09	
Caja rectangular 1/2"	1.00	UND	RD\$ 45.38	RD\$ 45.38	RD\$ 6.92	RD\$ 38.46	
Alambre #12 TW	40.00	PIE	RD\$ 9.50	RD\$ 380.00	RD\$ 57.97	RD\$ 322.03	
Accesorio Tapa interruptor sencillo (Pure White)	1.00	UND	RD\$ 170.00	RD\$ 170.00	RD\$ 25.93	RD\$ 144.07	
Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	RD\$ 4.80	RD\$ 4.80	RD\$ 0.73	RD\$ 4.07	
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$ 400.00	RD\$ 20.00	RD\$ 3.05	RD\$ 16.95	
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$ 614.26	RD\$ 7.68	RD\$ 1.17	RD\$ 6.51	
Mano de obra							
Mano de obra interruptor sencillo	1.00	UND	RD\$ 589.66	RD\$ 589.66			
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	RD\$ 244.45	RD\$ 244.45			
			Total/UND	RD\$ 1,548.22			

6.05 Suministro e Instalación Salida de Data 3.00 ud

Volumen Análisis		1.00	UND				
Materiales y Equipos							
Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	2.30	UND	RD\$ 75.00	RD\$ 172.50	RD\$ 26.31	RD\$ 146.19	
Caja rectangular 1/2"	1.00	UND	RD\$ 45.38	RD\$ 45.38	RD\$ 6.92	RD\$ 38.46	
Alambre dulce No. 18 + 5% desp.	0.35	PIE	RD\$ 50.00	RD\$ 17.33	RD\$ 2.64	RD\$ 14.68	
Accesorio Tapa Ciega	1.00	UND	RD\$ 80.00	RD\$ 80.00	RD\$ 12.20	RD\$ 67.80	
Codo electrico PVC 1/2"	2.00	UND	RD\$ 4.80	RD\$ 9.60	RD\$ 1.46	RD\$ 8.14	
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$ 614.26	RD\$ 7.68	RD\$ 1.17	RD\$ 6.51	
Mano de obra							
Mano de obra Salida Telefono	1.00	UND	RD\$ 796.24	RD\$ 796.24			
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	RD\$ 221.14	RD\$ 221.14			
			Total/UND	RD\$ 1,349.86			

7.00 TERMINACIONES DE PISO

7.01 Reparación de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas 1.00 ud

Reparación de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas	1.00	ud	RD\$ 3,200.00	RD\$ 3,200.00		
--	------	----	---------------	---------------	--	--

7.02 Pulido y Brillo de Piso existente 11.68 m2

Pulido y Brillo de Piso existente	1.00	m2	RD\$ 135.00	RD\$ 135.00	RD\$ 20.59	RD\$ 114.41
Materiales de brillo	1.00	m2	RD\$ 25.00	RD\$ 25.00	RD\$ 3.81	RD\$ 21.19
m.o	1.00	m2	RD\$ 90.00	RD\$ 90.00		
			Costo/m2	RD\$ 250.00		

7.03 Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos igual al existente 4.00 m

Zócalos Cerámica Europea Económica 0.07x0.30m							
Volumen Análisis		1.00	ML				
Materiales y Equipos							
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.0024	M3	RD\$ 4,073.97	RD\$ 9.78	RD\$ 1.49	RD\$ 8.29	
Cerámica Europea Económica + 10% desp.	0.05	M2	RD\$ 550.00	RD\$ 27.50	RD\$ 4.19	RD\$ 23.31	
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.003	FDA	RD\$ 1,200.00	RD\$ 3.60	RD\$ 0.55	RD\$ 3.05	
Corte de Chazos	3.33	UND	RD\$ 25.00	RD\$ 83.25	RD\$ 12.70	RD\$ 70.55	
Estopa	0.003	LB	RD\$ 72.00	RD\$ 0.22	RD\$ 0.03	RD\$ 0.18	
Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	RD\$ 0.72	RD\$ 0.72	RD\$ 0.11	RD\$ 0.61	
Mano de obra							
Mano de Obra de colocación zócalos	1.00	ML	RD\$ 175.00	RD\$ 175.00			
			Total/ml	RD\$ 300.06			

8.00 PINTURA

8.01 Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muros 60.19 m2

Pintura semigloss Int/ext							
Volumen Análisis		1.00	M2				
Materiales y Equipos							
Suministro pintura	0.08	GL	RD\$ 1,175.00	RD\$ 94.00	RD\$ 14.34	RD\$ 79.66	



<i>Mano de Obra</i>			RD\$	-			
Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	RD\$	70.00	RD\$	70.00	
Desperdicios, retoques y material gastable - 20%	1.00	PA	RD\$	45.00	RD\$	45.00	RD\$ 6.86 RD\$ 38.14
			Total/UND	RD\$	209.00		

9.00 MISCELANEOS

9.01 Traslado y Botes de Escombros

Traslado y Botes de Escombros

1.00 pa
1.00 p.a RD\$ 6,400.00 RD\$ 6,400.00

9.02 Limpieza Continua y Final

Limpieza Continua y Final

1.00 pa
1.00 pa RD\$ 8,500.00 RD\$ 8,500.00

