



RNC: 1-3115129-9

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suit # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com



ORIGINAL

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L

Ing. Henry Veloz

Gerente General



Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-005-2020

Presentación: Oferta Económica



RNC: 1-3115129-9

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suit # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com



DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA





RNC: 1-3115129-9

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suit # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com



- OFERTA ECONÓMICA

1. Formulario de Oferta Económica.
2. Garantía de Seriedad de la Oferta.
3. Presupuesto de la Obra.
4. Análisis de Partidas.





OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE:

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA	UND	1	1,967,330.42	31,681.49	1,999,011.91

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RDS 1,999,011.91

Valor total de la oferta en letras: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ONCE CON 91/100.

.....**Henry Veloz Merejo**..... en calidad de**Gerente General**....., debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL.**

Firma _____ **17/09/2020**



¹Si aplica.
²Si aplica.



DOMINICANA[®]
Compañía de Seguros

DEPARTAMENTO DE FIANZAS



1. POR CUANTO: HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

Ha solicitado en fecha: 16 de SEPTIEMBRE del 2020.

A la “Compañía Dominicana de Seguros, SRL.”, una FIANZA por valor de **TREINTA MIL CON 00/100 RDS 30,000.00.**

Para responder a las obligaciones siguientes: **GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA ,SEGUN PROCESO CP-CPJ-005-2020.**

2.POR CUANTO: la presente FIANZA deberá ser depositada única y exclusivamente en programa de **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ)** y tiene fecha de vigencia desde el **17/09/2020 AL 17/01/2021.**

3.POR CUANTO: La “Compañía Dominicana de Seguros, SRL.”, no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4.POR CUANTO: La “Compañía Dominicana de Seguros, SRL.”, se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA.

5.POR CUANTO: La “Compañía Dominicana de Seguros, SRL.”, no realizará devoluciones a cargo de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.POR CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 11 de Septiembre del 2002 capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas a la prestación de fianzas en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependientes.

8.POR TANTO: La “Compañía Dominicana de Seguros, SRL.”, legalmente constituida y autorizada a operar en la República Dominicana por Decreto No. 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de Noviembre del año 1959 el negocio de Seguros en general, otorga la presente Fianza No 1-Flic-7777.

9.Exigida a HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

Conforme con las estipulaciones del presente convenio y para que así conste, se firma y sella debidamente en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy 16 de SEPTIEMBRE del 2020.





HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.

.a Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9

RPE: 44397



PRESUPUESTO

NÚMERO	FECHA
CP-CPJ-005-2020	17/09/2020

CLIENTE:	Consejo del Poder Judicial	RNC:	
PROYECTO:	Presupuesto Area de Recepción de Documentos	TELÉFONO:	(809) 533-3191
UBICACIÓN:	Palacio de Justicia de La Romana	CORREO:	licitaciones-cpi@poderju

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
-------	-------------	-------	------	----	--------------	-----------

PRIMER NIVEL

1.00 PRELIMINARES

1.01	Apertura de Hueco para puerta de empleados (Incluye terminación)	1.00	ud	1,500.00	1,500.00	
1.02	Desmante de puerta doble	2.00	und	950.00	1,900.00	
1.03	Desmante de puerta sencilla	1.00	und	550.00	550.00	
1.04	Cierre de Hueco puerta doble existente con doble estructura en denglass (incluye terminación)	12.00	m2	2,247.37	26,968.49	
1.05	Cierre de hueco en sheetrock en pasillo	3.47	m2	1,280.47	4,443.25	
1.06	Reduccion de hueco para puerta sencilla (con estructura doble en denglass)	1.00	und	5,000.00	5,000.00	
1.07	Desmante de Plafones existentes	50.00	m2	150.00	7,500.00	
1.08	Desmante de Lámparas existentes	9.00	ud	350.00	3,150.00	
Sub-total						\$ 51,011.74

2.00 MUROS

2.01	Suministro e instalacion de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	16.00	m2	1,280.47	20,487.60	
2.02	Suministro e Instalación de Muros Bajos en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	2.30	m2	1,280.47	2,945.10	
Sub-total						\$ 23,432.70

3.00 TERMINACIÓN DE TECHOS

3.01	Suministro e Instalación de fascia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles	22.00	m2	1,280.47	28,170.45	
3.02	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	40.00	m2	747.79	29,911.55	
Sub-total						\$ 58,082.00

4.00 PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS

4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseño)	50.00	p2	600.00	30,000.00	
4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	90.00	p2	600.00	54,000.00	
4.03	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	2.00	ud	34,200.00	68,400.00	
4.04	Suministro e Instalación de caja/banda de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (incluye puertas)	2.00	und	15,500.00	31,000.00	
Sub-total						\$ 183,400.00





HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209, Mat. 4437
 a Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.
 Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353
 Correo: hveloz@hvcivilgroup.com



PRESUPUESTO

NÚMERO	FECHA
CP-CPJ-005-2020	17/09/2020

RNC: 1-3115129-9

RPE: 44397

CLIENTE:	Consejo del Poder Judicial	RNC:	
PROYECTO:	Presupuesto Area de Recepción de Documentos	TELÉFONO:	(809) 533-3191
UBICACIÓN:	Palacio de Justicia de La Romana	CORREO:	licitaciones-cpj@poderju

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
-------	-------------	-------	------	----	--------------	-----------

5.00 EQUIPOS MECÁNICOS

5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	2.00	ud	133,068.60	266,137.20	
5.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	1.00	ud	212,612.40	212,612.40	
5.03	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	1.00	ud	48,761.80	48,761.80	
Sub-total					\$	527,511.40

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	6.00	ud	4,000.00	24,000.03	
6.02	Suministro e Instalación de luces led en techos de Sheetrock ojo de buey tipo panel de 4", 4500K, 18W	10.00	und	1,425.68	14,256.80	
6.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	5.00	ud	1,593.82	7,969.08	
6.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	9.00	ud	1,664.34	14,979.06	
6.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud	1,627.10	4,881.32	
6.06	Suministro e Instalación Salida de Data	6.00	ud	1,733.99	10,403.93	
6.07	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	7.00	ud	703.11	4,921.79	
6.08	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")	100.00	pl	246.83	24,682.73	
6.09	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	4,875.60	4,875.61	
6.10	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1.00	pa	12,500.00	12,500.00	
6.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN, 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN)	410.00	pl	186.59	76,503.25	
Sub-total					\$	199,973.60

7.00 TERMINACIONES DE PISO

7.01	Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas	1.00	und	5,500.00	5,500.00	
7.02	Pulido y Brillado de Piso existente	175.00	m2	300.00	52,500.00	
7.03	Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos similar al existente	10.00	m	253.74	2,537.40	





HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209
 a Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.
 Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353
 Correo: hveloz@hvcivilgroup.com



PRESUPUESTO

NÚMERO	FECHA
CP-CPJ-005-2020	17/09/2020

RNC: 1-3115129-9
 RPE: 44397

CLIENTE:	Consejo del Poder Judicial	RNC:	
PROYECTO:	Presupuesto Area de Recepción de Documentos	TELÉFONO:	(809) 533-3191
UBICACIÓN:	Palacio de Justicia de La Romana	CORREO:	licitaciones-cpj@poderju

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
7.04	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	12.78	p2	1,254.66	16,034.54	
Sub-total						\$ 76,571.94

8.00 PINTURA						
8.01	Suministro y aplicación de Pintura acrilica en techo	21.00	m2	224.40	4,712.40	
8.02	Suministro y aplicación de satinada en muros	175.00	m2	262.80	45,990.00	
8.03	Suministro y pintura de muros area de archivos	120.00	m2	262.80	31,536.00	
Sub-total						\$ 82,238.40

9.00 MISCELANEOS						
9.01	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	2.00	ud	2,124.00	4,248.00	
9.02	Suministro e instalacion de planchas de aluminio liso de 2mm, textura de aluminio dekor mod. 350 serrado cruzado fino, en parte frontal del counter de 30cms	3.00	ud	3,900.00	11,700.00	
9.03	Suministro e instalacion de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	21,042.00	21,042.00	
9.04	Suministro y aplicacion de cinta vinillica adhesiva de circulacion no refractaria color amarillo de acceso a recepcion de documentos	1.00	rollo	12,398.40	12,398.40	
9.05	Suministro e instalacion de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito (ver detalles en planos)	2.00	ud	28,800.00	57,600.00	
9.04	Traslado y Botes de Escombros	1.00	pa	17,000.00	17,000.00	
9.05	Limpieza Continua y Final	1.00	pa	20,000.00	20,000.00	
Sub-total						\$ 143,988.40

SEGUNDO NIVEL (AREA ADMINISTRATIVA PROPUESTA)

1.00 PRELIMINARES						
1.01	Apertura de Hueco en muros de bloques (Incluye terminación)	1.00	ud	1,500.00	1,500.00	
1.02	Desmote de Lámparas existentes	2.00	ud	350.00	700.00	
Sub-total						\$ 2,200.00

2.00 MUROS						
2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	4.25	m2	1,280.47	5,442.02	
Sub-total						\$ 5,442.02

3.00 TERMINACIÓN DE TECHOS						
3.01	Suministro e Instalación Plafón 2' x 2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	12.00	m2	747.79	8,973.47	
Sub-total						\$ 8,973.47





HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

/ Pablotto Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.
 .a Castellana, Santo Domingo. República Dominicana
 Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353
 Correo: hveloz@hvcivilgroup.com



PRESUPUESTO

NÚMERO	FECHA
CP-CPJ-005-2020	17/09/2020

RNC: 1-3115129-9
 RPE: 44397

CLIENTE:	Consejo del Poder Judicial	RNC:	
PROYECTO:	Presupuesto Area de Recepción de Documentos	TELÉFONO:	(809) 533-3191
UBICACIÓN:	Palacio de Justicia de La Romana	CORREO:	licitaciones-cpi@poderiu

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
4.00	PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS					
4.01	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud	34,200.00	34,200.00	
	Sub-total					\$ 34,200.00
5.00	EQUIPOS MECÁNICOS					
5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 12 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	1.00	ud	38,656.80	38,656.80	
	Sub-total					\$ 38,656.80
6.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	2.00	ud	4,000.00	8,000.01	
6.02	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	2.00	ud	1,593.82	3,187.64	
6.03	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	3.00	ud	1,664.34	4,993.02	
6.04	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud	1,627.10	3,254.21	
6.05	Suministro e Instalación Salida de Data	3.00	ud	1,975.60	5,926.79	
	Sub-total					\$ 25,361.67
7.00	TERMINACIONES DE PISO					
7.01	Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas	1.00	und	5,500.00	5,500.00	
7.02	Pulido y Brillado de Piso existente	11.68	m2	300.00	3,504.00	
7.03	Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos igual al existente	4.00	m	253.74	1,014.96	
	Sub-total					\$ 10,018.96
8.00	PINTURA					
8.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muros	60.19	m2	262.80	15,817.94	
	Sub-total					\$ 15,817.94
9.00	MISCELANEOS					
9.01	Traslado y Botes de Escombros	1.00	pa	17,000.00	17,000.00	
9.02	Limpieza Continua y Final	1.00	pa	20,000.00	20,000.00	
	Sub-total					\$ 37,000.00
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						\$ 1,523,881.04
10.00	GASTOS INDIRECTOS					
10.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		\$ 152,388.10
10.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		\$ 45,716.43



**HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.**

/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.
 a Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.
 Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353
 Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

**PRESUPUESTO**

NÚMERO	FECHA
CP-CPJ-005-2020	17/09/2020

RNC: 1-3115129-9
 RPE: 44397

CLIENTE:	Consejo del Poder Judicial	RNC:	
PROYECTO:	Presupuesto Area de Recepción de Documentos	TELÉFONO:	(809) 533-3191
UBICACIÓN:	Palacio de Justicia de La Romana	CORREO:	licitaciones-cpj@poderju

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
10.03	Transporte			2.50%		\$ 38,097.03
SUB-TOTAL (RD\$)						\$ 236,201.56
SUB-TOTAL GRAVADO						\$ 1,760,082.60
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%		\$ 176,008.26
10.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		\$ 31,681.49
10.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		\$ 68,574.65
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		\$ 15,238.81
10.07	CODIA			0.10%		\$ 1,523.88
10.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		\$ 15,238.81
10.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%		\$ 30,477.62
SUB-TOTAL (RD\$)						\$ 162,735.26
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						RD\$398,936.82
10.10	Imprevistos			5%		76,194.05
TOTAL GENERAL (RD\$)						1,999,011.91

OBSERVACIONES:**Condiciones de Pago:**

20% pago anticipo después de emitida la orden de compras y pagos encubaciones (hasta 3 máx.)

Tiempo y Cobertura de Garantía:

2 Año de Garantía - Reemplazo y mantenimiento del producto.

Nota: Para que opere esta garantía, el cliente deberá usar, mantener y tratar el producto descrito, conforme a indicaciones de uso del mismo.

Tiempo de entrega:

37 días para entrega (Ver Cronograma Adjunto).

Mediante este documento, autorizamos a la Constructora HV Civil Group S.R.L., a realizar estos trabajos en base a estos precios.

Por HV CIVIL GROUP:

Por CLIENTE:

Ing. Henry Veloz Merayo
 Gerente General
 CODICEN 29992

Consejo del Poder Judicial



**HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.**

C/ Pablotto Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9

**PRESUPUESTO****NÚMERO****FECHA**

CP-CPJ-005-2020

17/09/2020

CLIENTE: Consejo del Poder Judicial
 PROYECTO: Presupuesto Area de Recepción de Documentos
 UBICACIÓN: Palacio de Justicia de La Romana

TELÉFONO: (809) 533-3191
 CORREO: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
1	PRELIMINARES							
1.01	Apertura de Huevo para puerta de empleados (Incluye terminación)							1,500.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	190.68	34.32	190.68	34.32	
	Mano de Obra							
	Apertura de Huevo para puerta de empleados (Incluye terminación)	1.00	UND	1,275.00	-	1,275.00	-	
	Total/UND					1,465.68	34.32	1,500.00
1.02	Desmante de puerta doble							950.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	120.76	21.74	120.76	21.74	
	Mano de Obra							
	Desmante de puerta doble	1.00	UND	807.50	-	807.50	-	
	Total/UND					928.26	21.74	950.00
1.03	Desmante de puerta sencilla							550.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	93.22	16.78	93.22	16.78	
	Mano de Obra							
	Desmante de puerta sencilla	1.00	UND	440.00	-	440.00	-	
	Total/UND					533.22	16.78	550.00
1.04	Cierre de Huevo puerta doble existente con doble estructura en denglass (incluye terminación)							2,247.37
	Volumen Análisis	16.00	M2					
	Suministro							
	Materiales y Equipos							
	Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies	12.00	UND	1,348.16	242.67	16,177.90	2,912.02	
	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	18.00	UND	192.17	34.59	3,459.08	622.63	
	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C20	6.00	UND	171.86	30.94	1,031.18	185.61	
	Cinta Durock 2" 300PI	1.00	UND	204.91	36.88	204.91	36.88	
	Mortero para empañets/Cementín	4.00	UND	579.92	104.38	2,319.66	417.54	
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	50.00	UND	5.65	1.02	282.45	50.84	



**HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.**

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO**NÚMERO****FECHA****CP-CPJ-005-2020****17/09/2020**

CLIENTE: Consejo del Poder Judicial
 PROYECTO: Presupuesto Area de Recepción de Documentos
 UBICACIÓN: Palacio de Justicia de La Romana

RNC:
 TELÉFONO: (809) 533-3191
 CORREO: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	50.00	UND	4.68	0.84	234.15	42.15	
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	139.67	25.14	279.34	50.28	
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	175.30	31.55	175.30	31.55	
	Esquinero en vinil 10 PL	5.00	UND	122.80	22.10	613.99	110.52	
	Mano de obra							
	Mano de obra paredes de sheetrock	16.00	M2	420.00	-	6,720.00	-	
	Total/UND					31,497.95	4,460.03	35957.98
1.05	Cierre de hueco en sheetrock en pasillo							1,280.47
	Volumen Análisis	16.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	11.00	UND	520.54	93.70	5,725.91	1,030.66	
	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	11.00	UND	192.17	34.59	2,113.88	380.50	
	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 10 C22	6.00	UND	171.86	30.94	1,031.18	185.61	
	Masilla para sheetrock 5GL	2.00	UND	1,238.54	222.94	2,477.08	445.87	
	Cinta juntas 2 X 250 USG	1.00	UND	148.84	26.79	148.84	26.79	
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	133.34	24.00	266.68	48.00	
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	154.35	27.78	154.35	27.78	
	Fulminates - Green Shots C22 Caja de 100unds	50.00	UND	4.69	0.84	234.28	42.17	
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	50.00	UND	5.66	1.02	282.79	50.90	
	Esquinero en vinil 10 PL	7.00	UND	122.80	22.10	859.58	154.72	
	Mano de obra							
	Mano de obra paredes de sheetrock	16.00	M2	300.00	-	4,800.00	-	
	Total/UND					18,094.58	2,393.02	20487.60
1.06	Reduccion de hueco para puerta sencilla (con estructura doble en denglass)							5,000.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro materiales	1.00	UND	2,542.37	457.63	2,542.37	457.63	
	Herramientas y Equipos	1.00	PA	847.46	152.54	847.46	152.54	
	Mano de obra							
	Reduccion hueco	1.00	UND	1,000.00	-	1,000.00	-	
	Total/UND					4,389.83	610.17	5,000.00





HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO

NÚMERO

CP-CPJ-005-2020

FECHA

17/09/2020

CLIENTE: Consejo del Poder Judicial
 PROYECTO: Presupuesto Area de Recepción de Documentos
 UBICACIÓN: Palacio de Justicia de La Romana

RNC:
 TELÉFONO: (809) 533-3191
 CORREO: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
1.07	Desmote de Plafones existentes							150.00
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	19.07	3.43	19.07	3.43	
	Mano de Obra							
	Desmote de Plafones existentes	1.00	M2	127.50	-	127.50	-	
	Total/UND					146.57	3.43	150.00
1.08	Desmote de luminarias existentes							350.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	103.81	18.69	103.81	18.69	
	Mano de Obra							
	Desmote de lámparas	1.00	UND	227.50	-	227.50	-	
	Total/UND					331.31	18.69	350.00
2	MUROS							
2.01	Suministro e instalacion de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre 22)							1,280.47
	Volumen Análisis	16.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	11.00	UND	520.54	93.70	5,725.91	1,030.66	
	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	11.00	UND	192.17	34.59	2,113.88	380.50	
	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 10 C22	6.00	UND	171.86	30.94	1,031.18	185.61	
	Masilla para sheetrock 5GL	2.00	UND	1,238.54	222.94	2,477.08	445.87	
	Cinta juntas 2 X 250 USG	1.00	UND	148.84	26.79	148.84	26.79	
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	133.34	24.00	266.68	48.00	
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	154.35	27.78	154.35	27.78	
	Fulminates Green Shots C22 Caja de 100unds	50.00	UND	4.69	0.84	234.28	42.17	
	Clavos 1 1/4" con arandelas Caja de 100unds	50.00	UND	5.66	1.02	282.79	50.90	
	Esquinero en vinil 10 PL	7.00	UND	122.80	22.10	859.58	154.72	
	Mano de obra							
	Mano de obra paredes de sheetrock	16.00	M2	300.00	-	4,800.00	-	
	Total/UND					18,094.58	2,393.02	20487.60





HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

C/ Pablotto Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO

NÚMERO

CP-CPJ-005-2020

FECHA

17/09/2020

CLIENTE: Consejo del Poder Judicial
 PROYECTO: Presupuesto Area de Recepción de Documentos
 UBICACIÓN: Palacio de Justicia de La Romana

RNC:
 TELÉFONO: (809) 533-3191
 CORREO: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
2.02	Suministro e Instalación de Muros Bajos en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)							1,280.47
	Volumen Análisis	16.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	11.00	UND	520.54	93.70	5,725.91	1,030.66	
	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	11.00	UND	192.17	34.59	2,113.88	380.50	
	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 10 C22	6.00	UND	171.86	30.94	1,031.18	185.61	
	Masilla para sheetrock 5GL	2.00	UND	1,238.54	222.94	2,477.08	445.87	
	Cinta juntas 2 X 250 USG	1.00	UND	148.84	26.79	148.84	26.79	
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	133.34	24.00	266.68	48.00	
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	154.35	27.78	154.35	27.78	
	Fulminates - Green Shots C22 Caja de 100unds	50.00	UND	4.69	0.84	234.28	42.17	
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	50.00	UND	5.66	1.02	282.79	50.90	
	Esquinero en vinil 10 PL	7.00	UND	122.80	22.10	859.58	154.72	
	Mano de obra							
	Mano de obra paredes de sheetrock	16.00	M2	300.00	-	4,800.00	-	
	Total/UND					18,094.58	2,393.02	20487.60
3	TERMINACIÓN DE TECHOS							
3.01	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)							747.79
	Volumen Análisis	40.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Plafón Vinil Yeso 2x2x7mm	115.00	UND	77.17	13.89	8,873.98	1,597.32	
	Cross Tee 2 Ecomat (Caja 75/1)	60.00	UND	23.60	4.25	1,415.70	254.83	
	Cross Tee 4 Ecomat (Caja 50/1)	60.00	UND	44.47	8.00	2,668.05	480.25	
	Main Tee 2 Ecomat (Caja 25/1)	8.00	UND	144.38	25.99	1,155.00	207.90	
	Angular Comercial 10' 40' Ecomat	15.00	UND	81.57	14.68	1,223.48	220.23	
	Clavo acero 2.5 x 25 mm 10ug	2.00	UND	68.93	12.41	137.87	24.82	
	Clavo tipo L Plafón 1 1/4" Americano	35.00	UND	5.65	1.02	197.72	35.59	
	Fulminante calibre 22	35.00	UND	6.94	1.25	242.92	43.73	
	Alambre dulce rollito LB	2.00	LB	56.02	10.08	112.04	20.17	
	Mano de obra							
	Mano de obra plafón	40.00	M2	275.00	-	11,000.00	-	
	Total/UND					27,026.73	2884.81	29911.54





HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO

NÚMERO

FECHA

CP-CPJ-005-2020

17/09/2020

CLIENTE: Consejo del Poder Judicial

RNC:

PROYECTO: Presupuesto Area de Recepción de Documentos

TELÉFONO:

(809) 533-3191

UBICACIÓN: Palacio de Justicia de La Romana

CORREO:

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
3.02	Suministro e Instalación de fascia en sheetrock (incluye estructura)							1,280.47
	Volumen Análisis	16.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	11.00	UND	520.54	93.70	5,725.91	1,030.66	
	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	11.00	UND	192.17	34.59	2,113.88	380.50	
	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 10 C22	6.00	UND	171.86	30.94	1,031.18	185.61	
	Masilla para sheetrock 5GL	2.00	UND	1,238.54	222.94	2,477.08	445.87	
	Cinta juntas 2 X 250 USG	1.00	UND	148.84	26.79	148.84	26.79	
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	133.34	24.00	266.68	48.00	
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	154.35	27.78	154.35	27.78	
	Fulminates - Green Shots C22 Caja de 100unds	50.00	UND	4.69	0.84	234.28	42.17	
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	50.00	UND	5.66	1.02	282.79	50.90	
	Esquinero en vinil 10 PL	7.00	UND	122.80	22.10	859.58	154.72	
	Mano de obra							
	Mano de obra paredes de sheetrock	16.00	M2	300.00	-	4,800.00	-	
	Total/UND					18,094.58	2,393.02	20487.60
4	VENTANILLAS Y VIDRIOS FIJOS							
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseño)							600.00
	Volumen Análisis	1.00	P2					
	Vidrios fijos y transon en aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8"	1.00	P2	305.08	54.92	305.08	54.92	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	101.69	18.31	101.69	18.31	
	Mano de obra							
	Instalación para fijo	1.00	P2	120.00	-	120.00	-	
	Total/UND					526.78	73.22	600.00





HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.
 La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.
 Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353
 Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO

NÚMERO	FECHA
CP-CPJ-005-2020	17/09/2020

CLIENTE: Consejo del Poder Judicial RNC:
 PROYECTO: Presupuesto Area de Recepción de Documentos TELÉFONO:
 UBICACIÓN: Palacio de Justicia de La Romana CORREO:

(809) 533-3191
 licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do



ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)							600.00
	Volumen Análisis	1.00	P2					
	Vidrios fijos en aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8"	1.00	P2	305.08	54.92	305.08	54.92	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	101.69	18.31	101.69	18.31	
	Mano de Obra							
	Instalación paño fijo	1.00	P2	120.00	-	120.00	-	
	Total/UND					526.78	73.22	600.00
4.03	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico							34,200.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Puerta en Caoba (0.90 x 2.10) mts	1.00	UND	20,867.80	3,756.20	20,867.80	3,756.20	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	2,898.31	521.69	2,898.31	521.69	
	Transporte (3%)	1.00	PA	1,026.00	-	1,026.00	-	
	Mano de obra							
	Instalación Puerta	1.00	UND	5,130.00	-	5,130.00	-	
	Total/UND					29,922.10	4,277.90	34,200.00
4.03	Suministro e Instalación de caja p/bandeja de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puerta abatible)							15,500.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Caja para Bandeja en Vidrio fijo, con puerta abatible	1.00	UND	7,881.36	1,418.64	7,881.36	1,418.64	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	2,627.12	472.88	2,627.12	472.88	
	Mano de Obra							
	Instalación caja de vidrio fijo	1.00	UND	3,100.00	-	3,100.00	-	
	Total/UND					13,608.47	1,891.53	15,500.00



**HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.**

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO**NÚMERO****FECHA**

CP-CPJ-005-2020

17/09/2020

CLIENTE: Consejo del Poder Judicial

RNC:

PROYECTO: Presupuesto Area de Recepción de Documentos

TELÉFONO:

UBICACIÓN: Palacio de Justicia de La Romana

CORREO:

(809) 533-3191

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

**ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA**

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
5	EQUIPOS MECÁNICOS							
5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.							133,068.60
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	A/A Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU. Incl. Transporte	1.00	UND	93,975.00	16,915.50	93,975.00	16,915.50	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	4,698.75	845.78	4,698.75	845.78	
	Mano de obra							
	Instalación A/A Split de 36BTU	1.00	UND	16,633.58	-	16,633.58	-	
	Total/UND					115,307.33	17,761.28	133,068.60
5.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.							212,612.40
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	A/A Split tipo piso/techo Inverter 16 SEER, 48 KBTU. Incl. Transporte	1.00	UND	150,150.00	27,027.00	150,150.00	27,027.00	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	7,507.50	1,351.35	7,507.50	1,351.35	
	Mano de obra							
	Instalación A/A Split de 48BTU	1.00	UND	26,576.55	-	26,576.55	-	
	Total/UND					184,234.05	28,378.35	212,612.40





HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9


PRESUPUESTO

NÚMERO

CP-CPJ-005-2020

FECHA

17/09/2020



CLIENTE: Consejo del Poder Judicial

RNC:

PROYECTO: Presupuesto Area de Recepción de Documentos

TELÉFONO:

(809) 533-3191

UBICACIÓN: Palacio de Justicia de La Romana

CORREO:

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
5.03	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor							48,761.80
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Extractor en Línea Ducteable - 1200cfm	1.00	UND	33,550.00	6,039.00	33,550.00	6,039.00	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	3,112.54	560.26	3,112.54	560.26	
	Mano de obra							
	Instalación Extractor	1.00	UND	5,500.00	-	5,500.00	-	
	Total/UND					42,162.54	6,599.26	48,761.80
6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS							
6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL .							4,000.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Lampara Led 2x4 de plafón parabólicas	1.00	UND	2,033.90	366.10	2,033.90	366.10	
	Materiales y equipos	1.00	UND	677.97	122.03	677.97	122.03	
	Mano de obra							
	Instalación lampara led	1.00	UND	800.00	-	800.00	-	
	Total/UND					3,511.87	488.14	4,000.00
6.02	Suministro e Instalación de luces led en techos de Spectrolux tipo de buen tipo panel de 4", 4500K, 18W							1,425.68
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Lámparas redondas de 6" LED,9 Watts	1.00	UND	276.00	49.68	276.00	49.68	
	Materiales y equipos	1.00	UND	296.61	53.39	296.61	53.39	





HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO

NÚMERO

CP-CPJ-005-2020

FECHA

17/09/2020



CLIENTE: Consejo del Poder Judicial
 PROYECTO: Presupuesto Area de Recepción de Documentos
 UBICACIÓN: Palacio de Justicia de La Romana

RNC:
 TELÉFONO: (809) 533-3191
 CORREO: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
	Mano de obra							
	Instalación lampara led	1.00	UND	750.00	-	750.00	-	
	Total/UND					1,322.61	103.07	1,425.68
6.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales							1,593.82
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 10% desp.	1.10	UND	57.83	10.41	63.62	11.45	
	Caja octagonal	1.00	UND	35.60	6.41	35.60	6.41	
	Alambre #12 TW	35.00	PIE	8.45	1.52	295.84	53.25	
	Roseta de porcelana	1.00	UND	70.30	12.65	70.30	12.65	
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	355.93	64.07	17.80	3.20	
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	546.59	98.39	6.83	1.23	
	Mano de obra							
	Mano de obra	1.00	UND	750.00	-	750.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	265.64	-	265.64	-	
	Total/UND					1,505.63	88.19	1,593.82
6.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco							1,664.34
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 10% desp.	1.10	UND	57.83	10.41	63.62	11.45	
	Caja rectangular ½"	1.00	UND	40.38	7.27	40.38	7.27	
	Alambre #12 TW + 5% desp.	35.00	PIE	8.45	1.52	295.84	53.25	
	Accesorio tapa Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	106.77	19.22	106.77	19.22	
	Codo eléctrico PVC 1/2"	2.00	UND	4.27	0.77	8.55	1.54	
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	355.93	64.07	17.80	3.20	
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	546.59	98.39	6.83	1.23	
	Mano de obra							
	Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	750.00	-	750.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	277.39	-	277.39	-	
	Total/UND					1,567.18	97.16	1,664.34





HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO

NÚMERO

FECHA

CP-CPJ-005-2020

17/09/2020



CLIENTE: Consejo del Poder Judicial

RNC:

PROYECTO: Presupuesto Area de Recepción de Documentos

TELÉFONO:

(809) 533-3191

UBICACIÓN: Palacio de Justicia de La Romana

CORREO:

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
6.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte							1,627.10
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19" PVC SDR-26 + 10% desp.	1.10	UND	57.83	10.41	63.62	11.45	
	Caja rectangular ½"	1.00	UND	40.38	7.27	40.38	7.27	
	Alambre #12 TW	35.00	PIE	8.45	1.52	295.84	53.25	
	Accesorio Tapa interruptor sencillo	1.00	UND	84.75	15.26	84.75	15.26	
	Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	4.27	0.77	4.27	0.77	
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	355.93	64.07	17.80	3.20	
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	546.59	98.39	6.83	1.23	
	Mano de obra							
	Mano de obra interruptor sencillo	1.00	UND	750.00	-	750.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	271.18	-	271.18	-	
	Total/UND					1,534.67	92.43	1,627.10
6.06	Suministro e Instalación Salida de Data							1,733.99
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo EMT de 1/2" x 10 Pies	1.00	UND	130.38	23.47	130.38	23.47	
	Curva EMT 1/2"	1.00	UND	38.65	6.96	38.65	6.96	
	Coupling EMT 1/2"	4.00	UND	8.59	1.55	34.36	6.18	
	Conector Recto EMT 1/2"	2.00	UND	12.70	2.29	25.40	4.57	
	Caja octagonal 1/2"	1.00	UND	33.90	6.10	33.90	6.10	
	Alambre #12 TW	35.00	PIE	8.05	1.45	281.75	50.72	
	Cinta adhesiva electrica 3M (rollo)	0.05	UND	338.98	61.02	16.95	3.05	
	Abrazadera 1/2"	4.00	UND	2.73	0.49	10.92	1.97	
	Tarugo Azul con foros	7.00	UND	2.38	0.43	16.66	3.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra	1.00	UND	750.00	-	750.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	289.00	-	289.00	-	
	Total/UND					1,627.97	106.02	1,733.99



**HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.**

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO**NÚMERO****FECHA**

CP-CPJ-005-2020

17/09/2020

CLIENTE: Consejo del Poder Judicial

RNC:

PROYECTO: Presupuesto Area de Recepción de Documentos

TELÉFONO:

UBICACIÓN: Palacio de Justicia de La Romana

CORREO:

(809) 533-3191

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

**ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA**

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
6.07	Suministro e instalación de acometida de data(Tuberia de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble Tuberia en bx de 1")							246.83
	Volumen Análisis	1.00	PL					
	Suministro							
	Acometida de data. Tuberías EMT, registros 10x10	1.00	UND	167.34	30.12	167.34	30.12	
	Materiales y equipos	1.00	UND	20.92	3.77	20.92	3.77	
	Mano de obra							
	Instalación	1.00	UND	24.68	-	24.68	-	
	Total/UND					212.94	33.89	246.83
6.08	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)							12,500.00
	Volumen Análisis	1.00	PA					
	Suministro							
	Tuberías en EMT 3/4, alambre, caja de breakers	1.00	UND	8,474.58	1,525.42	8,474.58	1,525.42	
	Materiales y equipos	1.00	UND	1,059.32	190.68	1,059.32	190.68	
	Mano de obra							
	Instalación	1.00	UND	1,250.00	-	1,250.00	-	
	Total/UND					10,783.90	1,716.10	12,500.00
6.09	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos							703.11
	Volumen Análisis	1.00	PA					
	Suministro							
	Breakers De 20 Amps finos	1.00	UND	494.40	88.99	494.40	88.99	
	Materiales y equipos	1.00	UND	20.95	3.77	20.95	3.77	
	Mano de obra							
	Instalación	1.00	UND	95.00	-	95.00	-	
	Total/UND					610.35	92.76	703.11





HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO

NÚMERO

CP-CPJ-005-2020

FECHA

17/09/2020



CLIENTE: Consejo del Poder Judicial

RNC:

PROYECTO: Presupuesto Area de Recepción de Documentos

TELÉFONO:

(809) 533-3191

UBICACIÓN: Palacio de Justicia de La Romana

CORREO:

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
6.10	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps							4,875.60
	Volumen Análisis	1.00	PA					
	Suministro							
	Load Center Panel	1.00	UND	3,305.49	594.99	3,305.49	594.99	
	Materiales y equipos	1.00	UND	413.19	74.37	413.19	74.37	
	Mano de obra							
	Instalación	1.00	UND	487.56	-	487.56	-	
	Total/UND					4,206.24	669.36	4,875.60
6.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN							186.59
	Volumen Análisis	1.00	PL					
	Materiales y Equipos							
	Suministro	1.00	PL	126.50	22.77	126.50	22.77	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	15.81	2.85	15.81	2.85	
	Mano de obra							
	Instalación	1.00	PL	18.66	-	18.66	-	
	Total/UND					160.98	25.62	186.59
7	PISOS							
7.01	Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas							5,500.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Suministro	1.00	UND	3,728.81	671.19	3,728.81	671.19	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	466.10	83.90	466.10	83.90	
	Mano de obra							
	Colocacion de piso	1.00	UND	550.00	-	550.00	-	
	Total/UND					4,744.92	755.08	5,500.00





HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO

NÚMERO

CP-CPJ-005-2020

FECHA

17/09/2020



CLIENTE: Consejo del Poder Judicial

RNC:

PROYECTO: Presupuesto Area de Recepción de Documentos

TELÉFONO:

(809) 533-3191

UBICACIÓN: Palacio de Justicia de La Romana

CORREO:

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
7.02	Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos similar al existente							253.74
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.00	M3	4,174.51	751.41	10.02	1.80	
	Porcelanato +20% desp.	0.08	M2	494.75	89.06	39.58	7.12	
	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.00	FDA	1,016.95	183.05	3.05	0.55	
	Estopa	0.00	LB	63.56	11.44	0.19	0.03	
	Corte de Chazos Porcelanato	2.00	UND	29.66	5.34	59.32	10.68	
	Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	1.40	-	1.40	-	
	Mano de obra							
	Mano de Obra de colocación zócalos	1.00	ML	120.00	-	120.00	-	
	Total/UND					233.56	20.18	253.74
7.03	Pulido y Brillado de Piso existente							300.00
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Suministro	1.00	M2	50.85	9.15	50.85	9.15	
	Materiales y equipos	1.00	PA	38.14	6.86	38.14	6.86	
	Mano de obra							
	Limpieza profunda	1.00	M2	195.00	-	195.00	-	
	Total/UND					283.98	16.02	300.00
7.04	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy							1,254.66
	Volumen Análisis	1.00	P2					
	Suministro							
	Tope Granito Natural Negro Galaxy	1.00	P2	797.45	143.54	797.45	143.54	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	106.33	19.14	106.33	19.14	
	Mano de obra							
	Instalación tope granito	1.00	P2	188.20	-	188.20	-	
	Total/UND					1,091.98	162.68	1,254.66
8	PINTURA INTERIOR							
8.01	Suministro y aplicación de pintura satinada							224.40
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Suministro pintura	0.08	GL	974.58	175.42	77.97	14.03	



**HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.**

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO**NÚMERO****FECHA**

CP-CPJ-005-2020

17/09/2020



CLIENTE: Consejo del Poder Judicial

RNC:

PROYECTO: Presupuesto Area de Recepción de Documentos

TELÉFONO:

(809) 533-3191

UBICACIÓN: Palacio de Justicia de La Romana

CORREO:

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
	Mano de Obra							
	Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	95.00	-	95.00	-	
	Desperdicios, retoques y material gastable - 20%	1.00	PA	37.40	-	37.40	-	
	Total/UND					210.37	14.03	224.40
8.02	Suministro y aplicación de pintura satinada							262.80
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Suministro pintura	0.08	GL	1,313.56	236.44	105.08	18.92	
	Mano de Obra							
	Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	95.00	-	95.00	-	
	Desperdicios, retoques y material gastable - 20%	1.00	PA	43.80	-	43.80	-	
	Total/UND					243.88	18.92	262.80
9	MISCELANEOS							
9.01	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad							2,124.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Dosificador para Gel Antibacterial	1.00	UND	1,440.00	259.20	1,440.00	259.20	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	90.00	16.20	90.00	16.20	
	Mano de obra							
	Instalación Dosificador	1.00	UND	318.60	-	318.60	-	
	Total/UND					1,848.60	275.40	2,124.00
9.02	Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), Color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos							21,042.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Letrero en ACM 4"	1.00	UND	13,374.15	2,407.35	13,374.15	2,407.35	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	1,783.22	320.98	1,783.22	320.98	
	Mano de obra							
	Instalación Letrero	1.00	UND	3,156.30	-	3,156.30	-	
	Total/UND					18,313.67	2,728.33	21,042.00



**HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.**

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO**NÚMERO**

CP-CPJ-005-2020

FECHA

17/09/2020



CLIENTE: Consejo del Poder Judicial

RNC:

PROYECTO: Presupuesto Area de Recepción de Documentos

TELÉFONO:

(809) 533-3191

UBICACIÓN: Palacio de Justicia de La Romana

CORREO:

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
9.03	Suministro e instalacion de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito (ver detalles en planos)							28,800.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Base de meseta (acorde a detalles)	1.00	UND	18,305.08	3,294.92	18,305.08	3,294.92	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	2,440.68	439.32	2,440.68	439.32	
	Mano de obra							
	Transporte e instalación Base	1.00	UND	4,320.00	-	4,320.00	-	
	Total/UND					25,065.76	3,734.24	28,800.00
9.04	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento							12,398.40
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Cinta antideslizante rugosa de 1"	1.00	UND	7,880.34	1,418.46	7,880.34	1,418.46	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	1,050.71	189.13	1,050.71	189.13	
	Mano de obra							
	Instalación de Cinta Adhesiva antideslizante	1.00	UND	1,859.76	-	1,859.76	-	
	Total/UND					10,790.81	1,607.59	12,398.40
9.05	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms							3,900.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Plancha de aluminio liso 2mm	1.00	UND	2,478.81	446.19	2,478.81	446.19	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	165.25	29.75	165.25	29.75	
	Mano de obra							
	Instalación Plancha de Aluminio liso	1.00	UND	780.00	-	780.00	-	
	Total/UND					3,424.07	475.93	3,900.00



**HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.**

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO**NÚMERO****FECHA**

CP-CPJ-005-2020

17/09/2020



CLIENTE: Consejo del Poder Judicial
 PROYECTO: Presupuesto Area de Recepción de Documentos
 UBICACIÓN: Palacio de Justicia de La Romana

RNC:
 TELÉFONO: (809) 533-3191
 CORREO: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
9.06	Traslado y Botes de Escombros							17,000.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro	1.00	UND	2,161.02	388.98	2,161.02	388.98	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	1,440.68	259.32	1,440.68	259.32	
	Mano de obra							
	Traslado y Bote	1.00	UND	12,750.00	-	12,750.00	-	
	Total/UND					16,351.69	648.31	17,000.00
9.07	Limpieza Continua y Final							20,000.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro	1.00	UND	2,542.37	457.63	2,542.37	457.63	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	1,694.92	305.08	1,694.92	305.08	
	Mano de obra							
	Limpieza Continua y Final	1.00	UND	15,000.00	-	15,000.00	-	
	Total/UND					19,237.29	762.71	20,000.00

SEGUNDO NIVEL (AREA ADMINISTRATIVA PROPUESTA)

1	PRELIMINARES							
1.01	Apertura de Hueco para puerta de empleados (Incluye terminación)							1,500.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	190.68	34.32	190.68	34.32	
	Mano de Obra							
	Apertura de Hueco para puerta de empleados (Incluye te)	1.00	UND	1,275.00	-	1,275.00	-	
	Total/UND					1,465.68	34.32	1,500.00
1.02	Desmonte de luminarias existentes							350.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	103.81	18.69	103.81	18.69	
	Mano de Obra							
	Desmonte de lamparas	1.00	UND	227.50	-	227.50	-	
	Total/UND					331.31	18.69	350.00





HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO

NÚMERO

CP-CPJ-005-2020

FECHA

17/09/2020*



CLIENTE: Consejo del Poder Judicial

RNC:

PROYECTO: Presupuesto Area de Recepción de Documentos

TELÉFONO:

(809) 533-3191

UBICACIÓN: Palacio de Justicia de La Romana

CORREO:

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
2	MUROS							
2.01	Suministro e instalacion de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre 22)							1,280.47
	Volumen Análisis	16.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	11.00	UND	520.54	93.70	5,725.91	1,030.66	
	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	11.00	UND	192.17	34.59	2,113.88	380.50	
	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 10 C22	6.00	UND	171.86	30.94	1,031.18	185.61	
	Masilla para sheetrock 5GL	2.00	UND	1,238.54	222.94	2,477.08	445.87	
	Cinta juntas 2 X 250 USG	1.00	UND	148.84	26.79	148.84	26.79	
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	133.34	24.00	266.68	48.00	
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	154.35	27.78	154.35	27.78	
	Fulminates - Green Shots C22 Caja de 100unds	50.00	UND	4.69	0.84	234.28	42.17	
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	50.00	UND	5.66	1.02	282.79	50.90	
	Esquinero en vinil 10 PL	7.00	UND	122.80	22.10	859.58	154.72	
	Mano de obra							
	Mano de obra paredes de sheetrock	16.00	M2	300.00	-	4,800.00	-	
	Total/UND					18,094.58	2,393.02	20487.60
3	TERMINACIÓN DE TECHOS							
3.01	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)							747.79
	Volumen Análisis	40.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Plafón Vinil Yeso 2x2x7mm	115.00	UND	77.17	13.89	8,873.98	1,597.32	
	Cross Tee 2' Ecomat (Caja 75/1)	60.00	UND	23.60	4.25	1,415.70	254.83	
	Cross Tee 4' Ecomat (Caja 50/1)	60.00	UND	44.47	8.00	2,668.05	480.25	
	Maint Tee 32' Ecomat (Caja 25/1)	8.00	UND	144.38	25.99	1,155.00	207.90	
	Angular Comercial 10' 40/1 Ecomat	15.00	UND	81.57	14.68	1,223.48	220.23	
	Clavo acero 2.5 x 25 mm 1 pulg	2.00	UND	68.93	12.41	137.87	24.82	
	Clevo tipo L Plafón 1 1/4" Americano	35.00	UND	5.65	1.02	197.72	35.59	
	Fulminante calibre 22	35.00	UND	6.94	1.25	242.92	43.73	
	Alambre dulce rolito LB	2.00	LB	56.02	10.08	112.04	20.17	
	Mano de obra							
	Mano de obra plafon	40.00	M2	275.00	-	11,000.00	-	
	Total/UND					27,026.73	2884.81	29911.54



**HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.**

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com


RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO**NÚMERO**

CP-CPJ-005-2020

FECHA

17/09/2020



CLIENTE: Consejo del Poder Judicial

RNC:

PROYECTO: Presupuesto Area de Recepción de Documentos

TELÉFONO:

(809) 533-3191

UBICACIÓN: Palacio de Justicia de La Romana

CORREO:

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
4	PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS							
0.01	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico							34,200.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Puerta en Caoba (0.90 x 2.10) mts	1.00	UND	20,867.80	3,756.20	20,867.80	3,756.20	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	2,898.31	521.69	2,898.31	521.69	
	Transporte (3%)	1.00	PA	1,026.00	-	1,026.00	-	
	Mano de obra							
	Instalación Puerta	1.00	UND	5,130.00	-	5,130.00	-	
	Total/UND					29,922.10	4,277.90	34,200.00
5	EQUIPOS MECÁNICOS							
5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 12 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.							38,656.80
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	A/A Split Inverter 16 SEER, 12 KBTU. Incl. Transporte	1.00	UND	27,300.00	4,914.00	27,300.00	4,914.00	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	1,365.00	245.70	1,365.00	245.70	
	Mano de obra							
	Instalación A/A Split de 12BTU	1.00	UND	4,832.10	-	4,832.10	-	
	Total/UND					33,497.10	5,159.70	38,656.80



**HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.**

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO**NÚMERO**

CP-CPJ-005-2020

FECHA

17/09/2020



CLIENTE: Consejo del Poder Judicial

RNC:

PROYECTO: Presupuesto Area de Recepción de Documentos

TELÉFONO:

(809) 533-3191

UBICACIÓN: Palacio de Justicia de La Romana

CORREO:

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS							
6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.							4,000.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Lampara Led 2x4 de plafón parabólicas	1.00	UND	2,033.90	366.10	2,033.90	366.10	
	Materiales y equipos	1.00	UND	677.97	122.03	677.97	122.03	
	Mano de obra							
	Instalación lampara led	1.00	UND	800.00	-	800.00	-	
	Total/UND					3,511.87	488.14	4,000.00
6.02	Suministro e Instalación de Salidas cenitales							1,593.82
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 10% desp.	1.10	UND	57.83	10.41	63.62	11.45	
	Caja octagonal	1.00	UND	35.60	6.41	35.60	6.41	
	Alambre #12 TW	35.00	PIE	8.45	1.52	295.84	53.25	
	Roseta de porcelana	1.00	UND	70.30	12.65	70.30	12.65	
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	355.93	64.07	17.80	3.20	
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	546.59	98.39	6.83	1.23	
	Mano de obra							
	Mano de obra	1.00	UND	750.00	-	750.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	265.64	-	265.64	-	
	Total/UND					1,505.63	88.19	1,593.82
6.03	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color Blanco							1,664.34
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.10	UND	57.83	10.41	63.62	11.45	
	Caja rectangular ½"	1.00	UND	40.38	7.27	40.38	7.27	
	Alambre #12 TW + 5% desp.	35.00	PIE	8.45	1.52	295.84	53.25	
	Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	106.77	19.22	106.77	19.22	





HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO

NÚMERO

CP-CPJ-005-2020

FECHA

17/09/2020



CLIENTE: Consejo del Poder Judicial

RNC:

PROYECTO: Presupuesto Area de Recepción de Documentos

TELÉFONO:

(809) 533-3191

UBICACIÓN: Palacio de Justicia de La Romana

CORREO:

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
	Codo electrico PVC 1/2"	2.00	UND	4.27	0.77	8.55	1.54	
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	355.93	64.07	17.80	3.20	
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	546.59	98.39	6.83	1.23	
	Mano de obra							
	Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	750.00	-	750.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	277.39	-	277.39	-	
	Total/UND					1,567.18	97.16	1,664.34
6.04	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte							1,627.10
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 10% desp.	1.10	UND	57.83	10.41	63.62	11.45	
	Caja rectangular ½"	1.00	UND	40.38	7.27	40.38	7.27	
	Alambre #12 TW	35.00	PIE	8.45	1.52	295.84	53.25	
	Accesorio Tapa interruptor sencillo	1.00	UND	84.75	15.26	84.75	15.26	
	Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	4.27	0.77	4.27	0.77	
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	355.93	64.07	17.80	3.20	
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	546.59	98.39	6.83	1.23	
	Mano de obra							
	Mano de obra interruptor sencillo	1.00	UND	750.00	-	750.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	271.18	-	271.18	-	
	Total/UND					1,534.67	92.43	1,627.10
6.05	Suministro e Instalación Salida de Data							1,975.60
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo EMT de 1/2" x 10 Pies	2.00	UND	130.38	23.47	260.76	46.94	
	Cable EMT 1/2"	1.00	UND	38.65	6.96	38.65	6.96	
	Coupling EMT 1/2"	4.00	UND	8.59	1.55	34.36	6.18	
	Conector Recto EMT 1/2"	2.00	UND	12.70	2.29	25.40	4.57	
	Caja octagonal 1/2"	1.00	UND	33.90	6.10	33.90	6.10	
	Alambre #12 TW	40.00	PIE	8.05	1.45	322.00	57.96	





HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO

NÚMERO


CP-CPJ-005-2020

FECHA

17/09/2020

CLIENTE: Consejo del Poder Judicial
 PROYECTO: Presupuesto Area de Recepción de Documentos
 UBICACIÓN: Palacio de Justicia de La Romana

RNC:
 TELÉFONO: (809) 533-3191
 CORREO: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do



ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	338.98	61.02	16.95	3.05	
	Abrazadera 1/2"	4.00	UND	2.73	0.49	10.92	1.97	
	Tarugo Azul con tornillo	7.00	UND	2.38	0.43	16.66	3.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra	1.00	UND	750.00	-	750.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	329.27	-	329.27	-	
	Total/UND					1,838.87	136.73	1,975.60
7	PISOS							
7.01	Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas							5,500.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Suministro	1.00	UND	3,728.81	671.19	3,728.81	671.19	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	466.10	83.90	466.10	83.90	
	Mano de obra							
	Colocacion de piso	1.00	UND	550.00	-	550.00	-	
	Total/UND					4,744.92	755.08	5,500.00
7.02	Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos similar al existente							253.74
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.00	M3	4,174.51	751.41	10.02	1.80	
	Porcelanato +20% desp.	0.08	M2	494.75	89.06	39.58	7.12	
	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.00	FDA	1,016.95	183.05	3.05	0.55	
	Estopa	0.00	LB	63.56	11.44	0.19	0.03	
	Corte de Chisos Porcelanato	2.00	UND	29.66	5.34	59.32	10.68	
	Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	1.40	-	1.40	-	
	Mano de obra							
	Mano de Obra de colocación zócalos	1.00	ML	120.00	-	120.00	-	
	Total/UND					233.56	20.18	253.74





HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO

NÚMERO

CP-CPJ-005-2020

FECHA

17/09/2020



CLIENTE: Consejo del Poder Judicial

RNC:

PROYECTO: Presupuesto Area de Recepción de Documentos

TELÉFONO:

(809) 533-3191

UBICACIÓN: Palacio de Justicia de La Romana

CORREO:

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
7.03	Pulido y Brillado de Piso existente							300.00
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Suministro	1.00	M2	50.85	9.15	50.85	9.15	
	Materiales y equipos	1.00	PA	38.14	6.86	38.14	6.86	
	Mano de obra							
	Limpieza profunda	1.00	M2	195.00	-	195.00	-	
	Total/UND					283.98	16.02	300.00
8	PINTURA INTERIOR							
8.01	Suministro y aplicación de pintura satinada							262.80
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Suministro pintura	0.08	GL	1,313.56	236.44	105.08	18.92	
	Mano de Obra							
	Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	95.00	-	95.00	-	
	Desperdicios, retoques y material gastable - 20%	1.00	PA	43.80	-	43.80	-	
	Total/UND					243.88	18.92	262.80
9	MISCELANEOS							
9.01	Traslado y Botes de Escombros							17,000.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro	1.00	UND	2,161.02	388.98	2,161.02	388.98	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	1,440.68	259.32	1,440.68	259.32	
	Mano de obra							
	Traslado y Bote	1.00	UND	12,750.00	-	12,750.00	-	
	Total/UND					16,351.69	648.31	17,000.00
9.02	Limpieza Continua y Final							20,000.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro	1.00	UND	2,542.37	457.63	2,542.37	457.63	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	1,694.92	305.08	1,694.92	305.08	
	Mano de obra							
	Limpieza Continua y Final	1.00	UND	15,000.00	-	15,000.00	-	
	Total/UND					19,237.29	762.71	20,000.00

