



## **SOBRE B**

### **NOMBRE DEL OFERENTE / PROPONENTE:**

INVERSIONES PEYCO, S.R.L.

### **FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:**

YAINDY YASIRIS CONCEPCION SANCHEZ

### **COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DOMINICANO

### **REFERENCIA:**

LPN-CPJ-11-2023

### **DIRECCION:**

AV. ENRIQUE JIMENEZ MOYA, ESQ. JUAN DE DIOS VENTURA SIMO,  
CENTRO DE LOS HEROES, DE CONSTANZA, MAIMON Y ESTERO HONDO,  
STO. DGO, R.D.

### **FAX:**

809-532-2906

### **TELEFONO:**

809-533-3191 EXT.2009/2076

**"SOBRE B ORIGINAL"**



# 1) FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA.





Título del Proceso:		Impermeabilización de techos de varias localidades del Poder Judicial			Referencia del proceso:		LPN-CPJ-11-2023	
Nombre del Oferente:		INVERSIONES PEYCO S.R.L.			RNC/Cédula:		1-30-84738-1	
Fecha:		22/06/2023			RPE:		19531	
Lote	Localidad	Descripción del bien o servicio	Marca y modelo (si aplica)	Cantidad	Precio Unitario S/Itbis	ITBIS %	Precio Unitario Final	Precio Total
LOTE 1	Palacio de justicia de Azua	Impermeabilización de techo en palacio de justicia de Azua.		1	RDS 1,023,584.58	18%	RDS 1,207,829.80	RDS 1,207,829.80
	Juzgado de paz de Sabana De La Mar	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Sabana De La Mar.		1	RDS 359,357.94	18%	RDS 424,042.37	RDS 424,042.37
	Juzgado de paz de Consuelo	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Consuelo.		1	RDS 649,295.26	18%	RDS 766,168.41	RDS 766,168.41
	Juzgado de paz de Las Matas de Farfán	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Las Matas de Farfán.		1	RDS 329,042.55	18%	RDS 388,270.21	RDS 388,270.21
	Juzgado de paz de Llanos	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Llanos.		1	RDS 472,816.10	18%	RDS 557,923.00	RDS 557,923.00
<b>Subtotal</b>							<b>RDS</b>	<b>2,834,096.43</b>
<b>Itibis</b>							<b>RDS</b>	<b>510,137.36</b>
<b>TOTAL LOTE 1</b>							<b>RDS</b>	<b>3,344,233.79</b>
LOTE 2	Palacio de justicia de Santiago	Impermeabilización de techo en palacio de justicia de Santiago, bloque B y C.		1	RDS 4,714,622.20	18%	RDS 5,563,254.20	RDS 5,563,254.20
<b>Subtotal</b>							<b>RDS</b>	<b>4,714,622.20</b>
<b>Itibis</b>							<b>RDS</b>	<b>848,632.00</b>
<b>TOTAL LOTE 2</b>							<b>RDS</b>	<b>5,563,254.20</b>
LOTE 3	Palacio de justicia de Barahona	Impermeabilización de techo en palacio de justicia de Barahona		1	RDS 2,042,419.30	18%	RDS 2,410,054.77	RDS 2,410,054.77
	Juzgado de paz de Maimón	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Maimón		1	RDS 633,960.55	18%	RDS 748,073.45	RDS 748,073.45





Título del Proceso:	Impermeabilización de techos de varias localidades del Poder Judicial	Referencia del proceso:	LPN-CPJ-11-2023
Nombre del Oferente:	INVERSIONES PEYCO S.R.L.	RNC/Cédula:	1-30-84738-1
Fecha:	22/06/2023	RPE:	19531

Lote	Localidad	Descripción del bien o servicio	Marca y modelo (si aplica)	Cantidad	Precio Unitario S/Itbis	ITBIS %	Precio Unitario Final	Precio Total
	Juzgado de paz de Guayubín	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Guayubín		1	RDS 390,898.06	18%	RDS 461,259.71	RDS 461,259.71
							<b>Subtotal</b>	RDS 3,067,277.91
							<b>Itibis</b>	RDS 552,110.02
							<b>TOTAL LOTE 3</b>	RDS 3,619,387.93
LOTE 4	Palacio de justicia de Montecristi	Impermeabilización de techo en palacio de justicia de Montecristi		1	RDS 2,471,931.29	18%	RDS 2,916,878.92	RDS 2,916,878.92
							<b>Subtotal</b>	RDS 2,471,931.29
							<b>Itibis</b>	RDS 444,947.63
							<b>TOTAL LOTE 4</b>	RDS 2,916,878.92

VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)	QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS DOMINICANOS.	VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RDS	RDS 15,443,754.84
--	---	--------------------------------------	-------------------

YAINDY CONCEPCION SANCHEZ / 21 DE JUNIO DEL 2023





## 2) POLIZA SERIEDAD DE LA OFERTA



**DEPARTAMENTO DE FIANZA  
GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA  
FIANZA No. 071-0009351**

1-POR CUANTO: **INVERSIONES PEYCO, S.R.L., RNC. NO. 1-30-84738-1.** ha solicitado en fecha **20 de Junio Del 2023** a **SEGUROS PEPIN S.A.**, una fianza por valor de **RDS180,000.00 (Ciento Ochenta Mil Pesos Con 00/100)** que es el **1%** del monto presupuestado, **RDS18,000,000.00** para responder a las obligaciones siguientes:

**GARANTIZAR SERIEDAD DE LA OFERTA PARA IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL. REF. NO. LPN-CPJ-11-2023.**

2-POR CUANTO: La presente garantía deberá ser depositada en: **PODER JUDICIAL**, tiene como fecha de vigencia desde el **20 de Junio 2023 hasta el 20 de Diciembre 2023** o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3-POR CUANTO: **SEGUROS PEPÍN, S.A.** No acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente **FIANZA** se haga a persona natural o jurídica.

4-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A.** Se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente **FIANZA** y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley 146-02 de Seguros Privados de la República Dominicana.

a) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta **FIANZA** debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente debe declararse ejecutoria.

5- POR CUANTO: El asegurado pagará a la compañía al otorgarse la fianza la cantidad establecida por concepto de prima, aun cuando se produzca el vencimiento antes del plazo anteriormente indicado.

6-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A.** No realizará devolución de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

7-POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la **FIANZA** y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

8-POR CUANTO: La ley No.146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las compañías de seguros legalmente autorizadas a la prestación de Fianza en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

9-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A.**, legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el territorio nacional, de acuerdo con disposición de 949 de fecha 16 de Mayo 1964. Exigida a: **INVERSIONES PEYCO, S.R.L., RNC. NO. 1-30-84738-1.**

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Veinte (20) días del mes de **Junio** del año Dos Mil Veintitrés **2023**.





### 3) PRESUPUESTOS







# PRESUPUESTOS LOTE 1





**OFERENTE: INVERSIONES PEYCO, SRL / RNC: 1-30-84738-1**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	AZUA		

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

**IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA**

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	1,118.38	m2	50.00	55,918.75	
1.02	Confección de cantos	155.00	ml	212.94	33,005.70	
1.03	Confección de Zabaleta	155.00	ml	191.87	29,739.85	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	3.00	viajes	3,800.00	11,400.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	50.00	m2	830.39	41,519.50	
1.06	Limpieza continua	1.00	pa	3,500.00	3,500.00	
1.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1,118.38	m2	749.00	837,662.88	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	2,918.95	5,837.90	
1.09	Limpieza final	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 1,023,584.58</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>						<b>\$ 1,023,584.58</b>
---	--	--	--	--	--	------------------------

<b>IMPUESTOS</b>						
ITBIS 18%				18.00%		184,245.22
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>184,245.22</b>

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>						<b>1,207,829.80</b>
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------------



**OFERENTE: INVERSIONES PEYCO, SRL / RNC: 1-30-84738-1**

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	SABANA DE LA MAR		

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

**IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR**

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	333.76	m2	50.00	16,688.23	
1.02	Confección de cantos	50.00	ml	212.94	10,647.00	
1.03	Confección de Zabaleta	50.00	ml	191.87	9,593.50	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	3,800.00	3,800.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	30.00	m2	830.39	24,911.70	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	333.76	m2	749.00	249,989.61	
1.07	Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables)	7.00	und	4,270.00	29,890.00	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	2,918.95	5,837.90	
1.09	Limpieza final y continua	1.00	pa	8,000.00	8,000.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>359,357.94</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>					<b>\$</b>	<b>359,357.94</b>
---	--	--	--	--	-----------	-------------------

IMPUESTOS						
ITBIS 18%				18.00%		64,684.43
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>64,684.43</b>

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>						<b>424,042.37</b>
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------



**OFERENTE: INVERSIONES PEYCO, SRL / RNC: 1-30-847381**

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE CONSUELO		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Consuelo		

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

**IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ CONSUELO**

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	348.00	m2	50.00	17,400.00	
1.02	Confección de cantos	80.00	ml	212.94	17,035.20	
1.03	Confección de Zabaleta	80.00	ml	191.87	15,349.60	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	3800.00	3,800.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	348.00	m2	830.39	288,975.72	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	348.00	m2	770.83	268,248.84	
1.07	Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelos	60.00	m	410.80	24,648.00	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	2918.95	5,837.90	
1.09	Limpieza final y continua	1.00	pa	8000.00	8,000.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 649,295.26</b>	

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>					<b>\$ 649,295.26</b>
---	--	--	--	--	----------------------

IMPUESTOS					
ITBIS 18%			18.00%		116,873.15
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>116,873.15</b>

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>					<b>766,168.41</b>
-----------------------------	--	--	--	--	-------------------





**OFERENTE: INVERSIONES PEYCO, SRL / RNC: 1-30-84738-1**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFAN		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Las Matas de Farfan		

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

**IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFAN BLOQUE 1**

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	276.00	m2	50.00	13,800.00	
1.02	Confección de cantos	95.00	m	212.94	20,229.30	
1.03	Confección de Zabaleta	95.00	m	191.87	18,227.65	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	3,800.00	3,800.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	30.00	m2	830.39	24,911.70	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	276.00	m2	749.00	206,724.00	
1.07	Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables)	5.00	und	4,270.00	21,350.00	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	2,918.95	5,837.90	
1.09	Confección de gotero perimetral de 2 cm en vuelo	15.00	m	410.80	6,162.00	
1.10	Limpieza final y final	1.00	pa	8,000.00	8,000.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 329,042.55</b>	

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>					<b>\$ 329,042.55</b>
---	--	--	--	--	----------------------

<b>IMPUESTOS</b>					
ITBIS 18%			18.00%		59,227.66
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>59,227.66</b>

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>					<b>388,270.21</b>
-----------------------------	--	--	--	--	-------------------





**OFERENTE: INVERSIONES PEYCO, SRL / RNC: 1-30-84738-1**

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DE JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Juzgado de Paz de los Llanos		

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

**IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS**

**1.00 IMPERMEABILIZACIÓN**

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	240.00	m2	50.00	12,000.00	
1.02	Confección de cantos	60.00	ml	212.94	12,776.40	
1.03	Confección de Zabaleta	60.00	ml	191.87	11,512.20	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	3,800.00	3,800.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	240.00	m2	830.39	199,293.60	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	240.00	m2	749.00	179,760.00	
1.07	Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables)	5.00	und	4,270.00	21,350.00	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	2,918.95	5,837.90	
1.09	Confección de gotero en vuelo perimetral 2cm	45.00	m	410.80	18,486.00	
1.10	Limpieza final y continua	1.00	pa	8,000.00	8,000.00	
<b>Sub-total=</b>						<b>472,816.10</b>

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						<b>\$ 472,816.10</b>
--	--	--	--	--	--	----------------------

IMPUESTOS						
ITBIS 18%				18.00%		85,106.90
SUB-TOTAL (RD\$)						<b>85,106.90</b>

TOTAL GENERAL (RD\$)						<b>557,923.00</b>
----------------------	--	--	--	--	--	-------------------





## PRESUPUESTOS LOTE 2



OFERENTE: INVERSIONES PEYCO, SRL / RNC: 1-30-84738-1



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACION DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, BLOQUE B Y BLOQUE C
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Santiago

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

IMPERMEABILIZACION DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, BLOQUE B Y BLOQUE C

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN BLOQUE B

1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	15.00	ud	4,270.00	64,050.00	
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	10.00	ud	1,659.91	16,599.10	
1.03	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	
1.04	Reubicación de drenajes de techo	10.00	ud	2,918.95	29,189.50	
1.05	Retiro de lona asfáltica existente	2,893.45	m2	50.00	144,672.50	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	3,000.00	m2	690.00	2,070,000.00	
1.07	Bote de escombros	6.00	viajes	3,800.00	22,800.00	
1.08	Limpieza final	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	
<b>Sub-total=</b>						<b>2,357,311.10</b>

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN BLOQUE C

1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	15.00	ud	4,270.00	64,050.00	
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	10.00	ud	1,659.91	16,599.10	
1.03	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	
1.04	Reubicación de drenajes de techo	10.00	ud	2,918.95	29,189.50	
1.05	Retiro de lona asfáltica existente	2,893.45	m2	50.00	144,672.50	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	3,000.00	m2	690.00	2,070,000.00	
1.07	Bote de escombros	6.00	viajes	3,800.00	22,800.00	
1.08	Limpieza final	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	
<b>Sub-total=</b>						<b>2,357,311.10</b>





**OFERENTE: INVERSIONES PEYCO, SRL / RNC: 1-30-84738-1**



**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

FECHA	12 de Febrero de 2023
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACION DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, BLOQUE B Y BLOQUE C
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Santiago

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						\$ 4,714,622.20
IMPUESTOS						
	ITBIS 18%			18.00%		848,632.00
SUB-TOTAL (RD\$)						848,632.00
TOTAL GENERAL (RD\$)						5,563,254.20





# PRESUPUESTOS LOTE 3



**OFERENTE:**

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Barahona		

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

**IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA**

**1.00 IMPERMEABILIZACIÓN**

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	1,900.00	m2	50.00	95,000.00	
1.02	Confección de cantos	100.00	ml	212.94	21,294.00	
1.03	Confección de Zabaleta	100.00	ml	191.87	19,187.00	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	5.00	viajes	3,800.00	19,000.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	570.00	m2	830.39	473,322.30	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1,900.00	m2	690.00	1,311,000.00	
1.07	Suministro y colocación de tarima plastica para tinaco - 1 m x 1.20 m- Alta densidad - 8 ton	4.00	und	3,304.00	13,216.00	
1.08	Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables)	20.00	und	4,270.00	85,400.00	
1.09	Limpieza final y continua	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	
<b>Sub-total=</b>						<b>2,042,419.30</b>



<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>						<b>\$ 2,042,419.30</b>
---	--	--	--	--	--	------------------------

IMPUESTOS						
ITBIS 18%				18.00%		367,635.47
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>367,635.47</b>

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>						<b>2,410,054.77</b>
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------------



**OFERENTE: INVERSIONES PEYCO, SRL / RNC: 1-30-84738-1**



INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE MAIMON		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	MAIMON		

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

**IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE MAIMON**

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	509.45	m2	50.00	25,472.50	
1.02	Confección de cantos	107.28	ml	212.94	22,844.95	
1.03	Confección de Zabaleta	107.28	ml	191.87	20,584.49	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	3,800.00	3,800.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	152.84	m2	830.39	126,912.66	
1.06	Limpieza continua	1.00	pa	3,500.00	3,500.00	
1.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	509.45	m2	749.00	381,578.05	
1.08	Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables)	9.00	und	4,270.00	38,430.00	
1.09	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	2,918.95	5,837.90	
1.10	Limpieza final	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 633,960.55</b>	

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$	633,960.55
--	--	--	--	--	----	------------

IMPUESTOS						
ITBIS 18%				18.00%		114,112.90
SUB-TOTAL (RD\$)						114,112.90

TOTAL GENERAL (RD\$)						748,073.45
----------------------	--	--	--	--	--	------------



**OFERENTE: INVERSIONES PEYCO, SRL / RNC: 1-30-84738-1**



**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE GUAYUBIN		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	GUAYUBIN		

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

**IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBIN**

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	360.51	m2	50.00	18,025.68	
1.02	Confección de cantos	95.46	ml	212.94	20,327.78	
1.03	Confección de Zabaleta	95.46	ml	191.87	18,316.39	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	3,800.00	3,800.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	30.00	m2	830.39	24,911.70	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	360.51	m2	749.00	270,024.61	
1.07	Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables)	5.00	und	4,270.00	21,350.00	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	2,918.95	5,837.90	
1.09	Suministro de base plastica para tinacos	1.00	und	3,304.00	3,304.00	
1.10	Limpieza final y continua	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>390,898.06</b>

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$	390,898.06
--	--	--	--	--	----	------------

IMPUESTOS						
ITBIS 18%				18.00%		70,361.65
SUB-TOTAL (RD\$)						70,361.65

TOTAL GENERAL (RD\$)						461,259.71
----------------------	--	--	--	--	--	------------





# PRESUPUESTOS LOTE 4





**OFERENTE: INVERSIONES PEYCO, SRL / RNC: 1-30-84738-1**

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Montecristi		

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

**IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI**

**1.00 IMPERMEABILIZACIÓN**

1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo anclados con bases	2.00	und	4,270.00	8,540.00	
1.02	Confeccion de canaletas de hormigon en fino de techo y/o correccion de pendiente de fino de techo	6.00	und	1,659.91	9,959.46	
1.03	Reparacion de drenaje de techo	4.00	und	2,918.95	11,675.80	
1.04	Retiro de lona asfaltica existente	3,236.94	m2	50.00	161,846.76	
1.05	Suministro e instalacion de lona asfaltica nueva granulada de poliester 5 kg. color blanco o gris	3,236.94	m2	690.00	2,233,485.27	
1.06	Suministro y colocacion de bases plasticas (Tipo tarima) para bases de tinacos	6.00	und	3,304.00	19,824.00	
1.07	Traslado y bote de escombros	1.00	p.a	26,600.00	26,600.00	
<b>Sub-total=</b>						<b>2,471,931.29</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>						<b>\$ 2,471,931.29</b>
---	--	--	--	--	--	------------------------

IMPUESTOS						
ITBIS 18%				18.00%		444,947.63
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>444,947.63</b>

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>						<b>2,916,878.92</b>
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------------





## 4) ANALISIS DE COSTOS







# ANALISIS LOTE 1



## ANALISIS DE COSTOS LOTE 1 "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA"

DIRECCION: C/Raspaldo Sánchez, Provincia Azua

ITEMS	DESCRIPCION	CANT	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
<b>1.00</b>	<b>IMPERMEABILIZACION</b>							
1.01	<b>Retiro de lona asfáltica existente</b>	1.00	M2			RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Mano de Obra							
	Mano de obra Retiro de Lona	1.00	M2	RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00
1.02	<b>Confección de cantos</b>	1.00	ML			RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:4 para empaquetar + 10% desp.	0.0025	M3	RD\$6,843.67	RD\$1,231.86	RD\$17.11	RD\$3.08	
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$91.44	RD\$16.46	
	Mano de Obra							
	Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$84.85	RD\$0.00	RD\$84.85	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
1.03	<b>Confección de Zabaleta</b>	1.00	ML			RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desperdicio	0.01	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$68.28	RD\$12.29	
	Mano de obra							
	Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$90.29	RD\$0.00	RD\$90.29	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$21.01	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
1.04	<b>Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)</b>	1.00	Viaje			RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00
	Volumen Análisis	1.00	Viaje					
	Mano de Obra, Materiales y Equipos							
	Bote Material - en camion 6M3 (volumen real de camiones 4.85M3)	1.00	UND	RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00
1.05	<b>Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)</b>	1.00	M2			RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
	Fino Techo Plano Eprom=0.05m							
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.055	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$357.65	RD\$64.38	
	Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.33	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$36.72	RD\$6.61	
	Mano de obra							
	Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$260.00	RD\$0.00	RD\$260.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
1.06	<b>Limpieza continua</b>	1.00	PA			RD\$3,500.00	RD\$0.00	RD\$3,500.00
	Volumen Análisis	1.00	PA					
	Mano de Obra							
	Limpieza continua	1.00	UND	RD\$3,500.00	RD\$0.00	RD\$3,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$3,500.00	RD\$0.00	RD\$3,500.00
1.07	<b>Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)</b>	1.00	M2			RD\$650.00	RD\$99.00	RD\$749.00
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Suministro de lona asfaltica granulada de poliester 5kg	1.00	M2	RD\$550.00	RD\$99.00	RD\$550.00	RD\$99.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra colocacion de Lona	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$650.00	RD\$99.00	RD\$749.00



<b>Confección de drenaje en techo en tubería de 2"</b> <b>(Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).</b>								
<b>1.08</b>		<b>1.00</b>	<b>UND</b>			<b>RD\$2,702.50</b>	<b>RD\$216.45</b>	<b>RD\$2,918.95</b>
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Tubo de pvc de 2"	1.00	Und	RD\$700.00	RD\$126.00	RD\$700.00	RD\$126.00	
	Codo de pvc de 2"	2.00	Und	RD\$30.00	RD\$5.40	RD\$60.00	RD\$10.80	
	Cemento PVC	0.01	Galon	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$7.50	RD\$1.35	
	Abrazadera de 2"	3.00	Und	RD\$45.00	RD\$8.10	RD\$135.00	RD\$24.30	
	Parrilla de Techo	1.00	Und	RD\$300.00	RD\$54.00	RD\$300.00	RD\$54.00	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra confeccion de drenaje	1.00	Und	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95
<b>1.09</b>	<b>Limpieza Final</b>	<b>1.00</b>	<b>PA</b>			<b>RD\$5,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$5,000.00</b>
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	PA					
	<i>Mano de Obra</i>							
	Limpieza Final	1.00	UND	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00



## ANALISIS DE COSTOS LOTE I "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR"

DIRECCION: C/ De los Héroes, Sabana de la Mar, Provincia de Hato Mayor

ITEMS	DESCRIPCION	CANT	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
<b>1.00</b>	<b>IMPERMEABILIZACION</b>							
1.01	Retiro de lona asfáltica existente	1.00	M2			RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Mano de Obra							
	Mano de obra Retiro de Lona	1.00	M2	RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00
1.02	Confección de cantos	1.00	ML			RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:4 para empaquete + 10% desp.	0.0025	M3	RD\$6,843.67	RD\$1,231.86	RD\$17.11	RD\$3.08	
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$91.44	RD\$16.46	
	Mano de Obra							
	Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$84.85	RD\$0.00	RD\$84.85	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
1.03	Confección de Zabaleta	1.00	ML			RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desperdicio	0.01	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$68.28	RD\$12.29	
	Mano de obra							
	Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$90.29	RD\$0.00	RD\$90.29	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$21.01	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
1.04	Bote de escombros (incluye bote y acarreo interno)	1.00	Viaje			RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00
	Volumen Análisis	1.00	Viaje					
	Mano de Obra, Materiales y Equipos							
	Bote Material - en camion 6M3 (volumen real de camiones 4.85M3)	1.00	UND	RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	1.00	M2			RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
	Fino Techo Plano Eprom=0.05m							
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.055	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$357.65	RD\$64.38	
	Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.33	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$36.72	RD\$6.61	
	Mano de obra							
	Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$260.00	RD\$0.00	RD\$260.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1.00	M2			RD\$650.00	RD\$99.00	RD\$749.00
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Suministro de lona asfáltica granulada de poliéster 5kg	1.00	M2	RD\$550.00	RD\$99.00	RD\$550.00	RD\$99.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra colocacion de Lona	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$650.00	RD\$99.00	RD\$749.00
1.07	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	1.00	UND			RD\$4,000.00	RD\$270.00	RD\$4,270.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Insumos menores y cables	1.00	PA	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$1,500.00	RD\$270.00	
	Mano de Obra							



	Movimiento de compresores de techo	1.00	UND	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$4,000.00	RD\$270.00	RD\$4,270.00
<b>Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).</b>								
1.08		1.00	UND			RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo de pvc de 2"	1.00	Und	RD\$700.00	RD\$126.00	RD\$700.00	RD\$126.00	
	Codo de pvc de 2"	2.00	Und	RD\$30.00	RD\$5.40	RD\$60.00	RD\$10.80	
	Cemento PVC	0.01	Galon	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$7.50	RD\$1.35	
	Abrazadera de 2"	3.00	Und	RD\$45.00	RD\$8.10	RD\$135.00	RD\$24.30	
	Parrilla de Techo	1.00	Und	RD\$300.00	RD\$54.00	RD\$300.00	RD\$54.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra confeccion de drenaje	1.00	Und	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95
1.09	Limpeza Final y continua	1.00	PA			RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00
	Volumen Análisis	1.00	PA					
	Mano de Obra							
	Limpeza final y continua	1.00	UND	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00



## ANÁLISIS DE COSTOS LOTE I "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE CONSUELO"

DIRECCION: C/Duarta #30, Provincia San Pedro de Macoris

ITEMS	DESCRIPCION	CANT	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
<b>1.00</b>	<b>IMPERMEABILIZACION</b>							
<b>1.01</b>	<b>Retiro de lona asfáltica existente</b>	<b>1.00</b>	<b>M2</b>			<b>RD\$50.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$50.00</b>
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Mano de Obra							
	Mano de obra Retiro de Lona	1.00	M2	RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00
<b>1.02</b>	<b>Confección de cantos</b>	<b>1.00</b>	<b>ML</b>			<b>RD\$193.40</b>	<b>RD\$19.54</b>	<b>RD\$212.94</b>
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.0025	M3	RD\$6,843.67	RD\$1,231.86	RD\$17.11	RD\$3.08	
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$91.44	RD\$16.46	
	Mano de Obra							
	Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$84.85	RD\$0.00	RD\$84.85	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
<b>1.03</b>	<b>Confección de Zabaleta</b>	<b>1.00</b>	<b>ML</b>			<b>RD\$179.58</b>	<b>RD\$12.29</b>	<b>RD\$191.87</b>
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desperdicio	0.01	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$68.28	RD\$12.29	
	Mano de obra							
	Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$90.29	RD\$0.00	RD\$90.29	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$21.01	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
<b>1.04</b>	<b>Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)</b>	<b>1.00</b>	<b>Viaje</b>			<b>RD\$3,800.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$3,800.00</b>
	Volumen Análisis	1.00	Viaje					
	Mano de Obra, Materiales y Equipos							
	Bote Material - en camion 6M3 (volumen real de camiones 4.85M3)	1.00	UND	RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00
<b>1.05</b>	<b>Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)</b>	<b>1.00</b>	<b>M2</b>			<b>RD\$759.40</b>	<b>RD\$70.99</b>	<b>RD\$830.39</b>
	Fino Techo Plano Eprom=0.05m							
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.055	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$357.65	RD\$64.38	
	Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.33	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$36.72	RD\$6.61	
	Mano de obra							
	Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$260.00	RD\$0.00	RD\$260.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
<b>1.06</b>	<b>Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)</b>	<b>1.00</b>	<b>M2</b>			<b>RD\$668.50</b>	<b>RD\$102.33</b>	<b>RD\$770.83</b>
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Suministro de lona asfáltica granulada de poliester 5kg	1.00	M2	RD\$550.00	RD\$99.00	RD\$550.00	RD\$99.00	
	Pintura Refractaria (Cemento plastico)	0.01	Galon	RD\$2,500.00	RD\$450.00	RD\$12.50	RD\$2.25	
	Primer	0.01	Galon	RD\$1,200.00	RD\$216.00	RD\$6.00	RD\$1.08	
	Mano de obra							
	Mano de obra colocacion de Lona	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$668.50	RD\$102.33	RD\$770.83
<b>1.07</b>	<b>Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelo</b>	<b>1.00</b>	<b>ML</b>			<b>RD\$378.01</b>	<b>RD\$32.79</b>	<b>RD\$410.80</b>
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							



Mortero 1:4 para empafiete + 30% desp.	0.0125	M3	RD\$7,515.54	RD\$1,352.80	RD\$93.94	RD\$16.91	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 10 uso	0.33	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$36.36	RD\$6.54	
Andamios en madera	1.00	M2	RD\$51.91	RD\$9.34	RD\$51.91	RD\$9.34	
<i>Mano de Obra</i>							
Mano de obra goteros colgantes	1.00	M2	RD\$195.80	RD\$0.00	RD\$195.80	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$378.01	RD\$32.79	RD\$410.80

<b>Confección de drenaje en techo en tubería de 2"</b>							
<b>(Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).</b>							
<b>1.08</b>	<b>1.00</b>	<b>UND</b>			<b>RD\$2,702.50</b>	<b>RD\$216.45</b>	<b>RD\$2,918.95</b>
<i>Volumen Análisis</i>							
<i>Materiales y Equipos</i>							
	1.00	Und	RD\$700.00	RD\$126.00	RD\$700.00	RD\$126.00	
	2.00	Und	RD\$30.00	RD\$5.40	RD\$60.00	RD\$10.80	
	0.01	Galon	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$7.50	RD\$1.35	
	3.00	Und	RD\$45.00	RD\$8.10	RD\$135.00	RD\$24.30	
	1.00	Und	RD\$300.00	RD\$54.00	RD\$300.00	RD\$54.00	
<i>Mano de obra</i>							
	1.00	Und	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95
<b>1.09</b>	<b>1.00</b>	<b>PA</b>			<b>RD\$8,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$8,000.00</b>
<i>Volumen Análisis</i>							
<i>Mano de Obra</i>							
	1.00	UND	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00



## ANÁLISIS DE COSTOS LOTE I "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN"

DIRECCIÓN: C/ Estrellota Esq. Ismael Miranda, Matas de Farfán, Provincia San Juan de la Maguana

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
<b>1.00</b>	<b>IMPERMEABILIZACIÓN</b>							
1.01	<b>Retiro de lona asfáltica existente</b>	1.00	M2			RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
	<i>Mano de Obra</i>							
	Mano de obra Retiro de Lona	1.00	M2	RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00
1.02	<b>Confección de cantos</b>	1.00	ML			RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	ML					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Mortero 1:4 para empañete + 10% desp	0.0025	M3	RD\$6,843.67	RD\$1,231.86	RD\$17.11	RD\$3.08	
	Regla madera americana cepillada 1"x4"x4 usos	0.83	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$91.44	RD\$16.46	
	<i>Mano de Obra</i>							
	Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$84.85	RD\$0.00	RD\$84.85	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
1.03	<b>Confección de Zabaleta</b>	1.00	ML			RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	ML					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Mortero 1:3 + 10% desperdicio	0.01	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$68.28	RD\$12.29	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$90.29	RD\$0.00	RD\$90.29	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$21.01	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
1.04	<b>Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)</b>	1.00	Viaje			RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	Viaje					
	<i>Mano de Obra, Materiales y Equipos</i>							
	Bote Material - en camion 6M3 (volumen real de camiones 4.85M3)	1.00	UND	RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00
1.05	<b>Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)</b>	1.00	M2			RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
	Fino Techo Plano Eprom=0.05m							
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.055	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$357.65	RD\$64.38	
	Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.33	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$36.72	RD\$6.61	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$260.00	RD\$0.00	RD\$260.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
1.06	<b>Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)</b>	1.00	M2			RD\$650.00	RD\$99.00	RD\$749.00
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Suministro de lona asfáltica granulada de poliester 5kg	1.00	M2	RD\$550.00	RD\$99.00	RD\$550.00	RD\$99.00	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra colocacion de Lona	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$650.00	RD\$99.00	RD\$749.00
1.07	<b>Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)</b>	1.00	UND			RD\$4,000.00	RD\$270.00	RD\$4,270.00
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Insumos menores y cables	1.00	PA	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$1,500.00	RD\$270.00	
	<i>Mano de Obra</i>							





Movimiento de compresores de techo	1.00	UND	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$4,000.00	RD\$270.00	RD\$4,270.00

<b>1.08</b>	<b>Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).</b>	<b>1.00</b>	<b>UND</b>			<b>RD\$2,702.50</b>	<b>RD\$216.45</b>	<b>RD\$2,918.95</b>
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Tubo de pvc de 2"	1.00	Und	RD\$700.00	RD\$126.00	RD\$700.00	RD\$126.00	
	Codo de pvc de 2"	2.00	Und	RD\$30.00	RD\$5.40	RD\$60.00	RD\$10.80	
	Cemento PVC	0.01	Galon	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$7.50	RD\$1.35	
	Abrazadera de 2"	3.00	Und	RD\$45.00	RD\$8.10	RD\$135.00	RD\$24.30	
	Parrilla de Techo	1.00	Und	RD\$300.00	RD\$54.00	RD\$300.00	RD\$54.00	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra confeccion de drenaje	1.00	Und	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95

<b>1.09</b>	<b>Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelo</b>	<b>1.00</b>	<b>ML</b>			<b>RD\$378.01</b>	<b>RD\$32.79</b>	<b>RD\$410.80</b>
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	ML					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Mortero 1:4 para empañete + 30% desp.	0.0125	M3	RD\$7,515.54	RD\$1,352.80	RD\$93.94	RD\$16.91	
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 10 uso	0.33	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$36.36	RD\$6.54	
	Andamios en madera	1.00	M2	RD\$51.91	RD\$9.34	RD\$51.91	RD\$9.34	
	<i>Mano de Obra</i>							
	Mano de obra goteros colgantes	1.00	M2	RD\$195.80	RD\$0.00	RD\$195.80	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$378.01	RD\$32.79	RD\$410.80

<b>1.1</b>	<b>Limpieza Final y continua</b>	<b>1.00</b>	<b>PA</b>			<b>RD\$8,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$8,000.00</b>
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	PA					
	<i>Mano de Obra</i>							
	Limpieza final y continua	1.00	UND	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00



## ANALISIS DE COSTOS LOTE I "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS"

DIRECCION: C/Sánchez, Los llanos, Provincia San Juan de la Maguana

ITEMS	DESCRIPCION	CANT	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
<b>1.00</b>	<b>IMPERMEABILIZACION</b>							
<b>1.01</b>	<b>Retiro de lona asfáltica existente</b>	<b>1.00</b>	<b>M2</b>			<b>RD\$50.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$50.00</b>
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
	<i>Mano de Obra</i>							
	Mano de obra Retiro de Lona	1.00	M2	RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00
<b>1.02</b>	<b>Confección de cantos</b>	<b>1.00</b>	<b>ML</b>			<b>RD\$193.40</b>	<b>RD\$19.54</b>	<b>RD\$212.94</b>
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	ML					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.0025	M3	RD\$6,843.67	RD\$1,231.86	RD\$17.11	RD\$3.08	
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$91.44	RD\$16.46	
	<i>Mano de Obra</i>							
	Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$84.85	RD\$0.00	RD\$84.85	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
<b>1.03</b>	<b>Confección de Zabaleta</b>	<b>1.00</b>	<b>ML</b>			<b>RD\$179.58</b>	<b>RD\$12.29</b>	<b>RD\$191.87</b>
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	ML					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Mortero 1:3 + 10% desperdicio	0.01	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$68.28	RD\$12.29	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$90.29	RD\$0.00	RD\$90.29	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AS	0.02	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$21.01	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
<b>1.04</b>	<b>Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)</b>	<b>1.00</b>	<b>Viaje</b>			<b>RD\$3,800.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$3,800.00</b>
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	Viaje					
	<i>Mano de Obra, Materiales y Equipos</i>							
	Bote Material - en camion 6M3 (volumen real de camiones 4.85M3)	1.00	UND	RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00
<b>1.05</b>	<b>Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)</b>	<b>1.00</b>	<b>M2</b>			<b>RD\$759.40</b>	<b>RD\$70.99</b>	<b>RD\$830.39</b>
	Fino Techo Plano Eprom=0.05m							
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.055	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$357.65	RD\$64.38	
	Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.33	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$36.72	RD\$6.61	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$260.00	RD\$0.00	RD\$260.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
<b>1.06</b>	<b>Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)</b>	<b>1.00</b>	<b>M2</b>			<b>RD\$650.00</b>	<b>RD\$99.00</b>	<b>RD\$749.00</b>
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Suministro de lona asfáltica granulada de poliester 5kg	1.00	M2	RD\$550.00	RD\$99.00	RD\$550.00	RD\$99.00	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra colocacion de Lona	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$650.00	RD\$99.00	RD\$749.00
<b>1.07</b>	<b>Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)</b>	<b>1.00</b>	<b>UND</b>			<b>RD\$4,000.00</b>	<b>RD\$270.00</b>	<b>RD\$4,270.00</b>
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Insumos menores y cables	1.00	PA	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$1,500.00	RD\$270.00	
	<i>Mano de Obra</i>							



Movimiento de compresores de techo	1.00	UND	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$4,000.00	RD\$270.00	RD\$4,270.00

**Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).**

<b>1.08</b>	<b>Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).</b>	<b>1.00</b>	<b>UND</b>			<b>RD\$2,702.50</b>	<b>RD\$216.45</b>	<b>RD\$2,918.95</b>
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Tubo de pvc de 2"	1.00	Und	RD\$700.00	RD\$126.00	RD\$700.00	RD\$126.00	
	Codo de pvc de 2"	2.00	Und	RD\$30.00	RD\$5.40	RD\$60.00	RD\$10.80	
	Cemento PVC	0.01	Galon	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$7.50	RD\$1.35	
	Abrazadera de 2"	3.00	Und	RD\$45.00	RD\$8.10	RD\$135.00	RD\$24.30	
	Parrilla de Techo	1.00	Und	RD\$300.00	RD\$54.00	RD\$300.00	RD\$54.00	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra confeccion de drenaje	1.00	Und	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95

<b>1.09</b>	<b>Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelo</b>	<b>1.00</b>	<b>ML</b>			<b>RD\$378.01</b>	<b>RD\$32.79</b>	<b>RD\$410.80</b>
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	ML					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Mortero 1:4 para empañete + 30% desp.	0.0125	M3	RD\$7,515.54	RD\$1,352.80	RD\$93.94	RD\$16.91	
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 10 uso	0.33	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$36.36	RD\$6.54	
	Andamios en madera	1.00	M2	RD\$51.91	RD\$9.34	RD\$51.91	RD\$9.34	
	<i>Mano de Obra</i>							
	Mano de obra goteros colgantes	1.00	M2	RD\$195.80	RD\$0.00	RD\$195.80	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$378.01	RD\$32.79	RD\$410.80

<b>1.10</b>	<b>Limpieza Final y continua</b>	<b>1.00</b>	<b>PA</b>			<b>RD\$8,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$8,000.00</b>
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	PA					
	<i>Mano de obra</i>							
	Limpieza Final y continua	1.00	UND	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00




# ANALISIS LOTE 2



## ANÁLISIS DE COSTOS LOTE I "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE PALACIO DE SANTIAGO, BLOQUE B Y BLOQUE C"

DIRECCION: C/Av.27 de Febrero esquina Lic. Ramón García, Santiago de los Caballeros

ITEMS	DESCRIPCION	CANT	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
<b>1.00</b>	<b>IMPERMEABILIZACION BLOQUE B</b>							
1.01	<b>Movimiento de compresores de A/A en el techo</b>	1.00	UND			RD\$4,000.00	RD\$270.00	RD\$4,270.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Insumos menores y cables	1.00	PA	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$1,500.00	RD\$270.00	
	Mano de Obra							
	Movimiento de compresores de techo	1.00	UND	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$4,000.00	RD\$270.00	RD\$4,270.00
1.02	<b>Confeccion de canaletas de Hormigon en fino de techo y / o correccion pendiente de fino de techo</b>	1.00	UND			RD\$1,518.07	RD\$141.84	RD\$1,659.91
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.110	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$715.30	RD\$128.75	
	Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 unidades	0.66	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$72.71	RD\$13.09	
	Mano de obra							
	Mano de obra Fino de mezcla	2.00	M2	RD\$260.00	RD\$0.00	RD\$520.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante	0.20	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$210.06	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$1,518.07	RD\$141.84	RD\$1,659.91
1.03	<b>Calzado y organizacion de cables electricos</b>	1.00	PA			RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00
	Volumen Análisis	1.00	PA					
	Mano de Obra							
	Calzado y organizacion de cables electricos	1.00	PA	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00
1.04	<b>Reubicacion de drenajes de Techo</b>	1.00	UND			RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo de pvc de 2"	1.00	Und	RD\$700.00	RD\$126.00	RD\$700.00	RD\$126.00	
	Codo de pvc de 2"	2.00	Und	RD\$30.00	RD\$5.40	RD\$60.00	RD\$10.80	
	Cemento PVC	0.01	Galon	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$7.50	RD\$1.35	
	Abrazadera de 2"	3.00	Und	RD\$45.00	RD\$8.10	RD\$135.00	RD\$24.30	
	Parrilla de Techo	1.00	Und	RD\$300.00	RD\$54.00	RD\$300.00	RD\$54.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra confeccion de drenaje	1.00	Und	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95
1.05	<b>Retiro de lona asfáltica existente</b>	1.00	M2			RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Mano de Obra							
	Mano de obra Retiro de Lona	1.00	M2	RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00
1.06	<b>Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)</b>	1.00	M2			RD\$600.00	RD\$90.00	RD\$690.00
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Suministro de lona asfaltica granulada de poliester 5kg	1.00	M2	RD\$500.00	RD\$90.00	RD\$500.00	RD\$90.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra colocacion de Lona	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$600.00	RD\$90.00	RD\$690.00
1.07	<b>Bote de escombros</b>	1.00	Viaje			RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00
	Volumen Análisis	1.00	Viaje					
	Mano de Obra, Materiales y Equipos							
	Bote Material - en camion 6M3 (volumen real de camiones 4.85M3)	1.00	UND	RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00	RD\$0.00	





Total/UND					RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00
<b>1.08 Limpieza Final</b>	<b>1.00</b>	<b>PA</b>			<b>RD\$5,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$5,000.00</b>
Volumen Análisis	1.00	PA					
Mano de Obra							
Limpieza Final	1.00	UND	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00

**1.00 IMPERMEABILIZACION BLOQUE C**

<b>1.01 Movimiento de compresores de A/A en el techo</b>	<b>1.00</b>	<b>UND</b>			<b>RD\$4,000.00</b>	<b>RD\$270.00</b>	<b>RD\$4,270.00</b>
Volumen Análisis	1.00	UND					
Materiales y Equipos							
Insumos menores y cables	1.00	PA	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$1,500.00	RD\$270.00	
Mano de Obra							
Movimiento de compresores de techo	1.00	UND	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$4,000.00	RD\$270.00	RD\$4,270.00

<b>1.02 Confeccion de canaletas de Hormigon en fino de techo y / o correccion pendiente de fino de techo</b>	<b>1.00</b>	<b>UND</b>			<b>RD\$1,518.07</b>	<b>RD\$141.84</b>	<b>RD\$1,659.91</b>
Volumen Análisis	1.00	UND					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.110	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$715.30	RD\$128.75	
Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.66	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$72.71	RD\$13.09	
Mano de obra							
Mano de obra Fino de mezcla	2.00	M2	RD\$260.00	RD\$0.00	RD\$520.00	RD\$0.00	
Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.20	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$210.06	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$1,518.07	RD\$141.84	RD\$1,659.91

<b>1.03 Calzado y organizacion de cables electricos</b>	<b>1.00</b>	<b>PA</b>			<b>RD\$5,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$5,000.00</b>
Volumen Análisis	1.00	PA					
Mano de Obra							
Calzado y organizacion de cables electricos	1.00	PA	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00

<b>1.04 Reubicacion de drenajes de Techo</b>	<b>1.00</b>	<b>UND</b>			<b>RD\$2,702.50</b>	<b>RD\$216.45</b>	<b>RD\$2,918.95</b>
Volumen Análisis	1.00	UND					
Materiales y Equipos							
Tubo de pvc de 2"	1.00	Und	RD\$700.00	RD\$126.00	RD\$700.00	RD\$126.00	
Codo de pvc de 2"	2.00	Und	RD\$30.00	RD\$5.40	RD\$60.00	RD\$10.80	
Cemento PVC	0.01	Galon	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$7.50	RD\$1.35	
Abrazadera de 2"	3.00	Und	RD\$45.00	RD\$8.10	RD\$135.00	RD\$24.30	
Parrilla de Techo	1.00	Und	RD\$300.00	RD\$54.00	RD\$300.00	RD\$54.00	
Mano de obra							
Mano de obra confeccion de drenaje	1.00	Und	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95

<b>1.05 Retiro de lona asfáltica existente</b>	<b>1.00</b>	<b>M2</b>			<b>RD\$50.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$50.00</b>
Volumen Análisis	1.00	M2					
Mano de Obra							
Mano de obra Retiro de Lona	1.00	M2	RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00

<b>1.06 Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)</b>	<b>1.00</b>	<b>M2</b>			<b>RD\$600.00</b>	<b>RD\$90.00</b>	<b>RD\$690.00</b>
Volumen Análisis	1.00	M2					
Materiales y Equipos							
Suministro de lona asfaltica granulada de poliester 5kg	1.00	M2	RD\$500.00	RD\$90.00	RD\$500.00	RD\$90.00	
Mano de obra							
Mano de obra colocacion de Lona	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$600.00	RD\$90.00	RD\$690.00



1.07	<b>Bote de escombros</b>	1.00	<b>Viaje</b>			<b>RD\$3,800.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$3,800.00</b>
	Volumen Análisis	1.00	Viaje					
	<i>Mano de obra, Materiales y Equipos</i>							
	Bote Material - en camion 6M3 (volumen real de camiones 4.85M3)	1.00	UND	RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00
1.08	<b>Limpieza Final</b>	1.00	<b>PA</b>			<b>RD\$5,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$5,000.00</b>
	Volumen Análisis	1.00	PA					
	<i>Mano de Obra</i>							
	Limpieza Final	1.00	UND	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00





## ANALISIS LOTE 3





## ANÁLISIS DE COSTOS LOTE I "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA"

DIRECCION: C/ Colón Núm.43, Provincia Barahona

ITEMS	DESCRIPCION	CANT	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
<b>1.00</b>	<b>IMPERMEABILIZACION</b>							
1.01	<b>Retiro de lona asfáltica existente</b>	1.00	M2			RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Mano de Obra							
	Mano de obra Retiro de Lona	1.00	M2	RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00
1.02	<b>Confección de cantos</b>	1.00	ML			RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.0025	M3	RD\$6,843.67	RD\$1,231.86	RD\$17.11	RD\$3.08	
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$91.44	RD\$16.46	
	Mano de Obra							
	Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$84.85	RD\$0.00	RD\$84.85	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
1.03	<b>Confección de Zabaleta</b>	1.00	ML			RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desperdicio	0.01	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$68.28	RD\$12.29	
	Mano de obra							
	Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$90.29	RD\$0.00	RD\$90.29	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$21.01	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
1.04	<b>Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)</b>	1.00	Viaje			RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00
	Volumen Análisis	1.00	Viaje					
	Materiales y Equipos							
	Bote Material - en camion 6M3 (volumen real de camiones 4.85M3)	1.00	UND	RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00
1.05	<b>Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)</b>	1.00	M2			RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
	Fino Techo Plano Eprom=0.05m							
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.055	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$357.65	RD\$64.38	
	Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.33	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$36.72	RD\$6.61	
	Mano de obra							
	Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$260.00	RD\$0.00	RD\$260.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
1.06	<b>Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)</b>	1.00	M2			RD\$600.00	RD\$90.00	RD\$690.00
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Suministro de lona asfáltica granulada de poliester 5kg	1.00	M2	RD\$500.00	RD\$90.00	RD\$500.00	RD\$90.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra colocacion de Lona	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$600.00	RD\$90.00	RD\$690.00
1.07	<b>Suministro y colocacion de tarima plastica para tinaco - 1M x 120M - Alta Densidad - 8 ton</b>	1.00	UND			RD\$2,800.00	RD\$504.00	RD\$3,304.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Suministro y colocacion de tarima plastica para tinaco - 1M x 120M - Alta Densidad - 8 ton	1.00	UND	RD\$2,800.00	RD\$504.00	RD\$2,800.00	RD\$504.00	
	Total/UND					RD\$2,800.00	RD\$504.00	RD\$3,304.00



<b>1.08</b>	<b>Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)</b>	<b>1.00</b>	<b>UND</b>			<b>RD\$4,000.00</b>	<b>RD\$270.00</b>	<b>RD\$4,270.00</b>
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Insumos menores y cables	1.00	PA	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$1,500.00	RD\$270.00	
	<i>Mano de Obra</i>							
	Movimiento de compresores de techo	1.00	UND	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$4,000.00	RD\$270.00	RD\$4,270.00
<b>1.09</b>	<b>Limpieza Final y continua</b>	<b>1.00</b>	<b>PA</b>			<b>RD\$5,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$5,000.00</b>
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	PA					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Limpieza Final y continua	1.00	UND	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00



## ANÁLISIS DE COSTOS LOTE I "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN"

DIRECCIÓN: C./Altagracia Esq. Arzobispo Meriño Núm. 9, Maimon, Provincia Manabí, Ecuador

ITEMS	DESCRIPCION	CANT	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
<b>1.00</b>	<b>IMPERMEABILIZACION</b>							
1.01	Retiro de lona asfáltica existente	1.00	M2			RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Mano de Obra							
	Mano de obra Retiro de Lona	1.00	M2	RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00
1.02	Confección de cantos	1.00	ML			RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.0025	M3	RD\$6,843.67	RD\$1,231.86	RD\$17.11	RD\$3.08	
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$91.44	RD\$16.46	
	Mano de Obra							
	Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$84.85	RD\$0.00	RD\$84.85	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
1.03	Confección de Zabaleta	1.00	ML			RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desperdicio	0.01	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$68.28	RD\$12.29	
	Mano de obra							
	Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$90.29	RD\$0.00	RD\$90.29	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$21.01	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	Viaje			RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00
	Volumen Análisis	1.00	Viaje					
	Mano de obra, Materiales y Equipos							
	Bote Material - en camion 6M3 (volumen real de camiones 4.85M3)	1.00	UND	RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	1.00	M2			RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
	Fino Techo Plano Eprom=0.05m							
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.055	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$357.65	RD\$64.38	
	Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.33	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$36.72	RD\$6.61	
	Mano de obra							
	Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$260.00	RD\$0.00	RD\$260.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
1.06	Limpieza continua	1.00	PA			RD\$3,500.00	RD\$0.00	RD\$3,500.00
	Volumen Análisis	1.00	PA					
	Mano de Obra							
	Limpieza continua	1.00	UND	RD\$3,500.00	RD\$0.00	RD\$3,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$3,500.00	RD\$0.00	RD\$3,500.00
1.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1.00	M2			RD\$650.00	RD\$99.00	RD\$749.00
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Suministro de lona asfáltica granulada de poliester 5kg	1.00	M2	RD\$550.00	RD\$99.00	RD\$550.00	RD\$99.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra colocación de lona	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$650.00	RD\$99.00	RD\$749.00



<b>1.08</b>	<b>Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)</b>	<b>1.00</b>	<b>UND</b>			<b>RD\$4,000.00</b>	<b>RD\$270.00</b>	<b>RD\$4,270.00</b>
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Insumos menores y cables	1.00	PA	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$1,500.00	RD\$270.00	
	<i>Mano de Obra</i>							
	Movimiento de compresores de techo	1.00	UND	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$4,000.00	RD\$270.00	RD\$4,270.00
<b>1.09</b>	<b>Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).</b>	<b>1.00</b>	<b>UND</b>			<b>RD\$2,702.50</b>	<b>RD\$216.45</b>	<b>RD\$2,918.95</b>
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Tubo de pvc de 2"	1.00	Und	RD\$700.00	RD\$126.00	RD\$700.00	RD\$126.00	
	Codo de pvc de 2"	2.00	Und	RD\$30.00	RD\$5.40	RD\$60.00	RD\$10.80	
	Cemento PVC	0.01	Galon	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$7.50	RD\$1.35	
	Abrazadera de 2"	3.00	Und	RD\$45.00	RD\$8.10	RD\$135.00	RD\$24.30	
	Parrilla de Techo	1.00	Und	RD\$300.00	RD\$54.00	RD\$300.00	RD\$54.00	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra confeccion de drenaje	1.00	Und	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95
<b>1.10</b>	<b>Limpieza Final</b>	<b>1.00</b>	<b>PA</b>			<b>RD\$5,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$5,000.00</b>
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	PA					
	<i>Mano de Obra</i>							
	Limpieza Final	1.00	UND	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00





ANÁLISIS DE COSTOS LOTE I "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE GUAYUBÍN"

DIRECCIÓN: C/ Pimental #38, Guayubín, Provincia Montecristi

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
<b>1.00</b>	<b>IMPERMEABILIZACIÓN</b>							
1.01	<b>Retiro de lona asfáltica existente</b>	1.00	M2			RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
	<i>Mano de Obra</i>							
	Mano de obra Retiro de Lona	1.00	M2	RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00
1.02	<b>Confección de cantos</b>	1.00	ML			RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	ML					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.0025	M3	RD\$6,843.67	RD\$1,231.86	RD\$17.11	RD\$3.08	
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$91.44	RD\$16.46	
	<i>Mano de Obra</i>							
	Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$84.85	RD\$0.00	RD\$84.85	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
1.03	<b>Confección de Zabaleta</b>	1.00	ML			RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	ML					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Mortero 1:3 + 10% desperdicio	0.01	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$68.28	RD\$12.29	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$90.29	RD\$0.00	RD\$90.29	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$21.01	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
1.04	<b>Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)</b>	1.00	Viaje			RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	Viaje					
	<i>Mano de Obra, Materiales y Equipos</i>							
	Bote Material - en camion 6M3 (volumen real de camiones 4.85M3)	1.00	UND	RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00
1.05	<b>Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)</b>	1.00	M2			RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
	Fino Techo Plano Eprom=0.05m							
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.055	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$357.65	RD\$64.38	
	Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.33	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$36.72	RD\$6.61	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$260.00	RD\$0.00	RD\$260.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
1.06	<b>Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)</b>	1.00	M2			RD\$650.00	RD\$99.00	RD\$749.00
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Suministro de lona asfáltica granulada de poliester 5kg	1.00	M2	RD\$550.00	RD\$99.00	RD\$550.00	RD\$99.00	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra colocacion de Lona	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$650.00	RD\$99.00	RD\$749.00
1.07	<b>Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)</b>	1.00	UND			RD\$4,000.00	RD\$270.00	RD\$4,270.00
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Insumos menores y cables	1.00	PA	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$1,500.00	RD\$270.00	
	<i>Mano de Obra</i>							



	Movimiento de compresores de techo	1.00	UND	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$4,000.00	RD\$270.00	RD\$4,270.00
<b>Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).</b>								
1.08		1.00	UND			RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Tubo de pvc de 2"	1.00	Und	RD\$700.00	RD\$126.00	RD\$700.00	RD\$126.00	
	Codo de pvc de 2"	2.00	Und	RD\$30.00	RD\$5.40	RD\$60.00	RD\$10.80	
	Cemento PVC	0.01	Galon	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$7.50	RD\$1.35	
	Abrazadera de 2"	3.00	Und	RD\$45.00	RD\$8.10	RD\$135.00	RD\$24.30	
	Parrilla de Techo	1.00	Und	RD\$300.00	RD\$54.00	RD\$300.00	RD\$54.00	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra confeccion de drenaje	1.00	Und	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95
1.09	Suministro de Base plastica para tinaco	1.00	UND			RD\$2,800.00	RD\$504.00	RD\$3,304.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Suministro de Base plastica para tinaco	1.00	UND	RD\$2,800.00	RD\$504.00	RD\$2,800.00	RD\$504.00	
	Total/UND					RD\$2,800.00	RD\$504.00	RD\$3,304.00
1.10	Limpieza Final y continua	1.00	PA			RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00
	Volumen Análisis	1.00	PA					
	<i>Mano de Obra</i>							
	Limpieza Final y Continua	1.00	PA	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00





# ANALISIS LOTE 4



## ANALISIS DE COSTOS LOTE I "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI"

DIRECCION: C/Pimental #107, Las cañinas, Provincia Montecristi

ITEMS	DESCRIPCION	CANT	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
<b>1.00</b>	<b>IMPERMEABILIZACION BLOQUE B</b>							
<b>1.01</b>	<b>Movimiento de compresores de A/A en el techo anclados con base</b>	<b>1.00</b>	<b>UND</b>			<b>RD\$4,000.00</b>	<b>RD\$270.00</b>	<b>RD\$4,270.00</b>
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Insumos menores y cables	1.00	PA	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$1,500.00	RD\$270.00	
	Mano de Obra							
	Movimiento de compresores de techo	1.00	UND	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$4,000.00	RD\$270.00	RD\$4,270.00
<b>1.02</b>	<b>Confeccion de canaletas de Hormigon en fino de techo y / o correccion pendiente de fino de techo</b>	<b>1.00</b>	<b>UND</b>			<b>RD\$1,518.07</b>	<b>RD\$141.84</b>	<b>RD\$1,659.91</b>
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.110	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$715.30	RD\$128.75	
	Pino americano cepillado 1.24"x10" - 10 usos	0.66	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$72.71	RD\$13.09	
	Mano de obra							
	Mano de obra Fino de mezcla	2.00	M2	RD\$260.00	RD\$0.00	RD\$520.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales Ayudante AY	0.20	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$210.06	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$1,518.07	RD\$141.84	RD\$1,659.91
<b>1.03</b>	<b>Reparacion de drenajes de Techo</b>	<b>1.00</b>	<b>UND</b>			<b>RD\$2,702.50</b>	<b>RD\$216.45</b>	<b>RD\$2,918.95</b>
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo de pvc de 2"	1.00	Und	RD\$700.00	RD\$126.00	RD\$700.00	RD\$126.00	
	Codo de pvc de 2"	2.00	Und	RD\$30.00	RD\$5.40	RD\$60.00	RD\$10.80	
	Cemento PVC	0.01	Galon	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$7.50	RD\$1.35	
	Abrazadera de 2"	3.00	Und	RD\$45.00	RD\$8.10	RD\$135.00	RD\$24.30	
	Parrilla de Techo	1.00	Und	RD\$300.00	RD\$54.00	RD\$300.00	RD\$54.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra confeccion de drenaje	1.00	Und	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95
<b>1.04</b>	<b>Retiro de lona asfáltica existente</b>	<b>1.00</b>	<b>M2</b>			<b>RD\$50.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$50.00</b>
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Mano de Obra							
	Mano de obra Retiro de Lona	1.00	M2	RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00
<b>1.05</b>	<b>Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)</b>	<b>1.00</b>	<b>M2</b>			<b>RD\$600.00</b>	<b>RD\$90.00</b>	<b>RD\$690.00</b>
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Suministro de lona asfaltica granulada de poliester 5kg	1.00	M2	RD\$500.00	RD\$90.00	RD\$500.00	RD\$90.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra colocacion de Lona	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$600.00	RD\$90.00	RD\$690.00
<b>1.06</b>	<b>Suministro y colocacion de bases plasticas (Tipo tarima) para bases de tinacos</b>	<b>1.00</b>	<b>UND</b>			<b>RD\$2,800.00</b>	<b>RD\$504.00</b>	<b>RD\$3,304.00</b>
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Suministro y colocacion de bases plasticas (Tipo tarima) para bases de tinacos	1.00	UND	RD\$2,800.00	RD\$504.00	RD\$2,800.00	RD\$504.00	
	Total/UND					RD\$2,800.00	RD\$504.00	RD\$3,304.00
<b>1.07</b>	<b>Traslado y Bote de escombros</b>	<b>1.00</b>	<b>PA</b>			<b>RD\$3,800.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$26,600.00</b>
	Volumen Análisis	7.00	Viaje					
	Mano de obra, Materiales y Equipos							
	Traslado y Bote Material - en camion 6M3 (volumen real de camiones 4.85M3)	7.00	UND	RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$26,600.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$26,600.00	RD\$0.00	RD\$26,600.00

