



## OFERTA ECONÓMICA

<b>Título del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VENTILACIÓN INDUSTRIAL DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL</b>	<b>No. Expediente:</b>	<b>LPN-CPJ-23-2023</b>
<b>Nombre del Oferente:</b>		<b>RNC/Cédula:</b>	
<b>Fecha:</b>		<b>RPE:</b>	

Items núm.	Descripción del Bien, Servicio y Obra	Marca y Modelo (si aplica)	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario	ITBIS %	total sin impuestos	Precio Total con impuestos
1	Suministro e instalación de extractores de aire industriales de 1,000 RPM o más, 10,000 CFM o más, trifásicos, 208/220/380 voltios AC, potencia de 1 HP, tipo axial, de transmisión directa, con sus accesorios incluye (ducto exterior metálico de salida de aire y rejillas de protección interior y exterior). Los motores de los extractores deben ser sellados, de procedencia americana. Las aspas deben ser de metal. Incluye apertura y terminación civil de los huecos		Unidades	11		18%	RD\$ -	RD\$ -
2	Suministro e instalación de inyectores de aire industriales de 1,000 RPM o más, 10,000 CFM o más, trifásicos, 208/220/380 voltios AC, potencia de 1 HP, tipo axial, de transmisión directa, con sus accesorios incluye (ducto exterior metálico para entrada de aire, rejillas de protección interior y exterior). Los motores de los inyectores deben ser sellados, de procedencia americana. Las aspas deben ser de metal. Incluye apertura y terminación civil de los huecos		Unidades	9		18%	RD\$ -	RD\$ -
3	Suministro e instalación de Load center (panel de distribución para extractores de aire) 225A, 3PH ,208/120 v, 42 espacios Incluye 11 breaker grueso 3 polos de 15 amperes		Unidades	1		18%	RD\$ -	RD\$ -
4	Suministro e instalación de Load center (panel de distribución para inyectores de aire) 200 A, 3PH ,208/120 v, 30 espacios. Incluye 9 breaker grueso 3 polos de 15 amperes		Unidades	1		18%	RD\$ -	RD\$ -
5	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de extractores de aire, en tubería EMT de 2" incluye tuberías y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0 neutro, y 1 Línea AWG #2 para tierra).		Pies lineales	25		18%	RD\$ -	RD\$ -
6	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de inyectores de aire en tubería EMT de 2" incluye tuberías y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing plásticas, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 3 Líneas AWG # 2/0, 1 Línea AWG #2 neutro y 1 Línea AWG #2 para tierra).		Pies lineales	230		18%	RD\$ -	RD\$ -
7	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de seis (6) extractores de aire compuesta por tuberías EMT de 2" y LT de 3/4", con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 33 líneas color negro AWG #8, 1 Líneas AWG # 6 color verde para tierra).		Pies lineales	250		18%	RD\$ -	RD\$ -
8	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de cinco (5) extractores de aire compuesta por tuberías de 1 1/2" y LT de 3/4" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing plásticas, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 15 línea color negro AWG #8, 1 Líneas AWG # 6 color verde para tierra).		Pies lineales	175		18%	RD\$ -	RD\$ -
9	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de seis (6) inyectores de aire compuesta por tuberías EMT de 1 1/2" y LT de 3/4" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing plásticas, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 18 líneas AWG #8, 1 Línea color negro AWG # 6 color verde para tierra).		Pies lineales	230		18%	RD\$ -	RD\$ -



OFERTA ECONÓMICA

<b>Título del Proceso:</b>	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VENTILACIÓN INDUSTRIAL DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL</b>	<b>No. Expediente:</b>	<b>LPN-CPJ-23-2023</b>
<b>Nombre del Oferente:</b>		<b>RNC/Cédula:</b>	
<b>Fecha:</b>		<b>RPE:</b>	

Items núm.	Descripción del Bien, Servicio y Obra	Marca y Modelo (si aplica)	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario	ITBIS %	total sin impuestos	Precio Total con impuestos
10	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de tres (3) inyectores de aire compuesta por tuberías EMT de 1" y LT de 3/4" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing plásticas, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 9 líneas color negro AWG #8, 1 Línea AWG # 8 verde para tierra).		Pies lineales	90		18%	RD\$ -	RD\$ -
11	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de extractores de aire para once (11) equipos a 220 voltios (incluye 11 botoneras marchaparo, 11 contactores 30 amp. Con protección térmica, 20 pies de canalización con sus componentes y cables de alimentación).		Unidad	1		18%	RD\$ -	RD\$ -
12	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de inyectores de aire para nueve (9) equipos a 220 voltios (incluye 9 botoneras marchaparo, 9 contactores 30 amp. Con protector térmica, 20 pies de canalización con sus componentes y cables de alimentación).		Unidad	1		18%	RD\$ -	RD\$ -
						18%	RD\$ -	RD\$ -

<b>SUBTOTAL</b>	<b>RD\$ -</b>
<b>TOTAL ITBIS</b>	<b>RD\$ -</b>

<b>VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)</b>		<b>VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD\$</b>	<b>RD\$ -</b>
---	--	--	---------------

<small>Nombre del presentante legal y fecha</small>	<small>Firma y sello</small>
---	------------------------------