

REQUERIMIENTOS DE COMPRA



DIF 33
NRD 2022-005097
FECHA 05-sep-22

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Dirigido a: **Alicia A. Tejada C.**
Directora Administrativa

TIPO DE REQUERIMIENTO	
INTERNO	CONSTRUCCION
EXTERNO	X ADECUACIONES
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS

TIPOS DE SERVICIOS	
ELECTRICO	PLOMERIA
REFRIGERACION	X PLANTA
MECANICO	EBANISTERIA
PINTURA	JARDINERIA
CIVIL	OTROS
EXPLIQUE	

REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN	
SI	
NO	X

Labor requerida:	Adquisición e Instalación de 2 (dos) Manejadoras en el edificio de la SCJ en el 3er y 5to piso.		
Localidad/ Oficina/Tribunal:	Distrito Nacional/ Edificio de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial.		
	<u>Manejadora 3er Piso:</u>		
	Se requiere: * Desinstalación de una (1) manejadora existente de 30 toneladas * Suministro e instalación de una (01) manejadora de 30 toneladas con características eléctricas de 208/230/460v/3HP/60Hz, debe de incluir: 1.- Instalación de acople de tubería de agua helada, válvula de cierre rápido, drenaje y bandeja. 2.- Desmonte de ducterías existente de instalación de ducterías nueva, fabricada en zinc aislada con fibra de vidrio. 3.- Desmonte y reposición de plafones luego de la instalación de la manejadora Costo estimado RD\$2, 885, 566.74 (Dos millones doscientos ochenta y cinco mil quinientos sesenta y seis pesos con 00/74).		
	<u>Manejadora 5to Piso:</u>		
	Se requiere: * Desinstalación de una manejadora existente de 30 toneladas. * Suministro e instalación de una manejadora de 30 toneladas con características de 208/230/460v/3HP/60Hz, debe de incluir: 1.- Instalación de acople de tubería de agua helada, válvula de cierre rápido, drenaje y bandeja. 2.- Desmonte de tubería existente e instalación de ducterías nueva, fabricada de zinc aislada con fibra de vidrio. 3.- Desmantelamiento de 125.5 M ² de techo en denglass existente, debe de incluir bote de escombros. 4.- Suministro e instalación de 125.5 M ² de techo en denglass 5.- Suministro e instalación de 23.8 M ² de plafón PVC 2x2. 6.- Desinstalación y reinstalación de luminarias, cámaras y bocinas. 7.- Demolición de muros en blocks de 8" reforzados de 4 x 3 mts, debe de incluir bote de escombros. 8.- Construcción de muro de blocks de 8", debe de incluir la terminación y pintura. Costo estimado RD\$5,362,649.56 (Cinco millones trescientos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta y nueve pesos con 00/56).		
Criterio de calidad a considerar:	Especificaciones técnicas		Otros
			CUR:221650044 y 221640004
Estimación de costos RD\$:	RD\$8,500,000.00 (Ocho millones quinientos mil pesos).	Supervisor responsable:	Ing. Erickson De Los Santos
Anexos (Plano/ Presupuesto):	Disponibilidad financiera, Especificación Técnica, cronograma de trabajo y carta perito.	Estimado de ejecución	de 10 días después de emitida la orden de compra.

Julio H Liriano
Coordinador Unidad de Servicios y Mantenimiento.

Alicia Tejada Castellanos
Directora Administrativa.

Carlos J. Espinal
Gerente de Proyectos.

Angel E. Brito Pujols
Director General de Administración y Carrera Judicial.

Rocio Altgracia
Gerente de Diseño y Planificación.