



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Administrativa  
Departamento Infraestructura Física

**No. DI/440/2018**

**NRD: 2018-014203**

Santo Domingo, D.N.  
25 de junio de 2018


A : Señores  
**Comisión Permanente de Ingeniería y  
Mantenimiento CPIM**  
Consejo del Poder Judicial

Vía : Mariloy Diaz  
Directora General de Administración y Carrera  
Judicial

Vía : Licda. Hernileidys M. Burgos  
Directora Administrativa

Asunto : Solicitud de Aprobación Presupuesto para la  
"Construcción del Tribunal de Niños, Niñas y  
Adolescentes de la Provincia de Azua"

Anexo : Presupuesto, Oficio y Disponibilidad Financiera



Distinguidos Señores:

Sirva la presente para saludarle, al tiempo que tenemos a bien remitirle para fines de gestión de aprobación del presupuesto anexo para la "**Construcción del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Azua**", Para que el mismo sea realizado basado en las políticas y procedimientos establecidos en el Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios del Poder Judicial mediante el fondo consignado en el aprobado Plan Operativo Anual (POA) 2018, por un monto ascendente a **RDS 41,623,739.74 (Cuarenta y Un Millones Seiscientos Veintitrés Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos con 74/100)**.

Deferentemente

**Ing. Carlos M. De La Cruz M.**  
Encargado

CDLC/lp





República Dominicana  
**Consejo del Poder Judicial**  
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
 Dirección Administrativa  
**Departamento de Infraestructura Física**

**PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN  
 DE NNA DE LA PROV. DE AZUA**

OBRA:

UBIC.: MUNICIPIO DE AZUA

Presup. No. : 2018-28  
 Fecha creación : 13/06/2018  
 Fecha impresión : 25/06/2018  
 Solicitado por : Ing. Carlos de la Cruz  
 Preparado por : Ing. Alan Peña

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
<b>PRIMER NIVEL</b>						
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1.01	Letrero de la obra	1.00	UD	20,191.00	20,191.00	
1.02	Verja de zinc para protección	126.00	ML	824.79	103,923.54	
1.03	Replanteo general	756.28	M2	49.57	37,488.80	
1.04	Fumigación	1.00	UD	20,000.00	20,000.00	
1.05	Remoción y bote de arboles	3.00	UD	2,000.00	6,000.00	
1.06	Confección de cepos	33.00	UD	1,622.50	53,542.50	
1.07	Caseta para materiales y oficina	1.00	UD	17,730.00	17,730.00	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 258,875.84</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2.01	Remoción capa vegetal con equipo (H=0.25)	495.00	M3	115.00	56,925.00	
2.02	Excavación para zapata, H=1,00m	256.03	M3	450.00	115,213.50	
2.03	Bote de material	828.04	M3	350.00	289,813.65	
2.04	Relleno de reposición con material de excavación	148.30	M3	220.00	32,626.00	
2.05	Relleno compactado para piso , E=0,60m en interior edf.	380.00	M3C	672.33	255,485.40	
2.06	Relleno compactado en área exterior	1587.60	M3C	672.33	1,067,391.11	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 1,817,454.66</b>
<b>3</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN:</b>					
3.01	Zapata para muros 8", E=0,25m con H.I	24.22	M3	6,599.21	159,832.87	
3.02	Zapata para muros 6", E=0,25m inc. Bord. de parq. con H.I	5.32	M3	7,755.67	41,260.16	
3.03	Zapata para columnas, E=0,30m y H.I	0.73	M3	6,391.64	4,665.90	
3.04	Zapata para columnas, E=0,40m y H.I	27.52	M3	6,391.64	175,897.93	
3.05	Zapata para columnas, E=0,45m y H.I	6.15	M3	6,391.64	39,308.59	
3.06	Zapata para columnas, E=0,50m y H.I	2.65	M3	6,391.64	16,937.85	
3.07	Zapata para columnas, E=0,55m y H.I	7.44	M3	6,391.64	47,553.80	
3.08	Zapata para columnas, E=0,60m y H.I	4.70	M3	6,391.64	30,040.71	
3.09	Columnas de 0,40m x 0,40m con H.I	22.33	M3	17,640.37	393,909.46	
3.10	Columnas de 0,40m x 0,25m con H.I	0.82	M3	23,871.83	19,574.90	
3.11	Viga de amarre a nivel de piso de 0,20m x 0,20m	8.23	M3	23,049.87	189,700.43	

*[Handwritten signatures and initials]*



República Dominicana  
**Consejo del Poder Judicial**  
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
 Dirección Administrativa  
 Departamento de Infraestructura Física

**PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN  
 DE NNA DE LA PROV. DE AZUA**

OBRA:

UBIC.: MUNICIPIO DE AZUA

Presup. No. : 2018-28

Fecha creación : 13/06/2018

Fecha impresión : 25/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos de la Cruz

Preparado por : Ing. Alan Peña

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
3.12	Viga de amarre a nivel de piso de 0,15m x 0,20m	0.81	M3	23,049.87	18,670.39	
3.13	Viga pórtico de 0,30m x 0,55m con H.I	53.43	M3	17,993.40	961,387.36	
3.14	Dinteles de 0,20m x 0,30m	4.28	M3	24,596.37	105,272.46	
3.15	Dinteles de 0,15m x 0,30m	0.29	M3	24,596.37	7,132.95	
3.16	Viga de escalera de 0,20m x 0,50m con H.I 210	0.67	M3	17,993.40	12,055.58	
3.17	Viga intermedio de apoyo escalera de 0,20m x 0,20m con H.I	0.13	ML	17,993.40	2,339.14	
3.18	Viga de escalera de 0,20m x 0,50m con H.I	3.85	M3	17,993.40	69,274.59	
3.19	Losa de entrepisos, E=0,12m	109.00	M3	14,554.66	1,586,457.94	
3.20	Vuelo de entrepisos, E=0,12m	2.10	M3	18,943.72	39,781.81	
3.21	Rampa de escalera	1.28	M3	17,368.42	22,231.58	
3.22	Muro cabezal de escalera	1.73	M3	17,368.42	30,047.37	
3.23	Losa de pisos con malla, E=0,08m en edificación	536.87	M2	507.64	272,536.69	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 4,245,870.46</b>
<b>4 MUROS DE BLOQUES</b>						
4.01	De 8" B.N.P, Ø 3/8" a 0,40M cámaras llenas, H=1,20m	444.48	M2	1,186.21	527,246.62	
4.02	De 6" B.N.P, Ø 3/8" a 0,40M cámaras llenas	36.00	M2	1,066.41	38,390.76	
4.03	De 8" S.N.P, Ø 3/8" a 0,80M	548.26	M2	1,088.84	596,967.42	
4.04	De 6" S.N.P, Ø 3/8" a 0,80M	134.58	M2	927.02	124,758.35	
4.05	Muros de Sheetrock	50.00	M2	950.00	47,500.00	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 1,334,863.15</b>
<b>5 TERMINACION DE SUPERFICIE</b>						
5.01	Fraguache en vigas, columnas y dinteles	807.92	M2	78.02	63,033.92	
5.02	Pañete exterior maestreado	291.73	M2	314.32	91,696.57	
5.03	Pañete interior maestreado	1554.54	M2	253.88	394,666.62	
5.04	Cantos en general	1145.90	ML	91.84	105,239.46	
5.05	Biselado metálico en la parte frontal	1097.18	ML	60.00	65,830.80	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 720,467.37</b>
<b>6 PISOS Y ACCESOS</b>						
6.01	Piso de vibrado 0,30m x 0,30m en entrada	264.00	M2	1,402.03	370,135.92	



República Dominicana  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Administrativa**  
**Departamento de Infraestructura Física**

**PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN  
DE NNA DE LA PROV. DE AZUA**

OBRA:

UBIC.: MUNICIPIO DE AZUA

Presup. No. : 2018-28  
Fecha creación : 13/06/2018  
Fecha impresión : 25/06/2018  
Solicitado por : Ing. Carlos de la Cruz  
Preparado por : Ing. Alan Peña

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
6.02	Pisos de granito blanco 30x30 (incluye pulido y brillado)	458.08	M2	1,378.40	631,417.47	
6.03	Pisos de cerámica en baño	26.14	M2	902.48	23,590.83	
6.04	Pisos de asfalto 1.5 pulg en parqueos	880.25	M2	657.13	578,438.68	
6.05	Paragomas	23.00	ud	1,200.00	27,600.00	
6.06	Zócalos de granito blanco	447.32	ML	193.57	86,587.73	
6.07	Quicios de granito blanco	20.22	ML	193.57	3,913.99	
6.08	Escalones de granito blanco en entrada	30.00	ML	1,700.00	51,000.00	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 1,772,684.62</b>
<b>7</b>	<b>REVESTIMIENTOS</b>					
7.01	Cerámicas de pared, H=1.60m	81.20	M2	867.45	70,436.94	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 70,436.94</b>
<b>8</b>	<b>TERMINACION DE ESCALERA</b>					
8.01	Escalone de granito fondo blanco	58.50	ML	1,862.32	108,945.72	
8.02	Zócalos de granito fondo blanco	14.70	ML	193.57	2,845.48	
8.03	Baranda y pasamano de hierro	150.00	ML	275.00	41,250.00	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 153,041.20</b>
<b>9</b>	<b>PLAFOND</b>					
9.01	Plafón mineral	582.75	M2	725.00	422,493.75	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 422,493.75</b>
<b>10</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					
10.01	Luces de pared	1.00	UD	2,500.00	2,500.00	
10.02	Luces cenitales para bombillos	36.00	UD	1,343.46	48,364.56	
10.03	Luces cenitales para lámparas y globos	44.00	UD	1,243.46	54,712.24	
10.04	Interruptores Sencillos	37.00	UD	1,236.76	45,760.12	
10.05	Interruptores dobles	1.00	UD	1,407.78	1,407.78	
10.06	Interruptores three way	3.00	UD	1,457.59	4,372.77	
10.07	Tomacorrientes dobles 110v	47.00	UD	1,340.36	62,996.92	
10.08	Tomacorrientes 220v	2.00	UD	2,257.52	4,515.04	
10.09	Salidas para computadoras	26.00	UD	1,031.22	26,811.72	
10.10	Salidas para teléfono	24.00	UD	1,031.22	24,749.28	



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Administrativa  
Departamento de Infraestructura Física

**PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN  
DE NNA DE LA PROV. DE AZUA**

OBRA:

UBIC.: MUNICIPIO DE AZUA

Presup. No. : 2018-28

Fecha creación : 13/06/2018

Fecha impresión : 25/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos de la Cruz

Preparado por : Ing. Alan Peña

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
10.11	Caja de Breakers de 8 a 16 circuitos	1.00	UD	6,330.00	6,330.00	
10.12	Breakers de 30 amperes	4.00	UD	280.00	1,120.00	
10.13	Breakers de 20 amperes	16.00	UD	280.00	4,480.00	
10.14	Registros eléctricos de 12" x 12" x 4"	2.00	UD	1,306.44	2,612.88	
10.15	Registro telefónico 8" x 8" x 4"	2.00	UD	470.00	940.00	
10.16	Caja de Breakers de 12 a 24 circuitos para A/A	1.00	UD	10,418.20	10,418.20	
10.17	Acometida data y teléfono principal de poste a registro	35.00	ML	175.45	6,140.75	
10.18	Lámparas fluorescentes de plafón parabólica electrónica 2x4, 3 tubos 32w	32.00	UD	4,836.00	154,752.00	
10.19	Lámpara Led de 100 w tipo cobra para parqueos en perfiles de 4"x4" HN	10.00	ud	12,000.00	120,000.00	
10.20	Globos colgantes	5.00	UD	5,000.00	25,000.00	
10.21	Globos 6"	21.00	UD	1,000.00	21,000.00	
10.22	Alimentación eléctrica	120.00	PL	158.73	19,047.60	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 648,031.86</b>

**11 INSTALACION SANITARIA**

11.01	Inodoro blanco sencillo con tapa completo	10.00	UD	5,600.00	56,000.00	
11.02	Lavamanos blanco mediano de pedestal, 1 llave	2.00	UD	2,800.00	5,600.00	
11.03	Lavamanos ovalado blanco sobre meseta. 1 llave	8.00	UD	2,365.00	18,920.00	
11.04	Desagües de piso 2" pvc	10.00	UD	495.50	4,955.00	
11.05	Espejos de 0,60m x 0,80m	6.00	UD	650.00	3,900.00	
11.06	Accesorios de 3 piezas	10.00	JGO	1,300.00	13,000.00	
11.07	Colocación accesorios de 3 piezas	10.00	JGO	950.00	9,500.00	
11.08	Cámaras de inspección de 0,70m x 0,70m x 0,60m	7.00	UD	2,588.98	18,122.86	
11.09	Trampa de grasa de 1,00m x 1,10m x 1,10m	1.00	UD	5,546.32	5,546.32	
11.10	Cámara séptica de 3,40m x 1,90m x 2,70m	1.00	UD	75,060.23	75,060.23	
11.11	Filtrante preparado en 8" encamisado 6" en HN	80.00	pies	800.00	64,000.00	
11.12	Cisterna de 5,40m x 2,90m x 3,00m	1.00	UD	164,181.81	164,181.81	

  
  
JA.  
C.M.P.A.



República Dominicana  
 Consejo del Poder Judicial  
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
 Dirección Administrativa  
 Departamento de Infraestructura Física

**PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN  
 DE NNA DE LA PROV. DE AZUA**

OBRA:

UBIC.: MUNICIPIO DE AZUA

Presup. No. : 2018-28  
 Fecha creación : 13/06/2018  
 Fecha impresión : 25/06/2018  
 Solicitado por : Ing. Carlos de la Cruz  
 Preparado por : Ing. Alan Peña

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
11.13	Caseta bomba 1.5x1.2x1.8 con herraje	1.00	UD	25,000.00	25,000.00	
11.14	Bomba de agua, suministro al edificio (bomba de 1hp, tanque de presión de 82 galones, conexión de tubería de agua y alimentación eléctrica.)	1.00	UD	35,000.00	35,000.00	
11.15	Bomba sumergible (bomba de 1.5 hp, con pozo tubular de 8" encamisado en HN, tuberías y accesorios)	1.00	ud	250,000.00	250,000.00	
11.16	Tuberías y piezas pvc y galv. en interior	1.00	P.A	22,116.20	22,116.20	
11.17	Vertedero revestido con cerámicas	1.00	UD	2,542.74	2,542.74	
11.18	Llaves de paso de 3/4"	3.00	UD	300.00	900.00	
11.19	Excavación y tapado de zanjas para tuberías	6.50	M3	350.00	2,275.00	
11.20	Tuberías y piezas en exterior	1.00	UD	10,630.00	10,630.00	
11.21	Protección Tuberías Sanitaria	1.00	UD	10,000.00	10,000.00	
11.22	M.O de obras plomería	1.00	UD	59,937.28	59,937.28	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 857,187.44</b>
<b>12</b>	<b>PORTAJES</b>					
12.01	Puertas de vidrio de 1,50m x 2,60m, de 2 hojas	2.00	UD	25,000.00	50,000.00	
12.02	Puertas apan. de caoba 1,60m x 2,10m con jambas doble	2.00	UD	21,007.65	42,015.30	
12.03	Puertas apaneladas de caoba de 1,00m x 2,10m	5.00	UD	16,566.90	82,834.50	
12.04	Puertas apaneladas de caoba de 0,80m x 2,10m	12.00	UD	15,660.90	187,930.80	
12.05	Puertas apaneladas de caoba de 0,70m x 2,10m	5.00	UD	15,086.90	75,434.50	
12.06	Puertas apaneladas de caoba de 0,94m x 2,10m	9.00	UD	16,566.90	149,102.10	
12.07	Puertas apaneladas de caoba de 0,70m x 1,50m	4.00	UD	12,425.18	49,700.70	
12.08	Puerta de vidrio entrada área secretaria	1.00	UD	15,500.00	15,500.00	
12.09	División y puerta de aluminio y vidrio	2.00	UD	50,000.00	100,000.00	
12.10	Puertas de hierro	67.79	P2	393.41	26,668.99	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 779,186.89</b>



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Administrativa  
Departamento de Infraestructura Física

**PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN  
DE NNA DE LA PROV. DE AZUA**

OBRA:

UBIC.: MUNICIPIO DE AZUA

Presup. No. : 2018-28  
Fecha creación : 13/06/2018  
Fecha impresión : 25/06/2018  
Solicitado por : Ing. Carlos de la Cruz  
Preparado por : Ing. Alan Peña

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
<b>13</b>	<b>VENTANAS</b>					
13.01	Ventanas de vidrio fijo en parte frontal	55.03	P2	250.00	13,757.50	
13.02	Ventanas proyectadas de vidrio en baños	10.33	P2	1,000.00	10,330.00	
13.03	Ventanas salomónicas de vidrio en baños	27.12	P2	290.00	7,864.80	
13.04	Ventanas corredizas de vidrio	639.80	P2	290.00	185,542.00	
13.05	Ventanas corredizas de vidrio en interior sala de audiencias	133.00	P2	290.00	38,570.00	
13.06	Protección de hierro en ventanas	600.00	P2	287.19	172,315.45	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$ 428,379.75</b>
<b>14</b>	<b>PINTURA</b>					
14.01	Pintura semigloss en interior	1688.06	M2	156.96	264,957.90	
14.02	Pintura acrílica en exterior	291.73	M2	151.96	44,331.29	
14.03	Pintura aceite en herraje	62.00	M2	270.00	16,740.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$ 326,029.19</b>
<b>15</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
15.01	Gabinets de piso en caoba en baños	16.84	PL	2,678.65	45,108.47	
15.02	Andamios para pañete exterior	240.37	M2	60.00	14,422.20	
15.03	Acera simple en patios, E=0,10m	131.26	M2	601.40	78,939.76	
15.04	Contenes sin cabeza	33.00	ML	734.20	24,228.60	
15.05	Jardinería	1.00	UD	200,000.00	200,000.00	
15.06	Limpieza durante construcción y final	1.00	UD	15,000.00	15,000.00	
15.07	Meseta de marmolite en baño	142.61	P2	300.00	42,783.00	
15.08	Puerta de hierro salida azotea	1.00	UD	10,000.00	10,000.00	
15.09	Fascia sheetrock en lobby	1.00	UD	80,000.00	80,000.00	
15.10	Barandas Escaleras Jueces (hierro y madera)	1.00	UD	100,000.00	100,000.00	
15.11	Barandas Escaleras Principal (Acero Inoxidable)	85.00	PL	3,000.00	255,000.00	
15.12	Caseta planta eléctrica	1.00	UD	130,000.00	130,000.00	
15.13	Astas de banderas con su base	2.00	UD	6,800.00	13,600.00	
15.14	Construcción entrada vehicular en hormigón	14.00	ML	600.00	8,400.00	
15.15	Puertas de hierro y tola en área exterior	4.00	UD	12,000.00	48,000.00	
15.16	Rampa para minusválidos	1.00	UD	13,000.00	13,000.00	



República Dominicana  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Administrativa**  
**Departamento de Infraestructura Física**

OBRA:

**PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN  
 DE NNA DE LA PROV. DE AZUA**

UBIC.: MUNICIPIO DE AZUA

Presup. No. : 2018-28  
 Fecha creación : 13/06/2018  
 Fecha impresión : 25/06/2018  
 Solicitado por : Ing. Carlos de la Cruz  
 Preparado por : Ing. Alan Peña

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
15.17	Terminación de escalones en explanada frontal en vibrado	19.20	ML	1,500.00	28,800.00	
15.18	Construcción Jardineras	3.00	UDS	7,000.00	21,000.00	
15.19	Cierre de huecos exteriores en escalera principal en hierro y acero inoxidable	2.00	UD	15,000.00	30,000.00	
15.20	Pasamanos de madera en escalera de archivo	46.00	PL	450.00	20,700.00	
15.21	Tarima doble cámara Gessell	1.00	UD	110,000.00	110,000.00	
15.22	Gabinets de piso en cocina de caoba	12.00	PL	3,200.00	38,400.00	
15.23	Previsiones de Aires acondicionados	15.00	UD	3,000.00	45,000.00	
15.24	Acometida data y teléfono	1.00	UD	50,000.00	50,000.00	
15.25	Letrero con letras de bronce 10"	28.00	UD	950.00	26,600.00	
15.26	Estrado Cámara Penal	4.00	UD	127,565.30	510,261.18	
15.27	Muebles de Estrados Sala Penal	8.00	UD	32,560.17	260,481.32	
15.28	Bote de escombros	60.00	M3	350.00	21,000.00	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 2,240,724.53</b>

**SUB TOTAL (PRIMER NIVEL)**

**\$ 16,075,727.65**

**SEGUNDO NIVEL**

**16 HORMIGON ARMADO EN:**

16.01	Columnas de 0,40m x 0,40m con H.I	17.37	M3	17,640.37	306,413.23	
16.02	Viga pórticos de 0,30m x 0,55 con H.I	48.70	M3	17,993.40	876,278.58	
16.03	Viga invertida de 0,20m x 0,30m	3.42	M3	17,993.40	61,537.43	
16.04	Dinteles de 0,20m x 0,30m	3.77	M3	24,596.37	92,728.31	
16.05	Dinteles de 0,15m x 0,30m	0.26	M3	24,596.37	6,395.06	
16.06	Vuelo de entrepisos, E=0,12m	2.10	M3	18,943.72	39,781.81	
16.07	Confección Vuelo frontal	114.00	ML	18,943.72	2,159,584.08	
16.08	Losas de techo, E=0,12m con H.I	81.90	M3	14,554.66	1,192,026.65	

**SUB-TOTAL**

**\$ 4,734,745.15**

**17 MUROS DE BLOQUES**

17.01	De 8" S.N.P Ø3/8" a 0,80m	611.93	M2	1,088.84	666,293.86	
17.02	De 6" S.N.P Ø3/8" a 0,80m	71.98	M2	927.02	66,726.90	
17.03	Sheetrock	382.89	M2	950.00	363,745.50	
17.04	De 6" S.N.P Ø3/8" a 0,80m en antepecho	65.83	M2	927.02	61,025.73	

**SUB-TOTAL**

**\$ 1,157,791.99**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 JA.  
 CM/CA





República Dominicana  
**Consejo del Poder Judicial**  
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
 Dirección Administrativa  
 Departamento de Infraestructura Física

**PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN  
 DE NNA DE LA PROV. DE AZUA**

OBRA:

UBIC.: MUNICIPIO DE AZUA

Presup. No. : 2018-28

Fecha creación : 13/06/2018

Fecha impresión : 25/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos de la Cruz

Preparado por : Ing. Alan Peña

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
<b>18</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>					
18.01	Fraguache en vigas, cols. y dinteles	640.29	M2	78.02	49,955.43	
18.02	Pañete exterior maestreado	450.30	M2	314.32	141,538.30	
18.03	Pañete interior maestreado	1345.84	M2	253.88	341,681.86	
18.04	Cantos en general	1175.01	ML	91.84	107,912.92	
18.05	Biselado metálico en la parte frontal	94.00	ML	60.00	5,640.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$ 646,728.51</b>
<b>19</b>	<b>TERMINACION EN TECHO</b>					
19.01	Fino en techo plano, Emin=0,04m	598.65	M2	454.55	272,116.36	
19.02	Inperm. techo plano con memb. Asfáltica 4 kg, incluye antepecho	637.36	M2	372.00	237,097.92	
19.03	Zabaleta	166.58	ML	117.53	19,578.15	
19.04	Bajante pluvial con tubería de 3" pvc SDR-41	8.00	UD	906.74	7,253.92	
19.05	Cornisa en hormigón triple	53.00	ML	1,171.06	62,066.18	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$ 598,112.53</b>
<b>20</b>	<b>PISOS</b>					
20.01	Pisos de granito fondo blanco 0,30m x 0,30m (incluye pulido y brillado)	708.34	M2	1,378.40	976,375.86	
20.02	Pisos de cerámica 0,33m x 0,33m en baños	23.07	M2	902.48	20,820.21	
20.03	Zócalos de granito blanco	259.00	ML	193.57	50,134.63	
20.04	Zócalos de área de sheetrock	205.39	ML	193.57	39,757.34	
20.05	Quicios de granito blanco	5.70	ML	464.73	2,648.96	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$ 1,089,737.00</b>
<b>21</b>	<b>REVESTIMINETOS</b>					
21.01	Ceram. de pared en baño en baños, H=1,60m	65.46	M2	867.45	56,783.28	
21.02	Ceram. de pared sobre meseta en comedor	1.80	M2	867.45	1,561.41	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$ 58,344.69</b>
<b>22</b>	<b>TERMINACION DE ESCALERA</b>					
22.01	Escalones de granito fondo blanco	58.50	ML	1,862.32	108,945.72	
22.02	Zócalos de granito fondo blanco	14.70	ML	193.57	2,845.48	
22.03	Baranda y pasamano de hierro	150.00	ML	300.00	45,000.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$ 156,791.20</b>

*[Handwritten signature]*  
 JA

*[Handwritten signature]*  
 Carlos de la Cruz



República Dominicana  
 Consejo del Poder Judicial  
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
 Dirección Administrativa  
 Departamento de Infraestructura Física

OBRA:

**PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN  
 DE NNA DE LA PROV. DE AZUA**

UBIC.: MUNICIPIO DE AZUA

Presup. No. : 2018-28  
 Fecha creación : 13/06/2018  
 Fecha impresión : 25/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos de la Cruz  
 Preparado por : Ing. Alan Peña

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
<b>23</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
23.01	Luces cenitales para bombillos	26.00	UD	1,341.50	34,879.00	
23.02	Luces cenitales para lámpara	62.00	UD	1,343.46	83,294.52	
23.03	Interruptores Sencillos	32.00	UD	1,243.46	39,790.72	
23.04	Interruptores three way	7.00	UD	1,236.76	8,657.32	
23.05	Tomacorrientes dobles 110v	52.00	UD	1,407.78	73,204.56	
23.06	Tomacorrientes 220v	11.00	UD	1,457.59	16,033.49	
23.07	Salidas para computadoras	23.00	UD	1,340.36	30,828.28	
23.08	Salidas para teléfono	11.00	UD	2,257.52	24,832.72	
23.09	Registros eléctricos de 12" x 12" x 4"	2.00	UD	1,031.22	2,062.44	
23.1	Registro telefónico 8" x 8" x 4"	2.00	UD	1,031.22	2,062.44	
23.11	Caja de Breakers de 8 a 16 circuitos	1.00	PL	6,330.00	6,330.00	
23.12	Caja de Breakers de 24 circuitos instalado	1.00	UD	10,418.00	10,418.00	
23.13	Breakers de 30/2 amperes	12.00	UD	280.00	3,360.00	
23.14	Breakers de 20 amperes	8.00	UD	280.00	2,240.00	
23.15	Caja de Breakers de 12 a 24 circuitos para A/A	1.00	UD	10,418.20	10,418.20	
23.16	Lámparas fluorescentes de plafón parabólica electrónica 2x4, 3 tubos 32w	62.00	UD	4,836.00	299,832.00	
23.17	Lámparas fluorescentes tipo plafón de 4 tub. Y 40w	70.00	UD	4,400.00	308,000.00	
23.18	Alimentación eléctrica	70.00	PL	5,000.00	350,000.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$ 1,306,243.69</b>
<b>24</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>					
24.01	Inodoro blanco sencillo con tapa completo	6.00	UD	5,600.00	33,600.00	
24.02	Lavamanos blanco mediano pedestal, 1 llave	2.00	UD	2,800.00	5,600.00	
24.03	Lavamanos ovalado blanco sobre meseta, 1 llave	4.00	UD	2,365.00	9,460.00	
24.04	Desagües de piso 2" pvc	7.00	UD	495.50	3,468.50	
24.05	Fregadero doble acero inoxidable	1.00	UD	2,750.00	2,750.00	
24.06	Espejos de 0,60m x 0,80m	4.00	UD	650.00	2,600.00	
24.07	Accesorios de 3 piezas	4.00	JGOS	1,300.00	5,200.00	

*[Handwritten signatures and initials]*



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Administrativa  
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN  
DE NNA DE LA PROV. DE AZUA**

UBIC.: MUNICIPIO DE AZUA

Presup. No. : 2018-28  
Fecha creación : 13/06/2018  
Fecha impresión : 25/06/2018  
Solicitado por : Ing. Carlos de la Cruz  
Preparado por : Ing. Alan Peña

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
24.08	Colocación accesorios de 3 piezas	6.00	JGOS	100.00	600.00	
24.09	Vertedero revestido con cerámicas	2.00	UD	2,542.74	5,085.48	
24.10	Tuberías y piezas pvc y galv. en interior	1.00	UD	16,234.80	16,234.80	
24.11	M.O de obras plomería interior	1.00	UD	50,847.28	50,847.28	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 135,446.06</b>

<b>25 PORTAJE</b>						
25.01	Puertas apaneladas de caoba de 1,80m x 2,10m	4.00	UD	26,856.05	107,424.20	
25.02	Puertas apaneladas de caoba de 1,50m x 2,10m	1.00	UD	21,007.65	21,007.65	
25.03	Puertas apaneladas de caoba de 1,00m x 2,10m	2.00	UD	16,566.90	33,133.80	
25.04	Puertas apaneladas de caoba de 0,90m x 2,10m	14.00	UD	16,566.90	231,936.60	
25.05	Puertas apaneladas de caoba de 0,80m x 2,10m	6.00	UD	15,660.90	93,965.40	
25.06	Puertas apaneladas de caoba de 0,70m x 2,10m	2.00	UD	15,660.90	31,321.80	
25.07	Puertas apaneladas de caoba de 0,70m x 1,50m	4.00	UD	9,493.00	37,972.00	
25.08	Puertas de vidrio 2do nivel	1.00	UD	25,000.00	25,000.00	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 581,761.45</b>

<b>26 VENTANAS</b>						
26.01	Ventanas corredizas de vidrio	694.71	P2	275.00	191,045.25	
26.02	Ventanas proyectadas de vidrio en baños	10.33	P2	1,000.00	10,330.00	
26.03	Ventanas salomónicas de vidrio en baño	18.08	P2	275.00	4,972.00	
26.04	Ventanas de vidrio fijos	32.16	P2	250.00	8,040.00	
26.05	Vidrio fijo hueco pasillo 2do piso	44.12	P2	600.00	26,472.00	
26.06	Protección de hierro en ventanas	723.12	P2	287.19	207,674.59	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 448,533.84</b>

  
JA.





República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Administrativa  
Departamento de Infraestructura Física

OBRA:

**PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN  
DE NNA DE LA PROV. DE AZUA**

UBIC.: MUNICIPIO DE AZUA

Presup. No. : 2018-28  
Fecha creación : 13/06/2018  
Fecha impresión : 25/06/2018  
Solicitado por : Ing. Carlos de la Cruz  
Preparado por : Ing. Alan Peña

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
<b>27</b>	<b>PINTURA</b>					
27.01	Pintura semigloss en interior	1763.99	M2	156.96	276,875.87	
27.02	Pintura acrílica preparada en exterior	450.30	M2	151.96	68,427.59	
27.03	Pintura de aceite en herraje	67.20	M2	270.00	18,144.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$ 363,447.46</b>
<b>28</b>	<b>PLAFOND</b>					
28.01	Plafón PVC	568.33	M2	625.00	355,206.25	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$ 355,206.25</b>
<b>29</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
29.01	Andamiaje para pañete exterior	240.37	M2	70.00	16,825.90	
29.02	Subida de materiales	35.00	UD	600.00	21,000.00	
29.03	Gabinets de piso en caoba en baños	16.84	PL	2,678.65	45,108.47	
29.04	Meseta de marmolite en baño	19.37	P2	300.00	5,811.00	
29.05	Limpieza durante construcción y final	1.00	UD	15,000.00	15,000.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$ 103,745.37</b>
<b>SUB TOTAL (SEGUNDO NIVEL)</b>						<b>\$ 11,736,635.19</b>
<b>TERCER NIVEL</b>						
<b>30</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN:</b>					
30.01	Columnas de 0,40m x 0,40m con H.I	4.05	M3	17,640.37	71,443.50	
30.02	Viga pórticos de 0,30m x 0,55 con H.I	7.63	M3	17,993.40	137,289.64	
30.03	Viga invertida de 0,20m x 0,30m	3.42	M3	17,993.40	61,537.43	
30.04	Dinteles de 0,20m x 0,30m	3.77	M3	24,596.37	92,728.31	
30.05	Dinteles de 0,15m x 0,30m	0.26	M3	24,596.37	6,395.06	
30.06	Losas de techo, E=0,12m con H.I	16.20	M3	14,554.66	235,785.49	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$ 605,179.43</b>

Carla  
JH.



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Administrativa  
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN  
DE NNA DE LA PROV. DE AZUA**

OBRA:

UBIC.: MUNICIPIO DE AZUA

Presup. No. : 2018-28  
Fecha creación : 13/06/2018  
Fecha impresión : 25/06/2018  
Solicitado por : Ing. Carlos de la Cruz  
Preparado por : Ing. Alan Peña

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
<b>31</b>	<b>MUROS DE BLOQUES</b>					
31.01	De 8" S.N.P Ø3/8" a 0,80m	144.00	M2	1,088.84	156,792.96	
31.02	De 6" S.N.P Ø3/8" a 0,80m en antepecho	65.83	M2	927.02	61,025.73	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$ 217,818.69</b>
<b>32</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>					
32.01	Fraguache en techo, vigas, cols. Y dinteles	479.80	M2	78.02	37,434.00	
32.02	Pañete exterior maestreado	293.42	M2	314.32	92,227.77	
32.03	Pañete interior maestreado	450.86	M2	253.88	114,464.34	
32.04	Cantos en general	186.48	ML	91.84	17,126.32	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$ 261,252.43</b>
<b>33</b>	<b>TERMINACION EN TECHO</b>					
33.01	Fino en techo plano, Emin=0,04m	161.92	M2	454.55	73,600.74	
33.02	Inperm. techo plano con memb. Asfáltica 4 kg, incluye antepecho	184.70	M2	372.00	68,708.40	
33.03	Zabaleta	56.76	ML	117.53	6,671.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$ 148,980.14</b>
<b>34</b>	<b>PISOS</b>					
34.01	Pisos de granito fondo blanco 0,30m x 0,30m (incluye pulido y brillado)	127.68	M2	1,378.40	175,994.11	
34.02	Zócalos de granito blanco	259.00	ML	193.57	50,134.63	
34.03	Quicios de granito blanco	5.70	ML	464.73	2,648.96	
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$ 228,777.70</b>
<b>35</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
35.01	Luces cenitales para bombillos	8.00	UD	1,341.50	10,732.00	
35.02	Luces cenitales para lámpara	8.00	UD	1,343.46	10,747.68	
35.03	Interruptores Sencillos	6.00	UD	1,243.46	7,460.76	
35.04	Interruptores three way	7.00	UD	1,236.76	8,657.32	



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Administrativa  
Departamento de Infraestructura Física

OBRA:

**PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN  
DE NNA DE LA PROV. DE AZUA**

UBIC.: MUNICIPIO DE AZUA

Presup. No. : 2018-28  
Fecha creación : 13/06/2018  
Fecha impresión : 25/06/2018  
Solicitado por : Ing. Carlos de la Cruz  
Preparado por : Ing. Alan Peña

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
35.05	Tomacorrientes dobles 110v	2.00	UD	1,407.78	2,815.56	
35.06	Tomacorrientes 220v	2.00	UD	1,457.59	2,915.18	
35.07	Salidas para computadoras	8.00	UD	1,340.36	10,722.88	
35.08	Salidas para teléfono	8.00	UD	2,257.52	18,060.16	
35.09	Registros eléctricos de 12" x 12" x 4"	1.00	UD	1,031.22	1,031.22	
35.10	Registro telefónico 8" x 8" x 4"	1.00	UD	1,031.22	1,031.22	
35.11	Caja de Breakers de 8 a 16 circuitos	1.00	PL	6,330.00	6,330.00	
35.12	Caja de Breakers de 24 circuitos	1.00	UD	10,418.00	10,418.00	
35.13	Breakers de 30/2 amperes	4.00	UD	280.00	1,120.00	
35.14	Breakers de 20 amperes	2.00	UD	280.00	560.00	
35.15	Lámparas fluorescentes de superficie de 4 tub. Y 40w	8.00	UD	4,300.00	34,400.00	
35.16	Lámparas fluorescentes tipo plafón de 4 tub. Y 40w	8.00	UD	4,400.00	35,200.00	
35.17	Alimentación eléctrica	45.00	PL	5,000.00	225,000.00	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 387,201.98</b>
<b>36</b>	<b>VENTANAS</b>					
36.01	Ventanas corredizas de vidrio	694.71	P2	275.00	191,045.25	
36.02	Protección de hierro en ventanas	723.12	P2	287.19	207,674.59	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 398,719.84</b>
<b>37</b>	<b>PINTURA</b>					
37.01	Pintura económica en techo	127.68	M2	131.96	16,848.65	
37.02	Pintura semigloss en interior	288.00	M2	156.96	45,204.48	
37.03	Pintura acrílica	205.26	M2	131.96	27,086.11	
37.04	Pintura acrílica preparada en exterior	450.30	M2	151.96	68,427.59	
37.05	Pintura de aceite en herraje	67.20	M2	270.00	18,144.00	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 175,710.83</b>
<b>38</b>	<b>MISCELANEOS EDIFICIO</b>					
38.01	Andamiaje para pañete exterior	240.37	M2	70.00	16,825.90	
38.02	Subida de materiales	35.00	UD	600.00	21,000.00	
38.03	Escalera y baranda de metal	1.00	UD	240,000.00	240,000.00	
38.04	Limpieza durante construcción y final	1.00	UD	5,000.00	5,000.00	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 282,825.90</b>



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Administrativa  
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN  
DE NNA DE LA PROV. DE AZUA**

UBIC.: MUNICIPIO DE AZUA

Presup. No. : 2018-28  
Fecha creación : 13/06/2018  
Fecha impresión : 25/06/2018  
Solicitado por : Ing. Carlos de la Cruz  
Preparado por : Ing. Alan Peña

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
<b>SUB TOTAL (TERCER NIVEL)</b>						<b>\$ 2,706,466.94</b>
<b>VERJA DE BLOQUES Y VERJA TIPO ( 89.5 ml de verja y 73 ml de tipo ) H=2,00M</b>						
<b>39 TRABAJOS PRELIMINARES</b>						
39.01	Replanteo	126.00	ML	49.57	6,245.82	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 6,245.82</b>
<b>40 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						
40.01	Excavación para zapata, H=0,65m	34.02	M3	450.00	15,309.00	
40.02	Relleno de reposición	22.68	M3	223.00	5,057.64	
40.03	Bote a mano de material sobrante	14.74	M3	350.00	5,159.00	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 25,525.64</b>
<b>41 HORMIGON ARMADO EN:</b>						
41.01	Zapata para muros de 6", E=0,25m con ligadora	11.34	M3	7,755.67	87,949.30	
41.02	Columnas de amarre 0,15m x 0,20m, cada 4m	2.27	M3	19,536.37	44,347.56	
41.03	Columnas de tipo 0,40 m x 0,40m, cada 5m	3.07	M3	19,536.37	59,976.66	
41.04	Viga de amarre de 0,15m x 0,20m	3.78	M3	23,049.87	87,128.51	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 279,402.03</b>
<b>42 MUROS DE BLOQUES</b>						
42.01	De 6" Ø3/8" a 0,80m	253.44	M2	927.02	234,943.95	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 234,943.95</b>
<b>43 TERMINACION DE SUPERFICIE</b>						
43.01	Fraguache en vigas y columnas	141.52	M2	78.02	11,041.39	
43.02	Pañete liso (una cara)	327.50	M2	253.88	83,145.70	
43.03	Cantos en general	386.00	ML	91.84	35,450.24	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 129,637.33</b>







República Dominicana  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Administrativa**  
**Departamento de Infraestructura Física**

**PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN  
DE NNA DE LA PROV. DE AZUA**

OBRA:

UBIC.: MUNICIPIO DE AZUA

Presup. No. : 2018-28  
Fecha creación : 13/06/2018  
Fecha impresión : 25/06/2018  
Solicitado por : Ing. Carlos de la Cruz  
Preparado por : Ing. Alan Peña

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
<b>44</b>	<b>PINTURA</b>					
44.01	Pintura acrílica (una cara)	327.50	M2	131.96	43,216.90	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 43,216.90</b>
<b>45</b>	<b>PORTAJE DE HIERRO</b>					
45.01	Puertas de hierro corredera	107.60	P2	400.00	43,040.00	
45.02	Puertas de hierro central	45.00	P2	275.00	12,375.00	
45.03	Herraje en verja tipo	300.00	p2	275.00	82,500.00	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 137,915.00</b>
<b>46</b>	<b>MISELANEOS DE VERJA</b>					
46.01	Retalles y alto relieve en columnas	18.00	ud	750.00	13,500.00	
46.02	Capiteles en columnas	9.00	ud	1,500.00	13,500.00	
46.03	Limpieza final de terminación	1.00	UD	2,500.00	2,500.00	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$ 29,500.00</b>
<b>SUB-TOTAL (VERJA DE BLOQUES)</b>						<b>\$ 886,386.67</b>
<b>47</b>	<b>SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO</b>					
47.01	Aire acondicionado TGM 12,000 BTU	13.00	UD	18,400.00	239,200.00	
47.02	Tubería de cobre 5/8" flexible	260.00	PIES	95.00	24,700.00	
47.03	Tubería de cobre 3/8" flexible	260.00	PIES	48.00	12,480.00	
47.04	Codo 5/8" cobre	39.00	UD	36.00	1,404.00	
47.05	Codo 3/8" cobre	39.00	UD	22.00	858.00	
47.06	Filtro tipo alco	13.00	UD	780.00	10,140.00	
47.07	Tubo aislador 6" x 5/8" vasocel	52.00	UD	62.00	3,224.00	
47.08	Tape de aluminio 2"	3.00	ROLLOS	510.00	1,530.00	
47.09	Trampa de aceite 5/8"	13.00	UD	410.00	5,330.00	
47.10	Tuerca de bronce reforzado 5/8"	26.00	UD	68.00	1,768.00	
47.11	Tuerca de bronce reforzado 3/8"	26.00	UD	35.00	910.00	
47.12	Fundente para soldar 4 onza	2.50	LBRS	330.00	825.00	
47.13	Refrigerante freón 22	156.00	LBRS	140.00	21,840.00	
47.14	Base angular	13.00	UD	680.00	8,840.00	
47.15	Tornillos con tarugos expansión	52.00	UD	18.60	967.20	
47.16	interruptor de seguridad 30 A/2	13.00	UD	2,100.00	27,300.00	
47.17	Tuberías liquit tait 3/4"	70.00	PIES	50.96	3,567.20	
47.18	Conector recto 3/4"	26.00	UD	74.00	1,924.00	
47.19	Tubería de drenaje semi presión 3/4" x 20'	18.00	UD	96.00	1,728.00	
47.20	Codos 3/4" pvc para trampa de grasa	52.00	UD	17.00	884.00	

*[Handwritten signatures and initials]*





República Dominicana  
**Consejo del Poder Judicial**  
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
 Dirección Administrativa  
 Departamento de Infraestructura Física

**PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN  
 DE NNA DE LA PROV. DE AZUA**

OBRA:

UBIC.: MUNICIPIO DE AZUA

Presup. No. : 2018-28

Fecha creación : 13/06/2018

Fecha impresión : 25/06/2018

Solicitado por : Ing. Carlos de la Cruz

Preparado por : Ing. Alan Peña

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
47.21	Alambre de alimentación #10 thw	260.00	PIES	16.90	4,394.00	
47.22	Material varios (cemento pvc, mecha de taladro, etc.)	1.00	UD	4,500.00	4,500.00	
	<b>Alimentación a panel de Breakers A/A desde panel board</b>					
47.23	Alambre THW # 1/0	150.00	PL	143.00	21,450.00	
47.24	Alambre THW # 2	75.00	PL	96.90	7,267.50	
47.25	Tubo de 2" PVC SDR-26	4.00	UD	705.00	2,820.00	
47.26	Curvas de 2" Pvc	2.00	UD	70.80	141.60	
47.27	M.O aire acondicionado	1.00	UD	64,500.00	64,500.00	
47.28	M.O eléctrica	1.00	UD	15,500.00	15,500.00	

**SUB-TOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO**

**\$ 489,992.50**

**SISTEMA DE ALTA TENSION**

**48 SISTEMA DE ALTA TENSION**

48.01	Panel board, 6 esp. 3Ø 120/208 v, 60 hz, nema 3R con main Breakers 400 A/3	1.00	UD	102,360.00	102,360.00	
48.02	Transformador 112,50 KVA pad Mounted frente muerto 120/240V	1.00	PIES	310,222.60	310,222.60	
48.03	Cable URD #2	210.00	UD	225.26	47,304.60	
48.04	Tubo pvc 3" x 19 SDR-26	2.00	UD	1,616.10	3,232.20	
48.05	Curvas 3"	2.00	UD	201.19	402.38	
48.06	Cut- out 100 A	3.00	UD	4,186.05	12,558.15	
48.07	Pararrayo 9 KV	3.00	UD	3,887.51	11,662.53	
48.08	Elbow conector	3.00	UD	3,760.30	11,280.90	
48.09	Varilla de aterrizaje 5/8" x 6	2.00	UD	421.85	843.70	
48.10	Arandelas 2" x 2" cuadrada	10.00	UD	28.55	285.50	
48.11	Condulet de 3"	1.00	UD	1,944.40	1,944.40	
48.12	Poste pretensado de 35 pies	1.00	UD	42,600.00	42,600.00	
48.13	Crucetas metálicas de 8 pies	2.00	UD	3,829.10	7,658.20	
48.14	Flejes galvanizados de 28 pulg.	4.00	UD	292.05	1,168.20	
48.15	Juego de campanas	4.00	JGOS	601.80	2,407.20	
48.16	Conos de alivio	3.00	UD	3,887.51	11,662.53	
48.17	Tornillos de 5/8" x 14"	6.00	JGOS	160.95	965.70	
48.18	Base para transformador	1.00	UD	4,800.00	4,800.00	
48.19	Grapa terminal	4.00	UD	642.51	2,570.04	
48.20	Tornillos de ojo	4.00	UD	22.00	88.00	
48.21	Lámpara de 175 W HG 110V	1.00	UD	8,130.00	8,130.00	



República Dominicana  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Administrativa**  
**Departamento de Infraestructura Física**

OBRA:

**PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN  
 DE NNA DE LA PROV. DE AZUA**

UBIC.: MUNICIPIO DE AZUA

Presup. No. : 2018-28  
 Fecha creación : 13/06/2018  
 Fecha impresión : 25/06/2018  
 Solicitado por : Ing. Carlos de la Cruz  
 Preparado por : Ing. Alan Peña

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
48.22	Aislador tipo carrete	1.00	UD	62.30	62.30	
48.23	Adaptador hembra 3" pvc	1.00	UD	97.35	97.35	
48.24	Tubo de 3" x 10' HG	1.00	UD	4,230.00	4,230.00	
48.25	Alambre vinil #12/2	70.00	PL	20.70	1,449.00	
48.26	Estructura DV 101	1.00	UD	7,890.00	7,890.00	
48.27	Conectores tipo sillita 250/2	1.00	UD	227.15	227.15	
48.28	Arandelas de presión 5/8"	5.00	UD	12.33	61.65	
48.29	Tornillos para crucetas 3/8" x 2"	4.00	UD	41.53	166.12	
48.30	Excavación y tapado de zanja	4.50	M3	1,250.00	5,625.00	
48.31	M.O eléctrica	1.00	UD	149,321.20	149,321.20	
48.32	Interconexión EDSUR	1.00	UD	45,000.00	45,000.00	

<b>SUB-TOTAL SISTEMA DE ALTA TENSION</b>	<b>\$ 798,276.60</b>
--	----------------------

<b>49.00 CASETA DE ESCALERA EN TECHO</b>						
49.01	Losa de techo e=0.12 m	1.11	m3	15,808.60	17,547.55	
49.02	Viga de amarre (0.15 x 0.15 m)	0.28	m3	23,049.87	6,453.96	
49.03	Muros de blocks de 6"	34.87	m2	927.02	32,325.19	
49.04	Fino de techo	8.77	m2	454.55	3,986.40	
49.05	Impermeabilizante de techo acrílico	8.77	m2	250.00	2,192.50	
49.06	Pañete exterior , interior y techo	78.95	m2	253.88	20,043.83	
49.07	Cantos	21.60	m	91.84	1,983.74	
49.08	Puerta de Everdoor	1.00	ud	6,000.00	6,000.00	
49.09	Ventana correderas	15.81	p2	270.00	4,268.70	
49.10	Pintura interior, exterior y techo acrílica popular	78.95	m2	121.00	9,552.95	
49.11	Salidas luz cenital	1.00	ud	1,341.50	1,341.50	
49.12	Salidas interruptores Bticino	1.00	ud	1,243.46	1,243.46	
<b>Sub-total</b>						<b>106,939.78</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

<b>SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>\$ 32,800,425.33</b>
----------------------------------	-------------------------

<b>GASTOS INDIRECTOS</b>		
Dirección técnica y Responsabilidad	10.00%	\$ 3,280,042.53
Gastos Administrativos	3.00%	\$ 984,012.76
Seguros y Fianzas	4.50%	\$ 1,476,019.14
Transporte	1.50%	\$ 492,006.38
Ley 686 Pensiones y Jubilaciones	1.00%	\$ 328,004.25



República Dominicana  
**Consejo del Poder Judicial**  
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
 Dirección Administrativa  
**Departamento de Infraestructura Física**

**PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN  
 DE NNA DE LA PROV. DE AZUA**

OBRA:

UBIC.: MUNICIPIO DE AZUA

Presup. No. : 2018-28  
 Fecha creación : 13/06/2018  
 Fecha impresión : 25/06/2018  
 Solicitado por : Ing. Carlos de la Cruz  
 Preparado por : Ing. Alan Peña

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
	ITBIS (A Dirección Técnica)	18.00%				\$ 590,407.66
	CODIA (1x1000)	0.10%				\$ 32,800.43
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>						<b>\$ 7,183,293.15</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>						<b>\$ 39,983,718.48</b>
	IMPREVISTOS	5.00%				\$ 1,640,021.27
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>\$ 41,623,739.74</b>

Elaborado por:

Ing. Alan Peña  
 Ing. Supervisor

Revisado por:

Ing. Francis Leguisamón  
 Ing. Supervisor



Revisado por:

Ing. Jesús Arias  
 Ing. Supervisor Eléctrico

Revisado por:

Ing. Carlos de la Cruz  
 Encargado Dpto. Infraestructura Física S.C.J