

ECO2SMART SRL



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana

**Bloque de Gestión y Administración del
Archivo General del Poder Judicial**

REFERENCIA: LR-CPJ-06-2018

OFERTA ECONOMICA

 **ORIGINAL**



SILVA



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: ECO2SMART SRL

NOMBRE DEL OFERENTE: -- ECO2SMART SRL							
Ítem No.	Descripción del Bien con todas las especificaciones técnicas	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	Impuestos	Precio Unitario Final	Precio total Final
1	BLOQUE DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	Unidad	1	RD\$ 69,455,829.52	RD\$ 982,517.92	RD\$ 70,438,347.44	RD\$ 70,438,347.44
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 70,438,347.44							
Valor total de la oferta en letras: Setenta Millones cuatrocientos treinta y ocho mil Trescientos cuarenta y siete pesos dominicanos con cuarenta y cuatro centavos							

SCARLET LEON GONZALEZ en calidad de GERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **ECO2SMART SRL**

Firma

22/07/2018



¹Si aplica.
²Si aplica.



LISTADO DE CONTENIDO SOBRE B:

Presupuesto, Análisis, y Flujo de Caja de Recursos

Garantía de Mantenimiento de Oferta

SILG





Garantía de Mantenimiento de Oferta

SLG





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana

LR-CPJ-06-2018

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Presupuesto, Análisis, y Flujo de Caja de Recursos

SILG



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

LPN-CPJ-06-2018



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
AREAS EXTERIORES					
PRIMER NIVEL					
1	PRELIMINARES				
1.01	Limpieza de área	m2	30000.00	26.26	787,685.35
1.02	Caseta de materiales	ud	1.00	18,956.25	18,956.25
Sub-total					806,641.60
2	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.01	Nivelación de terreno	m2	2631.21	21.00	55,255.41
2.02	Bote de material	m3	565.00	300.00	169,500.00
Sub-total					224,755.41
3	PARQUEO				
3.01	H.A. malla electrosoldada	m2	2534.24	787.79	1,996,440.32
3.02	Bordillos y contenes	ml	440.47	761.94	335,612.29
3.03	Paragomas	ud	48.00	1,311.00	62,928.00
3.04	Pintura de demarcación	ud	1.00	98,682.36	98,682.36
Sub-total					2,493,662.97
4	VERJA FRONTAL				
4.01	Portón en perfiles de hierro	p2	180.77	429.00	77,550.33
4.02	Herraje en verja	p2	619.13	330.00	204,312.90
4.03	Acera violinada	m2	70.46	665.90	46,919.31
4.04	Bordillo y contén	ml	64.05	761.94	48,802.34
Sub-total					377,584.88
5	INSTALACIONES ELECTRICAS				
	Perfiles de 4 con 1 lámparas LED tipo cobra de (área de parqueo)	ud	7.00	41,187.50	288,312.50
	Perfiles de 4 con 2 lámparas LED tipo cobra de (área de parqueo)	ud	3.00	58,701.50	176,104.50





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (SRD)
5.03	Registro de Hormigón 0.8 x 0.8 m	ud	16.00	3,480.63	55,690.08
5.04	Paneles de distribución 8/16 circuitos, incluye Breakers y M/O de instalación. (L y Bomba)	ud	2.00	13,877.93	27,755.86
5.05	Acometida eléctrica para Luces Exteriores	ML	150.00	1,132.13	169,818.78
5.06	Acometida eléctrica para Panel de Distribución en caseta de bomba 8/16 circuitos. Con 2 THW # 02 y 1 THW # 04,	ML	25.00	2,300.47	57,511.73
5.07	Bomba de 1 1/2 HP y tanque de 100 gls de fibra de vidrio	ud	1.00	177,544.22	177,544.22
Sub-total					952,737.67

6 JARDINERIA

6.01	Gramma en isletas	m2	96.97	150.00	14,545.50
6.02	Arboles flamboyán	ud	7.00	1,852.00	12,964.00
Sub-total					27,509.50

10 CAMARA SEPTICA (3.00 x 3.00 x 1.5 en roca)

10.01	Excavación	m ³	35.00	725.00	25,375.00
10.02	Bote material excavado	m ³	45.50	300.00	13,650.00
10.03	Losa de fondo	m ³	1.50	15,968.87	23,953.31
10.04	Losa de techo	m ³	1.50	15,968.87	23,953.31
10.05	Block de 8"	m ²	31.50	1,126.26	35,477.19
10.06	Block de 6"	m ²	5.00	1,009.91	5,049.54
10.07	Viga de amarre	m ³	0.70	14,307.07	10,014.95
10.08	Empañete pulido	m ²	42.00	288.29	12,108.17
10.09	Zabaleta de piso	m	21.00	164.00	3,444.00
10.10	Tapas	ud	2.00	1,256.36	2,512.72
10.11	M. O. plomero	P.A	1.00	31,107.64	31,107.64
Sub-total					186,645.83

11 CISTERNA 21,000 gls. (6.00 x 6.50 x 2.5 en roca)

11.01	Excavación	m ³	133.34	725.00	96,671.50
11.02	Bote material excavado	m ³	173.34	300.00	52,002.00





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
11.03	H.A en losa de fondo	m ³	4.68	15,968.87	74,734.31
11.04	H.A en losa de techo	m ³	4.68	15,968.87	74,734.31
11.05	Viga de amarre	m ³	1.00	14,307.07	14,307.07
11.06	Empañete pulido	m ²	62.50	288.29	18,018.11
11.07	Cantos	m	2.40	84.31	202.35
11.08	Muro bloques hormigón 6" SNP	m ²	0.60	1,009.91	605.94
11.09	Muro bloques hormigón 8" cámaras llenas	m ²	57.50	1,126.26	64,759.95
11.10	Tapa para cisterna	ud	1.00	6,589.00	6,589.00
11.11	Tuberías y piezas	ud	1.00	40,672.45	40,672.45
11.12	Zabaleta	ml	25.00	164.00	4,100.00
11.13	M.O. plomero	P.A	1.00	89,479.40	89,479.40
Sub-total					536,876.39

12 MISCELANEOS

12.01	Pozo tubular de 8", (Tubería de hierro, bomba de 1hp 2/	ud	1.00	222,581.45	222,581.45
12.02	Pozo filtrante de 8", (Tubería de hierro)	pl	80.00	652.50	52,200.10
12.03	Caseta de bombeo	ud	1.00	42,356.00	42,356.00
12.04	Bomba de 1 1/2 HP y tanque de 100 gls de fibra de vidr	ud	1.00	177,544.22	177,544.22
Sub-total					494,681.77

SUB-TOTAL ÁREAS EXTERIORES

6,101,096.02

PASARELA

13 PRELIMINARES

13.00	Replanteo y control topográfico	m2	665.00	36.10	24,006.50
Sub-total					24,006.50

14 MOVIMIENTO DE TIERRA

14.01	Excavación zapata columnas aislada	m3	144.00	725.00	104,400.00
14.02	Excavación zapata columnas combinadas	m3	10.20	725.00	7,395.00
14.03	Excavación zapata de muro de 8"	m3	93.60	725.00	67,860.00
14.04	Relleno de reposición (a mano)	m3	90.00	189.80	17,082.00





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (SRD)
14.05	Bote de material Relleno compactado (pasarela, entrada a información y parqueo)	m3	197.25	300.00	59,175.00
14.06		m3	725.00	659.68	478,270.47
Sub-total					734,182.47

15 HORMIGÓN ARMADO

15.01	H.A. zapata de muros de 8"(fc=210KG/CM2)	m3	28.00	7,668.61	214,721.16
15.02	H.A. viga de amarre (ANP) fc=210 kg/cm2	m3	5.66	14,307.07	80,978.02
15.03	H. A. zapata Z1 combinada(fc=210kg/cm2)	m3	4.08	8,765.22	35,762.08
15.04	H. A. zapata aisladas(fc=210kg/cm2)	m3	80.00	9,633.01	770,641.09
15.05	Columnas C1 (fc=210kg/cm2)	m3	59.00	12,979.01	765,761.59
15.06	H. A. en viga V1-X (Modulo I)(fc=240 kg/cm2)	m3	33.50	15,208.50	509,484.75
15.07	H. A. en viga V2-X (Modulo I) (Fc=240 Kg/cm2)	m3	25.20	14,449.47	364,126.64
15.08	H. A. en viga V3-X (fc=240Kg/cm2)	m3	3.60	13,177.02	47,437.27
15.09	H. A. en viga V1-Y(fc=240kg/cm2)	m3	8.78	14,505.90	127,361.80
15.10	H. A. en viga V2-Y(fc=240kg/cm2)	m3	12.53	13,177.02	165,108.06
15.11	H. A. losa H=0.15 (1:2:4)(fc=240kg/cm2)	m3	99.76	15,968.87	1,593,122.91
Sub-total					4,674,505.37

16 MUROS DE BLOQUES EN :

16.01	Muro bloques hormigón 8" BNP	m2	236.32	1,068.15	252,425.21
16.02	Muro bloques hormigón 8" SNP	m2	67.52	1,068.15	72,121.49
Sub-total					324,546.70

17 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE

17.01	Empañete maestreado en techo vigas y columnas	m2	1630.98	307.48	501,486.78
17.02	Fraguache en techo vigas y columnas	m2	1630.98	44.87	73,182.07
17.03	Cantos	m1	1080.00	86.39	93,301.20
Sub-total					667,970.05

18 TERMINACIÓN TECHO

18.01	Fino de techo plano	m2	665.00	449.98	
-------	---------------------	----	--------	--------	--



510



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (SRD)
18.02	Impermeabilizante lona asfáltica granulada de 4 kg	m2	732.20	429.61	314,563.00
18.03	Zabaleta	ml	232.00	164.00	38,048.00
Sub-total					651,848.41
19 PISOS					
19.01	Pisos en cemento pulido con acero malla (fc=180kg/cm ²	m2	504.00	767.23	386,684.97
19.02	Piso de terraza en entrada de vibrado	m2	161.12	1,055.51	170,063.77
Sub-total					556,748.74
20 INSTALACIONES ELECTRICAS					
20.01	Luces cenitales	ud	52.00	1,230.63	63,992.76
20.02	Globos con bombillo bajo Consumo, instalados	ud	52.00	2,200.00	114,400.00
20.03	Interruptores tres vías (3W)	ud	8.00	1,379.55	11,036.40
20.04	Registro 10" x 10" x 4" , Eléctricos y Data (Instalado)	ud	6.00	1,353.65	8,121.90
20.05	Paneles de distribución 8/16 circuitos, incluye Breakers y M/O de instalación. (L)	ud	2.00	13,877.93	27,755.86
20.06	Acometida eléctrica para Panel de Distribución 8/16 circuitos. Con 2 THW # 02 y 1 THW # 04,	ML	25.00	2,300.47	57,511.73
Sub-total					282,818.65
21 PINTURA					
21.01	Pintura	m2	1630.98	141.88	231,395.29
Sub-total					231,395.29
22 MISCELANEOS					
22.01	Limpieza final	PA	1.00	12,560.00	12,560.00
Sub-total					12,560.00
SUB-TOTAL PASARELA					8,160,582.18

SLG





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (SRD)
BLOQUE ADMINISTRACIÓN					
PRIMER NIVEL					
23	PRELIMINARES				
23.01	Replanteo y control topográfico	m2	379.10	36.10	13,685.63
23.02	Fumigación del terreno	m2	379.10	52.36	19,849.85
Sub-total					33,535.48
24 MOVIMIENTO DE TIERRA					
24.01	Excavación zapata de muros en roca	m3	44.43	725.00	32,211.75
24.02	Excavación zapata de col y muro escalera en roca	m3	210.67	725.00	152,735.75
24.03	Relleno compactado con caliche interior	m3	398.06	659.68	262,592.63
24.04	Relleno de reposición	m3	129.67	189.80	24,611.89
24.05	Bote de material excavado	m3	163.06	300.00	48,916.62
Sub-total					521,068.64
25 HORMIGÓN ARMADO EN:					
Zapata muro 8" ,(0.60 x 0.30) (h. ind. f'c = 210					
25.01	kg/cm2)	m3	19.04	7,668.61	146,027.26
H. A. zapata combinadas Zc1 (h. ind. f'c = 210					
25.02	kg/cm2)	m3	27.58	8,765.22	241,734.86
H. A. zapata combinadas Zc2 (h. ind. f'c = 210					
25.03	kg/cm2)	m3	18.13	8,629.70	156,432.27
H. A. zapata combinadas Zc3 (h. ind. f'c = 210					
25.04	kg/cm2)	m3	4.66	8,765.22	40,863.44
H. A. zapata combinadas Zc4 (h. ind. f'c = 210					
25.05	kg/cm2)	m3	27.82	8,629.70	240,061.82
H. A. zapata combinadas Zc5 (h. ind. f'c = 210					
25.06	kg/cm2)	m3	11.72	8,765.22	102,691.09
25.07	H. A. zapata columnas Z1(h. ind. f'c = 210 kg/cm2)	m3	14.58	6,945.78	101,269.54
25.08	H. A. zapata columnas Z2 (h. ind. f'c = 210 kg/cm2)	m3	1.73	8,024.47	13,914.43
25.09	H. A. zapata columnas Z3 (h. ind. f'c = 210 kg/cm2)	m3	1.94	7,614.60	14,802.78
25.10	H. A. zapata columnas Z4 (h. ind. f'c = 210 kg/cm2)	m3	3.92	6,883.79	26,984.46
25.11	H. A. columna C1(h. ind. f'c = 210 kg/cm2)	m3	5.50	19,355.90	106,457.45

gub





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
25.12	H. A. columna C2 (h. ind, f'c = 210 kg/cm ²)	m ³	6.34	17,415.30	110,343.34
25.13	H. A. columna C3 (h. ind, f'c = 210 kg/cm ²)	m ³	6.24	19,355.90	120,722.75
25.14	H. A. columna C4 (h. ind, f'c = 210 kg/cm ²)	m ³	0.40	17,415.30	6,896.46
25.15	H. A. columna C5 (h. ind, f'c = 210 kg/cm ²)	m ³	1.06	19,355.90	20,439.83
25.16	H. A. muro M1 (0.6 x 0.25) (h. ind, f'c = 210 kg/cm ²)	m ³	0.66	17,225.23	11,368.65
25.17	H. A. muro M2 (1.67 x 0.25) (h. ind, f'c = 210 kg/cm ²)	m ³	1.84	17,225.23	31,642.74
25.18	H. A. muro M3 (1.73 x 0.25) (h. ind, f'c = 210 kg/cm ²)	m ³	1.90	17,225.23	32,779.61
25.19	H. A. muro M4 (0.85 x 0.25) (h. ind, f'c = 210 kg/cm ²)	m ³	0.94	17,225.23	16,105.59
25.20	H. A. muro M5 (3.67 x 0.25) (h. ind, f'c = 210 kg/cm ²)	m ³	4.04	17,225.23	69,538.25
25.21	H. A. muro M6 (1.21 x 0.25) (h. ind, f'c = 210 kg/cm ²)	m ³	1.33	17,225.23	22,926.78
25.22	H. A. muro M7 (1.12 x 0.25) y (0.4 x 0.3) (h. ind, f'c = 210 kg/cm ²)	m ³	1.86	17,225.23	32,021.70
25.23	H. A. viga V1x (0.25 x 0.60) (h. ind, f'c = 240 kg/cm ²)	m ³	2.02	15,862.80	32,050.79
25.24	H. A. viga V2x (0.25 x 0.40) (h. ind, f'c = 240 kg/cm ²)	m ³	0.45	15,862.80	7,169.99
25.25	H. A. viga V3x (0.25 x 0.40) (h. ind, f'c = 240 kg/cm ²)	m ³	0.30	15,862.80	4,778.67
25.26	H. A. viga V4x (0.25 x 0.60) (h. ind, f'c = 240 kg/cm ²)	m ³	2.57	15,862.80	40,759.46
25.27	H. A. viga V5x (0.25 x 0.60) (h. ind, f'c = 240 kg/cm ²)	m ³	2.57	15,862.80	40,759.46
25.28	H. A. viga V6x (0.25 x 0.60) (h. ind, f'c = 240 kg/cm ²)	m ³	1.65	15,862.80	26,149.83
25.29	H. A. viga VAy (0.25 x 0.60 y 0.25 x 0.4) (h. ind, f'c = 240 kg/cm ²)	m ³	1.10	17,040.70	18,693.65
25.30	H. A. viga VBy (0.25 x 0.60) (h. ind, f'c = 240 kg/cm ²)	m ³	0.84	17,040.70	14,365.31
25.31	H. A. viga VCy (0.35 x 0.70) (h. ind, f'c = 240 kg/cm ²)	m ³	4.18	17,040.70	71,279.29

SILVA





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
25.32	H. A. viga VDy (0.30 x 0.70) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	3.41	17,040.70	58,187.17
25.33	H. A. viga VEy (0.25 x 0.60 y 0.25 x 0.4) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	1.32	17,040.70	22,510.76
25.34	H. A. losa Aligerada (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m2	232.78	2,640.83	614,743.38
25.35	H. A. losa H=0.12, Pie de escalera (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	0.86	15,968.87	13,659.13
25.36	H. A. losa piso H=.10 (1:3:5) con acero malla	m2	257.03	15,968.87	4,104,548.92
25.37	H. A. en vuelo (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	4.26	2,640.83	11,260.06
25.38	H. A. en Zapata de Rampa de Escalera (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	0.48	17,575.20	8,436.10
25.39	H. A. rampa escalera H=.15 (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	0.44	15,968.87	7,042.27
25.40	H. A. viga de amarre BNP	m3	7.16	14,307.07	102,392.84
25.41	H. A. Dintel 0.20 x 0.20 (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	1.25	26,819.20	33,566.91
25.42	H. A. viga de amarre SNP (1er nivel) (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	3.89	14,307.07	55,660.23
Sub-total					6,954,039.32

26 MUROS DE BLOQUES EN :

26.01	Muro bloques hormigón 8" SNP	m2	246.75	1,068.15	263,568.15
26.02	Muro bloques hormigón 8" BNP , 3/8" a 40 cms	m2	289.97	1,068.15	309,727.82
26.03	Muros de sheetrock	m2	75.79	848.58	64,312.46
Sub-total					637,608.43

27 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE

27.01	Fraguache	m2	599.37	44.87	26,893.80
27.02	Empañete maestreado interior	m2	286.98	280.34	80,450.71
27.03	Empañete maestreado techo y vigas	m2	434.08	307.48	133,467.58
27.04	Empañete maestreado exterior (incluye andamios)	m2	250.08	300.34	75,108.38
27.05	Cantos	m	341.85	86.39	29,532.16
Sub-total					345,452.63



SILG



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
28	INSTALACIONES SANITARIAS				
28.01	Inodoro "simplex" blanco con tapa	ud	4.00	8,307.03	33,228.12
28.02	Lavamanos mediano blanco, 1 llave	ud	4.00	4,658.06	18,632.24
28.03	Orinal mediano blanco	ud	2.00	8,667.26	17,334.52
28.04	Fregadero 1 boca acero inoxidable	ud	1.00	6,867.49	6,867.49
28.05	Ventilación 3"	ud	2.00	663.74	1,327.48
28.06	Desagüe de techos 3"	ud	0.00	663.74	0.00
28.07	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	ud	2.00	359.00	718.00
28.08	Bajante de descarga 4"	ud	2.00	1,035.72	2,071.44
28.09	Cámara de Inspección	ud	3.00	4,875.96	14,627.88
28.10	Trampa de grasa	ud	1.00	5,210.25	5,210.25
28.11	Tuberías y piezas	p.a.	1.00	10,001.74	10,001.74
28.12	Mano de Obra Plomero 1er nivel	ud	1.00	22,003.83	22,003.83
Sub-total					132,022.99

29 INSTALACIONES ELECTRICAS

29.01	Luces cenitales	ud	42.00	1,230.63	51,686.46
29.02	Lámpara Panel LED 2x2	ud	37.00	3,256.00	120,472.00
29.03	Lámpara LED 8"x8" 18w	ud	8.00	2,400.00	19,200.00
29.04	Globos con bombillo bajo Consumo, instalados	ud	1.00	2,200.00	2,200.00
29.05	Interruptores sencillos	ud	10.00	1,034.13	10,341.30
29.06	Interruptores tres vías (3W)	ud	1.00	1,379.55	1,379.55
29.07	Salidas de Data y Teléfonos	ud	13.00	818.10	10,635.30
29.08	Registro 10" x 10" x 4" , Eléctricos y Data (Instalado)	ud	2.00	1,353.65	2,707.30
29.09	Previsiones para Acondicionadores de Aire, Incluye, reg. Drenaje y Alimentac. Eléctrica.	ud	4.00	4,204.49	16,817.97
29.10	Paneles de distribución 12/24 circuitos, incluye Breakers y M/O de instalación. (L, TC) y (A/A)	ud	2.00	16,492.32	32,984.64
29.11	Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 6', conector para varilla 5/8, Cable # 10 y M/O instalación.	pl	35.00	348.55	12,199.25



gub



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
	Acometida eléctrica para Panel de Distribución 12/24				
29.12	circuitos. Con 2 THW # 02 y 1 THW # 04,	ML	25.00	2,300.47	57,511.73
29.13	Acometida telefónica Principal	ML	55.00	835.00	45,925.00
29.14	Switch de seguridad de 100 Amp	ud	1.00	5,896.45	5,896.45
	Sub-total				389,956.95
30 TERMINACIÓN PISO					
30.01	Piso de granito fondo blanco 0.30 x 0.30	m2	310.20	1,235.51	383,257.06
30.02	Zócalos granito fondo blanco	m	124.18	209.96	26,072.62
30.03	Huella y contra-huella granito fondo blanco 1, 2 y 3 instalado	m	18.00	1,819.32	32,747.76
30.04	Mesetas o descansos granito fondo blanco 1,2 y 3 instalado	m2	4.55	2,144.51	9,757.52
30.05	Zócalos de boquilla en escalera	ud	16.00	242.35	3,877.60
	Sub-total				455,712.56
31 REVESTIMIENTO					
31.01	Pared con cerámica de baño	m2	58.79	907.13	53,328.72
31.02	Piso de cerámicas en baños	m2	21.89	1,098.47	24,043.41
	Sub-total				77,372.13
32 PORTAJE					
32.01	Puertas de aluminio y vidrio (2.00x 2.10)	ud	1.00	24,532.35	24,532.35
32.02	Puertas de caoba apanelada (0.90 x 2.10)	ud	4.00	15,850.00	63,400.00
32.03	Puertas de caoba apanelada (0.80 x 2.10)	ud	2.00	15,300.00	30,600.00
32.04	Divisiones en PVC para baños (Incluye puertas)	ud	1.00	58,965.23	58,965.23
	Sub-total				177,497.58
33 VENTANAS					
33.01	Correderas aluminio natural , vidrio	p2	358.95	302.43	108,557.78
33.02	Fijo aluminio natural , vidrio	p2	29.91	418.85	12,529.05
33.03	División vidrio fijo, aluminio, natural entrada principal	p2	392.40	418.85	164,355.95



S/L 6



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
Sub-total					285,442.78
34 PINTURA					
34.01	Pintura exterior con acrílica	m2	250.08	141.88	35,479.79
34.02	Pintura Techos y vigas	m2	434.08	109.88	47,694.01
34.03	Pintura interior con acrílica	m2	438.55	126.88	55,641.25
Sub-total					138,815.05
35 MISCELÁNEOS					
35.01	Plafón	m2	295.37	773.78	228,552.36
35.02	Aceras	m2	63.82	665.90	42,497.74
35.03	Gabinete de piso en caoba	pl	11.81	1,200.00	14,172.00
35.04	Fascia Exterior en durock	m	33.50	1,563.25	52,368.88
35.05	Tope de granito gris en baños y cocina	p2	45.38	750.00	34,035.75
35.06	Espuma expansiva de poliuretano	ml	37.00	215.36	7,968.32
35.07	Masilla de alta plasticidad sobre juntas de poliuretano (Sicaflex 2C NS o similar) suministro y aplicación	ml	74.00	115.36	8,536.64
35.08	Baranda de hierro en escalera	p2	74.24	138.18	10,258.55
35.09	Herraje en ventanas	p2	358.95	315.00	113,070.38
35.10	Espejos en baños	ud	2.00	2,315.00	4,630.00
35.11	Accesorios para baños	ud	2.00	2,958.00	5,916.00
35.12	Limpieza final	PA	1.00	10,485.96	10,485.96
Sub-total					532,492.58
SEGUNDO NIVEL					
36 HORMIGÓN ARMADO EN:					
36.01	H. A. columna C1(h. ind, f 'c = 210 kg/cm2)	m3	5.25	19,355.90	101,618.48
36.02	H. A. columna C2 (h. ind, f 'c = 210 kg/cm2)	m3	6.05	17,415.30	105,327.73
36.03	H. A. columna C3 (h. ind, f 'c = 210 kg/cm2)	m3	5.95	19,355.90	115,235.35
36.04	H. A. columna C4 (h. ind, f 'c = 210 kg/cm2)	m3	0.38	17,415.30	6,582.98
36.05	H. A. columna C5 (h. ind, f 'c = 210 kg/cm2)	m3	1.01	19,355.90	19,510.75

SIG





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
36.06	H. A. muro M1 (0.6 x 0.25) (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	0.63	17,225.23	10,851.89
36.07	H. A. muro M2 (1.67 x 0.25) (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	1.75	17,225.23	30,204.44
36.08	H. A. muro M3 (1.73 x 0.25) (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	1.82	17,225.23	31,289.63
36.09	H. A. muro M4 (0.85 x 0.25) (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	0.89	17,225.23	15,373.52
36.10	H. A. muro M5 (3.67 x 0.25) (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	3.85	17,225.23	66,377.42
36.11	H. A. muro M6 (1.21 x 0.25) (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	1.27	17,225.23	21,884.65
36.12	H. A. muro M7 (1.12 x 0.25) y (0.4 x 0.3) (h. ind, f'c = 210 kg/cm2)	m3	1.77	17,225.23	30,566.17
36.13	H. A. viga V1x (0.25 x 0.60) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	2.02	15,862.80	32,050.79
36.14	H. A. viga V2x (0.25 x 0.40) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	0.45	15,862.80	7,169.99
36.15	H. A. viga V3x (0.25 x 0.40) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	0.30	15,862.80	4,778.67
36.16	H. A. viga V4x (0.25 x 0.60) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	2.57	15,862.80	40,759.46
36.17	H. A. viga V5x (0.25 x 0.60) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	2.57	15,862.80	40,759.46
36.18	H. A. viga V6x (0.25 x 0.60) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	1.65	15,862.80	26,149.83
36.19	H. A. viga VAY (0.25 x 0.60 y 0.25 x 0.4) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	1.10	17,040.70	18,693.65
36.20	H. A. viga VBy (0.25 x 0.60) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	0.84	17,040.70	14,365.31
36.21	H. A. viga VCy (0.35 x 0.70) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	4.18	17,040.70	71,279.29
36.22	H. A. viga VDy (0.30 x 0.70) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	3.41	17,040.70	58,187.17
36.23	H. A. viga VEy (0.25 x 0.60 y 0.25 x 0.4) (h. ind, f'c = 240 kg/cm2)	m3	1.32	17,040.70	22,510.76



5169



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo**
General del Poder Judicial

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
36.24	H. A. losa Aligerada (h. ind, f'c = 240 kg/cm ²)	m ²	257.03	2,640.83	678,783.44
36.25	H. A. losa H=0.12, Pie de escalera (h. ind, f'c = 240 kg/cm ²)	m ³	0.86	15,968.87	13,659.13
36.26	H. A. en vuelos (h. ind, f'c = 240 kg/cm ²)	m ³	4.26	2,640.83	11,260.06
36.27	H. A. en losa inclinada (h. ind, f'c = 240 kg/cm ²)	m ³	4.78	15,968.87	76,312.07
36.28	H. A. rampa escalera H=.15 (h. ind, f'c = 240 kg/cm ²)	m ³	0.44	15,968.87	7,042.27
36.29	H. A. Dintel 0.20 x 0.20 (h. ind, f'c = 210 kg/cm ²)	m ³	1.74	26,819.20	46,787.70
36.30	H. A. viga de amarre SNP (2do nivel) (h. ind, f'c = 210 kg/cm ²)	m ³	3.89	14,307.07	55,660.23
Sub-total					1,781,032.29
37 MUROS DE BLOQUES EN :					
37.01	Muro bloques hormigón 8" SNP	m ²	210.88	1,068.15	225,253.61
Sub-total					225,253.61
38 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
38.01	Empañete maestreado interior	m ²	234.50	280.34	65,738.75
38.02	Empañete maestreado techo y vigas	m ²	488.22	307.48	150,115.05
38.03	Fraguache	m ²	624.83	44.87	28,036.18
38.04	Empañete maestreado exterior	m ²	250.08	300.34	75,108.38
38.05	Cantos	m	341.85	86.39	29,532.16
Sub-total					348,530.52
39 TERMINACIÓN TECHO					
39.01	Muro bloques hormigón 6" en antepecho	m ²	21.87	896.77	19,611.76
39.02	Fino de techo	m ²	341.58	449.98	153,705.63
39.03	Impermeabilizante lona asfáltica granulada de 4 kg	m ²	364.55	429.61	156,613.58
39.04	Zabaleta	ml	54.67	164.00	8,966.45
Sub-total					338,897.42





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
40	INSTALACIONES SANITARIAS				
40.01	Inodoro "simplex" blanco con tapa	ud	4.00	8,307.03	33,228.12
40.02	Lavamanos mediano blanco, 1 llave	ud	4.00	4,658.06	18,632.24
40.03	Orinal mediano blanco	ud	2.00	8,667.26	17,334.52
40.04	Ventilación 3"	ud	2.00	663.74	1,327.48
40.05	Desagüe de techos 3"	ud	4.00	663.74	2,654.96
40.06	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	ud	2.00	359.00	718.00
40.07	Bajante de descarga 4"	ud	2.00	1,035.72	2,071.44
40.08	Mano de Obra Plomero 1er nivel	ud	1.00	15,193.35	15,193.35
	Sub-total				91,160.11
41	INSTALACIONES ELECTRICAS				
41.01	Luces cenitales	ud	26.00	1,230.63	31,996.38
41.02	Lámpara Panel LED 2x2	ud	24.00	3,256.00	78,144.00
41.03	Lámpara LED 8"x8" 18w	ud	8.00	2,400.00	19,200.00
41.04	Globos con bombillo bajo Consumo, instalados	ud	1.00	2,200.00	2,200.00
41.05	Interruptores sencillos	ud	4.00	1,034.13	4,136.52
41.06	Interruptores tres vías (3W)	ud	1.00	1,379.55	1,379.55
41.07	Toma-corrientes doble 120 v.	ud	9.00	1,266.94	11,402.46
41.08	Salidas de Data y Teléfonos	ud	7.00	818.10	5,726.70
41.09	Registro 10"x10"x4", Eléctricos y Data (Instalado)	ud	2.00	1,353.65	2,707.30
41.10	Previsiones para Acondicionadores de Aire, Incluye, reg. Drenaje y Alimentac. Eléctrica.	ud	3.00	4,204.49	12,613.48
41.11	Paneles de distribución 12/24 circuitos, incluye Breakers y M/O de instalación. (L, TC) y (A/A)	ud	2.00	16,492.32	32,984.64
41.12	Acometida eléctrica para Panel de Distribución 12/24 circuitos. Con 2 THW # 02 y 1 THW # 04,	ML	15.00	2,300.47	34,507.04
41.13	Switch de seguridad de 100 Amp	ud	1.00	5,896.45	5,896.45
	Sub-total				242,894.52





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
41	TERMINACIÓN PISO				
41.01	Piso de granito fondo blanco 0.30 x 0.30	m2	273.48	1,235.51	337,890.98
41.02	Zócalos granito fondo blanco	m	71.60	209.96	15,033.03
41.03	Huella y contra-huella granito fondo blanco 1, 2 y 3 instalado	m	18.00	1,819.32	32,747.76
41.04	Mesetas o descansos granito fondo blanco 1,2 y 3 instalado	m2	4.55	2,144.51	9,757.52
41.05	Zócalos de boquilla en escalera	ud	16.00	242.35	3,877.60
	Sub-total				399,306.89
42	REVESTIMIENTO				
42.01	Pared con cerámica de baño	m2	58.79	907.13	53,328.72
42.02	Piso de cerámicas en baños	m2	21.89	1,098.47	24,043.41
	Sub-total				77,372.13
43	PORTAJE				
43.01	Puertas de caoba apanelada (0.90 x 2.10)	ud	2.00	15,850.00	31,700.00
	Sub-total				31,700.00
44	VENTANAS				
44.01	Correderas aluminio natural , vidrio	p2	358.95	302.43	108,557.78
44.02	Vidrio Fijo aluminio natural	p2	29.91	418.85	12,529.05
44.03	División vidrio fijo, aluminio, natural entrada principal	p2	392.40	418.85	164,355.95
	Sub-total				285,442.78
45	PINTURA				
45.01	Pintura exterior con acrílica	m2	250.08	141.88	35,479.79
45.02	Pintura Techos y vigas	m2	488.22	109.88	53,642.90
45.03	Pintura interior con acrílica	m2	234.50	126.88	29,751.74
	Sub-total				118,874.43



SIN



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
46	CASETA DE ESCALERA				
46.01	H. A. columna C3	m3	0.85	19,355.90	16,462.19
46.02	H. A. columna C4	m3	0.38	17,415.30	6,582.98
46.03	H. A. columna C5	m3	1.01	19,355.90	19,510.75
46.04	H. A. viga V2x (0.25 x 0.40)	m3	0.45	15,862.80	7,169.99
46.05	H. A. viga V3x (0.25 x 0.40)	m3	0.30	15,862.80	4,778.67
46.06	H. A. viga V Ay (0.25 x 0.40)	m3	0.40	17,040.70	6,731.08
46.07	H. A. viga V By (0.25 x 0.40)	m3	0.40	17,040.70	6,731.08
46.08	H. A. losa H=0.12	m3	1.35	15,968.87	21,567.46
46.09	H. A. Dintel 0.20 x 0.20 H.IND	m3	0.05	26,819.20	1,464.33
46.10	Muro bloques hormigón 8" SNP	m2	43.33	1,068.15	46,287.21
46.11	Empañete maestreado interior	m2	43.33	280.34	12,148.25
46.12	Empañete maestreado techo y vigas	m2	16.06	307.48	4,936.52
46.13	Fraguache	m2	22.46	44.87	1,007.56
46.14	Empañete maestreado exterior	m2	43.33	300.34	13,014.93
46.15	Cantos	m	85.22	86.39	7,362.16
46.16	Muro bloques hormigón 6" en antepecho	m2	5.34	896.77	4,785.15
46.17	Fino de techo	m2	10.72	449.98	4,823.35
46.18	Impermeabilizante lona asfáltica granulada de 4 kg	m2	16.06	429.61	6,897.44
46.19	Zabaleta	ml	13.34	164.00	2,187.76
46.20	Salida Cenital	ud	1.00	1,230.63	1,230.63
46.21	Globos con bombillo bajo Consumo, instalados	ud	1.00	2,200.00	2,200.00
46.22	Interruptores sencillos	ud	1.00	1,034.13	1,034.13
46.23	Puerta polimetálica en azotea	ud	1.00	6,300.00	6,300.00
46.24	Fijo aluminio natural, vidrio	p2	29.91	418.85	12,529.05
46.25	Pintura exterior con acrílica	m2	43.33	141.88	6,148.01
46.26	Pintura Techos y vigas	m2	16.06	109.88	1,764.04
46.27	Pintura interior con acrílica	m2	43.33	126.88	5,498.00
Sub-total					231,152.72



SLB



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
47	MISCELÁNEOS				
47.01	Plafón	m2	310.20	773.78	240,027.84
47.02	Tope de granito gris en baño	p2	27.12	750.00	20,340.00
47.03	Fascia Exterior en durock	m	33.50	1,563.25	52,368.88
47.04	Espuma expansiva de poliuretano	ml	45.00	215.36	9,691.20
47.05	Masilla de alta plasticidad sobre juntas de poliuretano (Sicaflex 2C NS o similar) suministro y aplicación	ml	90.00	115.36	10,382.40
47.06	Barandillas de hierro (tubos de 2", 1.5" y 1")	p2	148.48	138.18	20,517.10
47.07	Espejos en baños Baranda de acero inoxidable y vidrio en borde doble	ud	2.00	2,315.00	4,630.00
47.08	altura	p2	114.77	1,587.80	182,223.87
47.09	Herraje en ventanas	p2	358.95	315.00	113,070.38
47.10	Limpieza final	PA	1.00	14,456.12	14,456.12
Sub-total					667,707.79

SUB-TOTAL ÁREA ADMINISTRATIVA

15,520,342.33

BLOQUE GESTIÓN

PRIMER NIVEL

48 PRELIMINARES

48.01	Replanteo y control topográfico	m2	1489.57	36.10	53,773.48
48.02	Fumigación del terreno	m2	1489.57	52.36	77,993.89
Sub-Total					\$ 131,767.37

49 MOVIMIENTO DE TIERRA

49.01	Excavación de zapatas en roca dura	m3	514.82	725.00	373,244.50
49.02	Relleno compactado	m3	1676.92	659.68	1,106,236.29
49.03	Relleno de reposición	m3	405.37	189.80	76,939.23
49.04	Bote de excavaciones	m3	109.45	300.00	32,835.00
Sub-Total					\$ 1,589,255.02



2167



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (SRD)
50	HORMIGON ARMADO EN:				
50.01	H. A. zapata muro .60 x .30 (H. I. 210)	m3	46.57	7,668.61	357,127.31
50.02	Zapata Columna Z1 (2.40 x 2.40 x 0.55) (H. I. 210)	m3	66.53	6,945.78	462,103.05
50.03	Zapata Columna Z2 (3.00 x 3.00 x 0.55) (H. I. 210)	m3	34.65	8,024.47	278,047.95
50.04	Zapata Columna Z3 (3.20 x 3.20 x 0.65) (H. I. 210)	m3	26.62	7,614.60	202,700.63
50.05	Zapata Columna Z4 (2.40 x 2.40 x 0.55) (H. I. 210)	m3	4.01	6,883.79	27,604.01
50.06	Zapata Columna ZC1 (2.70 x 5.35 x 0.55) (H. I. 210)	m3	7.94	8,765.22	69,595.82
50.07	Zapata Columna ZC2 (3.00 x 5.70 x 0.65) (H. I. 210)	m3	11.12	8,629.70	95,962.25
50.08	Zapata Columna ZM1 (3.40 x 5.30 x 0.55) (H. I. 210)	m3	9.91	8,765.22	86,863.30
50.09	Columnas C1 (0.40 x 0.60 x 4.80) (H. I. 210) 1er nivel	m3	25.35	19,355.90	490,672.07
50.10	Columnas C2 (0.60 x 0.60 x 4.80) (H. I. 210) 1er nivel	m3	25.92	17,415.30	451,404.58
50.11	H.A. Muro M1 (H. I. 210)	m3	1.59	17,225.23	27,388.11
50.12	H.A. Viga VA a nivel de piso (0.20 x 0.20)	m3	14.11	14,307.07	201,872.76
50.13	H.A. Dinteles (.20 x 0.30)	m3	5.06	26,819.20	135,705.15
50.14	H.A. Vigas Pórticos (H. I. 240)	m3	130.72	17,040.70	2,227,560.30
50.15	Vigas de amarre VA en muros SNP (0.20 x 0.20) (H. I. 210)	m3	1.91	14,307.07	27,326.50
50.16	Losas Nervadas (H. I. 240)	m2	978.95	2,640.83	2,585,237.81
50.17	Rampas escaleras	m3	6.62	15,968.87	105,713.92
50.18	Losas en vuelo de 20 cms (H. I. 240)	m3	18.84	2,640.83	49,753.18
Sub-Total					\$ 7,882,638.70





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
51	MUROS				
51.01	Muro bloques hormigón 8" BNP bastones a 20 y serpentinas (acero horizontal)	m2	388.02	1,126.26	437,011.41
51.02	Muro bloques hormigón 8" SNP bastones a 60 y serpentinas	m2	490.02	1,068.15	523,414.86
Sub-Total					\$ 960,426.27
52	TERMINACION DE SUPERFICIE				
52.01	Fraguache	m2	2072.29	44.87	92,983.65
52.02	Empañete maestreado muros interior	m2	738.19	280.34	206,944.18
52.03	Empañete maestreado muros (exterior) incluye andamios	m2	241.85	300.34	72,637.23
52.04	Empañete maestreado losas, vigas y col	m2	2038.57	307.48	626,810.82
52.05	Goteros	m	37.60	192.68	7,244.82
52.06	Cantos	m	2062.12	86.39	178,146.55
Sub-Total					\$ 1,184,767.25
53	TERMINACION PISO				
Piso hormigón rayado y malla electrosoldada					
53.01	terminado con helicóptero	m2	1105.85	757.23	837,385.10
53.02	Piso cerámica en baños	m2	20.48	1,098.47	22,496.67
Sub-Total					\$ 859,881.77
54	TERMINACION ESCALERAS				
54.01	Escalones de hormigón pulido	ml	55.00	815.58	44,856.90
54.02	Barandillas de hierro (tubos de 2", 1.5" y 1")	p2	266.00	138.18	36,756.12
Sub-Total					\$ 81,613.02
55	REVESTIMIENTO				
55.01	Pared con cerámica tipo 3 de baños	m2	55.92	907.13	50,726.71
55.02	Piso de cerámicas tipo 3 en baños	m2	18.00	907.13	16,328.34
Sub-total					\$ 67,055.05



5/16



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
56	INSTALACIONES SANITARIAS				
56.01	Inodoro "simplex" blanco con tapa	ud	4.00	8,307.03	33,228.12
56.02	Lavamanos de pedestal mediano blanco, 1 llave	ud	4.00	4,658.06	18,632.24
56.03	Orinal mediano blanco	ud	2.00	8,667.26	17,334.52
56.04	Fregadero 1 boca en acero inoxidable	ud	1.00	6,867.49	6,867.49
56.05	Ventilación 3"	ud	2.00	663.74	1,327.48
56.06	Desagüe de techos 3"	ud	8.00	663.74	5,309.92
56.07	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	ud	2.00	359.00	718.00
56.08	Bajante de descarga 4"	ud	2.00	1,035.72	2,071.44
56.09	Cámara de Inspección	ud	3.00	4,875.96	14,627.88
56.10	Trampa de grasa	ud	1.00	5,210.25	5,210.25
56.11	Tuberías y piezas	p.a.	1.00	10,001.74	10,001.74
56.12	Mano de Obra Plomero 1er nivel	ud	1.00	22,003.83	22,003.83
	Sub-total				\$ 137,332.91
57	INSTALACIONES ELECTRICAS				
57.01	Luces cenitales	ud	188.00	1,230.63	231,358.44
57.02	Lámpara Panel LED 2x2 superficie	ud	178.00	3,256.00	579,568.00
57.03	Lámpara LED 8"x8" 18w	ud	8.00	2,400.00	19,200.00
57.04	Globos con bombillo bajo Consumo, instalados	ud	2.00	2,200.00	4,400.00
57.05	Interruptores sencillos	ud	1.00	1,034.13	1,034.13
57.06	Interruptores dobles	ud	11.00	1,265.17	13,916.87
57.07	Interruptores triples	ud	4.00	1,581.57	6,326.28
57.08	Interruptores tres vías (3W)	ud	4.00	1,379.55	5,518.20
57.09	Salidas de Data y Teléfonos	ud	13.00	818.10	10,635.30
57.10	Registro 10" x 10" x 4" , Eléctricos y Data (Instalado)	ud	2.00	1,353.65	2,707.30
57.11	Previsiones para Acondicionadores de Aire, Incluye, reg. Drenaje y Alimentac. Eléctrica.	ud	4.00	4,204.49	16,817.97
57.12	Paneles de distribución 12/24 circuitos, incluye Breakers y M/O de instalación. (L, TC) y (A/A)	ud	2.00	16,492.32	32,984.64



S/166



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
57.13	Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 6', conector para varilla 5/8, Cable # 10 y M/O instalación.	pl	35.00	2,300.47	80,516.42
57.14	Acometida eléctrica para Panel de Distribución 12/24 circuitos. Con 2 THW # 02 y 1 THW # 04,	ML	25.00	2,300.47	57,511.73
57.15	Acometida telefónica Principal	ML	55.00	835.00	45,925.00
57.16	Switch de seguridad de 150 Amp	ud	1.00	10,321.63	10,321.63
Sub-total					1,118,741.91
58 PORTAJE					
58.01	Puerta de caoba 2 x 2.10 (con jamba y cubremocheta)	ud	6.00	35,100.00	210,600.00
58.02	Puerta de caoba 1 x 2.10	ud	9.00	17,550.00	157,950.00
58.03	Puerta de vidrio 2 x 2.10 tipo comercial	ud	2.00	24,532.35	49,064.71
58.04	Puerta de vidrio 1 x 2.10 tipo comercial	ud	4.00	12,266.18	49,064.71
58.05	Puerta metálica enrollable 8 x 2.10	ud	1.00	58,962.00	58,962.00
58.06	Puerta metálica enrollable 2 x 2.10	ud	2.00	33,700.00	67,400.00
58.07	Puerta metálica enrollable 1 x 2.10	ud	1.00	16,850.00	16,850.00
Sub-Total					\$ 609,891.42
59 VENTANAS					
59.01	Ventana Corrediza , Aluminio Anodizado y vidrio bronce martillado.	p2	524.23	302.43	158,542.06
Sub-Total					\$ 158,542.06
60 PINTURA					
60.01	Pintura con acrílica	m2	2776.76	141.88	393,952.83
Sub-Total					\$ 393,952.83



5169



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (SRD)
61	MISCELANEOS				
61.01	Foam para juntas en muros	ml	506.00	25.63	12,968.78
61.02	Masilla de alta plasticidad sobre juntas de poliuretano (Sicaflex 2C NS o similar) suministro y aplicación	ml	1012.00	115.36	116,744.32
61.03	Tope de granito gris en baños y cocina	p2	28.38	750.00	21,285.00
61.04	Espejos en baños	ud	2.00	2,315.00	4,630.00
61.05	Accesorios baños	ud	10.00	2,958.00	29,580.00
61.06	Gabinete de piso en caoba	pl	8.86	1,200.00	10,632.00
61.07	Gabinete de pared en caoba	pl	8.86	1,200.00	10,632.00
61.08	Tope de granito gris en cocina	p2	21.00	750.00	15,750.00
61.09	Baranda en área de descarga	p2	342.81	138.18	47,369.79
61.10	Herraje en ventanas	p2	524.23	315.00	165,132.45
61.11	Cepo en columnas	uds	37.00	900.00	33,300.00
61.12	Acera perimetral	m2	255.36	665.90	170,044.22
61.13	Limpieza final	PA	1.00	12,354.52	12,354.52
Sub-Total					\$ 650,423.08





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
SEGUNDO NIVEL					
62 PRELIMINARES					
62.01	Replanteo	m2	808.50	36.10	29,186.85
Sub-Total					\$ 29,186.85
63 HORMIGON ARMADO EN:					
Columnas C1 (0.40 x 0.60 x 4.80) (H. I. 210) 1er					
63.01	nivel	m3	8.40	19,355.90	162,589.56
Columnas C2 (0.60 x 0.60 x 4.80) (H. I. 210) 1er					
63.02	nivel	m3	9.00	17,415.30	156,737.70
63.03	H.A. Muro M1 (H. I. 210)	m3	1.09	17,225.23	18,775.50
63.04	H.A. Dinteles (.20 x 0.30)	m3	3.86	26,819.20	103,522.11
63.05	H.A. Vigas Pórticos (H. I. 240)	m3	88.95	17,040.70	1,515,770.27
Vigas de amarre VA en muros SNP (0.20 x 0.20) (H.					
63.06	I. 240)	m3	1.18	26,819.20	31,646.66
63.07	Losas Nervadas (H. I. 240)	m2	682.87	2,640.83	1,803,341.68
63.08	Losas en vuelo de 20 cms (H. I. 240)	m3	6.80	2,640.83	17,957.63
Sub-Total					\$ 3,810,341.11
64 MUROS					
Muro bloques hormigón 8" SNP bastones a 60 y					
64.01	serpentinadas	m2	477.14	1,068.15	509,657.09
Sub-Total					\$ 509,657.09
65 TERMINACION DE SUPERFICIE					
65.01	Fraguache	m2	1289.38	44.87	57,854.48
65.02	Empañete maestreado muros (exterior e interior)	m2	954.28	290.34	277,065.66
65.03	Empañete maestreado losas, vigas y col	m2	1244.44	307.48	382,635.11
65.04	Cantos	m	1573.64	86.39	135,946.76
Sub-Total					\$ 853,502.01



51267



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
66	TERMINACION PISO				
	Piso hormigón rayado y malla electrosoldada				
66.01	terminado con helicóptero	m2	758.02	757.23	573,997.07
66.02	Piso cerámica (40x40) baños	m2	20.48	1,098.47	22,496.67
	Sub-Total				\$ 596,493.74
67	TECHO				
67.01	Fino de techo plano	m2	1181.75	449.98	531,765.13
67.02	Desagües de techo	m2	18.00	663.74	11,947.32
67.03	Zabaleta	m2	215.24	164.00	35,299.36
67.04	Impermeabilizante lona asfáltica granulada de 4 kg	m2	1463.71	429.61	628,829.58
	Sub-total				\$ 1,207,841.39
68	INSTALACIONES SANITARIAS				
68.01	Inodoro "simplex" blanco con tapa	ud	4.00	8,307.03	33,228.12
68.02	Lavamanos mediano blanco, 1 llave	ud	4.00	4,658.06	18,632.24
68.03	Orinal mediano blanco	ud	2.00	8,667.26	17,334.52
68.04	Fregadero 1 boca	ud	1.00	6,867.49	6,867.49
68.05	Ventilación 3"	ud	2.00	663.74	1,327.48
68.06	Desagüe de techos 3"	ud	8.00	663.74	5,309.92
68.07	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	ud	2.00	359.00	718.00
68.08	Bajante de descarga 4"	ud	2.00	1,035.72	2,071.44
68.09	Tuberías y piezas	p.a.	1.00	17,097.84	17,097.84
68.10	Mano de Obra Plomero 1er nivel	ud	1.00	30,776.12	30,776.12
	Sub-total				\$ 133,363.17
69	INSTALACIONES ELECTRICAS				
69.01	Luces cenitales	ud	110.00	1,230.63	135,369.30
69.02	Lámpara Panel LED 2x2 superficie	ud	106.00	3,256.00	345,136.00
69.03	Lámpara LED 8"x8" 18w	ud	8.00	2,400.00	19,200.00
69.04	Globos con bombillo bajo Consumo, instalados	ud	2.00	2,200.00	4,400.00
69.05	Interruptores sencillos	ud	3.00	1,034.13	3,102.39



SILB



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
69.06	Interruptores dobles	ud	8.00	1,265.17	10,121.36
69.07	Interruptores triples	ud	28.00	1,581.57	44,283.96
69.08	Interruptores tres vías (3W)	ud	2.00	1,379.55	2,759.10
69.09	Salidas de Data y Teléfonos	ud	28.00	818.10	22,906.80
69.10	Registro 10" x 10" x 4" , Eléctricos y Data (Instalado)	ud	2.00	1,353.65	2,707.30
69.11	Previsiones para Acondicionadores de Aire, Incluye, reg. Drenaje y Alimentac. Eléctrica.	ud	4.00	4,204.49	16,817.97
69.12	Paneles de distribución 12/24 circuitos, incluye Breakers y M/O de instalación. (L, TC) y (A/A)	ud	2.00	16,492.32	32,984.64
69.13	Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 6', conector para varilla 5/8, Cable # 10 y M/O instalación.	pl	35.00	2,300.47	80,516.42
69.14	Acometida eléctrica para Panel de Distribución 12/24 circuitos. Con 2 THW # 02 y 1 THW # 04,	ML	25.00	2,300.47	57,511.73
69.15	Acometida telefónica Principal	ML	55.00	835.00	45,925.00
69.16	Switch de seguridad de 150 Amp	ud	1.00	10,321.63	10,321.63
Sub-total					834,063.60
69 PORTAJE					
69.01	Puerta de caoba 2 x 2.5 con jamba y cubremocheta	ud	1.00	52,650.00	52,650.00
69.02	Puerta de caoba 1 x 2.10	ud	5.00	17,550.00	87,750.00
69.03	Puerta de vidrio 2 x 2.10 tipo comercial	ud	3.00	24,532.35	73,597.06
Sub-Total					\$ 213,997.06
70 VENTANAS					
Ventana Corrediza , Aluminio Anodizado y vidrio					
70.01	bronce martillado.	p2	446.76	302.43	135,112.93
Sub-Total					\$ 135,112.93
71 PINTURA					
71.01	Pintura con acrílica	m2	2198.72	141.88	311,943.40
Sub-Total					\$ 311,943.40



5126



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo
General del Poder Judicial**

UBIC.: San Isidro

Fecha :

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
72	MISCELANEOS				
72.01	Espuma expansiva de poliuretano	ml	410.00	215.36	88,297.60
72.02	Masilla de alta plasticidad sobre juntas de poliuretano (Sicaflex 2C NS o similar) suministro y aplicación	ml	820.00	115.36	94,595.20
72.03	Herraje en ventanas	p2	446.76	315.00	140,729.40
72.04	Limpieza final	PA	1.00	16,895.32	16,895.32
Sub-Total					\$ 340,517.52

SUB-TOTAL BLOQUE GESTIÓN

\$ 24,802,308.53

SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS

54,584,329.06

GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor
1	Seguro Social y contra accidentes	4.5%	2,456,294.81
2	Gastos administrativos y de obra	3.0%	1,637,529.87
3	Transporte	2.5%	1,364,608.23
4	Dirección Técnica y responsabilidad	10.0%	5,458,432.91
5	Ley de pensión y jubilación de obreros de la construcción	1.0%	545,843.29
6	CODIA	0.1%	54,584.33
7	ITBIS	18.0%	982,517.92
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			12,499,811.35

SUB-TOTAL GENERAL (SRD)

67,084,140.41

Imprevistos

5%

3,354,207.02

TOTAL GENERAL (SRD)

70,438,347.44



5166

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Remocion de Capa Vegetal**

Mov. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Gasoil Pala 950 o similar	1.00	hr	1,171.50	1,171.50
2	Lubricante Pala 950 o similar	1.00	hr	252.10	252.10
3	Peones (cantidad = 6.00)	6.00	hrs	75.00	450.00
4	Capataz	6.00	hr	250.00	1,500.00
5	Operador Pala	1.00	hr	150.00	150.00
6	Pala 950 o similar (No incluye costo del Operador, Lubricante ni Combustible).	1.00	hr	1,285.70	1,285.70
7	Medios de seguridad	1.00	%	4,809.30	48.09
				m ²	26.26

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Bote de Excavaciones**

Mov. 005	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Carguio de Camion	1.00	m ³	90.00	90.00
2	Viaje de Camion	1.00	m ³	210.00	210.00
				m ³	300.00

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Hormigon Armado con Acero Malla**

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Malla electro soldada D2.3 x D2.3, 0.10 m x 0.10 m	69.02	qq	2,941.00	202,987.82
2	Mano de obra acero	69.02	qq	300.00	20,706.00
3	Horm. 180 kg/cm ²	130.28	m ³	4,800.00	625,344.00
4	Regla (1 de 1"x4"x2.62' / 10 usos)	78.85	pt	210.41	16,589.78
5	Cortes y Sellados de Juntas	72.19	m	60.00	4,331.40
6	frotado	1,302.75	m ²	120.00	156,330.00
				ud	1,026,289.00
				m ²	787.79

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Conten**

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Madera (110 p2 / 10 usos + 10% desp.).	12.10	pt	44.30	536.03
2	Clavos (5 lb. / 100 p2)	5.50	lb	32.73	180.02
3	Hormigón 1:3:5 contén + 2% desp.	1.02	m3	3,771.33	3,846.76
4	Base horm. 1:3:5 + 85% de piedras, 0.15 m. espesor + 10% desp.	0.74	m3	1,421.80	1,052.13
5	Mortero 1:2 para pulido.	0.10	m3	7,087.21	708.72
6	Base contén (mano de obra solamente).	0.08	m3	359.43	28.75
7	Construcción contén.	10.00	m	126.70	1,267.00
				m ³	7,619.41
				ml	761.94

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Paragomas de Hormigon para Estacionamientos**

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Paragoma de hormigon	1.00	Ud.	950.00	950.00
2	Varilla de 3/8" y epoxico estructural	1.00	P.A.	190.00	190.00
3	Mano de obra de colocacion	1.00	P.A.	171.00	171.00
				ud	RD\$ 1,311.00

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Portones de Correderas**

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de Portones	1.00	p ²	285.00	285.00
2	Instalación de Portones	1.00	p ²	110.00	110.00
3	Materiales de instalación	1.00	p ²	34.00	34.00
				p ²	RD\$ 429.00

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Hierro en Verja**

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de verja	1.00	p ²	270.00	270.00
2	Instalación de verja	1.00	p ²	50.00	50.00
3	Materiales de instalación	1.00	p ²	10.00	10.00
				p ²	RD\$ 330.00



SILG

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Acera Violinada**

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Preparación terreno	1.00	m ²	34.23	34.23
2	Horm. 1:3:5 + 5% desp.	0.11	m ³	3,664.47	384.77
3	Mortero 1:4 + 5% desp.	0.01	m ³	7,382.69	59.06
4	Regla (1 de 1"x4"x2.62' / 10 usos)	0.09	pt	210.41	18.52
5	Elaboración, vaciado, frotado y pulido	1.00	m ²	100.00	100.00
5	Cantos laterales	0.80	m	86.65	69.32
				m ³ RD\$	6,341.90
				m ² RD\$	665.90

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial

Perfiles de 4" con una Lampara tipo Cobra (Area de Parqueo)

Elect.-22	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Juego de lamparas de bajo consumo	1.00	ud.	17,514.00	17,514.00
2	Tubo 4" x 4" x 30'	1.50	uds.	5,525.00	8,287.50
3	Base	1.00	ud.	7,535.00	7,535.00
4	Mano de obra	1.00	ud.	7,851.00	7,851.00
				Ud	41,187.50

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial

Perfiles de 4" con dos Lamparas tipo Cobra (Area de Parqueo)

Elect.-22	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Juego de lamparas de bajo consumo	2.00	ud.	17,514.00	35,028.00
2	Tubo 4" x 4" x 30'	1.50	uds.	5,525.00	8,287.50
3	Base	1.00	ud.	7,535.00	7,535.00
4	Mano de obra	1.00	ud.	7,851.00	7,851.00
				Ud	58,701.50

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial

Registro de Hormigon 0.80 m x 0.80 m x 0.80 m

Cod. 65.07	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Excavación caliche (1.00x1.00x1.00 m.).	1.000	m3	441.84	441.84
2	Bote material excavado	1.350	m3	369.47	498.78
3	Horm. 1:3:5 en losas	0.049	m3	3,771.33	184.80
4	Acero ¼" incrustado losa	0.003	qq	2,395.43	7.19
5	Acero 3/8" x 20' grado 40 en tapa	0.180	qq	2,726.58	490.78
6	Bloques 4" sin mano de obra albañilería	1.646	m2	506.06	832.97
7	Horm. 1:3:5 en int.	0.029	m3	3,771.33	109.37
8	Mortero 1:2 imperm. (4 mm. + 20% desp.)	0.007	m3	7,087.21	48.90
9	Mano de obra	1.000	u	866.00	866.00
				Unid.	3,480.63

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial

Panel Eléctrico Ge de 8-16 Circuitos (Protecc. de Líneas)

Cod. 19.16	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	"Breakers" 15 y 20 A.	16.000	u	182.90	2,926.40
2	Panel distribución.	1.000	u	4,356.00	4,356.00
3	Hacer hueco y colocar panel	1.000	u	600.00	600.00
4	Coloc. "Breakers"	16.000	u	100.00	1,600.00
				Unid.	13,877.93

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial

Acometida Electrica para Luces Exteriores

Elect.-27	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Alambre THHN # 4 (3) + desp.	330.00	ml	163.60	53,988.60
2	Alambre THHN # 4 (1) Neutro + desp.	110.00	ml	163.60	17,996.20
3	Alambre THHN # 8 (1) Tierra + desp.	110.00	ml	68.31	7,514.38
4	Tubo de PVC SDR-26 de 3"	20.00	Uds.	735.36	14,707.20
5	Materiales de instalacion y emplame	15.00	%	94,206.38	14,130.96
6	Mano de obra	15.00	%	32,501.20	4,875.18
				Ud	113,212.52
				ml	1,132.13



Handwritten signature or initials in blue ink.

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Acometida Electrica para Panel de Distribucion con 2 THW #2 y un THW #4**

Elect.-33	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Alambre THHN # 2 (2) + desp.	1,006.50	ml	163.60	164,665.22
	2 Alambre THHN # 4 (1) Neutro + desp.	335.50	ml	163.60	54,888.41
	3 Tubo de PVC SDR-26 de 3"	135.00	Uds.	735.36	99,273.60
	4 Materiales de instalacion y emplame	25.00	%	318,827.23	79,706.81
	5 Excavacion de zanjas	335.50	ml	325.00	109,037.50
	6 Terminacion de zanjas	335.50	ml	525.00	176,137.50
	7 Mano de obra	15.00	%	119,560.21	17,934.03
				Ud	701,643.07
				ml	2,300.47

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Pozo Tubular de Extraccion de Agua**

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Bomba de presion de 1 ½ Hp	1.00	Ud.	25,890.00	25,890.00
	2 Tanque de Presion de fibra de 100 gls	1.00	Ud.	68,952.00	68,952.00
	3 Materiales de instalacion de tanque	20.00	%	94,842.00	18,968.40
	4 Materiales de plomeria p/ instalacion de bomba	20.00	%	113,810.40	22,762.08
	5 Mano de obra	30.00	%	136,572.48	40,971.74
				P.A.	177,544.22

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Jardineria (Plantas y mano de obra)**

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Suministro y colocacion de grama	200.00	m ²	150.00	30,000.00
				m²	150.00

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Excavacion en Roca con Equipo**

Mov. 002	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1.00 Exc. Roca compresor 0.00 - 3.00 m. prof.	1.00	m ³	725.00	725.00
				m³	725.00

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Losas Hormigon Armado**

Cod. 13.08	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Acero ½" x 20' + 5% desp.	2.33	qq	2,200.00	5,359.00
	2 M.O. acero	2.33	qq	296.23	690.22
	3 Subida acero	2.33	qq	24.69	57.53
	4 Madera bruta amer.	36.95	pt	43.00	1,588.85
	5 Clavos corrientes	11.39	lb	28.56	325.30
	6 Clavos de acero	0.67	lb	49.06	32.87
	7 Confección madera	7.69	m2	126.00	969.23
	8 Desencofrado	7.69	m2	24.00	184.62
	9 Alambre #18	1.25	lbs	49.00	61.25
	10 Horm. 1:2:4	1.00	m ³	4,184.06	6,700.00
				m³	\$15,968.87

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Muro De bloques 8", Con Ø 3/8" a 0.20**

Muros-002	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1.00 Bloques horm. + 3% desp.	13.00	uds.	35.00	455.00
	2.00 Mortero 1:3 en juntas + 30% desp.	0.03	m ³	4,272.26	133.29
	3.00 Horm. en cámaras + 2% desp.	0.08	m ³	3,771.33	301.71
	4.00 Acero 3/8" x 20' grado 40 + 20% desp.	0.05	qq	296.23	14.22
	5.00 Corte y amarre varilla	13.00	uds.	1.11	14.43
	6.00 Llenado huecos	13.00	uds.	2.22	28.86
	7.00 Coloc. bloques	13.00	uds.	13.75	178.75
				m²	1,126.26



S/26

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial

Muro De bloques 6", Con Ø 3/8" a 0.20

Muros-001	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Bloques horm. + 3% desp.	12.88	uds.	28.00	360.50
2	Mortero 1:3 en juntas + 30% desp.	0.03	m³	4,272.26	133.29
3	Horm. en cámaras + 2% desp.	0.06	m³	3,771.33	226.28
4	Acero 3/8" x 20' grado 40 + 20% desp.	0.04	qq	2,150.00	79.66
5	Corte y amarre varilla	12.50	uds.	1.44	18.00
6	Llenado huecos	12.50	uds.	2.66	33.30
7	Coloc. bloques	12.50	uds.	12.71	158.88
				m²	1,009.91

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial

Muro De bloques 6", Con Ø 3/8" a 0.60

Muros-001	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Bloques horm. + 3% desp.	12.88	uds.	28.00	360.50
2	Mortero 1:3 en juntas + 30% desp.	0.03	m³	4,272.26	133.29
3	Horm. en cámaras + 2% desp.	0.03	m³	3,771.33	113.14
4	Acero 3/8" x 20' grado 40 + 20% desp.	0.04	qq	2,150.00	79.66
5	Corte y amarre varilla	12.50	uds.	1.44	18.00
6	Llenado huecos	12.50	uds.	2.66	33.30
7	Coloc. bloques	12.50	uds.	12.71	158.88
				m²	896.77

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial

Vigas de 0.20 m x 0.20 mts, 4 Ø 3/8", est. Ø 3/8" @ 0.20 m

H.A. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Acero por qq	3.32	qq	2,150.00	7,138.00
2.00	M.O. acero	3.32	m	82.28	273.17
3.00	Madera bruta amer. (6 usos)	15.11	pt	44.30	669.32
4.00	Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	1.07	lb	32.73	35.02
5.00	Clavos de acero (¼ lb / metro)	1.39	lb	54.69	76.02
6.00	Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	6.35	lb	37.77	239.74
7.00	Encofrado	6.67	m	165.00	1,100.00
8.00	Desencofrado	8.67	m2	20.00	173.33
9.00	Horm. 1:2:4 + 10% desp.	1.10	m³	4,184.06	4,602.47
				m³	14,307.07

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial

Pañete Pulido en Muros

Term.-01	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Mortero 1:4 p/empañete pulido + 30% desp.	0.02	m³	4,906.91	106.53
2	Regla (1 de 1"x4"x10' / 100 usos)	0.03	pt	210.41	7.01
3	Conf. andamios	0.02	día	850.00	19.55
4	Clavos corrientes	0.16	lb	32.73	5.20
5	Mano de obra	1.00	m²	150.00	150.00
				m²	288.29

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial

Cantos

Term.-03	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Mortero 1:4 p/empañete + 10% desp., 1.67 cm.	0.00	m³	4,906.91	18.01
2	Reglas (2 de 1"x4"x3.28' / 10 usos)	0.11	pt	210.41	23.00
3	Mano de obra	1.00	m	43.30	43.30
				ml	84.31

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial

Zabaleta

Techo-02	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Mortero 1:3.	0.01	m³	4,272.26	66.94
2	Bajada materiales	0.01	m³	672.81	7.06
3	Mano de obra	1.00	m	90.00	90.00
				ml	164.00



S/16

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Pozo Filtrante**

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Perforacion a 100' de profundidad	80.00	pl	479.83	38,386.40
2	Tuberia SDR-41 de 8"	1.00	P.A.	5,563.70	5,563.70
3	Mano de obra	1.00	P.A.	8,250.00	8,250.00
				ml	652.50

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Pozo Tubular de Extraccion de Agua**

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Perforacion a 100' de profundidad	100.00	pl	625.69	62,569.00
2	Tuberia SDR-41 de 8"	100.00	pl	332.86	33,286.00
3	Bomba sumergible	1.00	P.A.	35,850.00	35,850.00
4	Materiales de plomeria p/ instalacion de bomba	30.00	%	131,705.00	39,511.50
5	Mano de obra	30.00	%	171,216.50	51,364.95
				P.A.	222,581.45

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Relleno de Reposicion**

Mov. 005	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Traslado material (1 TC = 3.33 m3 / día)	0.20	día	650.00	130.65
2	Regar, mojar y apis. (1 TC = 1470 m3 / día)	0.09	día	650.00	59.15
				m³	189.80

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Relleno Compactado con Equipo Manual**

Mov. 004	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Alquiler compactador + transporte	0.01	hr	2,500.00	31.25
2	Caliche fino + 30 % abult. + 3% desp.	1.34	m³	425.00	569.08
3	Agua	15.22	gl	0.72	10.96
4	Traslado material	0.05	día	400.00	20.00
5	Regar, mojar y apis.	0.07	día	400.00	28.40
				m³	659.68

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Muro De bloques 8", Con Ø 3/8" a 0.60**

Muros-002	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Bloques horm. + 3% desp.	13.00	uds.	35.00	455.00
2.00	Mortero 1:3 en juntas + 30% desp.	0.03	m³	4,272.26	133.29
3.00	Horm. en cámaras + 2% desp.	0.04	m³	3,771.33	154.62
4.00	Acero 3/8" x 20' grado 40 + 20% desp.	0.05	qq	2,150.00	103.20
5.00	Corte y amarre varilla	13.00	uds.	1.11	14.43
6.00	Llenado huecos	13.00	uds.	2.22	28.86
7.00	Coloc. bloques	13.00	uds.	13.75	178.75
				m²	1,068.15

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Pañete Columnas y Vigas**

0	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Mortero 1:4 p/empañete + 30% desp., 1.67 cm. esp.	0.022	m³	4,906.91	106.53
2	Regla (1 de 1"x4"x10' / 100 usos)	0.033	pt	210.41	7.01
3	Conf. andamios	0.023	día	1,032.00	23.74
4	Clavos corrientes	0.159	lb	32.73	5.20
5	Mano de obra	1.000	m²	165.00	165.00
				m²	307.48

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Pañete Maestreado Interior**

Term.-02	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Mortero 1:4 p/empañete + 30% desp., 2.0 cm. esp.	0.02	m³	4,906.91	107.95
2.00	Regla (1 de 1"x4"x10' / 100 usos)	0.03	pt	229.36	7.64
3.00	Conf. andamios	0.02	día	850.00	19.55
4.00	Clavos corrientes	0.16	lb	32.73	5.20
5.00	Mano de obra	1.00	m²	140.00	140.00
				m²	280.34



5166

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Pañete Maestreado Exterior**

Term.-02	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Mortero 1:4 p/empañete + 30% desp., 2.0 cm. esp.	0.02	m ³	4,906.91	107.95
2.00	Regla (1 de 1"x4"x10' / 100 usos)	0.03	pt	229.36	7.64
3.00	Conf. andamios	0.02	día	850.00	19.55
4.00	Clavos corrientes	0.16	lb	32.73	5.20
5.00	Mano de obra	1.00	m ²	160.00	160.00
				m²	300.34

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Fraguache Mort Cemento / Arena Lavada, e=4mm**

No.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Mortero 1:4 arena lavada + 50% desp., 0.5 mm. esp. (Rend. 200 m2 / m3)	0.01	m ³	3,716.10	27.87
2.00	Mano de obra	1.00	m ²	17.00	17.00
				m²	44.87

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Cantos en Superficie**

Term.-03	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Mortero 1:4 p/empañete + 10% desp., 1.67 cm.	0.00	m ³	4,906.91	18.01
2.00	Reglas (2 de 1"x4"x3.28' / 10 usos)	0.11	pt	229.36	25.08
3.00	Mano de obra	1.00	m	43.30	43.30
				ml	86.39

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Goteros Colgantes**

0	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Mortero 1:4 p/empañete + 30% desp.	0.010	m ³	4,906.91	46.81
2	Reglas (2 de 1"x4"x3.28' / 10 usos)	0.218	pt	210.41	45.87
3	Mano de obra	1.000	m	100.00	100.00
				ml	\$192.68

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Fino de Techo**

Techo-01	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Mortero 1:3 + 5% desp. (6 cm. espesor promedio).	0.06	m ³	3,771.33	237.59
2	Subida materiales	0.06	m ³	672.81	42.39
3	Mano de obra	1.00	m ²	170.00	170.00
				m²	449.98

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Impermeabilizante de Techo con Lona Asfáltica Poliester de 4 mm Granulada**

Techo-03	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Lona Asfáltica de 4 mm	1.10	m ²	248.16	272.98
2	Primer	0.01	Cubo	1,512.50	16.64
3	Mano de obra	1.00	m ²	140.00	140.00
				m²	429.61

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Piso en Cemento Pulido (Con Acero Malla)**

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Malla electro soldada D2.3 x D2.3, 0.10 m x 0.10 m	69.02	qq	2,941.00	202,987.82
2.00	Mano de obra acero	69.02	qq	300.00	20,706.00
3.00	Horm. 180 Kg/Cm ²	130.28	m ³	4,700.00	612,316.00
4.00	Regla (1 de 1"x4"x2.62' / 10 usos)	78.85	pt	210.41	16,589.78
5.00	Cortes y Sellados de Juntas	72.19	m	50.00	3,609.50
6.00	frotado y Pulido	1,302.75	m ²	110.00	143,302.50
				ud	999,511.60
				m²	767.23



SUB

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Piso en Cemento Rayado (Con Acero Malla)

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Malla electro soldada D2.3 x D2.3, 0.10 m x 0.10 m	69.02	qq	2,941.00	202,987.82
2.00	Mano de obra acero	69.02	qq	300.00	20,706.00
3.00	Horm. 180 Kg/Cm ²	130.28	m ³	4,700.00	612,316.00
4.00	Regla (1 de 1"x4"x2.62' / 10 usos)	78.85	pt	210.41	16,589.78
5.00	Cortes y Sellados de Juntas	72.19	m	50.00	3,609.50
6.00	frotado y Pulido	1,302.75	m ²	100.00	130,275.00
				ud	986,484.10
				m ²	757.23

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Pisos Exteriores de Vibrado 0.30 m x 0.30 m

Pisos-01	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Mortero 1:10 + 5% desp.	0.03	m ³	3,339.30	105.19
2	Baldosas de Vibrado + transporte + 10% desp.	1.10	m ²	525.46	578.01
3	Corte de chazos	3.33	uds.	22.98	76.52
4	Derreterido gris + 10% desp.	0.03	fda	458.87	15.79
5	Colocación	1.00	m ²	280.00	280.00
				m ²	1,055.51

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Salida Cenitales con Tubos EMT

Elect.-01	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Tubo ½"x10' tubos EMT + 15% desp.	2.00	uds.	206.00	412.00
2.00	Caja octagonal	1.00	ud.	31.15	31.15
3.00	Conectores de EMT	2.00	uds.	14.83	29.66
4.00	Alambre #12 TW	40.00	pl	8.56	342.40
5.00	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	0.05	ud.	234.04	11.70
6.00	Cemento PVC + 30% desp. (¼ gl.)	0.01	ud.	297.77	3.72
7.00	Mano de obra inst. de salida	1.00	ud.	400.00	400.00
				Ud	1,230.63

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Lámparas Fluorescentes 2x2, 3 Tubos x 17 W de Plafon Marca Sylvania, Instalada

Elect.-02	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Lampara de 2 Tubos	1.00	ud.	2,856.00	2,856.00
2.00	Materiales de instalacion	1.00	P.A.	100.00	100.00
3.00	Mano de obra	1.00	ud.	300.00	300.00
				Ud	3,256.00

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Lámpara LED 8"x8" 18w

Elect.-03	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Lampara LED de 8" x 8"	1.00	ud.	2,150.00	2,150.00
2.00	Materiales de instalacion	1.00	P.A.	75.00	75.00
3.00	Mano de obra	1.00	ud.	175.00	175.00
				Ud	2,400.00

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Globos con bombillo bajo Consumo, instalados

Elect.-04	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Globos con bombillos de bajo consumo	1.00	ud.	1,900.00	1,900.00
2.00	Materiales de instalacion	1.00	P.A.	75.00	75.00
3.00	Mano de obra	1.00	ud.	225.00	225.00
				Ud	2,200.00



**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Interruptor Sencillo**

Elect.-05	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubo ½"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	ud.	95.69	95.69
2	Caja rectangular de ½"	1.00	ud.	27.14	27.14
3	Alambre #12 TW	40.00	p	7.88	315.20
4	Accesorio bticino modul plus	1.00	ud.	126.14	126.14
5	Codos plásticos ½"	1.00	ud.	5.88	5.88
6	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	0.05	ud.	234.04	11.70
7	Cemento PVC + 30% desp. (¼ gl.)	0.01	ud.	190.43	2.38
8	Mano de obra	1.00	ud.	450.00	450.00
				Ud	1,034.13

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Interruptor Doble**

Elect.-06	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Tubo ½"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	ud.	75.74	75.74
2.00	Caja rectangular ½"	1.00	ud.	27.14	27.14
3.00	Alambre #12 TW	60.00	p	7.88	472.80
4.00	Accesorio bticino modul plus	1.00	ud.	163.65	163.65
5.00	Codos plásticos ½"	2.00	uds.	5.88	11.76
6.00	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	0.05	ud.	234.04	11.70
7.00	Cemento PVC + 30% desp. (¼ gl.)	0.01	ud.	190.43	2.38
8.00	Mano de obra	1.00	ud.	500.00	500.00
				Ud	1,265.17

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Interruptor Triple**

Elect.-07	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Tubo ½"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	ud.	75.74	75.74
2.00	Caja rectangular ½"	1.00	ud.	27.14	27.14
3.00	Alambre #12 TW	90.00	p	7.88	709.20
4.00	Accesorio bticino modul plus	1.00	ud.	193.65	193.65
5.00	Codos plásticos ½"	2.00	uds.	5.88	11.76
6.00	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	0.05	ud.	234.04	11.70
7.00	Cemento PVC + 30% desp. (¼ gl.)	0.01	ud.	190.43	2.38
8.00	Mano de obra	1.00	ud.	550.00	550.00
				Ud	1,581.57

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Interruptor 3way**

Elect.-08	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Tubo ½"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	ud.	75.74	75.74
2.00	Caja rectangular ½"	1.00	ud.	27.14	27.14
3.00	Alambre #12 TW	60.00	p	7.88	472.80
4.00	Accesorio bticino modul plus	1.00	ud.	239.79	239.79
5.00	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	0.05	ud.	234.04	11.70
6.00	Cemento PVC + 30% desp. (¼ gl.)	0.01	ud.	190.43	2.38
7.00	Mano de obra	1.00	ud.	550.00	550.00
				Ud	1,379.55

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Tomacorrientes Doble 120V**

Elect.-10	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Tubo ½"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	ud.	75.52	75.52
2.00	Caja rectangular ½"	1.00	ud.	27.14	27.14
3.00	Alambre #12 TW+ 5% desp.	60.00	p	7.88	472.80
4.00	Accesorio bticino modul plus	1.00	ud.	165.64	165.64
4.00	Codos plásticos ½"	2.00	uds.	5.88	11.76
5.00	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	0.05	ud.	234.04	11.70
6.00	Cemento PVC + 30% desp. (¼ gl.)	0.01	ud.	190.43	2.38
7.00	Mano de obra	1.00	ud.	500.00	500.00
				Ud	1,266.94



Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Salida de Data, Canalización

Elect.-12	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Tubo ½"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.50	uds.	75.52	113.28
2.00	Caja rectangular ½"	1.00	ud.	42.28	42.28
3.00	Soga+ 5% desp.	0.50	lb	97.77	48.40
4.00	Codos plásticos ½"	2.00	uds.	5.88	11.76
5.00	Cemento PVC + 30% desp. (¼ gl.)	0.01	ud.	190.43	2.38
6.00	Mano de obra	1.00	ud.	600.00	600.00
				Ud	818.10

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Panel de Distribucion G.E. de 12 @ 24 Circuitos

Elect.-17	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	"Breakers" 20 A., 1 ph	20.00	uds.	182.90	3,658.00
2.00	"Breakers" 30 A., 2 ph	2.00	uds.	182.90	365.80
3.00	"Breakers" 60 A., 3 ph	2.00	uds.	198.24	396.48
4.00	Cemento PVC Cano, ¼ gl.	0.10	ud.	297.77	29.96
5.00	Codos plásticos ½"	12.00	uds.	5.88	70.56
6.00	Codos plásticos ¾"	12.00	uds.	6.68	80.16
7.00	Coloc. "Breakers".	24.00	uds.	101.77	2,442.48
8.00	Hacer hueco y colocar panel.	1.00	ud.	530.33	530.33
9.00	Mortero 1:3 p/remendar para empotrar panel y tuberías	0.06	m³	3,940.00	236.40
10.00	Panel distribución.	1.00	ud.	6,759.36	6,759.36
11.00	Tubo ½"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	24.00	uds.	75.74	1,817.76
12.00	Tubo ¾"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	ud.	105.03	105.03
				Ud	16,492.32

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Prevencion de A/A, con Salida Electrica de 220V; Incluye Drenaje

Elect.-11	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubería de ½" SDR-26 + 5 % desperdicio	30.44	pl	6.68	203.34
2	Alambre THHN # 10 Rojo	67.69	pl	12.70	859.45
3	Alambre THHN # 10 Rojo	37.69	pl	12.70	478.54
4	Alambre THHN # 12 Verde	37.69	pl	7.88	297.09
5	Tubo PVC de drenaje	1.00	P.A.	819.30	819.30
6	Materiales y herramientas de plomería	10.00	%	2,657.72	265.77
7	Materiales y herramientas de instalacion	10.00	%	2,657.72	265.77
7	Mano de obra electrico	37.69	pl	13.47	507.61
8	Mano de obra plomero	37.69	pl	13.47	507.61
				Ud	4,204.49

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Registros Electricos de 10" x 10" x 6"


Elect.-20	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Registros Metálicos de 12" x 12" x 6"	1.00	ud.	980.00	980.00
2	Materiales de instalacion	1.00	ud.	23.65	23.65
3	Mano de obra	1.00	ud.	350.00	350.00
				Ud	1,353.65

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Pintura de Acrilica (Muros)

Pint.-01	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Pintura	1.00	cb	5,550.00	5,550.00
2	Masilla Plastica	1.00	P.A.	480.00	480.00
3	Lija	2.00	ud	60.00	120.00
4	Mano de Obra	80.00	m²	50.00	4,000.00
				m²	126.88

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Pintura de Acrilica (Techos)

Pint.-02	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Pintura	1.00	cb	4,350.00	4,350.00
2	Masilla Plastica	1.00	P.A.	480.00	480.00
3	Lija	2.00	ud	60.00	120.00
4	Mano de Obra	80.00	m²	48.00	3,840.00
				m²	109.88



**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Pintura de Acrilica (Muros Exteriores)**

Pint.-03	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Pintura	1.00	cb	5,550.00	5,550.00
2	Masilla Plastica	1.00	P.A.	480.00	480.00
3	Lija	2.00	ud	60.00	120.00
4	Mano de Obra	80.00	m ²	65.00	5,200.00
				m²	141.88

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Muros de Sheetrock sin Fibra**

Muros-003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Parales de 2 ½ "	6.00	uds.	85.84	515.04
2	Durmientes de 2 ½ "	2.00	uds.	68.44	136.88
3	Planchas de ½ "	7.00	uds.	345.00	2,415.00
4	Fulminantes	13.00	uds.	2.70	35.10
5	Clavos con Arandela	13.00	uds.	4.06	52.78
6	Tornillos de Estructura	0.25	lbs	145.00	36.25
7	Tornillos de Plancha	0.75	lbs	96.66	72.50
8	Cinta	1.00	ud.	88.16	88.16
9	Masilla	2.00	cubos	722.23	1,444.46
10	Lija	2.00	uds.	30.00	60.00
11	Mano de Obra	9.24	m ²	170.00	1,570.80
12	Combustible	0.02	%	6,426.97	128.54
13	Transporte	0.20	%	6,426.97	1,285.39
				m²	848.58

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Pisos de Granito Fondo Gris 0.30 m x 0.30 m**

Pisos-01	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Mortero 1:10 + 5% desp.	0.03	m ³	3,339.30	105.19
2	Baldosas + transporte + 10% desp.	1.10	m2	525.46	578.01
3	Corte de chazos	3.33	uds.	22.98	76.52
4	Derreterido gris + 10% desp.	0.03	fda	458.87	15.79
5	Colocación	1.00	m2	260.00	260.00
6	Pulido y cristalizado	1.00	m2	200.00	200.00
				m²	1,235.51

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Zocalos de Granito Fondo Gris 0.30 m x 0.07 m**

Pisos-02	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Mortero 1:3 + 5% desp.	0.00	m ³	3,339.30	7.01
2	Baldosas + transporte + 10% desp.	1.10	m	86.78	95.46
3	Corte de chazos	1.00	ud.	7.08	7.08
4	Lechada cemento gris + 10% desp.	0.00	fda	408.87	0.41
5	Colocación	1.00	m	100.00	100.00
				ml	209.96

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Escalones de Granito Fondo Blanco**

Pisos-03	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Escalón .17 x .30 m. Bocel redondo + 10% desp.	1.10	m	1,000.64	1,100.70
2	Mortero de fijación + 10% desp.	0.06	m ³	4,476.47	251.13
3	Colocación Huella y Contra Huella (No aplica)	1.00	m	188.25	188.25
4	Pulido y brillado	1.00	m	279.24	279.24
				ml	1,819.32



gub

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Descansos de Escaleras**

Pisos-04	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Mortero 1:10 + 5% desp.	0.03	m³	3,339.30	105.19
2	Baldosas + transporte + 10% desp.	1.10	m²	1,256.39	1,382.03
3	Corte de chazos	3.33	uds.	12.98	43.22
4	Derreterido gris + 10% desp.	0.03	fda	408.87	14.07
5	Colocación	1.00	m²	250.00	250.00
6	Pulido y cristalizado	1.00	m²	350.00	350.00
				m²	2,144.51

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Zocalos de Escaleras de Granito**

Pisos-05	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Escalón + transporte + 10% desp. + itbis	1.10	uds.	201.19	221.31
2	Mortero 1:3 + 5% desp.	0.01	m³	3,339.30	21.04
				Ud	242.35

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Recubrimiento de Pared**

Reves.-01	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Mortero 1:2 imp. + 5% desp.	0.01	m³	5,942.81	31.50
2	Baldosas	1.10	m²	425.00	467.50
3	Corte de chazos	5.00	uds.	7.57	37.85
4	Derretido	0.03	fda	1,250.00	41.25
5	Estopa (1 lb. / 20 m2)	0.05	lb	80.54	4.03
6	Colocación	1.00	m²	325.00	325.00
				m²	907.13

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Pisos de Ceramica**

Reves.-02	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Preparación terreno	1.00	m²	24.23	24.23
2	Horm. 1:3:5 + 5% desp. h=.10 m.	0.05	m³	3,771.33	188.57
3	Mortero 1:2 imp. + 5% desp.	0.01	m³	5,942.81	31.50
4	Baldosas + transporte + 10% desp.	1.10	m²	500.00	550.00
5	Corte de chazos	5.00	uds.	7.57	37.85
6	Lechada derretido + 10% desp.	0.03	fda	372.60	12.30
7	Estopa (1 lb. / 20 m2)	0.05	lb	80.54	4.03
8	Colocación	1.00	m²	250.00	250.00
				m²	1,098.47

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Bajante de PVC 4" para Baños**

Cod. 18.02	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubería de 4" SDR-41 + 5 % desperdicio	4.00	ml	213.89	855.56
2	Materiales y herramientas de instalacion	10.00	%	855.56	85.56
3	Mano de obra	4.00	ml	23.65	94.60
				Unid.	1,035.72

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Bajante de PVC 3" para Desague Pluvial**

Cod. 18.03	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubería de 3" SDR-41 + 5 % desperdicio	4.00	ml	129.35	517.40
2	Materiales y herramientas de instalacion	10.00	%	517.40	51.74
3	Mano de obra	4.00	ml	23.65	94.60
				Unid.	663.74

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Desague de pisos de 2"**

Cod. 18.04	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubo 2", pvc SDR-41 + 10% desp.	0.17	tubo	377.60	64.19
2	Sifón 2", pvc dren.	1.00	ud.	82.60	82.60
3	Rejilla de piso 2", cromo	1.00	Ud.	79.87	79.87
4	Cemento pvc criollo, PINTA + 25% desp.	0.16	pinta	57.02	9.12
5	Mano de obra desague 2" con parrilla	1.00	Ud.	123.22	123.22
				Unid.	359.00



5126

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Ventilacion de 3" en Baños

Cod. 18.14	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubería de 3" SDR-41 + 5 % desperdicio	4.00	ml	129.35	517.40
2	Materiales y herramientas de instalacion	10.00	%	517.40	51.74
3	Mano de obra	4.00	ml	23.65	94.60
				Unid.	663.74

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Inodoro Blanco

Cod. 18.15	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Cemento pvc criollo, PINTA + 25% desp.	0.35	pinta	57.02	19.96
2	Pintura OXIDO ROJO en tub. h.g.	0.02	gl	729.24	14.58
3	INODORO Azteca, bco., tapa	1.00	Ud.	5,745.00	5,745.00
4	Arandela pvc 4", para fijar inodoro	1.00	Ud.	48.38	48.38
5	Tornillos fijación	1.00	juego	26.87	26.87
6	Junta de cera.	1.00	Ud.	64.90	64.90
7	Cemento bco.	0.04	fda	672.60	26.90
8	Teflón + 25% desp.	0.70	rollo	12.64	8.85
9	Mano de obra desagüe 4"	1.00	Ud.	814.18	814.18
10	Mano de obra salidas ½"	1.00	Ud.	814.18	814.18
11	Mano de obra coloc. Inodoro	1.00	Ud.	723.23	723.23
				Unid.	8,307.03

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Lavamano Blanco

Cod. 18.16	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Cemento pvc criollo, PINTA + 25% desp.	0.24	pinta	57.02	13.68
2	Pintura OXIDO ROJO en tub. h.g.	0.05	gl	729.24	36.46
3	Lavamanos 19"x17", BCO.	1.00	Ud.	1,950.00	1,950.00
4	Cemento bco.	0.03	fda	672.60	20.18
5	Teflón + 25% desp.	1.40	rollo	12.64	17.70
6	Mano de obra desagüe 2"	1.00	Ud.	632.27	632.27
7	Mano de obra salidas ½"	2.00	uds.	632.27	1,264.54
8	Mano de obra coloc. lavamanos	1.00	ud.	723.23	723.23
				Unid.	4,658.06

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Orinal Blanco de Media Falda

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubo 2", pvc SDR-41 + 10% desp.	0.33	tubo	288.00	95.04
2	Yee red. 4"x2", pvc dren.	1.00	u	70.03	70.03
3	Codo 2"x45, pvc dren.	1.00	u	20.24	20.24
4	Codo 2"x90, pvc dren.	2.00	u	28.40	56.80
5	Cemento pvc criollo, PINTA + 25% desp.	0.24	pinta	57.02	13.68
6	Tee ½" h.g. (fría y cal.)	1.00	u	28.54	28.54
7	Tubo ½" h.g. + 10% desp. (fría y cal.)	0.24	tubo	649.00	155.76
8	Codo ½" h.g. (fría y cal.)	2.00	u	21.11	42.22
9	Red. bushing ½" a 3/8", h.g. (fría y cal.)	1.00	u	19.39	19.39
10	Pintura OXIDO ROJO en tub. h.g.	0.02	gl	729.24	14.58
11	Orinal pequeño, bco. "Simplex"	1.00	u	4,625.00	4,625.00
12	Llave cromada p/orinal pequeño	1.00	u	565.17	565.17
13	Niple 3/8"x2 ½", cromo	1.00	u	32.86	32.86
14	Cubrefalta 3/8", cromo	1.00	u	14.90	14.90
15	Tubo flexible con tuerca	1.00	u	171.10	171.10
16	Teflón + 25% desp.	0.70	rollo	12.64	8.85
17	Excavar y tapar zanja (tierra)	0.25	día	518.00	129.50
18	Mano de obra desagüe 2"	1.00	u	758.72	758.72
19	Mano de obra salidas ½"	1.00	u	758.72	758.72
20	Mano de obra coloc. Orinal pequeño	1.00	u	1,086.16	1,086.16
				Unid.	\$8,667.26



**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Fregadero Doble de Acero Inoxidable**

Cod. 18.19	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubo 2", pvc SDR-41 + 10% desp.	0.33	tubo	288.00	95.04
2	Yee red. 4"x2", pvc dren.	1.00	Ud.	70.03	70.03
3	Codo 2"x45, pvc dren.	1.00	Ud.	20.24	20.24
4	Codo 2"x90, pvc dren.	2.00	uds.	28.40	56.80
5	Cemento pvc criollo, PINTA + 25% desp.	0.24	pinta	57.02	13.68
6	Tee ½" h.g. (fría y cal.)	3.00	uds.	28.54	85.62
7	Tubo ½" h.g. + 10% desp. (fría y cal.)	0.47	tubo	649.00	305.03
8	Codo ½" h.g. (fría y cal.)	5.00	uds.	21.11	105.55
9	Red. bushing ½" a 3/8", h.g. (fría y cal.)	3.00	uds.	19.39	58.17
10	Pintura OXIDO ROJO en tub. h.g.	0.05	gl	729.24	36.46
11	FREG. DOBLE a. inox..	1.00	ud.	1,150.00	1,150.00
12	Boquilla para freg., cromo	2.00	uds.	206.13	412.26
13	Sifón 1 ½", pvc	1.00	ud.	169.92	169.92
14	Desagüe doble para freg., pvc	1.00	ud.	178.98	178.98
15	"Silicone" para sellar (tubo)	1.00	ud.	200.80	200.80
16	Cemento bco.	0.03	fda	672.60	20.18
17	Llave angular 3/8"	2.00	uds.	185.00	370.00
18	Niple 3/8"x2 ½", cromo	2.00	uds.	32.86	65.72
19	Cubrefalta 3/8", cromo	2.00	uds.	14.90	29.80
20	Tubo flexible con tuerca	2.00	uds.	171.10	342.20
21	Teflón + 25% desp.	2.00	rollo	12.64	25.28
22	Mano de obra desagüe 2"	1.00	ud.	632.27	632.27
23	Mano de obra salidas ½"	2.00	uds.	632.27	1,264.54
24	Mano de obra coloc. fregadero doble	1.00	ud.	1,158.92	1,158.92
				Unid.	6,867.49

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Ventanas de Aluminio y Vidrio Corrediza**

Vent.-01	Descripcion	Cant.	U.D.	P.U.	Subtotal
1	Cristal de ¼"	1.00	m²	418.74	418.74
2	Marco para corrediza	1.00	ud.	1,056.36	1,056.36
3	Silicon	1.00	ud.	220.00	220.00
4	Tornillos	6.00	uds.	2.20	13.20
5	Mano de Obra Instalacion de Cristales	1.00	m²	1,000.00	1,000.00
6	Transporte de Cristales	1.00	P.A.	250.00	250.00
7	Fondo de Imprevistos por Manejo de Cristales	10.00	%	2,958.30	295.83
				Total	3,254.13
				Total/m²	3,254.13
				Total/p²	302.43

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Paño Fijo con Crital de ¼"**

Cod. 35.02	Descripcion	Cant.	U.D.	P.U.	Subtotal
1	Cristal de ¼"	0.50	m²	418.74	209.37
2	Marco fijo para P-40	0.50	ud.	1,412.00	706.00
3	Silicon	1.00	ud.	220.00	220.00
4	Tornillos	6.00	uds.	2.20	13.20
5	Mano de Obra Instalacion de Cristales	1.00	m²	700.00	700.00
6	Transporte de Cristales	1.00	P.A.	200.00	200.00
7	Fondo de Imprevistos por Manejo de Cristales	10.00	%	2,048.57	204.86
				Total	2,253.43
				Total/m²	4,506.85
				Total/p²	418.85



SLG

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Puerta de Vidrio de 2.00 x 2.10

Puerta-05	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Marco fijo para puerta P-40	2.00	uds.	1,412.00	2,824.00
2	Marco mobil para puerta P-40	1.50	uds.	2,158.00	3,237.00
3	Zocalo	0.40	ud.	2,737.00	1,094.80
4	Juego de Bisagras	6.00	uds.	330.00	1,980.00
5	Cerradura Completa para puerta P-40	2.00	uds.	1,820.00	3,640.00
6	Cierre de Botella	2.00	uds.	935.00	1,870.00
7	Cristal de ¼"	0.50	plancha	3,575.00	1,787.50
8	Goma para Moldura de Presion	68.24	pl	3.50	238.84
9	Mano de Obra de Fabricacion	2.00	uds.	990.00	1,980.00
10	Mano de Obra de Instalacion	2.00	uds.	1,000.00	2,000.00
11	Acarreo Interno de Puerta	2.00	P.A.	275.00	550.00
12	Transporte de Puerta Comercial	2.00	P.A.	550.00	1,100.00
13	Imprevistos por Manejo de Cristales	10.00	%	22,302.14	2,230.21
				ud	24,532.35

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Puerta de Madera Caoba 1.00 x 2.50

Puerta-01	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Preparacion	1.00	ud.	6,750.00	6,750.00
2	Confeccion	1.00	ud.	3,950.00	3,950.00
3	Pulimento	1.00	ud.	750.00	750.00
4	Pintura	1.00	ud.	1,550.00	1,550.00
5	Instalacion y herraje	1.00	ud.	4,300.00	4,300.00
6	Transporte de Puerta	1.00	P.A.	250.00	250.00
				ud	17,550.00

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Puerta de Madera Caoba 0.90 x 2.10

Puerta-03	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Preparacion	1.00	ud.	5,950.00	5,950.00
2	Confeccion	1.00	ud.	3,400.00	3,400.00
3	Pulimento	1.00	ud.	750.00	750.00
4	Pintura	1.00	ud.	1,200.00	1,200.00
5	Instalacion y herraje	1.00	ud.	4,300.00	4,300.00
6	Transporte de Puerta	1.00	P.A.	250.00	250.00
				ud	15,850.00

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Puerta de Madera Caoba 0.80 x 2.10

Puerta-04	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Preparacion	1.00	ud.	5,750.00	5,750.00
2	Confeccion	1.00	ud.	3,150.00	3,150.00
3	Pulimento	1.00	ud.	750.00	750.00
4	Pintura	1.00	ud.	1,100.00	1,100.00
5	Instalacion y herraje	1.00	ud.	4,300.00	4,300.00
6	Transporte de Puerta	1.00	P.A.	250.00	250.00
				ud	15,300.00

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Zapata de Muros de 8", Hormigon 1:2:4

H.A. 001	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero + 5% desp.	0.63	qq	2,300.00	1,455.90
2	M.O. acero	8.33	m	83.50	695.83
3	Alambre #18	1.21	lbs	46.56	56.28
3	Hormigon 1:2:4 + 10% desp.	1.10	m³	4,964.19	5,460.60
				m³	7,668.61

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Hierro en Ventanas

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de verja	1.00	p²	255.00	255.00
2	Instalación de verja	1.00	p²	50.00	50.00
3	Materiales de instalación	1.00	p²	10.00	10.00
				p²	315.00



SUB

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Techos en Plafon

Cod. 15.08	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Planchas	1.34	uds.	102.00	136.68
	2 Crosstee 4'	1.40	uds.	48.00	67.20
	3 Crosstee 2'	1.40	uds.	24.00	33.60
	4 Maintee de 12'	0.24	ud.	144.00	34.56
	5 Angular de 10'	0.35	ud.	84.00	29.40
	6 Tiro Tipo L	0.70	lbs	6.37	4.46
	7 Clavos p/ Angulares	3.50	lbs	63.60	222.60
	8 Alambre	0.10	ud.	52.80	5.28
	9 Mano de Obra	1.00	m ²	240.00	240.00
				m²	\$773.78

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Barandas en Hierro

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Confección y materiales de barandas	10.76	pl	283.69	3,052.50
	2 Instalación de barandas	10.76	pl	89.35	961.41
	3 Materiales de instalación	10.76	pl	34.87	375.20
				pl	4,389.11
				p²	\$138.18

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Hasta de Bandera

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Tubo de 3" HG	9.00	pl	196.05	1,764.45
	2 Tubo de 2" HG	9.00	pl	147.75	1,329.75
	3 Driza y polea	1.00	P.A.	1,860.00	1,860.00
	4 Materiales de soldadura e instalacion	30.00	%	4,954.20	1,486.26
	5 Mano de obra	30.00	%	6,440.46	1,932.14
				P.A.	8,372.60



5/25

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
MORTERO 1: 2 (Nuevo)

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Agua	70.10	gl	0.61	42.76
2.00	Arena gruesa lavada + 2% desp.	1.10	m3	1,340.00	1,474.00
3.00	Cemento gris	15.57	fda	265.00	4,126.05
4.00	Mano de obra mezclado (un peón = 2 m3 / 8 horas)	0.50	día	600.00	300.00
				m³	5,942.81

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
MORTERO 1: 2 PARA PULIDO (ENLUCIDO IMPERMEABLE):

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Agua	100.00	gl	0.61	61.00
2.00	Arena fina + 2% desp.	1.02	m3	700.00	714.00
3.00	Cal hidratada + 2% desp. (50 lbs.)	3.06	fda	283.20	866.59
4.00	Cemento gris	17.66	fda	265.00	4,679.90
5.00	Mano de obra mezclado (un peón = 2 m3 / 8 horas)	0.50	día	600.00	300.00
				m³	6,621.49

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
MORTERO 1: 3, P/COLOCAR BLOQUES:

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Agua	69.04	gl	0.61	42.11
2.00	Arena gruesa + 2% desp.	1.10	m3	800.00	880.00
3.00	Cemento gris	11.51	fda	265.00	3,050.15
4.00	Mano de obra mezclado (un peón = 2 m3 / 8 horas)	0.50	día	600.00	300.00
				m³	4,272.26

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
MORTERO 1: 4 PARA FRAGUACHE:

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Agua	45.24	gl	0.61	27.60
2.00	Cemento gris	9.46	fda	265.00	2,506.90
3.00	Mano de obra mezclado (un peón = 2 m3 / 8 horas)	0.50	día	600.00	300.00
4.00	Arena Itabo Lavada + 3% desp.	1.10	m3	800.00	881.60
				m³	3,716.10

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
MORTERO 1: 4 PARA EMPAÑETE:

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Agua	45.24	gl	0.61	27.60
2.00	Cemento gris	9.46	fda	265.00	2,506.90
3.00	Mano de obra mezclado (un peón = 2 m3 / 8 horas)	0.50	día	600.00	300.00
4.00	Mezcla de empañete + 3% desp.	1.10	m3	1,880.59	2,072.41
				m³	4,906.91

5166



**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
MEZCLA DE PAÑETE**

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Arena fina + 2% desp.	1.02	m3	700.00	714.00
2.00	Cal hidratada + 2% desp. (50 lbs.)	3.06	fda	283.20	866.59
3.00	Mano de obra mezclado (un peón)	0.50	día	600.00	300.00
				m³	1,880.59

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
HORMIGON (1:3:5), LIG.:**

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Arena gruesa lavada	0.52	m³	1,340.00	700.69
2.00	Grava combinada	0.85	m³	920.00	786.05
3.00	agua	60.00	gl	0.61	36.60
4.00	Cemento gris	6.40	fda	265.00	1,696.00
5.00	Vaciado con ligadora	1.38	m³	400.00	552.00
				m³	3,771.33

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
HORMIGON (1:2:4), LIG.:**

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Arena gruesa lavada	0.45	m³	1,340.00	600.72
2.00	Grava combinada	0.90	m³	920.00	825.79
3.00	agua	60.00	gl	0.61	36.60
4.00	Cemento gris	8.23	fda	265.00	2,180.95
5.00	Vaciado con ligadora	1.35	m³	400.00	540.00
				m³	4,184.06

**Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
MORTERO 1:10 para Instalacion de Pisos**

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Agua	70.00	gl	0.61	42.70
2.00	Cemento gris	5.24	fda	265.00	1,388.60
3.00	Mano de obra mezclado (un peón = 2 m3 / 8 horas)	0.50	día	600.00	300.00
4.00	Arena triturada	1.20	m3	1,340.00	1,608.00
				m³	3,339.30

SILG



Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Zapatas de Columnas 2.00 m x 2.00 m x 0.50 m, Ø ¾" @ 0.20 m A.D. en Asy y Asx

H.A. 001	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Acero ¾" x 25' + 5% desp.	4.760	qq	2,150.00	10,234.00
	2 M.O. acero	0.518	qq	246.86	127.87
	3 Alambre #18	1.036	lbs	49.00	50.76
	4 Horm. 210 kg/cm ² + 10% desp.	2.20	m ³	4,900.00	10,780.00
				ud	\$21,192.63
				m ³	\$9,633.01

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Zapatas de Columnas 3.00 m x 1.70 m x 0.45 m, Ø ½" @ 0.15 m A.D. en Asy y Asx

H.A. 001	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Acero ¾" x 25' + 5% desp.	3.911	qq	2,150.00	8,408.95
	2 M.O. acero	3.911	qq	246.86	965.50
	3 Alambre #18	7.822	lbs	49.00	383.29
	4 Horm. 210 kg/cm ² + 10% desp.	2.52	m ³	4,900.00	12,370.05
				ud	\$22,127.79
				m ³	\$8,765.22

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Columnas Redonda de 0.60 mts, 12 Ø ¾", est. Ø ¾" @ 0.20 m

H.A. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Acero por qq	2.651	qq	2,150.00	5,699.88
	2 M.O. acero	2.651	qq	246.86	654.45
	3 Madera bruta amer. (6 usos)	10.206	pt	44.30	452.14
	4 Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	0.440	lb	32.73	14.40
	5 Clavos de acero (¼ lb / metro)	0.530	lb	54.69	28.99
	6 Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	5.302	lb	37.77	200.26
	7 Encofrado	2.778	m	170.00	472.22
	8 Desencofrado	3.333	m ²	20.00	66.67
	9 Horm. 210 kg/cm ² + 10% desp.	1.100	m ³	4,900.00	5,390.00
				m ³	\$ 12,979.01

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Vigas V1x de 0.30 m x 0.75 mts, 2 Ø ½" y 3 Ø ¾", Adic. 2 Ø 1", est. Ø ¾" @ 0.10 m

H.A. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Acero por qq	3.122	qq	2,150.00	6,712.48
	2 M.O. acero	3.122	qq	246.35	769.12
	3 Madera bruta amer. (6 usos)	19.690	pt	44.30	872.26
	4 Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	0.710	lb	32.73	23.24
	5 Clavos de acero (¼ lb / metro)	1.280	lb	54.69	70.00
	6 Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	6.244	lb	37.77	235.84
	7 Encofrado	4.444	m	170.00	755.56
	8 Desencofrado	8.000	m ²	20.00	160.00
	9 Horm. 210 kg/cm ² + 10% desp.	1.100	m ³	5,100.00	5,610.00
				m ³	\$ 15,208.50



Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Vigas V2x de 0.30 m x 0.75 mts, 2 Ø ½" y 3 Ø ¾", Adic. 3 Ø ½", est. Ø ⅝" @ 0.10 m

H.A. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero por qq	2.815	qq	2,150.00	6,052.28
2	M.O. acero	2.815	qq	246.35	693.48
3	Madera bruta amer. (6 usos)	19.690	pt	44.30	872.26
4	Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	0.710	lb	32.73	23.24
5	Clavos de acero (¼ lb / metro)	1.280	lb	54.69	70.00
6	Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	5.630	lb	37.77	212.65
7	Encofrado	4.444	m	170.00	755.56
8	Desencofrado	8.000	m2	20.00	160.00
9	Horm. 210 kg/cm ² + 10% desp.	1.100	m3	5,100.00	5,610.00
				m³	\$ 14,449.47

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Vigas V3x de 0.30 m x 0.75 mts, 3 Ø ¾" y 3 Ø ¾", est. Ø ⅝" @ 0.20 m

H.A. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero por qq	2.300	qq	2,150.00	4,945.53
2	M.O. acero	2.300	qq	246.35	566.67
3	Madera bruta amer. (6 usos)	19.690	pt	44.30	872.26
4	Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	0.710	lb	32.73	23.24
5	Clavos de acero (¼ lb / metro)	1.280	lb	54.69	70.00
6	Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	4.600	lb	37.77	173.76
7	Encofrado	4.444	m	170.00	755.56
8	Desencofrado	8.000	m2	20.00	160.00
9	Horm. 210 kg/cm ² + 10% desp.	1.100	m3	5,100.00	5,610.00
				m³	\$ 13,177.02

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Vigas V1y de 0.30 m x 0.75 mts, 3 Ø ¾" y 3 Ø 1", est. Ø ⅝" @ 0.20 m

H.A. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero por qq	2.838	qq	2,150.00	6,101.37
2	M.O. acero	2.838	qq	246.35	699.10
3	Madera bruta amer. (6 usos)	19.690	pt	44.30	872.26
4	Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	0.710	lb	32.73	23.24
5	Clavos de acero (¼ lb / metro)	1.280	lb	54.69	70.00
6	Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	5.676	lb	37.77	214.37
7	Encofrado	4.444	m	170.00	755.56
8	Desencofrado	8.000	m2	20.00	160.00
9	Horm. 210 kg/cm ² + 10% desp.	1.100	m3	5,100.00	5,610.00
				m³	\$ 14,505.90

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Vigas V2y de 0.30 m x 0.75 mts, 3 Ø ¾" y 3 Ø ¾", est. Ø ⅝" @ 0.20 m

H.A. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero por qq	2.300	qq	2,150.00	4,945.53
2	M.O. acero	2.300	qq	246.35	566.67
3	Madera bruta amer. (6 usos)	19.690	pt	44.30	872.26
4	Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	0.710	lb	32.73	23.24
5	Clavos de acero (¼ lb / metro)	1.280	lb	54.69	70.00
6	Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	4.600	lb	37.77	173.76
7	Encofrado	4.444	m	170.00	755.56
8	Desencofrado	8.000	m2	20.00	160.00
9	Horm. 210 kg/cm ² + 10% desp.	1.100	m3	5,100.00	5,610.00
				m³	\$ 13,177.02



SILG

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Zapatas de Columnas Zc2 3.00 m x 5.70 m x 0.65 m, As Ø ¾" @ 0.30 m y Ø ¾" @ 0.20 m; Ai Ø 1" @ 0.20 m y Ø ½" @ 0.4 m

H.A. 001	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero ¾" x 25' + 5% desp.	18.278	qq	2,150.00	39,297.79
2	M.O. acero	18.278	qq	246.86	4,512.12
3	Alambre #18	36.556	lbs	49.00	1,791.25
4	Horm. 210 kg/cm ² + 10% desp.	12.23	m ³	4,900.00	59,909.85
				ud	\$105,511.01
				m³	\$8,629.70

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Zapatas de Columnas Z1 2.40 m x 2.40 m x 0.55 m, Ø ¾" @ 0.25 m A.D.

H.A. 001	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero ¾" x 25' + 5% desp.	2.858	qq	2,150.00	6,143.70
2	M.O. acero	2.858	qq	246.86	705.41
3	Alambre #18	5.715	lbs	49.00	280.04
4	Horm. 210 kg/cm ² + 10% desp.	3.48	m ³	4,900.00	17,075.52
				ud	\$24,204.67
				m³	\$6,945.78

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Zapatas de Columnas Z2 3.00 m x 3.00 m x 0.55 m, Ø ¾" @ 0.15 m A.D.

H.A. 001	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero ¾" x 25' + 5% desp.	6.819	qq	2,150.00	14,661.11
2	M.O. acero	6.819	qq	246.86	1,683.37
3	Alambre #18	13.638	lbs	49.00	668.27
4	Horm. 210 kg/cm ² + 10% desp.	5.45	m ³	4,900.00	26,680.50
				ud	\$43,693.25
				m³	\$8,024.47

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Zapatas de Columnas Z3 3.20 m x 3.20 m x 0.65 m, Ø ¾" @ 0.15 m A.D.

H.A. 001	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero ¾" x 25' + 5% desp.	7.966	qq	2,150.00	17,127.90
2	M.O. acero	7.966	qq	246.86	1,966.60
3	Alambre #18	15.933	lbs	49.00	780.71
4	Horm. 210 kg/cm ² + 10% desp.	7.32	m ³	4,900.00	35,875.84
				ud	\$55,751.05
				m³	\$7,614.60

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Zapatas de Columnas Z4 2.70 m x 2.70 m x 0.55 m, Ø ¾" @ 0.25 m A.D.

H.A. 001	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero ¾" x 25' + 5% desp.	3.507	qq	2,150.00	7,540.00
2	M.O. acero	3.507	qq	246.86	865.73
3	Alambre #18	7.014	lbs	49.00	343.68
4	Horm. 210 kg/cm ² + 10% desp.	4.41	m ³	4,900.00	21,611.21
				ud	\$30,360.62
				m³	\$6,883.79



SLG

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Columnas C1 0.40 x 0.60 mts, 16 Ø ¾", est. Ø ¾" @ 0.20 m y est. Ø ¾" @ 0.20 m

H.A. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero por qq	5.053	qq	2,150.00	10,864.40
2	M.O. acero	5.053	qq	246.86	1,247.44
3	Madera bruta amer. (6 usos)	14.043	pt	44.30	622.11
4	Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	0.670	lb	32.73	21.93
5	Clavos de acero (¼ lb / metro)	0.670	lb	54.69	36.64
6	Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	10.106	lb	37.77	381.72
7	Encofrado	4.167	m	170.00	708.33
8	Desencofrado	4.167	m2	20.00	83.33
9	Horm. 210 kg/cm² + 10% desp.	1.100	m3	4,900.00	5,390.00
				m³	\$ 19,355.90

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Columnas C1 0.40 x 0.60 mts, 18 Ø ¾" y 2 Ø ¾", est. Ø ¾" @ 0.20 m y est. Ø ¾" @ 0.20 m

H.A. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero por qq	4.445	qq	2,150.00	9,557.67
2	M.O. acero	4.445	qq	246.86	1,097.40
3	Madera bruta amer. (6 usos)	10.206	pt	44.30	452.14
4	Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	0.440	lb	32.73	14.40
5	Clavos de acero (¼ lb / metro)	0.530	lb	54.69	28.99
6	Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	8.891	lb	37.77	335.81
7	Encofrado	2.778	m	170.00	472.22
8	Desencofrado	3.333	m2	20.00	66.67
9	Horm. 210 kg/cm² + 10% desp.	1.100	m3	4,900.00	5,390.00
				m³	\$ 17,415.30

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Muros de Hormigon Armado de Ascensor

Cod. 13.02	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero por qq	27.36	qq	2,150.00	58,824.00
2	M.O. acero	27.36	qq	246.86	6,754.09
3	Planchas plywood 4'x8'x¾" (8 usos)	2.54	Uds.	1,550.00	3,943.20
4	Madera bruta amer. (4 usos)	175.21	pt	43.00	7,534.03
5	Clavos corrientes (10 lb. / 100 pie madera)	56.06	lb	28.56	1,601.07
6	Clavos de acero (½ lb / m²)	25.30	lb	49.06	1,241.05
7	Alambre calibre #14 (½ lb. / m²)	63.04	lb	37.77	2,381.02
8	Confección madera (dos caras)	37.84	m2	135.00	5,108.16
9	Desencofrado de madera (dos caras)	37.84	m2	20.00	756.76
10	Horm. 210 Kg/Cm² + 5% desp.	7.15	m³	4,900.00	35,042.15
				ud	\$123,185.53
				m³	\$17,225.23



Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Vigas V1x, V2x, V3x, V4x, V5x y V6x de 0.30 m x 0.75 mts, 2 Ø ½" y 3 Ø ¾", Adic. 2 Ø 1", est. Ø ¾"
@ 0.10 m

H.A. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero por qq	3.387	qq	2,150.00	7,281.57
2	M.O. acero	3.387	qq	246.35	834.33
3	Madera bruta amer. (6 usos)	19.690	pt	44.30	872.26
4	Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	0.710	lb	32.73	23.24
5	Clavos de acero (¼ lb / metro)	1.280	lb	54.69	70.00
6	Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	6.774	lb	37.77	255.84
7	Encofrado	4.444	m	170.00	755.56
8	Desencofrado	8.000	m2	20.00	160.00
9	Horm. 210 kg/cm ² + 10% desp.	1.100	m3	5,100.00	5,610.00
				m³	\$ 15,862.80

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Vigas VAY, VBY, VCy, VDY Vey; 0.30 m x 0.75 mts, 2 Ø ½" y 3 Ø ¾", Adic. 2 Ø 1", est. Ø ¾"
@ 0.10 m

H.A. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero por qq	4.079	qq	2,150.00	8,769.70
2	M.O. acero	4.079	qq	246.35	1,004.84
3	Madera bruta amer. (6 usos)	14.785	pt	44.30	654.99
4	Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	0.470	lb	32.73	15.38
5	Clavos de acero (¼ lb / metro)	0.990	lb	54.69	54.14
6	Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	8.158	lb	37.77	308.12
7	Encofrado	2.941	m	170.00	500.00
8	Desencofrado	6.176	m2	20.00	123.53
9	Horm. 210 kg/cm ² + 10% desp.	1.100	m3	5,100.00	5,610.00
				m³	\$ 17,040.70

Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Losas Aligeradas de Hormigon Armado

Cod. 13.08	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero ¾" x 20' + 5% desp.	89.630	qq	2,150.00	192,704.50
2	Acero ½" x 20' + 5% desp.	138.670	qq	2,150.00	298,140.50
3	Malla electro soldada D2.5xD2.5 100x100	22.760	m2	139.82	3,182.30
4	M.O. acero	251.060	qq	370.29	92,965.01
5	Subida acero	251.060	qq	24.69	6,198.67
6	Madera bruta amer.	45.903	pt	43.00	1,973.83
7	Clavos corrientes	163.392	lb	28.56	4,666.48
8	Clavos de acero	9.740	lb	49.06	477.84
9	Confección madera	408.480	m2	105.00	42,890.40
10	Desencofrado	408.480	m2	20.00	8,169.60
11	Bovedilla de 0.5 m x 0.50 m x 0.17 m	955.840	Ud.	83.00	79,334.72
12	Mano de Obra de Bovedillas	955.840	Ud.	5.00	4,779.20
13	Alambre #18	627.650	lbs	49.00	30,754.85
14	Horm. 240 Kg/Cm ²	61.272	m3	5,100.00	312,487.20

ud \$1,078,725.10
m² \$2,640.83



Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Rampa de Escalera H = 0.12 m

Cod. 3.09	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Acero 3/8" x 20' grado 40 + 10% desp.	1.35	qq	2,150.00	2,902.50
	2 Acero 1/2" x 20' grado 40 + 10% desp.	1.95	qq	2,150.00	4,192.50
	3 M.O. acero (rampa)	3.30	qq	370.29	1,221.96
	4 Madera bruta amer. (4 usos)	42.22	pt	43.00	1,815.46
	5 Clavos corrientes (10 lb. / 100 pie madera)	16.89	lb	28.56	482.38
	6 Clavos de acero (.10 lb / m2)	0.92	lb	43.00	39.56
	7 Alambre Calibre #14 (.30 lb. / m2)	2.75	lb	28.56	78.54
	8 Encofrado	9.17	m2	170.00	1,558.90
	9 Desencofrado	9.17	m2	20.00	183.40
	10 Horm. 240 Kg/Cm ²	1.00	m ³	5,100.00	5,100.00
				m³	17,575.20


Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial
Dinteles D1

H.A. 006	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Acero + 5% desp.	2.54	qq	2,150.00	5,840.44
	2 M.O. acero	2.54	qq	296.23	752.23
	3 Madera bruta amer. (6 usos)	86.05	pt	44.30	3,811.93
	4 Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	4.00	lb	32.73	130.92
	5 Clavos de acero (1/4 lb / metro)	2.40	lb	54.69	131.26
	6 Alambre calibre #14 (1/4 lb. / metro)	5.08	lb	37.77	191.82
	7 Encofrado	25.00	m	384.00	9,600.00
	8 Desencofrado	15.00	m2	60.00	900.00
	9 Hormigon 1:2:4 + 5% desp.	1.10	m ³	4,184.06	5,460.60
				m³	26,819.20

S/16



Id	Task Name	Costo	Duración	Comienzo	agosto		septiembre				octubre				noviembre				diciembre								
					29/7	5/8	12/8	19/8	26/8	2/9	9/9	16/9	23/9	30/9	7/10	14/10	21/10	28/10	4/11	11/11	18/11	25/11	2/12	9/12	16/12	23/12	
1	Presupuesto Bloque de Gestión y Administración del Archivo General del Poder Judicial	\$70,438,347.44	104 días	vie 17/8/18																							
2	Costos Directos	\$54,584,329.06	104 días	vie 17/8/18																							
3	AREAS EXTERIORES	\$6,101,096.02	104 días	vie 17/8/18																							
4	PRIMER NIVEL	\$6,101,096.02	104 días	vie 17/8/18																							
5	PRELIMINARES	\$806,641.60	10 días	vie 17/8/18																							
6	Limpieza de área	\$787,685.35	10 días	vie 17/8/18																							
7	Caseta de materiales	\$18,956.25	5 días	jue 23/8/18																							
8	MOVIMIENTO DE TIERRA	\$224,755.41	8 días	jue 23/8/18																							
9	Nivelación de terreno	\$55,255.41	5 días	jue 23/8/18																							
10	Bote de material	\$169,500.00	3 días	mié 29/8/18																							
11	PARQUEO	\$2,493,662.97	13 días	jue 22/11/18																							
12	H.A. malla electrosoldada	\$1,996,440.32	8 días	jue 22/11/18																							
13	Bordillos y contenes	\$335,612.29	5 días	mar 27/11/18																							
14	Paragomas	\$62,928.00	3 días	sáb 1/12/18																							
15	Pintura de demarcación	\$98,682.36	2 días	mié 5/12/18																							
16	VERJA FRONTAL	\$377,584.88	13 días	lun 3/12/18																							
17	Portón en perfiles de hierro	\$77,550.33	4 días	lun 3/12/18																							
18	Herraje en verja	\$204,312.90	3 días	vie 7/12/18																							
19	Acera violinada	\$46,919.31	3 días	mar 11/12/18																							
20	Bordillo y contén	\$48,802.34	3 días	vie 14/12/18																							
21	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$952,737.67	18.2 días	jue 22/11/18																							
22	Suministro e Instalaciones Electricas	\$897,047.59	15 días	lun 26/11/18																							
23	Registro de Hormigón 0.8 x 0.8 m	\$55,690.08	4 días	jue 22/11/18																							
24	JARDINERIA	\$27,509.50	2 días	mar 18/12/18																							
25	Grama en isletas	\$14,545.50	2 días	mar 18/12/18																							
26	Arboles flamboyán	\$12,964.00	1 día	mar 18/12/18																							
27	CAMARA SEPTICA (3.00 x 3.00 x 1.5 en roca)	\$186,645.83	13 días	sáb 1/9/18																							
28	Excavación	\$25,375.00	2 días	sáb 1/9/18																							
29	Bote material excavado	\$13,650.00	1 día	mar 4/9/18																							
30	Losa de fondo	\$23,953.31	2 días	lun 10/9/18																							
31	Losa de techo	\$23,953.31	2 días	mié 12/9/18																							
32	Block de 8"	\$35,477.19	1 día	mar 4/9/18																							
33	Block de 6"	\$5,049.54	1 día	vie 14/9/18																							
34	Viga de amarre	\$10,014.95	2 días	mié 5/9/18																							
35	Empañete pulido	\$12,108.17	2 días	vie 7/9/18																							
36	Zabaleta de piso	\$3,444.00	1 día	mié 12/9/18																							
37	Tapas	\$2,512.72	1 día	sáb 15/9/18																							
38	Instalaciones Sanitarias	\$31,107.64	1 día	lun 10/9/18																							
39	CISTERNA 21,000 gls. (6.00 x 6.50 x 2.5 en roca)	\$536,876.39	17 días	sáb 1/9/18																							
40	Excavación	\$96,671.50	3 días	sáb 1/9/18																							
41	Bote material excavado	\$52,002.00	2 días	mié 5/9/18																							
42	H.A en losa de fondo	\$74,734.31	2 días	mar 18/9/18																							
43	H.A en losa de techo	\$74,734.31	2 días	jue 13/9/18																							
44	Viga de amarre	\$14,307.07	2 días	mar 11/9/18																							
45	Empañete pulido	\$18,018.11	3 días	jue 13/9/18																							
46	Cantos	\$202.35	1 día	lun 17/9/18																							
47	Muro bloques hormigón 6" SNP	\$605.94	1 día	sáb 15/9/18																							
48	Muro bloques hormigón 8" cámaras llenas	\$64,759.95	3 días	vie 7/9/18																							
49	Tapa para cisterna	\$6,589.00	1 día	lun 17/9/18																							
50	Instalaciones Sanitarias	\$130,151.85	2 días	mar 18/9/18																							
51	Zabaleta	\$4,100.00	1 día	jue 20/9/18																							
52	MISCELANEOS	\$494,681.77	9 días	lun 10/9/18																							
53	Pozo tubular de 8", (Tubería de hierro, bomba de 1hp 220v)	\$222,581.45	2 días	lun 10/9/18																							
54	Pozo filtrante de 8", (Tubería de hierro)	\$52,200.10	4 días	mié 12/9/18																							
55	Caseta de bombeo	\$42,356.00	8 días	lun 10/9/18																							
56	Bomba de 1 1/2 HP y tanque de 100 gls de fibra de vidrio	\$177,544.22	1 día	mié 19/9/18																							
57	PASARELA	\$8,160,582.18	100 días	vie 17/8/18																							
58	PRELIMINARES	\$24,006.50	3 días	mié 5/9/18																							
59	Replanteo y control topográfico	\$24,006.50	3 días	mié 5/9/18																							




5/26

Date: mar 24/7/18

Task	Summary	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	External Milestone	Manual Progress
Split	Project Summary	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Deadline	
Milestone	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	External Tasks	Progress	

Id	Task Name	Costo	Duración	Comienzo	agosto		septiembre			octubre			noviembre			diciembre								
					29/7	5/8	12/8	19/8	26/8	2/9	9/9	16/9	23/9	30/9	7/10	14/10	21/10	28/10	4/11	11/11	18/11	25/11	2/12	9/12
60	MOVIMIENTO DE TIERRA	\$734,182.47	27 días	vie 17/8/18																				
61	Excavación zapata columnas	\$111,795.00	2 días	sáb 8/9/18																				
62	Excavación zapata de muro de 8"	\$67,860.00	1 día	sáb 8/9/18																				
63	Relleno de reposición (a mano)	\$17,082.00	3 días	vie 14/9/18																				
64	Bote de material	\$59,175.00	3 días	lun 10/9/18																				
65	Relleno compactado (pasarela, entrada a información y parqueo)	\$478,270.47	4 días	vie 17/8/18																				
66	HORMIGÓN ARMADO	\$4,674,505.37	19 días	lun 10/9/18																				
67	H.A. zapata de muros de 8"(fc=210KG/CM2)	\$214,721.16	6 días	lun 10/9/18																				
68	H.A. viga de amarre (ANP) fc=210 kg/cm2	\$80,978.02	4 días	mar 25/9/18																				
69	H. A. zapata combinada(fc=210kg/cm2)	\$35,762.08	1 día	mar 11/9/18																				
70	H. A. zapata aisladas(fc=210kg/cm2)	\$770,641.09	3 días	mar 11/9/18																				
71	Columnas (fc=210kg/cm2)	\$765,761.59	2 días	vie 14/9/18																				
72	H. A. en viga	\$1,213,518.52	4 días	lun 17/9/18																				
73	H. A. losa H=0.15 (1:2:4)(fc=240kg/cm2)	\$1,593,122.91	3 días	lun 17/9/18																				
74	MUROS DE BLOQUES EN :	\$324,546.70	5 días	jue 20/9/18																				
75	Muro bloques hormigón 8" BNP	\$252,425.21	2 días	mar 25/9/18																				
76	Muro bloques hormigón 8" SNP	\$72,121.49	2 días	jue 20/9/18																				
77	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	\$667,970.05	40 días	vie 21/9/18																				
78	Empaquetado maestreado en techo vigas y columnas	\$501,486.78	15 días	jue 4/10/18																				
79	Fraguache en techo vigas y columnas	\$73,182.07	10 días	vie 21/9/18																				
80	Cantos	\$93,301.20	15 días	lun 22/10/18																				
81	TERMINACIÓN TECHO	\$651,848.41	24 días	jue 20/9/18																				
82	Fino de techo plano	\$299,237.41	15 días	jue 20/9/18																				
83	Impermeabilizante lona asfáltica granulada de 4 kg	\$314,563.00	4 días	lun 15/10/18																				
84	Zabaleta	\$38,048.00	5 días	mar 9/10/18																				
85	PISOS	\$556,748.74	18 días	sáb 10/11/18																				
86	Pisos en cemento pulido con acero malla (fc=180kg/cm2)	\$386,684.97	10 días	sáb 10/11/18																				
87	Piso de terraza en entrada de vibrado	\$170,063.77	8 días	jue 22/11/18																				
88	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$282,818.65	20 días	lun 17/9/18																				
89	Suministros e Instalaciones Electricas	\$282,818.65	20 días	lun 17/9/18																				
90	PINTURA	\$231,395.29	25 días	sáb 10/11/18																				
91	Pintura	\$231,395.29	25 días	sáb 10/11/18																				
92	MISCELANEOS	\$12,560.00	5 días	lun 10/12/18																				
93	Limpieza final	\$12,560.00	5 días	lun 10/12/18																				
94	BLOQUE ADMINISTRACIÓN	\$15,520,342.33	80 días	vie 17/8/18																				
95	PRIMER NIVEL	\$10,681,017.12	67 días	vie 17/8/18																				
96	PRELIMINARES	\$33,535.48	8 días	mié 29/8/18																				
97	Replanteo y control topográfico	\$13,685.63	2 días	mié 29/8/18																				
98	Fumigación del terreno	\$19,849.85	2 días	mié 5/9/18																				
99	MOVIMIENTO DE TIERRA	\$521,068.64	20 días	vie 17/8/18																				
100	Excavación zapata de muros en roca	\$32,211.75	2 días	vie 31/8/18																				
101	Excavación zapata de col y muro escalera en roca	\$152,735.75	4 días	lun 3/9/18																				
102	Relleno compactado con caliche interior	\$262,592.63	3 días	vie 31/8/18																				
103	Relleno de reposición	\$24,611.89	2 días	vie 17/8/18																				
104	Bote de material excavado	\$48,916.62	2 días	vie 7/9/18																				
105	HORMIGÓN ARMADO EN:	\$6,954,039.32	32 días	lun 3/9/18																				
106	Zapata muro 8" (h. ind. f' c = 210 kg/cm2)	\$146,027.26	3 días	lun 3/9/18																				
107	H. A. zapata combinadas (h. ind. f' c = 210 kg/cm2)	\$781,783.48	4 días	vie 7/9/18																				
108	H. A. zapata columnas (h. ind. f' c = 210 kg/cm2)	\$156,971.21	3 días	vie 7/9/18																				
109	H. A. columna (h. ind. f' c = 210 kg/cm2)	\$364,859.83	4 días	mar 11/9/18																				
110	H. A. muro (h. ind. f' c = 210 kg/cm2)	\$216,383.32	3 días	jue 6/9/18																				
111	H. A. viga (h. ind. f' c = 240 kg/cm2)	\$336,704.38	3 días	sáb 15/9/18																				
112	H. A. losa Aligerada (h. ind. f' c = 240 kg/cm2)	\$614,743.38	4 días	mié 19/9/18																				
113	H. A. losa H=0.12, Pie de escalera (h. ind. f' c = 240 kg/cm2)	\$13,659.13	2 días	jue 27/9/18																				
114	H. A. losa piso H=.10 (1:3:5) con acero malla	\$4,104,548.92	5 días	mar 25/9/18																				
115	H. A. en vuelo (h. ind. f' c = 240 kg/cm2)	\$11,260.06	4 días	mar 25/9/18																				



Date: mar 24/7/18

Task	Summary	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	External Milestone	Manual Progress
Split	Project Summary	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Deadline	
Milestone	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	External Tasks	Progress	

Page 2

Id	Task Name	Costo	Duración	Comienzo	Gantt Chart Timeline																											
					agosto				septiembre				octubre				noviembre				diciembre											
					29/7	5/8	12/8	19/8	26/8	2/9	9/9	16/9	23/9	30/9	7/10	14/10	21/10	28/10	4/11	11/11	18/11	25/11	2/12	9/12	16/12	23/12						
225	Impermeabilizante lona asfáltica granulada de 4 kg	\$6,897.44	2 días	jue 18/10/18	[Gantt bar from 18/10 to 19/10, 0% progress]																											
226	Zabaleta	\$2,187.76	1 día	mié 17/10/18	[Gantt bar from 17/10 to 17/10, 0% progress]																											
227	Suministros e Instalaciones Electricas	\$4,464.76	3 días	sáb 13/10/18	[Gantt bar from 13/10 to 15/10, 0% progress]																											
228	Puerta polimetal en azotea	\$6,300.00	1 día	mar 20/11/18	[Gantt bar from 20/11 to 20/11, 0% progress]																											
229	Fijo aluminio natural , vidrio	\$12,529.05	1 día	mar 20/11/18	[Gantt bar from 20/11 to 20/11, 0% progress]																											
230	Pintura exterior con acrílica	\$6,148.01	2 días	lun 15/10/18	[Gantt bar from 15/10 to 16/10, 0% progress]																											
231	Pintura Techos y vigas	\$1,764.04	1 día	jue 25/10/18	[Gantt bar from 25/10 to 25/10, 0% progress]																											
232	Pintura interior con acrílica	\$5,498.00	2 días	lun 5/11/18	[Gantt bar from 5/11 to 6/11, 0% progress]																											
233	MISCELÁNEOS	\$529,933.81	26 días	sáb 20/10/18	[Gantt bar from 20/10 to 15/11, 0% progress]																											
234	Plafón	\$240,027.84	5 días	mar 23/10/18	[Gantt bar from 23/10 to 27/10, 0% progress]																											
235	Tope de granito gris en baño	\$20,340.00	2 días	sáb 20/10/18	[Gantt bar from 20/10 to 21/10, 0% progress]																											
236	Fascia Exterior en durock	\$52,368.88	2 días	mar 20/11/18	[Gantt bar from 20/11 to 21/11, 0% progress]																											
237	Barandillas de hierro (tubos de 2",1.5" y 1")	\$20,517.10	4 días	mar 30/10/18	[Gantt bar from 30/10 to 3/11, 0% progress]																											
238	Baranda de acero inoxidable y vidrio en borde doble altura	\$182,223.87	4 días	mar 30/10/18	[Gantt bar from 30/10 to 3/11, 0% progress]																											
239	Limpieza final	\$14,456.12	3 días	jue 8/11/18	[Gantt bar from 8/11 to 10/11, 0% progress]																											
240	BLOQUE GESTIÓN	\$24,802,308.53	87 días	mié 29/8/18	[Gantt bar from 29/8 to 24/10, 0% progress]																											
241	PRIMER NIVEL	\$15,826,288.66	73 días	mié 29/8/18	[Gantt bar from 29/8 to 20/10, 0% progress]																											
242	PRELIMINARES	\$131,767.37	13 días	mié 29/8/18	[Gantt bar from 29/8 to 9/9, 0% progress]																											
243	Replanteo y control topográfico	\$53,773.48	6 días	mié 29/8/18	[Gantt bar from 29/8 to 4/9, 0% progress]																											
244	Fumigación del terreno	\$77,993.89	3 días	lun 10/9/18	[Gantt bar from 10/9 to 12/9, 0% progress]																											
245	MOVIMIENTO DE TIERRA	\$1,589,255.02	11 días	mié 5/9/18	[Gantt bar from 5/9 to 16/9, 0% progress]																											
246	Excavación de zapatas en roca dura	\$373,244.50	4 días	mié 5/9/18	[Gantt bar from 5/9 to 9/9, 0% progress]																											
247	Relleno compactado	\$1,106,236.29	4 días	mié 5/9/18	[Gantt bar from 5/9 to 9/9, 0% progress]																											
248	Relleno de reposición	\$76,939.23	3 días	vie 14/9/18	[Gantt bar from 14/9 to 16/9, 0% progress]																											
249	Bote de excavaciones	\$32,835.00	3 días	lun 10/9/18	[Gantt bar from 10/9 to 12/9, 0% progress]																											
250	HORMIGON ARMADO EN:	\$7,882,638.70	59 días	 lun 10/9/18	[Gantt bar from 10/9 to 9/11, 0% progress]																											
251	H. A. zapata muro .60 x .30 (H. I. 210)	\$357,127.31	9 días	lun 10/9/18	[Gantt bar from 10/9 to 19/9, 0% progress]																											
252	Zapata Columna (2.40 x 2.40 x 0.55) (H. I. 210)	\$1,222,877.01	4 días	lun 10/9/18	[Gantt bar from 10/9 to 14/9, 0% progress]																											
253	Columnas (H. I. 210)	\$942,076.65	4 días	vie 14/9/18	[Gantt bar from 14/9 to 18/9, 0% progress]																											
254	H.A. Muro (H. I. 210)	\$27,388.11	4 días	sáb 29/9/18	[Gantt bar from 29/9 to 3/10, 0% progress]																											
255	H.A. Viga VA a nivel de piso (0.20 x 0.20)	\$201,872.76	3 días	vie 14/9/18	[Gantt bar from 14/9 to 16/9, 0% progress]																											
256	H.A. Dinteles (.20 x 0.30)	\$135,705.15	6 días	lun 15/10/18	[Gantt bar from 15/10 to 21/10, 0% progress]																											
257	H.A. Vigas Pórticos (H. I. 240)	\$2,227,560.30	8 días	mié 19/9/18	[Gantt bar from 19/9 to 27/9, 0% progress]																											
258	Vigas de amarre VA en muros SNP (0.20 x 0.20) (H. I. 210)	\$27,326.50	2 días	lun 15/10/18	[Gantt bar from 15/10 to 16/10, 0% progress]																											
259	Losas Nervadas (H. I. 240)	\$2,585,237.81	10 días	sáb 29/9/18	[Gantt bar from 29/9 to 9/10, 0% progress]																											
260	Rampas escaleras	\$105,713.92	2 días	sáb 20/10/18	[Gantt bar from 20/10 to 21/10, 0% progress]																											
261	Losas en vuelo de 20 cms (H. I. 240)	\$49,753.18	2 días	jue 11/10/18	[Gantt bar from 11/10 to 12/10, 0% progress]																											
262	MUROS	\$1,090,139.37	13 días	 sáb 29/9/18	[Gantt bar from 29/9 to 12/10, 0% progress]																											
263	Muro bloques hormigón 8" BNP bastones a 20 y serpentinas (acero horizontal)	\$437,011.41	3 días	sáb 29/9/18	[Gantt bar from 29/9 to 30/9, 0% progress]																											
264	Muro bloques hormigón 8" SNP bastones a 60 y serpentinas	\$653,127.96	3 días	jue 11/10/18	[Gantt bar from 11/10 to 13/10, 0% progress]																											
265	TERMINACION DE SUPERFICIE	\$1,184,767.25	56 días	mar 18/9/18	[Gantt bar from 18/9 to 13/11, 0% progress]																											
266	Fraguache	\$92,983.65	25 días	mar 18/9/18	[Gantt bar from 18/9 to 13/10, 0% progress]																											
267	Empañete maestreado muros interior	\$206,944.18	15 días	lun 15/10/18	[Gantt bar from 15/10 to 30/10, 0% progress]																											
268	Empañete maestreado muros (exterior) incluye andamios	\$72,637.23	19 días	lun 15/10/18	[Gantt bar from 15/10 to 3/11, 0% progress]																											
269	Empañete maestreado losas, vigas y col	\$626,810.82	17 días	lun 29/10/18	[Gantt bar from 29/10 to 15/11, 0% progress]																											
270	Goteros	\$7,244.82	5 días	mar 20/11/18	[Gantt bar from 20/11 to 24/11, 0% progress]																											
271	Cantos	\$178,146.55	15 días	mié 17/10/18	[Gantt bar from 17/10 to 1/11, 0% progress]																											
272	TERMINACION PISO	\$859,881.77	17.5 días	mar 23/10/18	[Gantt bar from 23/10 to 9/11, 0% progress]																											
273	Piso hormigón rayado y malla electrosoldada terminado con helicóptero	\$837,385.10	10 días	jue 1/11/18	[Gantt bar from 1/11 to 11/11, 0% progress]																											
274	Piso cerámica en baños	\$22,496.67	3 días	mar 23/10/18	[Gantt bar from 23/10 to 25/10, 0% progress]																											
275	TERMINACION ESCALERAS	\$81,613.02	5 días	mié 14/11/18	[Gantt bar from 14/11 to 19/11, 0% progress]																											
276	Escalones de hormigón pulido	\$44,856.90	2 días	jue 15/11/18	[Gantt bar from 15/11 to 16/11, 0% progress]																											
277	Barandillas de hierro (tubos de 2",1.5" y 1")	\$36,756.12	5 días	mié 14/11/18	[Gantt bar from 14/11 to 19/11, 0% progress]																											
278	REVESTIMIENTO	\$67,055.05	5 días	mar 23/10/18	[Gantt bar from 23/10 to 28/10, 0% progress]																											
279	Pared con cerámica tipo 3 de baños	\$50,726.71	3 días	jue 25/10/18	[Gantt bar from 25/10 to 27/10, 0% progress]																											
280	Piso de cerámicas tipo 3 en baños	\$16,328.34	2 días	mar 23/10/18	[Gantt bar from 23/10 to 24/10, 0% progress]																											
281	INSTALACIONES SANITARIAS	\$171,542.91	20 días	sáb 29/9/18	[Gantt bar from 29/9 to 19/10, 0% progress]																											

SILG



Date: mar 24/7/18

Task	Summary	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	External Milestone	Manual Progress
Split	Project Summary	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Deadline	
Milestone	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	External Tasks	Progress	

Page 5

Id	Task Name	Costo	Duración	Comienzo	Gantt chart timeline																					
					agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre																	
					29/7	5/8	12/8	19/8	26/8	2/9	9/9	16/9	23/9	30/9	7/10	14/10	21/10	28/10	4/11	11/11	18/11	25/11	2/12	9/12	16/12	23/12
282	Suministro e Instalaciones Sanitarias	\$171,542.91	20 días	sáb 29/9/18	[Gantt bars showing task duration]																					
283	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$1,118,741.91	25 días	sáb 29/9/18	[Gantt bars showing task duration]																					
284	Suministro e Instalaciones Electricas	\$1,118,741.91	25 días	sáb 29/9/18	[Gantt bars showing task duration]																					
285	PORTAJE	\$609,891.42	4 días	jue 15/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
286	Puerta de caoba	\$368,550.00	4 días	jue 15/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
287	Puerta de vidrio tipo comercial	\$98,129.42	3 días	jue 15/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
288	Puerta metálica enrollable	\$143,212.00	3 días	jue 15/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
289	VENTANAS	\$323,674.51	8 días	jue 1/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
290	Ventana Corrediza , Aluminio Anodizado y vidrio bronce martillado.	\$323,674.51	8 días	jue 1/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
291	PINTURA	\$393,952.83	20 días	vie 26/10/18	[Gantt bars showing task duration]																					
292	Pintura con acrílica	\$393,952.83	20 días	vie 26/10/18	[Gantt bars showing task duration]																					
293	MISCELANEOS	\$321,367.53	67 días	mié 5/9/18	[Gantt bars showing task duration]																					
294	Tope de granito gris en baños y cocina	\$21,285.00	3 días	jue 11/10/18	[Gantt bars showing task duration]																					
295	Gabinete de piso en caoba	\$10,632.00	3 días	jue 15/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
296	Gabinete de pared en caoba	\$10,632.00	3 días	jue 15/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
297	Tope de granito gris en cocina	\$15,750.00	2 días	lun 19/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
298	Baranda en área de descarga	\$47,369.79	4 días	jue 15/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
299	Cepo en columnas	\$33,300.00	4 días	mié 5/9/18	[Gantt bars showing task duration]																					
300	Acera perimetral	\$170,044.22	3 días	jue 22/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
301	Limpieza final	\$12,354.52	3 días	mié 21/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
302	SEGUNDO NIVEL	\$8,976,019.87	51 días	jue 11/10/18	[Gantt bars showing task duration]																					
303	PRELIMINARES	\$29,186.85	2 días	jue 11/10/18	[Gantt bars showing task duration]																					
304	Replanteo	\$29,186.85	2 días	jue 11/10/18	[Gantt bars showing task duration]																					
305	HORMIGON ARMADO EN:	\$3,810,341.11	29 días	sáb 13/10/18	[Gantt bars showing task duration]																					
306	Columnas (H. l. 210)	\$319,327.26	4 días	sáb 13/10/18	[Gantt bars showing task duration]																					
307	H.A. Muro (H. l. 210)	\$18,775.50	2 días	sáb 13/10/18	[Gantt bars showing task duration]																					
308	H.A. Dinteles (.20 x 0.30)	\$103,522.11	4 días	jue 8/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
309	H.A. Vigas Pórticos (H. l. 240)	\$1,515,770.27	5 días	jue 18/10/18	[Gantt bars showing task duration]																					
310	Vigas de amarre VA en muros SNP (0.20 x D.20) (H. l. 240)	\$31,646.66	2 días	mar 16/10/18	[Gantt bars showing task duration]																					
311	Losas Nervadas (H. l. 240)	\$1,803,341.68	6 días	mié 24/10/18	[Gantt bars showing task duration]																					
312	Losas en vuelo de 20 cms (H. l. 240)	\$17,957.63	2 días	mié 31/10/18	[Gantt bars showing task duration]																					
313	MUROS	\$692,549.89	5 días	mié 31/10/18	[Gantt bars showing task duration]																					
314	Muro bloques hormigón 8" SNP bastones a 60 y serpentina	\$692,549.89	5 días	mié 31/10/18	[Gantt bars showing task duration]																					
315	TERMINACION DE SUPERFICIE	\$853,502.01	38 días	mié 24/10/18	[Gantt bars showing task duration]																					
316	Fraguache	\$57,854.48	18 días	mié 24/10/18	[Gantt bars showing task duration]																					
317	Empañete maestreado muros (exterior e interior)	\$277,065.66	18 días	jue 8/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
318	Empañete maestreado losas, vigas y col.	\$382,635.11	27 días	jue 8/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
319	Cantos	\$135,946.76	10 días	mar 20/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
320	TERMINACION PISO	\$596,493.74	8 días	lun 19/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
321	Piso hormigón rayado y malla electrosoldada terminado con helicóptero	\$573,997.07	8 días	lun 19/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
322	Piso cerámica (40x40) baños	\$22,496.67	2 días	lun 19/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
323	TECHO	\$1,207,841.39	24 días	mié 24/10/18	[Gantt bars showing task duration]																					
324	Fino de techo plano	\$531,765.13	10 días	vie 2/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
325	Desagües de techo	\$11,947.32	3 días	mié 24/10/18	[Gantt bars showing task duration]																					
326	Zabalaeta	\$35,299.36	2 días	vie 16/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
327	Impermeabilizante lona asfáltica granulada de 4 kg	\$628,829.58	4 días	lun 19/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
328	INSTALACIONES SANITARIAS	\$133,363.17	10 días	mié 24/10/18	[Gantt bars showing task duration]																					
329	Suministro e Instalaciones Sanitarias	\$133,363.17	10 días	mié 24/10/18	[Gantt bars showing task duration]																					
330	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$834,063.60	25 días	mié 24/10/18	[Gantt bars showing task duration]																					
331	Suministro e Instalaciones Electricas	\$834,063.60	25 días	mié 24/10/18	[Gantt bars showing task duration]																					
332	PORTAJE	\$213,997.06	3 días	mié 28/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
333	Puerta de caoba	\$140,400.00	3 días	mié 28/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
334	Puerta de vidrio 2 x 2.10 tipo comercial	\$73,597.06	2 días	mié 28/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
335	VENTANAS	\$275,842.33	8 días	lun 19/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
336	Ventana Corrediza , Aluminio Anodizado y vidrio bronce martillado.	\$275,842.33	8 días	lun 19/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
337	PINTURA	\$311,943.40	15 días	lun 19/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					
338	Pintura con acrílica	\$311,943.40	15 días	lun 19/11/18	[Gantt bars showing task duration]																					



SILG

Date: mar 24/7/18

Task Summary

Split Project Summary

Milestone Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Page 6

Id	Task Name	Costo	Duración	Comienzo	Gantt Chart																											
					agosto				septiembre				octubre				noviembre				diciembre											
					29/7	5/8	12/8	19/8	26/8	2/9	9/9	16/9	23/9	30/9	7/10	14/10	21/10	28/10	4/11	11/11	18/11	25/11	2/12	9/12	16/12	23/12						
339	MISCELANEOS	\$16,895.32	5 días	jue 6/12/18																												
340	Limpieza final	\$16,895.32	5 días	jue 6/12/18																												
341	Costos Indirectos	\$15,854,018.38	104 días	vie 17/8/18																												
342	Seguro Social y contra accidentes	\$2,456,294.81	104 días	vie 17/8/18																												
343	Gastos administrativos y de obra	\$1,637,529.87	104 días	vie 17/8/18																												
344	Transporte	\$1,364,608.23	104 días	vie 17/8/18																												
345	Dirección Técnica y responsabilidad	\$5,458,432.91	104 días	vie 17/8/18																												
346	Ley de pensión y jubilación de obreros de la construcción	\$545,843.29	104 días	vie 17/8/18																												
347	CODIA	\$54,584.33	104 días	vie 17/8/18																												
348	ITBIS	\$982,517.92	104 días	vie 17/8/18																												
349	Imprevistos	\$3,354,207.02	104 días	vie 17/8/18																												

S/LG




Date: mar 24/7/18

Task		Summary		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		External Milestone		Manual Progress	
Split		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Deadline			
Milestone		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		External Tasks		Progress			

Tareas
 Costo Costo acumulado

Informe del flujo de caja

Valores
 Costo Costo acumulado



Semanal





FIANZA
CONDICIONES PARTICULARES
Mantenimiento o Licitación

Póliza No.

1-FC-35124

Moneda RD\$ PESOS

Afianzado ECO2SMART, SRL
CALLE EL RETIRO NO. 18, SECTOR ENS. PARAISO
Intermediari ANDRES VELOZ S. R. L.

Rnc / Cédula
131245501

Residencia 8099777936
Oficina 8099491251
Celular

CONDICIONES :

1

Por cuanto : ECO2SMART, SRL ha solicitado en fecha 24/07/2018 A la DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A. una fianza por valor de 2,160,000.00 para responder a las obligaciones siguientes :

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS NAVES DEL ARCHIVO, LR-CPJ-06-2018.

Por cuanto : la presente Fianza deberá ser depositada en : CONSEJO DEL PODER JUDICIAL y tiene como fecha de vigencia 24/07/2018 hasta el 20/11/2018 o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

Por cuanto : DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente Fianza se haga a persona natural o jurídica.

Por cuanto : DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente Fianza y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianza.

Se hace constar además que: cualquier reclamación a cargo de esta Fianza debe hacerse dentro de los sesenta (60) días posteriores a la fecha.

Por cuanto : DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., no realizará devoluciones a cargo de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado, cuya prima o valor se consideran consumido conforme lo establece el artículo 166 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianza.

Por cuanto : La ley vigente capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas a la presentación de fianzas a favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

Por tanto, la Compañía de Seguros DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el territorio nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes,

otorga la presente póliza por una prima de RD\$(12,528.00)

Distribución del Riesgo

% Part. Lider

El presente documento es emitido el día 24/07/2018, en Santo Domingo, D.N. y tiene una efectividad del 24/07/2018 al 20/11/2018 a las 12:00 P.M.





Firma Autorizada