

CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHES SRL

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL



Podet Judicial
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

CONSTRUCCION DE ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL DISTRITO NACIONAL (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO CORTE DE REESTRUCTURACION Y LIQUIDACION, PRIMERA INSTANCIA Y OTROS.

REFERENCIA: LR-CPJ-03-2017

OFERTA ECONOMICA



COPIA


CONVESA
CONSTRUCTORA VELEZ SANCHEZ S.R.L.

REFERENCIA:
CONSEJO DEL PODER
JUDICIAL
LR-CPJ-03-2017



LISTADO DE CONTENIDO
SOBRE B:

Presupuesto, Análisis, y Flujo de Caja de Recursos	01
Garantía de Mantenimiento de Oferta	03





República Dominicana

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

OFERTA ECONÓMICA

M. EVIDENCIE
LR-CPJ-03-2017

13 de diciembre de 2017

Página 1


NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ SRL

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantid ad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
	CONSTRUCCION DE ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL DISTRITO NACIONAL (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO CORTE DE REESTRUCTURACION Y LIQUIDACION, PRIMERA INSTANCIA Y OTROS.	Unidad	1	RD\$ 101,978,845.31	RD\$ 1,455,685.34	RD\$ 103,434,530.65

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 103,434,530.65

Valor total de la oferta en letras: Ciento Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Treinta Pesos con Sesenta y Cinco Centavos

Carlos Alberto Velez G. en calidad de Gerente, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de Constructora Velez & Sanchez SRL

Firma 

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Área de Contabilidad



3

CONVESA
CONSTRUCTORA VELEZ SANCHEZ S.R.L.

REFERENCIA:
CONSEJO DEL PODER
JUDICIAL
LR-CPJ-03-2017



Garantía de Mantenimiento de Oferta

Ing. Carlos A. Veléz G
GERENTE
Céd. 001-1306177-4

CONVESA
CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ S.R.L.

000001

FIANZA

CONDICIONES PARTICULARES
Mantenimiento o Licitación

Póliza No.

1-FC-29155

Moneda RD\$ PESOS

DOMINICANA
COMPAÑIA DE SEGUROSAfianzado CONVEVA (CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ)
TAVO MEJIRA RICART NO. 271
mediario ANDRES VELOZ S. R. L.Rnc / Cédula
130338051Residencia
Oficina 809555555
Celular

CONDICIONES :

1.

cuanto : CONVEVA (CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ) ha solicitado en fecha 04/01/2018 A la DOMINICANA
PAÑIA DE SEGUROS, C. POR A. una fianza por valor de 3,240,000.00 para responder a las obligaciones siguientes :

ARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA CONSTRUCCION DE ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO
EL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N., (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE
BAJO, CORTE DE REESTRUCTURACION Y LIQUIDACION, PRIMERA INSTANCIA Y OTROS). SEGUN PROCESO DE
ERENCIA: LR-CPJ-03-2017.

cuanto : la presente Fianza deberá ser depositada en : CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ) y tiene como fecha de
gencia 05/01/2018 hasta el 05/05/2018 o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

cuanto : DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la
ente Fianza se haga a persona natural o jurídica.

cuanto : DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., se compromete a responder a quien sea de derecho, de
los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del
afianzado, hasta el límite de la presente Fianza y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la
o. 146-02 sobre Seguros y Fianza.

ace constar además que: cualquier reclamación a cargo de esta Fianza debe hacerse dentro de los sesenta (60) días
prios a la fecha.

cuanto : DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., no realizará devoluciones a cargo de la prima pagada ni de
os gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado, cuya prima o valor se consideran consumido conforme lo
eplace el artículo 166 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianza.

cuanto : La ley vigente capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas a la presentación de fianzas a favor
Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

anto, la Compañía de Seguros DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., legalmente constituida y autorizada,
ejerer el negocio de seguros en general en todo el territorio nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes,
orna la presente póliza por una prima de RD\$(18,792.00)

Contribución del Riesgo

% Part. Líder

Este presente documento es emitido el día 04/01/2018, en Santo Domingo, D.N. y tiene una efectividad del 05/01/2018 al
05/2018 a las 12:00 P.M.

Firma Autorizada

AV. 27 DE FEBRERO, NO. 302 BELLA VISTA, D. N.

Tel : (809) 535-1030 / Fax : (809) 533-2576

Rnc 101-001585

CONVESA
CONSTRUCTORA VELEZ SANCHEZ S.R.L.

REFERENCIA:
CONSEJO DEL PODER
JUDICIAL
LR-CPJ-03-2017



Presupuesto, Análisis de Costos y Flujo de Caja

Ing. Carlos A. Veléz G
GERENTE
Céd. 001-1308177-4

CONVESA
CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ S.R.L.

000003



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBIC: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
PRIMER NIVEL						
1	PRELIMINARES					
1.01	Replanteo de muros de sheetrock y otros	1520.62	m2	36.10	54,894.38	
1.02	Desmante de puertas	45.00	ud	150.00	6,750.00	
1.03	Desmante de ventanas	60.00	ud	150.00	9,000.00	
1.04	Desmante de aparatos sanitarios	20.00	uds	100.00	2,000.00	
1.05	Demoliciones exteriores de estructuras de block y HA (incluye aceras, techos metálicos, verjas, jardineras, muros, etc.) incluye botes	1.00	ud	135,000.00	135,000.00	
1.06	Demoliciones de interiores(madera , sheetrock, plafón ,muros de blocks, huecos para puertas y ventanas, etc.) incluye botes	1.00	ud	50,000.00	50,000.00	
SUB-TOTAL:						257,644.38
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación zapatas en tierra	112.32	m3	492.00	55,261.44	
2.02	Excavación zapatas en roca	90.00	m3	925.00	83,250.00	
2.03	Remoción capa vegetal	45.80	m3	324.79	14,875.52	
2.04	Relleno compactado (no incluye parqueos)	95.20	m3	618.01	58,834.40	
2.05	Relleno de reposición	134.88	m3	175.20	23,630.98	
2.06	Bote de excavaciones	128.14	m3	300.00	38,442.00	
SUB-TOTAL:						274,294.34
3	HORMIGON ARMADO EN:					
3.01	Zapata de muros de 8" Hormigón 1:2:4	51.00	m3	6,215.27	316,978.58	
3.02	Zapata de columnas Hormigón 1:2:4	42.50	m3	13,177.24	560,032.87	
3.03	Zapata rampa de escalera Hormigón 1:2:4	0.38	m3	13,690.43	5,202.36	
3.04	Vigas riostras de zapatas de columnas	8.00	m3	16,890.86	135,126.89	
3.05	Viga de amarre HI 210	4.00	m3	17,694.64	70,778.56	
3.06	Dinteles Hormigón 1:2:4	3.33	m3	21,830.25	72,694.73	
3.07	Vigas V1,V2 Y V3 (30X50) HI 210	9.90	m3	16,086.00	159,251.40	
3.08	Vigas V4, V5, V6, V7 y V8 (30X50) HI 210	7.50	m3	16,183.50	121,376.25	
3.09	Columnas C1 (50X50) HI 210	16.88	m3	18,537.32	312,909.96	
3.10	Columnas C3 (30X60) HI 210	3.24	m3	24,749.43	80,188.15	

GERENTE
 001-1406177-4
CONVESEA
 CONSTRUCTORA VELAZQUEZ Y SANCHEZ S.R.L.
 C.O.

000004



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBIC: Calle Cervantes, Gaseue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
3.11	Columnas de amarre CA (20X20)	3.06	m3	24,073.87	73,666.04	
3.12	Muros de HA de ascensores HI 210	10.80	m3	16,260.07	175,608.76	
3.13	Losas piso con acero malla en interiores	424.40	m2	490.89	208,332.33	
3.14	Vuelos HA	3.06	m3	18,526.29	56,690.45	
3.15	Rampas de escaleras	3.90	m3	18,267.33	71,242.59	
3.16	Losas h=13 cms HI 210	62.01	m3	12,846.02	796,581.70	
SUB-TOTAL						3,216,661.62

4 MUROS						
4.01	Muro de Bloques de 6"	319.36	m2	848.71	271,044.03	
4.02	Muro de Bloques de 8"	316.24	m2	918.90	290,592.94	
4.03	Muro de Sheetrock	483.57	m2	848.58	410,348.92	
SUB-TOTAL						971,985.89

5 EMPAÑETE						
5.01	Pañete muros y columnas	1917.54	m2	240.21	460,612.28	
5.02	Pañete losas	643.50	m2	261.59	168,333.17	
5.03	Cantos	971.20	ml	83.79	81,376.85	
5.04	Capiteles y base de columnas en fachada	4.00	uds	1,410.00	5,640.00	
SUB-TOTAL						715,962.30

6 PISOS						
6.01	Piso de granito fondo blanco 50x50	1520.62	m2	1,227.38	1,866,378.58	
6.02	Zócalos de granito	1006.90	ud	154.42	155,485.50	
6.03	Escalones de granito fondo blanco	88.00	ml	1,819.32	160,100.16	
6.04	Descansos de escaleras	11.40	m2	2,136.38	24,354.73	
6.05	Zócalos de escalera de granito	68.00	uds	240.72	16,368.96	
SUB-TOTAL						2,222,687.93

7 REVESTIMIENTO						
7.01	Cerámica de pared	220.41	m2	905.36	199,550.40	
7.02	Pisos de cerámica	41.88	m2	1,091.36	45,706.16	
SUB-TOTAL						245,256.56

8 INSTALACION ELECTRICA						
8.01	Salida Cenitales con tub. EMT	372.00	ud,	1,435.26	533,916.72	

Ing. Carlos A. Velazquez
GERENTE
NO. 1300177-4
CONVENSA
CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ

000005



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBIC: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
8.02	Lámparas fluorescentes 2x2,3TX17w, plafón, Sylvania, instalada	342.00	ud.	3,550.00	1,214,100.00	
8.03	Ojos de buey 4" con difusor, instaladas	81.00	ud.	850.00	68,850.00	
8.04	Lámpara led circular 18w.9 pulgada de superficie.	6.00	ud.	1,250.00	7,500.00	
8.05	Interruptor Sencillo (bticino plus)	44.00	ud.	1,034.13	45,501.72	
8.06	Interruptor Doble, (bticino plus)	13.00	ud.	1,285.12	16,706.56	
8.07	Interruptor triple. (bticino plus)	3.00	ud.	1,601.52	4,804.56	
8.08	Interruptor tres vías. 3w(bticino plus)	14.00	ud.	1,379.55	19,313.70	
8.09	Interruptor cuatro vías. 4w (bticino plus)	28.00	ud.	1,647.15	46,120.20	
8.10	Toma corriente doble 120 v	161.00	ud.	1,266.94	203,977.34	
8.11	Previsión de A/A, con salida elect. 220v	28.00	ud.	3,214.96	90,018.79	
8.12	Salida de data, canalización	94.00	ud.	818.10	76,901.40	
8.13	Salida de teléfono, canalización	40.00	ud.	818.10	32,724.00	
8.14	Salida para CCTV, canalización	10.00	ud.	818.10	8,181.00	
8.15	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC y Luminaria, Instalado	2.00	ud.	19,132.54	38,265.08	
8.16	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC ups, Instalado	2.00	ud.	19,132.54	38,265.08	
8.17	Panel de distribución G.E. 24 circuito, 3F para luminarias exteriores, Instalado	1.00	ud.	16,492.32	16,492.32	
8.18	Panel de distribución G.E. 24 circuito, 3F para A/A, Instalado	3.00	ud.	34,237.43	102,712.29	
8.19	Registro eléctrico 15"x15"x6"	3.00	ud.	1,476.01	4,428.03	
8.20	Registro eléctrico 12"x12"x6"	3.00	ud.	1,353.65	4,060.95	
8.21	Registro teléfono y data 15"x15"x6"	3.00	ud.	1,476.01	4,428.03	
8.22	Perfiles con 3 lámparas y bombillas de bajo consumo (área de parqueo)	35.00	ud.	41,187.50	1,441,562.50	
8.23	Transformador de 750 kva Pad mounted 12.47/7.2 kv - 120/208V. Radial, frente muerto, sumergido en aceite.	1.00	ud.	773,223.61	773,223.61	
8.24	Planos y materiales primarios (25% costo transformador)	1.00	ud.	193,305.90	193,305.90	
8.25	Mano de obra instalación de transformador. (20% costo transformador)	1.00	ud.	154,644.72	154,644.72	
8.26	PANELBOARD, barra de 2000A 3F, 120/208, 60HZ, en gabinete metálico tipo autoportable nema (1)	1.00	ud.	87,959.88	87,959.88	

Ing. Carlos A. Velásquez
 GERENTE
 Céd. 001-1306177-4

 100000



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
8.27	Enclosed breakeer 2000A/3 NEMA 1R 3F, 4H, 120/208V, 60Hz, EN CAJA METALICA AUTOSOPORTABLE,	1.00	ud.	162,555.29	162,555.29	
8.28	TRANSFER MOTORIZADOS HD. UAN. 2000A/3, NEMA 1 344,824.76	1.00	ud.	368,238.36	368,238.36	
8.29	120/208V, 4H, 60HZ, EN GABINETE AUTOSOPORTABLE NEMA 1, ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	100.00	ml	1,132.13	113,212.52	
8.30	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	100.00	ml	1,099.64	109,963.61	
8.31	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	100.00	ml	7,003.32	700,332.37	
8.32	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	150.00	ml	1,073.21	160,981.57	
8.33	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	150.00	ml	1,064.29	159,643.10	
8.34	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	150.00	ml	6,973.87	1,046,079.97	

Carlos A. Veléz G
 GERENTE
 Céd 001-1306177-4
CONVESA
 CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ S.R.L.



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
8.35	Acometida eléctrica para el panel de distribución, (Luces exteriores).	305.00	ml	2,398.63	731,580.83	
8.36	Acometida del transformador a ITA, con 10 líneas 3/0 * fase, 5 líneas 3/0 neutro y 4 línea 3/0 tierra. en 4 tubos de 4"x19' SDR-26	15.00	ml	20,877.39	313,160.81	
8.37	Acometida del ITA, al panelboard con 10 líneas 3/0 * fase, 5 líneas 3/0 neutro y 4 línea 3/0 tierra. en 4 tubos de 4"x19' SDR-26	7.00	ml	21,295.39	149,067.71	
Sub-total:						9,242,780.52


9 PUERTAS Y VENTANAS

9.01	Puerta de madera caoba 1.00x2.50	5.00	ud	17,550.00	87,750.00	
9.02	Puerta de madera caoba 1.00x2.10	19.00	ud	16,425.00	312,075.00	
9.03	Puerta de madera caoba 0.90x2.10	10.00	ud	15,850.00	158,500.00	
9.04	Puerta de madera caoba 0.80x2.10	14.00	ud	15,300.00	214,200.00	
9.05	Puerta de Vidrio 2.00x2.10	3.00	ud	24,532.35	73,597.06	
9.06	Trancho de Vidrio 0.50x2.10	3.00	ud	5,189.40	15,568.20	
9.07	Trancho de Vidrio 0.50x1.00	6.00	ud	2,693.43	16,160.56	
9.08	Puerta de Vidrio 1.00x2.10	13.00	ud	13,081.51	170,059.57	
9.09	Puerta de Vidrio 1.75x2.10	3.00	ud	22,997.56	68,992.68	
9.10	Trancho de Vidrio 0.50x1.75	3.00	ud	4,036.78	12,110.33	
9.11	Puerta de Vidrio 1.60x2.10	2.00	ud	23,080.17	46,160.34	
9.12	Trancho de vidrio 0.50x1.60	1.00	ud	4,036.78	4,036.78	
9.13	Trancho de vidrio 0.50x1.50	1.00	ud	4,036.78	4,036.78	
9.14	Ventanas aluminio y vidrio corredizas	1828.11	p2	251.31	459,428.17	
SUB-TOTAL:						1,642,675.47

10 INSTALACIONES SANITARIAS

10.01	Inodoros "Royal " o similar	17.00	ud	8,307.03	141,219.51	
10.02	Lavamanos "Embajador" o similar	17.00	ud	4,658.06	79,187.02	
10.03	Fregadero pequeño de acero inox.	2.00	ud	3,553.48	7,106.96	
10.04	Llave de lavamanos (Push Boton)	17.00	ud	2,170.00	36,890.00	
10.05	Llave de fregadero	2.00	ud	1,757.50	3,515.00	
10.06	Llave de jardinería	5.00	ud	556.46	2,782.30	
10.07	Extractores de aire KDK para baños (pequeño)	6.00	ud	2,445.00	14,670.00	
10.08	Accesorios baños	17.00	ud	1,641.63	27,907.71	
10.09	Vertederos	2.00	ud	2,087.83	4,175.66	

Ing. Carlos A. Velez G
 GERENTE
 Céd 091-1306177-4



000003



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
10.10	Desagües de techo	10.00	ud	663.74	6,637.40	
10.11	Cámara de inspección	10.00	ud	2,573.21	25,732.10	
10.12	Trampa de Grasa	2.00	ud	5,065.14	10,130.28	
10.13	Tuberías y piezas	1.00	ud	63,475.25	63,475.25	
10.14	Mano de obra de plomero	1.00	ud	114,255.44	114,255.44	
SUB-TOTAL						537,684.63


11 TERMINACION DE TECHO						
11.01	Fino de techo	65.00	m2	423.25	27,511.25	
11.02	Impermeabilización de techo con lona asfáltica poliéster de 4 mm granulada	106.40	m2	403.29	42,909.52	
11.03	Zabaleta de techo	35.00	ml	120.54	4,218.90	
SUB-TOTAL						74,639.67

12 PINTURA						
12.01	Pintura Acrílica (muros)	7226.30	m2	126.88	916,836.81	
SUB-TOTAL						916,836.81

13 VERJA (85 mls)						
13.01	Excavación zapata de muros	25.50	m2	492.00	12,546.00	
13.02	Hormigón armado en zapata de muros	7.65	m3	6,215.27	47,546.79	
13.03	Hormigón armado en columnas	7.78	m3	13,177.24	102,518.96	
13.04	Muros de bloques de 6"	101.00	m2	848.71	85,719.71	
13.05	Fraguache en columnas	51.48	m2	44.22	2,276.45	
13.06	Pañete maestreado	172.68	m2	240.21	41,479.46	
13.07	Cantos	382.00	p2	83.79	32,007.78	
13.08	Capiteles en columnas	18.00	uds	1,410.00	25,380.00	
13.09	Bajo Relieve en Columnas	36.00	uds	250.00	9,000.00	
13.10	Pintura acrílica	172.68	uds	126.88	21,908.78	
13.11	Hierro en verja	1630.14	p2	330.00	537,946.20	
13.12	Portones de correderas	215.20	p2	420.00	90,384.00	
SUB-TOTAL						1,008,714.13

14 PARQUEOS						
14.01	Topografía para nivelación	1.00	ud	30,990.96	30,990.96	
14.02	Corte capa vegetal (0.20 cms)	514.80	m3	324.79	167,203.42	
14.03	Relleno compactado (0.20 cm)	649.80	m3	618.01	401,581.86	

Ing. Carlos A. Veléz G
 GERENTE
 Céd. 001-1308177-4





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

UBIC: Calle Cervantes, Gascue

Part	Descripción	Cant	Und	Precio	Valor	Subtotal
14.04	Hormigón armado, estacionamientos y área de rodaje (con acero malla)	2574.00	m2	763.89	1,966,264.42	
14.05	Señalización	1416.00	ml	66.51	94,177.74	
14.06	Bordillos	90.00	ml	834.97	75,147.30	
14.07	Paragomas	141.00	ud	1,311.00	184,851.00	
SUB-TOTAL						2,920,216.70
15 PISOS EXTERIORES						
15.01	Pisos exteriores de vibrazo 30x30	160.14	m2	1,047.38	167,727.43	
15.02	Base de hormigón con acero malla vibrazo	160.14	m2	490.89	78,610.60	
SUB-TOTAL						246,338.03
16 AREAS VERDE						
16.01	Jardíneras (1 m de ancho pegada a verja incluye tierra negra)	150.00	mls	1,776.05	266,407.50	
16.02	Jardinería (plantas y mano de obra)	200.00	m2	696.20	139,240.00	
16.03	Limpieza y botes	1.00	ud	14,500.00	14,500.00	
SUB-TOTAL						420,147.50
17 CISTERNAS Y CASETAS						
17.01	Reparar cisterna y caseta	1.00	ud	41,000.00	41,000.00	
17.02	Cisterna y caseta nueva	1.00	ud	269,330.81	269,330.81	
SUB-TOTAL						310,330.81
18 POZOS, SEPTICO Y FILTRANTE						
18.01	Séptico nuevo	1.00	ud	53,808.65	53,808.65	
18.02	Pozos Tubular de extracción de agua	1.00	ud	222,581.45	222,581.45	
18.03	Pozo Filtrante	1.00	ud	52,200.10	52,200.10	
SUB-TOTAL						328,590.20
19 MISCELÁNEOS						
19.01	Rampa de Minusválido (incluye baranda)	1.00	ud	24,280.00	24,280.00	
19.02	Plafón mineral	1633.00	m2	673.78	1,100,282.74	
19.03	Caseta Planta Eléctrica	1.00	ud	1,010,211.40	1,010,211.40	
19.04	Aceras	300.00	m2	642.67	192,801.00	
19.05	Gravilla en patios	6.00	m3	1,002.20	6,013.20	

Carlos A. Velez
 GERENTE
 Ed. 001-1306177-4
CONVESEA
 CONSTRUCCION VELEZ Y SANCHEZ S.R.L.

000010



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física


OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
19.06	Counter de madera caoba en recepción entrada de 5 mls (no vidrio, #1)	1.00	ud	79,010.54	79,010.54	
19.07	Facias en sheetrock (#1)	15.00	mls	704.83	10,572.43	
19.08	Counter de madera caoba en Recepción CIOC (incluye vidrio de seguridad)(#2)	1.00	ud	56,977.22	56,977.22	
19.09	Facias en sheetrock CIOC (#2)	8.00	mls	704.83	5,638.63	
19.10	Counter de madera caoba en Recepción Salas de Familia (incluye vidrio de seguridad,)(#3)	1.00	ud	84,566.83	84,566.83	
19.11	Facias en sheetrock Salas de Familia) (#3)	13.00	m2	704.83	9,162.77	
19.12	Counter de madera caoba en recepción de Tribunal Administrativo (incluye vidrio de seguridad)(#4)	1.00	ud	84,566.83	84,566.83	
19.13	Facias en sheetrock (#4)	27.00	m	704.83	19,030.38	
19.14	Estrado y muebles de abogados	5.00	ud	154,411.15	772,055.75	
19.15	Facias en sheetrock estrados (5 uds)	95.00	m	704.83	66,958.73	
19.16	Ascensores	3.00	ud	1,944,483.33	5,833,449.99	
19.17	Base de metal para soporte de lavamanos	2.00	ud	4,400.00	8,800.00	
19.18	Estructura de metal de pasillo	50.00	m2	5,140.40	257,020.00	
19.19	Muro de plycem en pasillo	36.00	m2	1,816.56	65,396.30	
19.20	Escalones exteriores en granito y chapa mármol	26.00	ml	1,819.32	47,302.32	
19.21	Mueble de cocina de aluminio con fregadero de cocina	3.00	ud	45,090.49	135,271.47	
19.22	Estante de cocina en caoba para microondas (de pared)	3.00	uds	10,860.00	32,580.00	
19.23	Tope de granito en baños	20.00	p2	748.73	14,974.57	
19.24	Baranda para personas especiales en baños	4.00	uds	5,100.00	20,400.00	
19.25	Toldos de metal	19.50	m2	4,230.00	82,485.00	
19.26	División de PVC en baños, incluye puertas	2.00	uds	40,500.00	81,000.00	
19.27	Barandillas de escaleras	175.00	p2	297.50	52,062.50	
19.28	Astas de banderas de 3" y 2" HG h=18 pies (incluye driza)	2.00	ud	8,372.60	16,745.20	
19.29	Espejos pequeños en baños	12.00	ud	1,350.00	16,200.00	
19.30	Limpieza final y botes	1.00	ud	3,250.00	3,250.00	
SUB-TOTAL						10,189,065.80

Ing. Carlos A. Velez G
 GERENTE
 Céd. 001-1306177-4



000011



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

UBIC: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
SUB-TOTAL PRIMER NIVEL						35,742,513.29

SEGUNDO NIVEL

20 PRELIMINARES


20.01	Demolición de muros de bloques	750.98	m2	175.09	131,489.05	
20.02	Demolición de piso	1330.37	m2	86.30	114,812.73	
20.03	Desmante de aparatos sanitarios	30.00	ud	100.00	3,000.00	
20.04	Desmante de ventanas	50.00	ud	150.00	7,500.00	
20.05	Desmante de puertas	35.00	ud	150.00	5,250.00	
20.06	Desmante de alfombra	1215.70	m2	7.00	8,509.90	
20.07	Traslado de materiales	537.97	m3	18.00	9,683.46	
20.08	Bote de materiales	537.97	m3	300.00	161,391.00	
20.09	Replanteo de muros de sheetrock y otros	1998.30	m2	36.10	72,138.63	
Sub-total						513,774.77

21 HORMIGÓN ARMADO EN:

21.01	H. A. Columnas C2	7.20	m3	18,230.05	131,256.36	
21.02	H. A. Viga V1	9.90	m3	16,086.00	159,251.40	
21.03	H. A. Viga V2	5.63	m3	16,086.00	90,564.18	
21.04	H. A. Viga de Amarre 15 x 20	1.73	m3	15,696.25	27,154.51	
21.05	H. A. Viga de Amarre 20 x 20	1.65	m3	15,630.35	25,790.08	
21.06	H. A. Columnas de amarre 20 x 20	1.80	m3	24,073.87	43,332.97	
21.07	H. A. Muro Ascensor e =0.20m	7.20	m3	16,260.07	117,072.50	
21.08	H. A. Losa de techo h=0.13m	35.31	m3	12,846.02	453,592.97	
21.09	Rampa de escalera h=0.15m	3.90	m3	18,267.33	71,242.59	
21.10	H. A. Dinteles 20 x 20	0.41	m3	21,830.25	8,950.40	
21.11	H. A. Dinteles 15 x 20	0.63	m3	24,861.92	15,663.01	
Sub-total						1,143,870.97

22 MUROS DE BLOQUES EN :

22.01	Muro bloques hormigón 6" SNP	186.53	m2	848.71	158,309.88	
22.02	Muro bloques hormigón 8" SNP	124.42	m2	918.90	114,329.54	
22.03	Muros de sheetrock	709.50	m2	848.58	602,069.11	
Sub-total						874,708.53





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física


OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

UBIC: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
23	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
23.01	Empañete maestreado interior	366.62	m2	240.21	88,065.79	
23.02	Empañete maestreado techo	66.59	m2	261.59	17,419.28	
23.03	Fraguache	499.57	m2	44.22	22,090.99	
23.04	Empañete maestreado exterior	206.60	m2	276.59	57,143.49	
23.05	Cantos	365.33	m	83.79	30,611.00	
Sub-total:						215,330.55
24	INSTALACIONES SANITARIAS					
24.01	Inodoros "Royal " o similar	23.00	ud	8,307.03	191,061.69	
24.02	Lavamanos "Embajador" o similar	19.00	ud	4,658.06	88,503.14	
24.03	Lavamanos empotrado, 1 llave	5.00	ud	3,558.06	17,790.30	
24.04	Llave de lavamanos (Push Boton)	24.00	ud	2,170.00	52,080.00	
24.05	Llave de fregadero	3.00	ud	1,757.50	5,272.50	
24.06	Ventilación 3"	23.00	ud	359.00	8,257.00	
24.07	Extractores de aire KDK pequeño baño	1.00	ud	2,445.00	2,445.00	
24.08	Desagüe de techos 3"	5.00	ud	663.74	3,318.70	
24.09	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	23.00	ud	359.00	8,257.00	
24.10	Bajante de descarga 4"	23.00	ud	1,035.72	23,821.56	
24.11	Vertedero	2.00	ud	2,087.83	4,175.66	
24.12	Tuberías y piezas por baño	19.00	ud	3,177.93	60,380.63	
24.13	Mano de Obra Plomero 2do nivel	19.00	ud	5,338.36	101,428.87	
Sub-total:						566,792.05
25	TERMINACIÓN PISO					
25.01	Piso de granito fondo blanco 50x50	1520.00	m2	1,227.38	1,865,617.60	
25.02	Zócalos Granito fondo blanco	1100.59	m	154.42	169,953.11	
25.03	Huella y contra-huella granito fondo blanco 1, 2 y 3 instalado	91.96	m	1,819.32	167,304.67	
25.04	Mesetas o descansos granito fondo blanco 1,2 y 3 instalado	10.56	m2	2,136.38	22,560.17	
25.05	Zócalos de boquilla en escalera	74.00	ud	240.72	17,813.28	
Sub-total:						2,243,248.83

Céd. 001-1306177-4



000013



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)


Presup. No. : 2017-62

UBIC: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
26	REVESTIMIENTO					
26.01	Pared con cerámica de baño	350.00	m2	905.36	316,876.00	
26.02	Piso de cerámicas en baños	98.47	m2	1,091.36	107,466.22	
Sub-total						424,342.22

27	INSTALACION ELECTRICA					
27.01	Salida Cenitales en tub. EMT	305.00	ud,	1,435.26	437,754.30	
27.02	Lámparas fluorescentes 2x2,3TX17w, plafón, Sylvania, instalada	294.00	ud.	3,550.00	1,043,700.00	
27.03	Ojos de buey,4" con difusor, instaladas	36.00	ud.	850.00	30,600.00	
27.04	Lámpara led circular 18w.9 pulgada de superficie.	6.00	ud.	1,250.00	7,500.00	
27.05	Lámpara de pared.	1.00	ud.	525.00	525.00	
27.06	Interruptor Sencillo (bticino plus)	63.00	ud.	1,034.13	65,150.19	
27.07	Interruptor Doble, (bticino plus)	7.00	ud.	1,285.12	8,995.84	
27.08	Interruptor triple, (bticino plus)	1.00	ud.	1,601.52	1,601.52	
27.09	Interruptor tres vías. (bticino plus)	16.00	ud.	1,379.55	22,072.80	
27.10	Toma corriente doble 120 v	122.00	ud,	1,266.94	154,566.68	
27.11	Previsión de A/A, con salida elect. 220v	28.00	ud	3,214.96	90,018.79	
27.12	Salida de data, canalización	84.00	ud.	818.10	68,720.40	
27.13	Salida de teléfono, canalización	40.00	ud.	818.10	32,724.00	
27.14	Salida de CCTV, canalización	10.00	ud	818.10	8,181.00	
27.15	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC y Luminaria, Instalado	2.00	ud.	19,132.54	38,265.08	
27.16	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC ups, Instalado	1.00	ud.	19,132.54	19,132.54	
27.17	Panel de distribución G.E. 24 circuito, 3F para A/A, Instalado	3.00	ud	34,237.43	102,712.29	
27.18	Registro eléctrico 15"x15"x6"	3.00	ud.	1,476.01	4,428.03	
27.19	Registro eléctrico 12"x12"x6"	3.00	ud.	1,353.65	4,060.95	
27.20	Registro teléfono y data 15"x15"x6"	3.00	ud.	1,476.01	4,428.03	
27.21	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW #4, POTENC. 1 THW #4 NEUTRO Y 1 THW #8 TIERRA.	104.00	ml	1,132.13	117,741.02	

Ing. Carlos A. Velásquez
 GERENTE
 Céd. 001-1306177-4





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)


Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
27.22	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	104.00	ml	1,099.64	114,362.15	
27.23	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	103.00	ml	7,003.32	721,342.34	
27.24	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	154.00	ml	1,073.21	165,274.41	
27.25	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	154.00	ml	1,064.29	163,900.25	
27.26	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	153.00	ml	6,973.87	1,067,001.57	
Sub-total:						4,494,759.18

28 PORTAJE

28.01	Puertas de aluminio y vidrio (1.75x 2.10)	2.00	ud	22,997.56	45,995.12	
28.02	Puertas de aluminio y vidrio (1.60x 2.10)	2.00	ud	23,080.17	46,160.34	
28.03	Puertas de aluminio y vidrio (1.00x 2.10)	4.00	ud	13,081.51	52,326.02	
28.04	Puertas de caoba apanelada (1.0x 2.10)	31.00	ud	17,550.00	544,050.00	
28.05	Puertas de caoba apanelada (.85x 2.10)	15.00	ud	15,300.00	229,500.00	
28.06	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.75)	2.00	ud	4,036.78	8,073.55	
28.07	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.60)	2.00	ud	4,036.78	8,073.55	
28.08	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.00)	3.00	ud	2,693.43	8,080.28	
28.09	Divisiones en PVC para baños (Incluye puertas)	2.00	ud	40,500.00	81,000.00	
Sub-total:						1,023,258.86


GERENTE
CONVESA
CONSTRUCTORA VELÁZQUEZ Y SAMPÓN S.R.L.
000015



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
29	VENTANAS					
29.01	Correderas aluminio natural , vidrio	1149.65	p2	251.31	288,922.22	
29.02	Fijo aluminio natural , vidrio	386.07	p2	418.85	161,706.42	
Sub-total						450,628.64

30	PINTURA					
30.01	Pintura exterior con acrílica	908.50	m2	141.88	128,893.44	
30.02	Pintura Techos	110.02	m2	109.88	12,088.45	
30.03	Pintura interior con acrílica	3290.12	m2	126.88	417,433.98	
Sub-total						558,415.87

31	MISCELÁNEOS					
31.01	Plafón	2111.10	m2	673.78	1,422,416.96	
31.02	Facia en sheetrock	43.43	m2	704.83	30,610.71	
31.03	Estructura metálica pasillo	34.52	m2	5,140.40	177,446.61	
31.04	Estante de pared en caoba para microondas	3.00	ud	10,860.00	32,580.00	
31.05	Mueble de cocina de aluminio con fregadero de cocina	3.00	ud	45,090.49	135,271.47	
31.06	Tope de granito en baños	66.00	p2	748.73	49,416.09	
31.07	Base de metal para soporte de lavamanos	3.00	ud	4,400.00	13,200.00	
31.08	Baranda de hierro en escalera con pasamanos en madera	127.83	p2	402.72	51,479.70	
31.09	Estrados y muebles abogados	3.00	ud	154,411.15	463,233.45	
31.10	Counter recepción (l=4.5m)	1.00	ud	63,350.00	63,350.00	
31.11	Counter información (l=4.5m)	1.00	ud	63,350.00	63,350.00	
31.12	Espejos grandes en baños	2.00	ud	3,150.00	6,300.00	
31.13	Espejos pequeños en baños	18.00	ud	1,350.00	24,300.00	
31.14	Limpieza y bote final	1.00	ud	9,250.00	9,250.00	
Sub-total						2,542,204.99

SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL 15,051,335.46

Ing. Carlos A. Veléz G
 GERENTE
 Céd. 001-1306177-4





República Dominicana
 Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
 Departamento de Infraestructura Física


OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
TERCER NIVEL						
32	PRELIMINARES					
32.01	Demolición de muros de bloques	750.98	m2	175.09	131,489.05	
32.02	Demolición de piso	1330.37	m2	86.30	114,812.73	
32.03	Desmante de aparatos sanitarios	30.00	ud	100.00	3,000.00	
32.04	Desmante de ventanas	50.00	ud	150.00	7,500.00	
32.05	Desmante de puertas	35.00	ud	150.00	5,250.00	
32.06	Desmante de alfombra	1215.70	m2	7.00	8,509.90	
32.07	Traslado de materiales de demolición	537.97	m3	18.00	9,683.46	
32.08	Bote de materiales de demolición	537.97	m3	300.00	161,391.00	
32.09	Replanteo	1998.30	m2	36.10	72,138.63	
Sub-total:						513,774.77
33	HORMIGÓN ARMADO EN:					
33.01	H. A. Columnas C2	7.20	m3	18,230.05	131,256.36	
33.02	H. A. Viga V1	9.90	m3	16,086.00	159,251.40	
33.03	H. A. Viga V2	5.63	m3	16,086.00	90,564.18	
33.04	H. A. Viga de Amarre 15 x 20	1.73	m3	15,696.25	27,154.51	
33.05	H. A. Viga de Amarre 20 x 20	1.65	m3	15,630.35	25,790.08	
33.06	H. A. Columnas de amarre 20 x 20	1.80	m3	24,073.87	43,332.97	
33.07	H. A. Muro Ascensor e =0.20m	7.20	m3	16,260.07	117,072.50	
33.08	H. A. Losa de techo h=0.12m	35.31	m3	12,846.02	453,592.97	
33.09	Rampa de escalera h=0.15m	3.90	m3	18,267.33	71,242.59	
33.10	H. A. Dinteles 20 x 20	0.41	m3	21,830.25	8,950.40	
33.11	H. A. Dinteles 15 x 20	0.63	m3	24,861.92	15,663.01	
Sub-total:						1,143,870.97
34	MUROS DE BLOQUES EN :					
34.01	Muro bloques hormigón 6" SNP	186.53	m2	848.71	158,309.88	
34.02	Muro bloques hormigón 8" SNP	124.42	m2	918.90	114,329.54	
34.03	Muros de sheetrock	491.80	m2	848.58	417,332.75	
Sub-total:						689,972.17

Carlos A. Veliz
 GERENTE
 Céd. 001-1266477-4



000017



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA
TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE
TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62


UBIC: Calle Cervantes, Gascue

Part:	Descripción:	Cant:	Und:	Precio:	Valor:	Subtotal:
35	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
35.01	Empañete maestreado interior	366.62	m2	240.21	88,065.79	
35.02	Empañete maestreado techo	66.59	m2	261.59	17,419.28	
35.03	Fraguache	499.57	m2	44.22	22,090.99	
35.04	Empañete maestreado exterior	206.60	m2	276.59	57,143.49	
35.05	Cantos	365.33	m	83.79	30,611.00	
Sub-total:						215,330:55

36	INSTALACIONES SANITARIAS					
36.01	Inodoros "Royal " o similar	18.00	ud	8,307.03	149,526.54	
36.02	Lavamanos "Embajador" o similar	24.00	ud	4,658.06	111,793.44	
36.03	Lavamanos empotrado, 1 llave	8.00	ud	3,558.06	28,464.48	
36.04	Llave de lavamanos (Push Boton)	33.00	ud	2,170.00	71,610.00	
36.05	Llave de fregadero	3.00	ud	1,757.50	5,272.50	
36.06	Extractores de aire KDK pequeño baño	1.00	ud	2,445.00	2,445.00	
36.07	Ventilación 3"	15.00	ud	359.00	5,385.00	
36.08	Desagüe de techos 3"	6.00	ud	663.74	3,982.44	
36.09	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	18.00	ud	359.00	6,462.00	
36.10	Bajante de descarga 4"	15.00	ud	1,035.72	15,535.80	
36.11	Vertedero	3.00	ud	2,087.83	6,263.49	
36.12	Tuberías y piezas por baño	18.00	ud	3,177.93	57,202.70	
36.13	Mano de Obra Plomero 3er nivel	18.00	ud	5,338.36	96,090.51	
Sub-total:						560,033:90

37	TERMINACIÓN PISO					
37.01	Piso de granito fondo blanco 50x50	1520.00	m2	1,227.38	1,865,617.60	
37.02	Zócalos Granito fondo blanco	1155.70	m	154.42	178,463.19	
37.03	Huella y contra-huella granito fondo blanco 1, 2 y 3 instalado	91.96	m	1,819.32	167,304.67	
37.04	Mesetas o descansos granito fondo blanco 1,2 y 3 instalado	10.56	m2	2,136.38	22,560.17	
37.05	Zócalos de boquilla en escalera	74.00	ud	240.72	17,813.28	
Sub-total:						2,251,758:91

Carlos R. Velásquez
Céd. 001-1306771-4



000013



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
38	REVESTIMIENTO					
38.01	Pared con cerámica de baño	351.26	m2	905.36	318,016.75	
38.02	Piso de cerámicas en baños	125.15	m2	1,091.36	136,583.70	
Sub-totál						454,600.45

39	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
39.01	Salida Cenitales en tub. EMT	317.00	ud,	1,435.26	454,977.42	
39.02	Lámparas fluorescentes 2x2,3TX17w, plafón, Sylvania, instalada	298.00	ud.	3,550.00	1,057,900.00	
39.03	Ojos de buey,4" con difusor, instaladas	36.00	ud.	850.00	30,600.00	
39.04	Lámpara led circular 18w.9 pulgada de superficie.	6.00	ud.	1,250.00	7,500.00	
39.05	Interruptor Sencillo (bticino plus)	45.00	ud.	1,034.13	46,535.85	
39.06	Interruptor Doble, (bticino plus)	7.00	ud.	1,285.12	8,995.84	
39.07	Interruptor triple, (bticino plus)	1.00	ud.	1,601.52	1,601.52	
39.08	Interruptor tres vías. (bticino plus)	20.00	ud.	1,379.55	27,591.00	
39.09	Toma corriente doble 120 v	102.00	ud,	1,266.94	129,227.88	
39.10	Previsión de A/A con salida elect. 220v	28.00	ud	3,214.96	90,018.79	
39.11	Salida de data, canalización	61.00	ud.	818.10	49,904.10	
39.12	Salida de teléfono, canalización	41.00	ud.	818.10	33,542.10	
39.13	Salida de CCTV, canalización	10.00	ud	818.10	8,181.00	
39.14	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC y Luminaria, Instalado	2.00	ud.	19,132.54	38,265.08	
39.15	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC ups, Instalado	1.00	ud.	19,132.54	19,132.54	
39.16	Panel de distribución G.E. 24 circuito, 3F para A/A, Instalado	3.00	ud	34,237.43	102,712.29	
39.17	Registro eléctrico 15"x15"x6"	3.00	ud.	1,476.01	4,428.03	
39.18	Registro eléctrico 12"x12"x6"	3.00	ud.	1,353.65	4,060.95	
39.19	Registro teléfono y data 15"x15"x6"	3.00	ud.	1,476.01	4,428.03	
39.20	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	108.00	ml	1,132.13	122,269.52	

Ing. Carlos A. Veléz G.
 GERENTE
 Céd. 001-1306177-4

CONVERSA
 CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ S.R.L.

000019



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gaseue

Part.	Descripción:	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
39.21	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	108.00	ml	1,099.64	118,760.70	
39.22	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	106.00	ml	7,003.32	742,352.31	
39.23	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	158.00	ml	1,073.21	169,567.25	
39.24	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	158.00	ml	1,064.29	168,157.40	
39.25	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	156.00	ml	6,973.87	1,087,923.17	
Sub-total						4,528,632.77

40 PORTAJE						
40.01	Puertas de aluminio y vidrio (1.75x 2.10)	2.00	ud	22,997.56	45,995.12	
40.02	Puertas de aluminio y vidrio (1.60x 2.10)	3.00	ud	23,080.17	69,240.51	
40.03	Puertas de aluminio y vidrio (1.00x 2.10)	3.00	ud	13,081.51	39,244.52	
40.04	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.75)	2.00	ud	4,036.78	8,073.55	
40.05	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.60)	3.00	ud	4,036.78	12,110.33	
40.06	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.00)	3.00	ud	2,693.43	8,080.28	
40.07	Puertas de caoba apanelada (1.0x 2.10)	37.00	ud	17,550.00	649,350.00	
40.08	Puertas de caoba apanelada (.85x 2.10)	15.00	ud	15,300.00	229,500.00	
40.09	Divisiones en PVC para baños (Incluye puertas)	2.00	ud	40,500.00	81,000.00	
Sub-total						1,142,594.31

Carlos A. Velez C
 GERENTE
 001-1308177-4





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física


OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
41	VENTANAS					
41.01	Correderas aluminio natural , vidrio	1149.65	p2	251.31	288,922.22	
41.02	Fijo aluminio natural , vidrio	386.07	p2	418.85	161,706.42	
Sub-total:						450,628.64
42	PINTURA					
42.01	Pintura exterior con acrílica	908.50	m2	141.88	128,893.44	
42.02	Pintura Techos	110.02	m2	109.88	12,088.45	
42.03	Pintura interior con acrílica	3290.12	m2	126.88	417,433.98	
Sub-total:						558,415.87
43	MISCELÁNEOS					
43.01	Plafón	2111.10	m2	673.78	1,422,416.96	
43.02	Facia de sheetrock	43.43	m2	704.83	30,610.71	
43.03	Estructura metálica pasillo	34.52	m2	5,140.40	177,446.61	
43.04	Estante de pared en caoba para microondas	3.00	ud	10,860.00	32,580.00	
43.05	Mueble de cocina de aluminio con fregadero de cocina	3.00	ud	45,090.49	135,271.47	
43.06	Tope de granito en baños	107.33	p2	748.73	80,361.04	
43.07	Base de metal para tope en baño	5.00	ud	4,400.00	22,000.00	
43.08	Baranda de hierro en escalera con pasamanos en madera	127.83	p2	402.72	51,479.70	
43.09	Estrados y muebles abogados	3.00	ud	154,411.15	463,233.45	
43.10	Counter recepción (l=4.5m)	1.00	ud	63,350.00	63,350.00	
43.11	Counter información (l=4.5m)	1.00	ud	63,350.00	63,350.00	
43.12	Espejos grandes en baños	2.00	ud	3,150.00	6,300.00	
43.13	Espejos pequeños en baños	16.00	ud	1,350.00	21,600.00	
43.14	Limpieza y bote final	1.00	ud	11,250.00	11,250.00	
Sub-total:						2,581,249.94
SUB-TOTAL TERCER NIVEL:						15,090,863.25

Ing. Carlos A. Velez
 GERENTE
 Céd. 001-1306177-4





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física


OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBIC: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
CUARTO NIVEL						
44	PRELIMINARES					
44.01	Demolición de muros de bloques	750.98	m2	175.09	131,489.05	
44.02	Demolición de piso	1330.37	m2	86.30	114,812.73	
44.03	Desmante de aparatos sanitarios	30.00	ud	100.00	3,000.00	
44.04	Desmante de ventanas	50.00	ud	150.00	7,500.00	
44.05	Desmante de puertas	35.00	ud	150.00	5,250.00	
44.06	Desmante de alfombra	1215.70	m2	7.00	8,509.90	
44.07	Traslado de materiales de demolición	537.97	m3	18.00	9,683.46	
44.08	Bote de materiales	537.97	m3	300.00	161,391.00	
44.09	Replanteo	1998.30	m2	36.10	72,138.63	
Sub-total						513,774.77
45	HORMIGÓN ARMADO EN:					
45.01	H. A. Columnas C2	7.20	m3	18,230.05	131,256.36	
45.02	H. A. Viga V1	9.90	m3	16,086.00	159,251.40	
45.03	H. A. Viga V2	5.63	m3	16,086.00	90,564.18	
45.04	H. A. Viga de Amarre 15 x 20	1.73	m3	15,696.25	27,154.51	
45.05	H. A. Viga de Amarre 20 x 20	1.65	m3	15,630.35	25,790.08	
45.06	H. A. Columnas de amarre 20 x 20	1.80	m3	24,073.87	43,332.97	
45.07	H. A. Muro Ascensor e =0.20m	7.20	m3	16,260.07	117,072.50	
45.08	H. A. Losa de techo h=0.12m	35.31	m3	12,846.02	453,592.97	
45.09	Rampa de escalera h=0.15m	3.90	m3	18,267.33	71,242.59	
45.10	H. A. Dinteles 20 x 20	0.41	m3	21,830.25	8,950.40	
45.11	H. A. Dinteles 15 x 20	0.63	m3	24,861.92	15,663.01	
Sub-total						1,143,870.97
46	MUROS DE BLOQUES EN :					
46.01	Muro bloques hormigón 6" SNP	186.53	m2	848.71	158,309.88	
46.02	Muro bloques hormigón 8" SNP	193.40	m2	918.90	177,715.26	
46.03	Muros de sheetrock	533.60	m2	848.58	452,803.49	
Sub-total						788,828.63

Carlos A. Velez
 GERENTE
 001-1300177-4



000022



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
47	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
47.01	Empañete maestreado interior	435.60	m2	240.21	104,635.48	
47.02	Empañete maestreado techo	86.75	m2	261.59	22,692.93	
47.03	Fraguache	519.73	m2	44.22	22,982.46	
47.04	Empañete maestreado exterior	290.22	m2	276.59	80,271.95	
47.05	Cantos	365.33	m	83.79	30,611.00	
Sub-total						261,193.82

48	TERMINACIÓN DE TECHO					
48.01	Fino techo plano	325.29	m2	423.25	137,678.99	
48.02	Zabaleta de techo	178.81	m	403.29	72,111.39	
48.03	Impermeabilizante lona granulada 5kg	2385.36	m2	120.54	287,531.29	
Sub-total						497,321.67

49	INSTALACIONES SANITARIAS					
49.01	Inodoros "Royal " o similar	21.00	ud	8,307.03	174,447.63	
49.02	Lavamanos "Embajador" o similar	13.00	ud	4,658.06	60,554.78	
49.03	Lavamanos empotrado, 1 llave	7.00	ud	3,558.06	24,906.42	
49.04	Llave de lavamanos (Push Boton)	20.00	ud	2,170.00	43,400.00	
49.05	Llave de fregadero	3.00	ud	1,757.50	5,272.50	
49.06	Ventilación 3"	15.00	ud	359.00	5,385.00	
49.07	Desagüe de techos 3"	6.00	ud	663.74	3,982.44	
49.08	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	18.00	ud	359.00	6,462.00	
49.09	Bajante de descarga 4"	15.00	ud	1,035.72	15,535.80	
49.10	Vertedero	3.00	ud	2,087.83	6,263.49	
49.11	Tuberías y piezas	18.00	ud	3,177.93	57,202.70	
49.12	Mano de Obra Plomero 4to nivel	18.00	ud	5,338.36	96,090.51	
Sub-total						499,503.27

50	TERMINACIÓN PISO					
50.01	Piso de granito fondo blanco 50x50	1514.50	m2	1,227.38	1,858,867.01	
50.02	Zócalos Granito fondo blanco	1318.40	m	154.42	203,587.33	
50.03	Huella y contra-huella granito fondo blanco 1, 2 y 3 instalado	91.96	m	1,819.32	167,304.67	
50.04	Mesetas o descansos granito fondo blanco 1,2 y 3 instalado	10.56	m2	2,136.38	22,560.17	

Carlos A. Velez C
 GERENTE
 Ed. 001-1306177-4
CONVESSA
 CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ S.R.L.



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62


UBIC: Calle Cervantes, Gascue

Párt.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
50.05	Zócalos de escalera	74.00	ud	240.72	17,813.28	
Sub-total						2,270,132.46

51 REVESTIMIENTO						
51.01	Pared con cerámica de baño	350.60	m2	905.36	317,419.22	
51.02	Piso de cerámicas en baños	97.00	m2	1,091.36	105,861.92	
Sub-total						423,281.14

52 INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
52.01	Salida Cenitales en tub. EMT	305.00	ud,	1,435.26	437,754.30	
52.02	Lámparas fluorescentes 2x2,3TX17w, plafón, Sylvania, instalada	294.00	ud.	3,550.00	1,043,700.00	
52.03	Ojos de buey,4" con difusor instaladas	36.00	ud.	850.00	30,600.00	
52.04	Lámpara led circular 18w.9 pulgada de superficie.	8.00	ud.	1,250.00	10,000.00	
52.05	Lámpara de pared.	1.00	ud.	525.00	525.00	
52.06	Interruptor Sencillo (bticino plus)	63.00	ud.	1,034.13	65,150.19	
52.07	Interruptor Doble, (bticino plus)	7.00	ud.	1,285.12	8,995.84	
52.08	Interruptor triple, (bticino plus)	1.00	ud.	1,601.52	1,601.52	
52.09	Interruptor tres vías. (bticino plus)	16.00	ud.	1,379.55	22,072.80	
52.10	Toma corriente doble 120 v	122.00	ud,	1,266.94	154,566.68	
52.11	Previsión de A/A, salida elect. 220v	28.00	ud	3,214.96	90,018.79	
52.12	Salida de data, canalización	84.00	ud.	818.10	68,720.40	
52.13	Salida de teléfono, canalización	40.00	ud.	818.10	32,724.00	
52.14	Salida de CCTV, canalización	10.00	ud	818.10	8,181.00	
52.15	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC y Luminaria, Instalado	2.00	ud.	19,132.54	38,265.08	
52.16	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC ups, Instalado	1.00	ud.	19,132.54	19,132.54	
52.17	Panel de distribución G.E. 24 circuito, 3F para A/A, Instalado	3.00	ud	34,237.43	102,712.29	
52.18	Registro eléctrico 15"x15"x6"	3.00	ud.	1,476.01	4,428.03	
52.19	Registro eléctrico 12"x12"x6"	3.00	ud.	1,353.65	4,060.95	
52.20	Registro teléfono y data 15"x15"x6"	3.00	ud.	1,476.01	4,428.03	

Carlos A. Velásquez
 GERENTE
 Céd. 001-1306177-4



000024



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)


Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal:
52.21	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	112.00	ml	1,132.13	126,798.02	
52.22	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	112.00	ml	1,099.64	123,159.24	
52.23	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	109.00	ml	7,003.32	763,362.28	
52.24	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	162.00	ml	1,073.21	173,860.10	
52.25	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	162.00	ml	1,064.29	172,414.55	
52.26	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	159.00	ml	6,973.87	1,108,844.77	
Sub-total:						4,616,076.40

53 PORTAJE						
53.01	Puertas de aluminio y vidrio (1.75x 2.10)	1.00	ud	22,997.56	22,997.56	
53.02	Puertas de aluminio y vidrio (1.60x 2.10)	3.00	ud	23,080.17	69,240.51	
53.03	Puertas de aluminio y vidrio (1.00x 2.10)	1.00	ud	13,081.51	13,081.51	
53.04	Transeo de aluminio y vidrio (0.50x 1.75)	1.00	ud	4,036.78	4,036.78	
53.05	Transeo de aluminio y vidrio (0.50x 1.60)	3.00	ud	4,036.78	12,110.33	
53.06	Transeo de aluminio y vidrio (0.50x 1.00)	1.00	ud	2,693.43	2,693.43	
53.07	Puertas de caoba apanelada (1.00x 2.10)	37.00	ud	17,550.00	649,350.00	

g. Carlos A. Veléz
 GERENTE
 Céd. 001-1308177-4



000025



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
53.08	Puertas de caoba apanelada (1.60x 2.10)	4.00	ud	30,600.00	122,400.00	
53.09	Puertas de caoba apanelada (.85x 2.10)	12.00	ud	15,300.00	183,600.00	
53.10	Divisiones en PVC para baños (Incluye puertas)	2.00	ud	40,500.00	81,000.00	
Sub-total:						1,160,510.12

54 VENTANAS						
54.01	Correderas aluminio natural , vidrio	1180.90	p2	251.31	296,775.75	
54.02	Fijo aluminio natural , vidrio	386.07	p2	418.85	161,706.42	
Sub-total:						458,482.17

55 PINTURA						
55.01	Pintura exterior con acrílica	1104.76	m2	141.88	156,737.83	
55.02	Pintura Techos	132.20	m2	109.88	14,525.48	
55.03	Pintura interior con acrílica	3300.94	m2	126.88	418,806.76	
Sub-total:						590,070.07

56 MISCELÁNEOS						
56.01	Plafón	1363.00	m2	673.78	918,362.14	
56.02	Estructura metálica	34.52	m2	5,140.40	177,446.61	
56.03	Estante de pared en caoba para microondas	3.00	ud	10,860.00	32,580.00	
56.04	Mueble de cocina de aluminio con fregadero de cocina	3.00	ud	45,090.49	135,271.47	
56.05	Tope de granito en baños	91.00	p2	748.73	68,134.30	
56.06	Base de metal para tope en baño	5.00	ud	4,400.00	22,000.00	
56.07	Baranda de hierro en escalera con pasamanos en madera	127.83	p2	402.72	51,479.70	
56.08	Estrados y muebles abogados	1.00	ud	154,411.15	154,411.15	
56.09	Counter recepción (l=4.5m)	1.00	ud	63,350.00	63,350.00	
56.10	Counter información (l=5.0m)	1.00	ud	67,875.00	67,875.00	
56.11	Espejos grandes en baños	2.00	ud	3,150.00	6,300.00	
56.12	Espejos pequeños en baños	16.00	ud	1,350.00	21,600.00	
56.13	Puerta de tola acceso azotea	2.00	ud	16,195.00	32,390.00	
56.14	Limpieza y bote final	1.00	ud	12,450.00	12,450.00	
Sub-total:						1,476,650.37

SUB-TOTAL CUARTO NIVEL **14,986,695.86**

Gerente
Carlos A. Velez G
CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ S.C.
 Céd. 00114763,650:37

000026



República Dominicana
 Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
 Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA
 TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE
 TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
SUB-TOTAL GENERAL (RDS)						\$ 80,871,407.86

GASTOS INDIRECTOS

1	Dirección Técnica y Responsabilidad	10%		8,087,140.79
2	Gastos Administrativo	3%		2,426,142.24
3	Seguros y Fianzas	5%		3,639,213.35
4	Transporte	3%		2,021,785.20
5	Pensión y Jubilaciones de los trabajadores	1%		808,714.08
6	CODIA (1X 1000)	0%		80,871.41
7	ITBIS (18% de la Dirección Técnica)	18%		1,455,685.34


SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS	\$ 18,519,552.40
-----------------------------------	-------------------------

IMPREVISTOS 5.00% 4,043,570.39

TOTAL GENERAL (RDS)	\$ 103,434,530.65
----------------------------	--------------------------


NO INCLUYE MOBILIARIO

Ing. Carlos A. Velásquez
 GERENTE
 Céd. 001-1306177-4



Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Cod. 1.01		Replanteo							
		Perímetro		130.82	m.				
		Rectángulo EDIFICADO		842.90	m2				
		Lado X de edificación		40.70	m.				
		Lado Y de edificación		20.71	m.				
		Cant. Ejes de Col. y Muros en X-X		12	u.				
		Cant. Ejes de Col. y Muros en Y-Y		11	u.				
		Separación Charrancho de cemento		1.000	m.				
		Cant. estacas./enlates.		2	u.				
		Cant. Usos madera		4	usos				
		Desperdicio clavos		25%					
		Desperdicio madera		10%					
	Dim. enlate (pulg. x pulg. x pies)	1	4	10	pies	46.00	u		
	Dim. etaca (pulg. x pulg. x pies)	1	4	2.500	pies	92.00	u		
		Cant. clavos por estaca (fijación)		4	u.				
1	Clavos corrientes 2 ½"	Rend./lb.		87	u.	7.93	lb	32.73	259.55
2	Cal 50 lbs.	Rend./m.		0.040	funda	6.00	fda	283.20	1,699.20
3	Madera, pino bruto americano					63.25	pt	64.30	4,066.98
4	Hilo de nylon	Rend./m.		0.005	rollo	1.00	u	106.29	106.29
5	Técnico Calificado (TC)	Rend./m.		0.034	día	4.50	u	1,000.00	4,500.00
6	Carpintero de segunda (OP2)	Rend./m.		0.015	día	2.00	u	1,400.00	2,800.00
7	Maestro de área (MA)	Rend./m.		0.015	día	2.00	u	2,000.00	4,000.00
8	Brigada topográfica	Rend./m.		0.015	día	2.00	u	6,500.00	13,000.00
								Unid.	\$30,432.02
								M	\$232.63
								M2	\$36.10


INVERSA S.A.
 Ing. Carlos A. Rojas
 GERENTE
 Céd. 001-1306177-4
 000023

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
MORTERO 1: 2 (Nuevo)

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Agua	70.10	gl	0.61	42.76
2	Arena gruesa lavada + 2% desp.	1.10	m3	1,250.00	1,375.00
3	Cemento gris	15.57	fd	250.00	3,892.50
4	Mano de obra mezclado (un peón = 2 m3 / 8 horas)	0.50	día	600.00	300.00
				m ³	5,610.26

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
MORTERO 1: 2 PARA PULIDO (ENLUCIDO IMPERMEABLE):

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Agua	100.00	gl	0.61	61.00
2	Arena fina + 2% desp.	1.02	m3	700.00	714.00
3	Cal hidratada + 2% desp. (50 lbs.)	3.06	fd	283.20	866.59
4	Cemento gris	17.66	fd	250.00	4,415.00
5	Mano de obra mezclado (un peón = 2 m3 / 8 horas)	0.50	día	600.00	300.00
				m ³	6,356.59

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
MORTERO 1: 3, P/COLOCAR BLOQUES:

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Agua	69.04	gl	0.61	42.11
2	Arena gruesa + 2% desp.	1.10	m3	850.00	935.00
3	Cemento gris	11.51	fd	250.00	2,877.50
4	Mano de obra mezclado (un peón = 2 m3 / 8 horas)	0.50	día	600.00	300.00
				m ³	4,154.61

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
MORTERO 1: 4 PARA FRAGUACHE:

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Agua	45.24	gl	0.61	27.60
2	Cemento gris	9.46	fd	250.00	2,365.00
3	Mano de obra mezclado (un peón = 2 m3 / 8 horas)	0.50	día	600.00	300.00
4	Arena Itabo Lavada + 3% desp.	1.10	m3	850.00	936.70
				m ³	3,629.30

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
MORTERO 1: 4 PARA EMPAÑETE:


Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Agua	45.24	gl	0.61	27.60
2	Cemento gris	9.46	fd	250.00	2,365.00
3	Mano de obra mezclado (un peón = 2 m3 / 8 horas)	0.50	día	600.00	300.00
4	Mezcla de empañete + 3% desp.	1.10	m3	1,880.59	2,072.41
				m ³	4,765.01

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
MEZCLA DE PAÑETE

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Arena fina + 2% desp.	1.02	m3	700.00	714.00
2	Cal hidratada + 2% desp. (50 lbs.)	3.06	fd	283.20	866.59
3	Mano de obra mezclado (un peón)	0.50	día	600.00	300.00
				m ³	1,880.59

Ing. Carlos A. Veléz
GERENTE

Cod. 001-198177-4



000029

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación, 1ra Instancia y otros)

HORMIGON (1:3:5), LIG.:

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Arena gruesa lavada	0.5229	m ³	1,250.00	653.63
2	Grava combinada	0.8544	m ³	850.00	726.24
3	agua	60.00	gl	0.61	36.60
4	Cemento gris	6.40	fda	265.00	1,696.00
5	Vaciado con ligadora	1.38	m ³	400.00	552.00
				m ³	RD\$ 3,664.47

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación, 1ra Instancia y otros)

HORMIGON (1:2:4), LIG.:


Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Arena gruesa lavada	0.4483	m ³	1,250.00	560.38
2	Grava combinada	0.8976	m ³	850.00	762.96
3	agua	60.00	gl	0.61	36.60
4	Cemento gris	8.23	fda	265.00	2,180.95
5	Vaciado con ligadora	1.35	m ³	400.00	540.00
				m ³	RD\$ 4,080.89

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación, 1ra Instancia y otros)

MORTERO 1:10 para Instalación de Pisos

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Agua	70.0000	gl	0.61	42.70
2	Cemento gris	5.2400	fda	265.00	1,388.60
3	Mano de obra mezclado (un peón = 2 m ³ / 8 horas)	0.5000	día	600.00	300.00
4	Arena triturada	1.2000	m ³	1,125.00	1,350.00
				m ³	RD\$ 3,081.30

Ing. Carlos A. Veléz y
GERENTE
Céd. 001-1306177-4



000030

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Desmante de Puerta

Dem. 001	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Desmante de puerta	1.00	Ud.	80.00	80.00
	2 Acarreo interno de puerta	1.00	Ud.	50.00	50.00
	3 Traslado de puerta	1.00	Ud.	20.00	20.00
				ud	150.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Desmante de Ventana

Dem. 002	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Desmante de ventana	1.00	Ud.	80.00	80.00
	2 Acarreo interno de materiales	1.00	Ud.	50.00	50.00
	3 Traslado de escombros	1.00	Ud.	20.00	20.00
				ud	150.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Desmante de Aparato Sanitario

Dem. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Desmante de aparato	1.00	Ud.	50.00	50.00
	2 Acarreo interno de aparato	1.00	Ud.	30.00	30.00
	3 Traslado de aparato	1.00	Ud.	20.00	20.00
				ud	100.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Demolicion Exterior de Estructura de Block y H.A.

Dem. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Aceras	1.00	P.A.	12,800.00	12,800.00
	2 Techos metalicos	1.00	P.A.	16,250.00	16,250.00
	3 Verjas	1.00	P.A.	27,750.00	27,750.00
	4 Jardineras	1.00	P.A.	6,250.00	6,250.00
	5 Muros	1.00	P.A.	19,250.00	19,250.00
	6 Acarreo Interno de escombros	1.00	P.A.	22,200.00	22,200.00
	7 Bote de escombros	1.00	P.A.	30,500.00	30,500.00
				P.A.	135,000.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Demolicion de Interiores

Dem. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Madera	1.00	P.A.	7,000.00	7,000.00
	2 Sheetrock	1.00	P.A.	6,100.00	6,100.00
	3 Plafon	1.00	P.A.	5,400.00	5,400.00
	4 Muros de Blocks	1.00	P.A.	11,000.00	11,000.00
	5 Huecos de Puertas y Ventanas	1.00	P.A.	5,250.00	5,250.00
	6 Acarreo Interno de escombros	1.00	P.A.	6,250.00	6,250.00
	7 Bote de escombros	1.00	P.A.	9,000.00	9,000.00
				P.A.	50,000.00

CONWESA
 CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ S.A.
 GERENTE
 Csd. 001-1306177-4
000031

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación, 1ra Instancia y otros)

Excavacion de Zapata en Tierra a Mano hasta 3.00 mts de Profundidad

Mov. 001	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Excavación de caliche a mano hasta 3 m de profundidad	1.00	m ³	392.00	392.00
2	Acarreo interno de material de excavación	1.00	m ³	100.00	100.00
				m³	492.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación, 1ra Instancia y otros)

Excavacion de Zapata en Roca

Mov. 002	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Exc. Roca compresor 0.00 - 3.00 m. prof.	1.00	m ³	925.00	925.00
				m³	925.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación, 1ra Instancia y otros)

Extraccion de Capa Vegetal

Mov. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Gasoil Pala 950 o similar	1.00	hr	1,171.50	1,171.50
2	Lubricante Pala 950 o similar	1.00	hr	234.30	234.30
3	Peones (cantidad = 6.00)	6.00	hrs	79.45	476.70
4	Capataz	0.00	hr	229.52	0.00
5	Operador Pala	1.00	hr	120.00	120.00
6	Pala 950 o similar (No incluye costo del Operador, Lubricante ni Combustible).	1.00	hr	1,085.70	1,085.70
7	Medios de seguridad	1.00	%	2,920.47	2,920.47
				m³	324.79

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación, 1ra Instancia y otros)

Relleno Compactado con Equipo Manual

Mov. 004	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Alquiler compactador manual + transporte	0.20	hr	450.00	90.00
2	Caliche fino + 30 % abult. + 3% desp.	1.34	m ³	350.00	468.65
3	Agua	15.22	gl	0.72	10.96
4	Traslado material	0.05	día	400.00	20.00
5	Regar, mojar y apis.	0.07	día	400.00	28.40
				m³	618.01

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación, 1ra Instancia y otros)

Relleno de Reposicion

Mov. 005	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Traslado material (1 TC = 3.33 m3 / día)	0.20	día	600.00	120.60
2	Regar, mojar y apis. (1 TC = 1470 m3 / día)	0.09	día	600.00	54.60
				m³	175.20

P.U. 600.00 Total 120.60
 Ing. Carlos A. Velez C
 GERENTE
 Céd. 001-130617754.60
CONVESA
 CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ SRL

000032

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Bote de Excavaciones

Mov. 005	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Carguio de Camion	1.00	m ³	70.00	70.00
	2 Viaje de Camion	1.00	m ³	230.00	230.00
				m ³	300.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Zapata de Muros de 8", Hormigon 1:2:4

H.A. 001	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Acero + 5% desp.	0.63	qq	1,950.00	1,234.35
	2 M.O. acero	8.33	m	52.28	435.67
	3 Alambre #18	1.21	lbs	46.56	56.28
	3 Hormigon 1:2:4 + 10% desp.	1.10	m ³	4,080.89	4,488.97
				m ³	6,215.27

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Zapatas Pichones de Columnas, Hormigon 1:2:4

H.A. 002	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Acero ¾" x 20' + 5% desp.	1.15	qq	1,950.00	2,232.75
	2 M.O. acero	1.15	qq	246.86	282.65
	3 Alambre #18	21.17	lbs	49.00	1,037.28
	4 Hormigon 1:2:4 + 5% desp.	0.30	m ³	4,080.89	1,224.27
				ud	4,776.95
				m ³	15,923.17

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)


Zapatas de Columnas C1, Hormigon 1:2:4

H.A. 002	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Acero ¾" x 20' + 5% desp.	2.78	qq	1,950.00	5,413.20
	2 M.O. acero	2.78	qq	246.86	685.28
	3 Alambre #18	21.17	lbs	49.00	1,037.28
	4 Hormigon 1:2:4 + 5% desp.	2.00	m ³	4,080.89	8,161.77
				ud	15,297.53
				m ³	7,648.77

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Zapatas de Columnas C3, Hormigon 1:2:4

H.A. 002	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Acero ¾" x 20' + 5% desp.	1.15	qq	1,950.00	2,242.50
	2 M.O. acero	1.15	qq	246.86	283.89
	3 Alambre #18	21.17	lbs	49.00	1,037.28
	4 Hormigon 1:2:4 + 5% desp.	0.30	m ³	4,080.89	1,224.27
				ud	4,787.94
				m ³	15,959.80



Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Zapatas Rampa de Escalera, Hormigon 1:2:4

H.A. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero + 5% desp.	0.46	qq	1,950.00	897.00
2	M.O. acero	0.46	qq	246.86	113.56
3	Alambre #18	20.56	lbs	49.00	1,007.44
4	Hormigon 1:2:4 + 5% desp.	0.21	m ³	4,080.89	856.99
				ud	2,874.99
				m ³	13,690.43


Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Viga Riostras de Zapatas de Columnas

H.A. 004	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero + 5% desp.	1.98	qq	1,950.00	3,861.00
2	M.O. acero	1.98	qq	246.86	488.78
3	Madera bruta amer.	48.15	pt	44.30	2,133.05
4	Clavos corrientes	11.49	lb	32.73	376.07
5	Clavos de acero	2.95	lb	54.69	161.34
3	Alambre #18	4.58	lbs	49.00	224.42
4	Confección madera	8.25	m	165.00	1,361.25
5	Desencofrado	15.89	m ²	20.00	317.80
4	Hormigon f'c=210 kg/cm ²	0.73	m ³	4,700.00	3,440.40
				ud	12,364.11
				m ³	16,890.86

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Viga de Amarre, Hormigon Industrial de 210 kg/cm²

H.A. 005	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero + 5% desp.	1.80	qq	1,950.00	3,510.00
2	M.O. acero	25.00	m	82.28	2,057.00
3	Madera bruta amer. (6 usos)	46.32	pt	44.30	2,052.13
4	Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	4.00	lb	32.73	130.92
5	Clavos de acero (¼ lb / metro)	2.40	lb	54.69	131.26
6	Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	4.46	lb	49.00	218.33
7	Encofrado	25.00	m	165.00	4,125.00
8	Desencofrado	15.00	m ²	20.00	300.00
9	Horm. 210 kg/cm ² + 10% desp.	1.10	m ³	4,700.00	5,170.00

Ing. Carlos A. Pérez G.
 GERENTE
 Céd. 001-1308177-4



Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Dinteles Hormigon 0.20 m x 0.20 m, Hormigon 1:2:4

H.A. 006	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero + 5% desp.	3.37	qq	1,950.00	6,571.50
2	M.O. acero	3.37	qq	246.86	831.92
3	Madera bruta amer. (6 usos)	98.28	pt	44.30	4,353.90
4	Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	3.80	lb	32.73	124.37
5	Clavos de acero (¼ lb / metro)	2.45	lb	54.69	133.99
6	Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	9.15	lb	37.77	345.60
7	Encofrado	20.00	m	235.00	4,700.00
8	Desencofrado	14.00	m2	20.00	280.00
9	Hormigon 1:2:4 + 5% desp.	1.10	m³	4,080.89	4,488.97
				m³	21,830.25

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Dinteles Hormigon 0.15 m x 0.20 m, Hormigon 1:2:4

H.A. 006	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero + 5% desp.	4.75	qq	1,950.00	9,262.50
2	M.O. acero	4.75	qq	246.86	1,172.59
3	Madera bruta amer. (6 usos)	98.28	pt	44.30	4,353.90
4	Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	3.80	lb	32.73	124.37
5	Clavos de acero (¼ lb / metro)	2.45	lb	54.69	133.99
6	Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	9.15	lb	37.77	345.60
7	Encofrado	20.00	m	235.00	4,700.00
8	Desencofrado	14.00	m2	20.00	280.00
9	Hormigon 1:2:4 + 5% desp.	1.10	m³	4,080.89	4,488.97
				m³	24,861.92

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Vigas de 0.50 x 0.30 mts, 2 Ø ½" A.S. y 6 Ø ¾" A.I., est. Ø ¾" @ 0.15 m. Vigas V1, V2 y V3

H.A. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero por qq	3.13	qq	1,950.00	6,103.50
2	M.O. acero	6.67	m	246.86	1,645.73
3	Madera bruta amer. (6 usos)	15.11	pt	44.30	669.32
4	Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	1.07	lb	32.73	35.02
5	Clavos de acero (¼ lb / metro)	1.39	lb	54.69	76.02
6	Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	6.35	lb	37.77	239.74
7	Encofrado	6.67	m	270.00	1,800.00
8	Desencofrado	8.67	m2	40.00	346.67
9	Horm. 210 kg/cm² + 10% desp.	1.10	m³	4,700.00	5,170.00

Ing. Carlos A. Velez
 GERENTE
 Céd. 001-1306177-4



000035

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación, 1ra Instancia y otros)
Vigas de 0.50 x 0.30 mts, 2 Ø ½" A.S. y 6 Ø ¾" A.L., est. Ø ¾" @ 0.15 m. Vigas V4, V5, V6, V7 y V8

H.A. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero por qq	3.18	qq	1,950.00	6,201.00
2	M.O. acero	6.67	m	246.86	1,645.73
3	Madera bruta amer. (6 usos)	15.11	pt	44.30	669.32
4	Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	1.07	lb	32.73	35.02
5	Clavos de acero (¼ lb / metro)	1.39	lb	54.69	76.02
6	Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	6.35	lb	37.77	239.74
7	Encofrado	6.67	m	270.00	1,800.00
8	Desencofrado	8.67	m2	40.00	346.67
9	Horm. 210 kg/cm ² + 10% desp.	1.10	m ³	4,700.00	5,170.00
				m ³ RD\$	16,183.50

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación, 1ra Instancia y otros)
Vigas de 0.20 m x 0.20 mts, 4 Ø ¾", est. Ø ¾" @ 0.20 m

H.A. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero por qq	3.32	qq	1,950.00	6,474.00
2	M.O. acero	3.32	m	246.86	819.58
3	Madera bruta amer. (6 usos)	15.11	pt	44.30	669.32
4	Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	1.07	lb	32.73	35.02
5	Clavos de acero (¼ lb / metro)	1.39	lb	54.69	76.02
6	Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	6.35	lb	37.77	239.74
7	Encofrado	6.67	m	270.00	1,800.00
8	Desencofrado	8.67	m2	40.00	346.67
9	Horm. 210 kg/cm ² + 10% desp.	1.10	m ³	4,700.00	5,170.00
				m ³ RD\$	15,630.35

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación, 1ra Instancia y otros)
Vigas de 0.15 m x 0.20 mts, 4 Ø ¾", est. Ø ¾" @ 0.20 m

H.A. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero por qq	3.35	qq	1,950.00	6,532.50
2	M.O. acero	3.35	m	246.86	826.98
3	Madera bruta amer. (6 usos)	15.11	pt	44.30	669.32
4	Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	1.07	lb	32.73	35.02
5	Clavos de acero (¼ lb / metro)	1.39	lb	54.69	76.02
6	Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	6.35	lb	37.77	239.74
7	Encofrado	6.67	m	270.00	1,800.00
8	Desencofrado	8.67	m2	40.00	346.67
9	Horm. 210 kg/cm ² + 10% desp.	1.10	m ³	4,700.00	5,170.00

Ing. **Gerente**
 GERENTE
 Céd. 001-1300177-4



Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Columnas de 0.50 x 0.50 mts, 6 Ø ¾", est. Ø ¾" @ 0.25 m

H.A. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero por qq	4.37	qq	1,950.00	8,521.50
2	M.O. acero	4.37	qq	246.86	1,078.78
3	Madera bruta amer. (6 usos)	46.56	pt	44.30	2,062.76
4	Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	0.64	lb	32.73	20.95
5	Clavos de acero (¼ lb / metro)	0.64	lb	54.69	35.00
6	Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	4.46	lb	37.77	168.33
7	Encofrado	4.00	m	320.00	1,280.00
8	Desencofrado	4.00	m2	50.00	200.00
9	Horm. 210 kg/cm ² + 10% desp.	1.10	m ³	4,700.00	5,170.00
				m ³ RD\$	18,537.32


Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Columnas de 0.40 x 0.40 mts, 8 Ø ¾", est. Ø ¾" @ 0.20 m

H.A. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero por qq	3.15	qq	1,950.00	6,142.50
2	M.O. acero	3.44	qq	246.86	848.49
3	Madera bruta amer. (6 usos)	78.62	pt	44.30	3,482.94
4	Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	1.00	lb	32.73	32.73
5	Clavos de acero (¼ lb / metro)	0.80	lb	54.69	43.75
6	Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	6.87	lb	37.77	259.64
7	Encofrado	6.25	m	320.00	2,000.00
8	Desencofrado	5.00	m2	50.00	250.00
9	Horm. 210 kg/cm ² + 10% desp.	1.10	m ³	4,700.00	5,170.00
				m ³ RD\$	18,230.05

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Columnas de 0.30 x 0.60 mts, 6 Ø ½", est. Ø ¾" @ 0.20 m

H.A. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero por qq	6.80	qq	1,950.00	13,260.00
2	M.O. acero	6.80	qq	246.86	1,678.65
3	Madera bruta amer. (6 usos)	53.78	pt	44.30	2,382.29
4	Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	0.89	lb	32.73	29.13
5	Clavos de acero (¼ lb / metro)	0.80	lb	54.69	43.75
6	Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	4.18	lb	37.77	157.83
7	Encofrado	5.56	m	320.00	1,777.78
8	Desencofrado	5.00	m2	50.00	250.00
9	Horm. 210 kg/cm ² + 10% desp.	1.10	m ³	4,700.00	5,170.00

4,700.00 5,170.00
Inj. Carlos J. Velez
GERENTE
Céd. 001-1308177-4



Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Columnas de Amarre 0.20 x 0.20 mts, 4 Ø 3/8", est. Ø 3/8" @ 0.20 m

H.A. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero por qq	2.90	qq	1,950.00	5,655.00
2	M.O. acero	3.48	qq	246.86	858.77
3	Madera bruta amer. (6 usos)	76.95	pt	44.30	3,408.89
4	Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	4.00	lb	32.73	130.92
5	Clavos de acero (1/4 lb / metro)	1.60	lb	54.69	87.50
6	Alambre calibre #14 (1/4 lb. / metro)	6.96	lb	37.77	262.79
7	Encofrado	25.00	m	320.00	8,000.00
8	Desencofrado	10.00	m2	50.00	500.00
9	Horm. 210 kg/cm ² + 10% desp.	1.10	m ³	4,700.00	5,170.00
				m ³ RD\$	24,073.87

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Muros de Hormigon Armado de Ascensor

Cod. 13.02	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero por qq	27.36	qq	1,950.00	53,352.00
2	M.O. acero	27.36	qq	246.86	6,754.09
3	Planchas plywood 4'x8'x3/4" (8 usos)	2.54	Uds.	1,550.00	3,943.20
4	Madera bruta amer. (4 usos)	175.21	pt	43.00	7,534.03
5	Clavos corrientes (10 lb. / 100 pie madera)	56.06	lb	28.56	1,601.07
6	Clavos de acero (1/2 lb / m ²)	25.30	lb	49.06	1,241.05
7	Alambre calibre #14 (1/2 lb. / m ²)	63.04	lb	37.77	2,381.02
8	Confección madera (dos caras)	37.84	m2	135.00	5,108.16
9	Desencofrado de madera (dos caras)	37.84	m2	20.00	756.76
10	Horm. 210 Kg/Cm ² + 5% desp.	7.15	m ³	4,700.00	33,611.86
				ud	\$116,283.24
				m ³	\$16,260.07

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Losas Hormigon Armado, h = 0.13 m

Cod. 13.08	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero 1/2" x 20' + 5% desp.	2.33	qq	1,950.00	4,543.50
2	M.O. acero	2.33	qq	246.86	575.18
3	Subida acero	2.33	qq	24.69	57.53
4	Madera bruta amer.	36.95	pt	43.00	1,588.85
5	Clavos corrientes	11.39	lb	28.56	325.30
6	Clavos de acero	0.67	lb	49.06	32.87
7	Confección madera	7.69	m2	105.00	807.69
8	Desencofrado	7.69	m2	20.00	153.85
9	Alambre #18	1.25	lbs	61.25	76.56
10	Horm. 210 Kg/Cm ²	1.00	m ³	4,700.00	4,700.00
					\$12,846.02

Sr. Carlos A. Velez
 4,700.00 URENTA
 Cod. 001-1300177
CONVESA
 CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ S.R.L.
 000033

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Rampa de Escalera H = 0.12 m

Cod. 3.09	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero 3/8" x 20' grado 40 + 10% desp.	1.35	qq	1,950.00	2,632.50
2	Acero 1/2" x 20' grado 40 + 10% desp.	1.95	qq	1,950.00	3,802.50
3	M.O. acero (rampa)	3.30	qq	246.86	814.64
4	Madera bruta amer. (4 usos)	42.22	pt	43.00	1,815.46
5	Clavos corrientes (10 lb. / 100 pie madera)	16.89	lb	28.56	482.38
6	Clavos de acero (.10 lb / m2)	0.92	lb	49.06	45.14
7	Alambre Calibre #14 (.30 lb. / m2)	2.75	lb	37.77	103.87
8	Encofrado	9.17	m2	396.34	3,634.44
9	Desencofrado	9.17	m2	25.78	236.40
10	Horm. 210 Kg/Cm ²	1.00	m ³	4,700.00	4,700.00
				m ³	18,267.33

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Vuelos Hormigon Armado

Cod. 13.08	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Acero 1/2" x 20' + 5% desp.	1.25	qq	1,950.00	2,437.50
2	Acero 3/8" x 20'+ 10% desp.	1.52	qq	1,950.00	2,956.59
3	M.O. acero	2.77	qq	1,950.00	5,394.09
4	Subida acero	2.77	qq	24.69	68.30
5	Madera bruta amer.	36.95	pt	43.00	1,588.85
6	Clavos corrientes	11.39	lb	28.56	325.30
7	Clavos de acero	0.67	lb	49.06	32.87
8	Confección madera	7.69	m2	105.00	807.69
9	Desencofrado	7.69	m2	20.00	153.85
10	Alambre #18	1.25	lbs	49.00	61.25
11	Horm. 210 Kg/Cm ²	1.00	m ³	4,700.00	4,700.00
				m ³	\$18,526.29

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Muro De bloques 6", Con Ø 3/8" a 0.60

Muros-001	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Bloques horm. + 3% desp.	12.88	uds.	23.00	296.13
2	Mortero 1:3 en juntas + 30% desp.	0.03	m ³	3,940.00	122.93
3	Horm. en cámaras + 2% desp.	0.04	m ³	3,864.71	139.13
4	Acero 3/8" x 20' grado 40 + 20% desp.	0.04	qq	1,950.00	72.25
5	Corte y amarre varilla	13.00	uds.	1.20	15.60
6	Llenado huecos	13.00	uds.	2.22	28.86
7	Coloc. bloques	13.00	uds.	13.37	173.81

Ing. Carlos A. Velez
GERENTE
Céd. 001-1326177-4



Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Muro De bloques 8", Con Ø 3/8" a 0.60

Muros-002	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Bloques horm. + 3% desp.	12.88	uds.	25.00	321.88
2	Mortero 1:3 en juntas + 30% desp.	0.03	m ³	3,940.00	122.93
3	Horm. en cámaras + 2% desp.	0.04	m ³	3,864.71	158.45
4	Acero 3/8" x 20' grado 40 + 20% desp.	0.05	qq	1,950.00	93.60
5	Corte y amarre varilla	13.00	uds.	1.11	14.43
6	Llenado huecos	13.00	uds.	2.22	28.86
7	Coloc. bloques	13.00	uds.	13.75	178.75
				m ²	918.90

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Muros de Sheetrock sin Fibra

Muros-003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Parales de 2 ½ "	6.00	uds.	85.84	515.04
2	Durmientes de 2 ½ "	2.00	uds.	68.44	136.88
3	Planchas de ½ "	7.00	uds.	345.00	2,415.00
4	Fulminantes	13.00	uds.	2.70	35.10
5	Clavos con Arandela	13.00	uds.	4.06	52.78
6	Tornillos de Estructura	0.25	lbs	145.00	36.25
7	Tornillos de Plancha	0.75	lbs	96.66	72.50
8	Cinta	1.00	ud.	88.16	88.16
9	Masilla	2.00	cubos	722.23	1,444.46
10	Lija	2.00	uds.	30.00	60.00
11	Mano de Obra	9.24	m ²	170.00	1,570.80
12	Combustible	0.02	%	6,426.97	128.54
13	Transporte	0.20	%	6,426.97	1,285.39
				m ²	848.58

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Muros de durock sin Fibra


Muros-004	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Parales de 2 ½ "	6.00	uds.	190.00	1,140.00
2	Durmientes de 2 ½ "	2.00	uds.	175.00	350.00
3	Planchas de ½ "	7.00	uds.	1,705.00	11,935.00
4	Fulminantes	13.00	uds.	2.70	35.10
5	Clavos con Arandela	13.00	uds.	4.06	52.78
6	Tornillos de Estructura	0.25	lbs	145.00	36.25
7	Tornillos de Plancha	0.75	lbs	96.66	72.50
8	Cinta	1.00	ud.	88.16	88.16
9	Masilla	2.00	cubos	722.23	1,444.46
10	Lija	2.00	uds.	30.00	60.00
11	Mano de Obra	9.24	m ²	170.00	1,570.80
				m ²	1,816.56

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Fraguache Mort Cemento / Arena Lavada, e=4mm

No.	Descripción	Cant.	Ud.
1	Mortero 1:4 arena lavada + 50% desp., 0.5 mm. esp. (Rend. 200 m2 / m3)	0.01	m ³
2	Mano de obra	1.00	m ²

P.Ú. g. Carlos A. Velez S
 GERENTE
 3,629.301.001-130617724
 17.00 17.00



Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Pañete Pulido en Muros

Term.-01	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Mortero 1:4 p/empañete pulido + 30% desp.	0.02	m ³	6,356.59	138.00
	2 Regla (1 de 1"x4"x10' / 100 usos)	0.03	pt	210.41	7.01
	3 Conf. andamios	0.02	día	850.00	19.55
	4 Clavos corrientes	0.16	lb	32.73	5.20
	5 Mano de obra	1.00	m ²	125.00	125.00
				m ²	294.76

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Pañete Muros y Columnas

Term.-01	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Mortero 1:4 p/empañete + 30% desp., 1.67 cm. esp.	0.02	m ³	4,765.01	103.45
	2 Regla (1 de 1"x4"x10' / 100 usos)	0.03	pt	210.41	7.01
	3 Conf. andamios	0.02	día	850.00	19.55
	4 Clavos corrientes	0.16	lb	32.73	5.20
	5 Mano de obra	1.00	m ²	105.00	105.00
				m ²	240.21

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Pañete Losas

Term.-02	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Mortero 1:4 p/empañete + 30% desp., 2.0 cm. esp.	0.02	m ³	4,765.01	104.83
	2 Regla (1 de 1"x4"x10' / 100 usos)	0.03	pt	210.41	7.01
	3 Conf. andamios	0.02	día	850.00	19.55
	4 Clavos corrientes	0.16	lb	32.73	5.20
	5 Mano de obra	1.00	m ²	125.00	125.00
				m ²	261.59

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Pañete Maestreado Exterior


Term.-02	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Mortero 1:4 p/empañete + 30% desp., 2.0 cm. esp.	0.02	m ³	4,765.01	104.83
	2 Regla (1 de 1"x4"x10' / 100 usos)	0.03	pt	210.41	7.01
	3 Conf. andamios	0.02	día	850.00	19.55
	4 Clavos corrientes	0.16	lb	32.73	5.20
	5 Mano de obra	1.00	m ²	140.00	140.00
				m ²	276.59

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Cantos en Superficie

Term.-03	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Mortero 1:4 p/empañete + 10% desp., 1.67 cm.	0.00	m ³	4,765.01	17.49
	2 Reglas (2 de 1"x4"x3.28' / 10 usos)	0.11	pt	210.41	23.14
	3 Mano de obra	1.00	m	43.30	43.30
				mi	83.79

210.41 Carlos A. Velez G
 GERENTE 43.30
 Céd. 001-1306177-4
 mi 83.79



Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Pisos de Granito Fondo Gris 0.30 m x 0.30 m

Pisos-01	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Mortero 1:10 + 5% desp.	0.03	m ³	3,081.30	97.06
2	Baldosas + transporte + 10% desp.	1.10	m ²	525.46	578.01
3	Corte de chazos	3.33	uds.	22.98	76.52
4	Derreterido gris + 10% desp.	0.03	fda	458.87	15.79
5	Colocación	1.00	m ²	260.00	260.00
6	Pulido y cristalizado	1.00	m ²	200.00	200.00
				m ²	1,227.38

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Zocalos de Granito Fondo Gris 0.30 m x 0.07 m

Pisos-02	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Mortero 1:3 + 5% desp.	0.00	m ³	3,081.30	6.47
2	Baldosas + transporte + 10% desp.	1.10	m	36.78	40.46
3	Corte de chazos	1.00	ud.	7.08	7.08
4	Lechada cemento gris + 10% desp.	0.00	fda	408.87	0.41
5	Colocación	1.00	m	100.00	100.00
				ml	154.42

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Escalones de Granito Fondo Blanco

Pisos-03	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Escalón .17 x .30 m. Bocel redondo + 10% desp.	1.10	m	1,000.64	1,100.70
2	Mortero de fijación + 10% desp.	0.06	m ³	4,476.47	251.13
3	Colocación Huella y Contra Huella (No aplica)	1.00	m	188.25	188.25
4	Pulido y brillado	1.00	m	279.24	279.24
				ml	1,819.32

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)


Descansos de Escaleras

Pisos-04	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Mortero 1:10 + 5% desp.	0.03	m ³	3,081.30	97.06
2	Baldosas + transporte + 10% desp.	1.10	m ²	1,256.39	1,382.03
3	Corte de chazos	3.33	uds.	12.98	43.22
4	Derreterido gris + 10% desp.	0.03	fda	408.87	14.07
5	Colocación	1.00	m ²	250.00	250.00
6	Pulido y cristalizado	1.00	m ²	350.00	350.00
				m ²	2,136.38

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Zocalos de Escaleras de Granito

Pisos-05	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Escalón + transporte + 10% desp. + Itbis	1.10	uds.	201.19	221.31
2	Mortero 1:3 + 5% desp.	0.01	m ³	3,081.30	19.41



Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Recubrimiento de Pared

Reves.-01	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Mortero 1:2 imp. + 5% desp.	0.01	m ³	5,610.26	29.73
2	Baldosas	1.10	m ²	425.00	467.50
3	Corte de chazos	5.00	uds.	7.57	37.85
4	Derretido	0.03	fda	1,250.00	41.25
5	Estopa (1 lb. / 20 m2)	0.05	lb	80.54	4.03
6	Colocación	1.00	m ²	325.00	325.00
				m ²	905.36

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Pisos de Cerámica

Reves.-02	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Preparación terreno	1.00	m ²	24.23	24.23
2	Horm. 1:3:5 + 5% desp. h=.10 m.	0.05	m ³	3,664.47	183.22
3	Mortero 1:2 imp. + 5% desp.	0.01	m ³	5,610.26	29.73
4	Baldosas + transporte + 10% desp.	1.10	m ²	500.00	550.00
5	Corte de chazos	5.00	uds.	7.57	37.85
6	Lechada derretido + 10% desp.	0.03	fda	372.60	12.30
7	Estopa (1 lb. / 20 m2)	0.05	lb	80.54	4.03
8	Colocación	1.00	m ²	250.00	250.00
				m ²	1,091.36

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Salida Cenitales con Tubos EMT


Elect.-01	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubo ½"x10' tubos EMT + 15% desp.	2.00	uds.	236.00	472.00
2	Caja octagonal	1.00	ud.	38.94	38.94
3	Conectores de EMT	2.00	uds.	15.33	30.66
4	Alambre #12 TW	40.00	pl	9.46	378.24
5	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	0.05	ud.	234.04	11.70
6	Cemento PVC + 30% desp. (¼ gl.)	0.01	ud.	297.77	3.72
7	Mano de obra inst. de salida	1.00	ud.	500.00	500.00
				Ud	1,435.26

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Lámparas Fluorescentes 2x2, 3 Tubos x 17 W de Plafon Marca Sylvania, Instalada

Elect.-02	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Lampara de 2 Tubos	1.00	ud.	3,050.00	3,050.00
2	Materiales de instalacion	1.00	P.A.	100.00	100.00
3	Mano de obra	1.00	ud.	400.00	400.00
				Ud.	3,550.00

Carlos A. GERENTE
 100.00
 400.00
 Ud. 001-130400.00



Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Ojos de Buey de 4" con Difusor, Instaladas

Elect.-03	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Ojos de buey con difusor	1.00	ud.	600.00	600.00
2	Materiales de instalacion	1.00	P.A.	75.00	75.00
3	Mano de obra	1.00	ud.	175.00	175.00
				Ud	850.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Lampara de LED en 9" de Superficie Circular de 18W

Elect.-04	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Lampara de LED de 9"	1.00	ud.	950.00	950.00
2	Materiales de instalacion	1.00	P.A.	75.00	75.00
3	Mano de obra	1.00	ud.	225.00	225.00
				Ud	1,250.00


Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Interruptor Sencillo

Elect.-05	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubo ½"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	ud.	95.69	95.69
2	Caja rectangular de ½"	1.00	ud.	27.14	27.14
3	Alambre #12 TW	40.00	p	7.88	315.20
4	Accesorio bticino modul plus	1.00	ud.	126.14	126.14
5	Codos plásticos ½"	1.00	ud.	5.88	5.88
6	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	0.05	ud.	234.04	11.70
7	Cemento PVC + 30% desp. (¼ gl.)	0.01	ud.	190.43	2.38
8	Mano de obra	1.00	ud.	450.00	450.00
				Ud	1,034.13

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Interruptor Doble

Elect.-06	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubo ½"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	ud.	95.69	95.69
2	Caja rectangular ½"	1.00	ud.	27.14	27.14
3	Alambre #12 TW	60.00	p	7.88	472.80
4	Accesorio bticino modul plus	1.00	ud.	163.65	163.65
5	Codos plásticos ½"	2.00	uds.	5.88	11.76
6	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	0.05	ud.	234.04	11.70
7	Cemento PVC + 30% desp. (¼ gl.)	0.01	ud.	190.43	2.38
8	Mano de obra	1.00	ud.	500.00	500.00

Ud. Carlos A. 285.12
Ing. Carlos A. 285.12
 GERENTE
 Céd. 001-1306177-4



Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Interruptor Triple

Elect.-07	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubo ½"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	ud.	95.69	95.69
2	Caja rectangular ½"	1.00	ud.	27.14	27.14
3	Alambre #12 TW	90.00	p	7.88	709.20
4	Accesorio bticino modul plus	1.00	ud.	193.65	193.65
5	Codos plásticos ½"	2.00	uds.	5.88	11.76
6	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	0.05	ud.	234.04	11.70
7	Cemento PVC + 30% desp. (¼ gl.)	0.01	ud.	190.43	2.38
8	Mano de obra	1.00	ud.	550.00	550.00
				Ud	1,601.52

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Interruptor 3way

Elect.-08	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubo ½"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	ud.	75.74	75.74
2	Caja rectangular ½"	1.00	ud.	27.14	27.14
3	Alambre #12 TW	60.00	p	7.88	472.80
4	Accesorio bticino modul plus	1.00	ud.	239.79	239.79
5	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	0.05	ud.	234.04	11.70
6	Cemento PVC + 30% desp. (¼ gl.)	0.01	ud.	190.43	2.38
7	Mano de obra	1.00	ud.	550.00	550.00
				Ud	1,379.55

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Interruptor 4way

Elect.-09	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubo ½"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	ud.	75.74	75.74
2	Caja rectangular ½"	1.00	ud.	27.14	27.14
3	Alambre #12 TW	80.00	p	7.88	630.40
4	Accesorio bticino modul plus	1.00	ud.	299.79	299.79
5	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	0.05	ud.	234.04	11.70
6	Cemento PVC + 30% desp. (¼ gl.)	0.01	ud.	190.43	2.38
7	Mano de obra	1.00	ud.	600.00	600.00
				Ud	1,647.15

Ing. Carlos A. Velásquez
GERENTE
Céd. 001-1308177-4



Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Tomacorrientes Doble 120V

Elect.-10	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubo ½"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	ud.	75.52	75.52
2	Caja rectangular ½"	1.00	ud.	27.14	27.14
3	Alambre #12 TW+ 5% desp.	60.00	p	7.88	472.80
4	Accesorio bticino modul plus	1.00	ud.	165.64	165.64
4	Codos plásticos ½"	2.00	uds.	5.88	11.76
5	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	0.05	ud.	234.04	11.70
6	Cemento PVC + 30% desp. (¼ gl.)	0.01	ud.	190.43	2.38
7	Mano de obra	1.00	ud.	500.00	500.00
				Ud	1,266.94

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Prevencion de A/A, con Salida Electrica de 220V

Elect.-11	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubería de ½" SDR-26 + 5 % desperdicio	30.44	pl	27.14	826.14
2	Alambre THHN # 10 Rojo	67.69	pl	12.70	859.45
3	Alambre THHN # 10 Rojo	37.69	pl	12.70	478.54
4	Alambre THHN # 12 Verde	37.69	pl	7.88	297.09
5	Materiales y herramientas de instalacion	10.00	%	2,461.22	246.12
6	Mano de obra	37.69	pl	13.47	507.61
				Ud	3,214.96

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)


Salida de Data, Canalizacion

Elect.-12	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubo ½"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.50	uds.	75.52	113.28
2	Caja rectangular ½"	1.00	ud.	42.28	42.28
3	Soga+ 5% desp.	0.50	lb	97.77	48.40
4	Codos plásticos ½"	2.00	uds.	5.88	11.76
5	Cemento PVC + 30% desp. (¼ gl.)	0.01	ud.	190.43	2.38
6	Mano de obra	1.00	ud.	600.00	600.00
				Ud	818.10

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Salida de Telefono, Canalizacion

Elect.-13	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubo ½"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.50	uds.	75.52	113.28
2	Caja rectangular ½"	1.00	ud.	42.28	42.28
3	Soga+ 5% desp.	0.50	lb	97.77	48.40
4	Codos plásticos ½"	2.00	uds.	5.88	11.76
5	Cemento PVC + 30% desp. (¼ gl.)	0.01	ud.	190.43	2.38
6	Mano de obra	1.00	ud.	600.00	600.00
				Ud	818.10



000046

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Salida para CCTV, Canalización

Elect.-14	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubo ½"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.50	uds.	75.52	113.28
2	Caja rectangular ½"	1.00	ud.	42.28	42.28
3	Soga+ 5% desp.	0.50	lb	97.77	48.40
4	Codos plásticos ½"	2.00	uds.	5.88	11.76
5	Cemento PVC + 30% desp. (¼ gl.)	0.01	ud.	190.43	2.38
6	Mano de obra	1.00	ud.	600.00	600.00
				Ud	818.10

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Panel de Distribucion G.E. 30 Circuitos, 3F para Tomacorrientes y Luminaria, Instalado

Elect.-15	Descripcion	Cant.		P.U.	Total
1	"Breakers" 20 A., 1 ph	22.00	uds.	182.90	4,023.80
2	"Breakers" 30 A., 2 ph	4.00	uds.	182.90	731.60
3	"Breakers" 60 A., 3 ph	4.00	uds.	198.24	792.96
4	Cemento PVC Cano, ¼ gl.	0.13	ud.	297.77	37.58
5	Codos plásticos ½".	15.00	uds.	5.88	88.20
6	Codos plásticos ¾".	15.00	uds.	6.68	100.20
7	Coloc. "Breakers".	30.00	uds.	101.77	3,053.10
8	Hacer hueco y colocar panel.	1.00	ud.	530.33	530.33
9	Mortero 1:3 p/remendar para empotrar panel y tuberí:	0.06	m³	3,940.00	236.40
10	Panel distribución.	1.00	ud.	7,056.11	7,056.11
11	Tubo ½"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	30.00	uds.	75.74	2,272.20
12	Tubo ¾"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	2.00	uds.	105.03	210.06
				Ud	19,132.54

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Panel de Distribucion G.E. 30 Circuitos, 3F para Tomacorrientes UPS, Instalado

Elect.-16	Descripcion	Cant.		P.U.	Total
1	"Breakers" 20 A., 1 ph	22.00	uds.	182.90	4,023.80
2	"Breakers" 30 A., 2 ph	4.00	uds.	182.90	731.60
3	"Breakers" 60 A., 3 ph	4.00	uds.	198.24	792.96
4	Cemento PVC Cano, ¼ gl.	0.13	ud.	297.77	37.58
5	Codos plásticos ½".	15.00	uds.	5.88	88.20
6	Codos plásticos ¾".	15.00	uds.	6.68	100.20
7	Coloc. "Breakers".	30.00	uds.	101.77	3,053.10
8	Hacer hueco y colocar panel.	1.00	ud.	530.33	530.33
9	Mortero 1:3 p/remendar para empotrar panel y tuberí:	0.06	m³	3,940.00	236.40
10	Panel distribución.	1.00	ud.	7,056.11	7,056.11
11	Tubo ½"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	30.00	uds.	75.74	2,272.20
12	Tubo ¾"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	2.00	uds.	105.03	210.06
				Ud	19,132.54

7,056.11
 Ing. Carlos A. Velez
 GERENTE
 Céd. 901-1306177210.06
 Ud 19,132.54

CONVESA
 CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ S.R.L.
 000047

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Panel de Distribución G.E. 24 Circuitos, 3F para Iluminaria Exterior, Instalado

Elect.-17	Descripción	Cant.		P.U.	Total
1	"Breakers" 20 A., 1 ph	20.00	uds.	182.90	3,658.00
2	"Breakers" 30 A., 2 ph	2.00	uds.	182.90	365.80
3	"Breakers" 60 A., 3 ph	2.00	uds.	198.24	396.48
4	Cemento PVC Cano, ¼ gl.	0.10	ud.	297.77	29.96
5	Codos plásticos ½".	12.00	uds.	5.88	70.56
6	Codos plásticos ¾".	12.00	uds.	6.68	80.16
7	Coloc. "Breakers".	24.00	uds.	101.77	2,442.48
8	Hacer hueco y colocar panel.	1.00	ud.	530.33	530.33
9	Mortero 1:3 p/remendar para empotrar panel y tubería	0.06	m³	3,940.00	236.40
10	Panel distribución.	1.00	ud.	6,759.36	6,759.36
11	Tubo ½"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	24.00	uds.	75.74	1,817.76
12	Tubo ¾"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	ud.	105.03	105.03
				Ud	16,492.32

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Panel de Distribución G.E. 24 Circuitos, 3F para A/A, Instalado

Elect.-18	Descripción	Cant.		P.U.	Total
1	"Breakers" 60 A., 3 ph	24.00	uds.	875.36	21,008.64
2	Cemento PVC Cano, ¼ gl.	0.11	ud.	297.77	31.38
3	Codos plásticos ½".	12.00	uds.	5.88	70.56
4	Codos plásticos ¾".	12.00	uds.	6.68	80.16
5	Coloc. "Breakers".	24.00	uds.	101.77	2,442.48
6	Hacer hueco y colocar panel.	1.00	uds.	530.33	530.33
7	Mortero 1:3 p/remendar para empotrar panel y tubería	0.06	m³	3,940.00	236.40
8	Panel distribución.	1.00	ud.	6,759.36	6,759.36
9	Tubo ½"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	24.00	uds.	75.74	1,817.76
10	Tubo ¾"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.	12.00	uds.	105.03	1,260.36
				Ud	34,237.43

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Registros Electricos de 15" x 15" x 6"


Elect.-19	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Registros Metálicos de 15" x 15" x 6"	1.00	ud.	1,102.36	1,102.36
2	Materiales de instalacion	1.00	ud.	23.65	23.65
3	Mano de obra	1.00	ud.	350.00	350.00
				Ud	1,476.01

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Registros Electricos de 12" x 12" x 6"

Elect.-20	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Registros Metálicos de 12" x 12" x 6"	1.00	ud.	980.00	980.00
2	Materiales de instalacion	1.00	ud.	23.65	23.65
3	Mano de obra	1.00	ud.	350.00	350.00
				Ud	1,353.65

Ing. Carlos A. Pérez G
 GERENTE
 Céd. 001-1306177-3
 23.65
 Ud 1,353.65



Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Registros Telefono y Data de 15" x 15" x 6"

Elect.-21	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Registros Metálicos de 15" x 15" x 6"	1.00	ud.	1,102.36	1,102.36
2	Materiales de instalacion	1.00	ud.	23.65	23.65
3	Mano de obra	1.00	ud.	350.00	350.00
				Ud	1,476.01

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Perfiles con Tres Lamparas y Bombillas de Bajo Consumo (Area de Parqueo)


Elect.-22	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Juego de lamparas de bajo consumo	1.00	ud.	17,514.00	17,514.00
2	Tubo 4" x 4" x 30'	1.50	uds.	5,525.00	8,287.50
3	Base	1.00	ud.	7,535.00	7,535.00
4	Mano de obra	1.00	ud.	7,851.00	7,851.00
				Ud	41,187.50

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Transformador 750KVA Pad Mounted 12.47/7.2 KV - 120/208V. Radial, Frente Muerto, Sumergido en Aceite

Elect.-23	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Base horm. 210 kg/cm2, 3/8" a 0.20 m. a. d., 1.50X1.20	0.57	m ³	2,032.80	1,158.70
2	Tranformador 750 KVA, Pad-Mounted	1.00	ud.	746,864.68	746,864.68
				Subtotal	748,023.38
3	Miscelaneos			0.01	7,480.23
4	Uso de grúa	1.00	hr.	17,720.00	17,720.00
				Ud	773,223.61

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Acometida Electrica para el Panel de Distribución de Luces y Tomacorrientes con 3 THW #4 Potencial, 1 THW #4 Neutro y 1 THW #8 Tierra

Elect.-27	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Alambre THHN # 4 (3) + desp.	330.00	ml	163.60	53,988.60
2	Alambre THHN # 4 (1) Neutro + desp.	110.00	ml	163.60	17,996.20
3	Alambre THHN # 8 (1) Tierra + desp.	110.00	ml	68.31	7,514.38
4	Tubo de PVC SDR-26 de 3"	20.00	Uds.	735.36	14,707.20
5	Materiales de instalacion y emplame	15.00	%	94,206.38	14,130.96
6	Mano de obra	15.00	%	32,501.20	4,875.18
				Ud	113,212.52
				ml	1,132.13


Ing. Carlos A. Velez
 GERENTE DE CONSTRUCCIÓN VELEZ Y SANDOZ S.R.L.
 Céd. 001-1306177-4 **000049**

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Acometida Electrica para el Panel de Distribucion de Tomacorrientes UPS con 3 THW #4 Potencial, 1 THW #6 Neutro y 1 THW #8 Tierra

Elect.-28	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Alambre THHN # 4 (3) + desp.	330.00	ml	163.60	53,988.60
2	Alambre THHN # 6 (1) Neutro + desp.	110.00	ml	139.02	15,292.72
3	Alambre THHN # 8 (1) Tierra + desp.	110.00	ml	68.31	7,514.38
4	Tubo de PVC SDR-26 de 3"	20.00	Uds.	735.36	14,707.20
5	Materiales de instalacion y emplame	15.00	%	91,502.90	13,725.44
6	Mano de obra	15.00	%	31,568.50	4,735.28
				Ud	109,963.61
				ml	1,099.64

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Acometida Electrica para el Panel de Distribucion de A/A con 6 THW #3/0 Potencial, 1 THW #8 Neutro y 1 THW #2/0 Tierra


Elect.-29	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Alambre THHN # 3/0 (6) + desp.	660.00	ml	720.29	475,390.08
2	Alambre THHN # 8 (1) Neutro + desp.	110.00	ml	127.41	14,015.49
3	Alambre THHN # 2/0 (1) Tierra + desp.	110.00	ml	648.13	71,294.08
4	Tubo de PVC SDR-26 de 3"	30.00	Uds.	735.36	22,060.80
5	Materiales de instalacion y emplame	15.00	%	582,760.45	87,414.07
6	Mano de obra	15.00	%	201,052.36	30,157.85
				Ud	700,332.37
				ml	7,003.32

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Acometida Electrica para el Panel de Distribucion de Luces y Tomacorrientes con 3 THW #4 Potencial, 1 THW #4 Neutro y 1 THW #8 Tierra

Elect.-30	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Alambre THHN # 4 (3) + desp.	495.00	ml	163.60	80,982.89
2	Alambre THHN # 4 (1) Neutro + desp.	165.00	ml	163.60	26,994.30
3	Alambre THHN # 8 (1) Tierra + desp.	165.00	ml	68.31	11,271.57
4	Tubo de PVC SDR-26 de 3"	20.00	Uds.	735.36	14,707.20
5	Materiales de instalacion y emplame	15.00	%	133,955.96	20,093.39
6	Mano de obra	15.00	%	46,214.81	6,932.22

Ud ~~160,981.57~~
Ingeniero Carlos A. Velez G
 GERENTE
 Céd. 001-1306177-4



000050

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Acometida Eléctrica para el Panel de Distribución de Tomacorrientes UPS con 3 THW #4 Potencial, 1 THW #6 Neutro y 1 THW #8 Tierra

Elect.-31	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Alambre THHN # 4 (3) + desp.	495.00	ml	163.60	80,982.89
2	Alambre THHN # 6 (1) Neutro + desp.	165.00	ml	139.02	22,939.09
3	Alambre THHN # 8 (1) Tierra + desp.	165.00	ml	68.31	11,271.57
4	Tubo de PVC SDR-26 de 3"	24.00	Uds.	735.36	17,648.64
5	Materiales de instalación y emplame	15.00	%	132,842.19	19,926.33
6	Mano de obra	15.00	%	45,830.56	6,874.58
				Ud	159,643.10
				ml	1,064.29

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Acometida Eléctrica para el Panel de Distribución de A/A con 6 THW #3/0 Potencial, 1 THW #8 Neutro y 1 THW #2/0 Tierra


Elect.-32	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Alambre THHN # 3/0 (6) + desp.	990.00	ml	720.29	713,085.12
2	Alambre THHN # 8 (1) Neutro + desp.	165.00	ml	127.41	21,023.24
3	Alambre THHN # 2/0 (1) Tierra + desp.	165.00	ml	648.13	106,941.12
4	Tubo de PVC SDR-26 de 3"	40.00	Uds.	735.36	29,414.40
5	Materiales de instalación y emplame	15.00	%	870,463.88	130,569.58
6	Mano de obra	15.00	%	300,310.04	45,046.51
				Ud	1,046,079.97
				ml	6,973.87

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Acometida Eléctrica para el Panel de Distribución, (Luces Exteriores)

Elect.-33	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Alambre THHN # 4 (3) + desp.	1,006.50	ml	163.60	164,665.22
2	Alambre THHN # 4 (1) Neutro + desp.	335.50	ml	163.60	54,888.41
3	Alambre THHN # 8 (1) Tierra + desp.	335.50	ml	68.31	22,918.86
4	Tubo de PVC SDR-26 de 3"	135.00	Uds.	735.36	99,273.60
5	Materiales de instalación y emplame	25.00	%	341,746.09	85,436.52
6	Excavación de zanjas	335.50	ml	325.00	109,037.50
7	Terminación de zanjas	335.50	ml	525.00	176,137.50
8	Mano de obra	15.00	%	128,154.78	19,223.22
				Ud	731,580.83
				ml	2,398.63

Ing. Carlos A. Velázquez
 GERENTE
 Céd. 001-1306177-4



Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Acometida del Transformador a ITA, con 10 Lineas 3/0 x Fase, 5 Lineas 3/0 Neutro y 4 Lineas 3/0 Tierra. Todo en Tubos de 4" x 19' SDR-

26

Elect.-34	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Alambre 3/0 (10) + desp.	165.00	ml	720.19	118,831.35
2	Alambre 3/0 (5) Neutro + desp.	82.50	ml	720.19	59,415.68
3	Alambre 3/0 (4) Tierra + desp.	66.00	ml	720.19	47,532.54
4	Tubo de PVC SDR-26 de 4"	4.00	Uds.	1,050.00	4,200.00
5	Materiales de instalacion y emplame	25.00	%	229,979.57	57,494.89
6	Excavacion de zanjas	15.00	ml	325.00	4,875.00
7	Terminacion de zanjas	15.00	ml	525.00	7,875.00
8	Mano de obra	15.00	%	86,242.34	12,936.35
				Ud	313,160.81
				ml	20,877.39

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Acometida del ITA al Panelboard con 10 Lineas 3/0 x Fase, 5 Lineas 3/0 Neutro y 4 Lineas 3/0 Tierra. Todo en Tubos de 4" x 19' SDR-26

Elect.-34	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Alambre 3/0 (10) + desp.	77.00	ml	720.19	55,454.63
2	Alambre 3/0 (5) Neutro + desp.	38.50	ml	720.19	27,727.32
3	Alambre 3/0 (4) Tierra + desp.	30.80	ml	720.19	22,181.85
4	Tubo de PVC SDR-26 de 4"	4.00	Uds.	1,050.00	4,200.00
5	Materiales de instalacion y emplame	25.00	%	109,563.80	27,390.95
6	Excavacion de zanjas	7.00	ml	325.00	2,275.00
7	Terminacion de zanjas	7.00	ml	525.00	3,675.00
8	Mano de obra	15.00	%	41,086.43	6,162.96
				Ud	149,067.71
				ml	21,295.39

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Puerta de Madera Caoba 1.00 x 2.50

Puerta-01	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Preparacion	1.00	ud.	6,750.00	6,750.00
2	Confeccion	1.00	ud.	3,950.00	3,950.00
3	Pulimento	1.00	ud.	750.00	750.00
4	Pintura	1.00	ud.	1,550.00	1,550.00
5	Instalacion y herraje	1.00	ud.	4,300.00	4,300.00
6	Transporte de Puerta	1.00	P.A.	1,250.00	1,250.00

Carlos A. Velez
ud GEREN 17,550.00
Céd. 001-1306177-4



Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Puerta de Madera Caoba 1.00 x 2.10

Puerta-02	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Preparacion	1.00	ud.	6,250.00	6,250.00
2	Confeccion	1.00	ud.	3,525.00	3,525.00
3	Pulimento	1.00	ud.	750.00	750.00
4	Pintura	1.00	ud.	1,350.00	1,350.00
5	Instalacion y herraje	1.00	ud.	4,300.00	4,300.00
6	Transporte de Puerta	1.00	P.A.	250.00	250.00
				ud	16,425.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Puerta de Madera Caoba 0.90 x 2.10

Puerta-03	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Preparacion	1.00	ud.	5,950.00	5,950.00
2	Confeccion	1.00	ud.	3,400.00	3,400.00
3	Pulimento	1.00	ud.	750.00	750.00
4	Pintura	1.00	ud.	1,200.00	1,200.00
5	Instalacion y herraje	1.00	ud.	4,300.00	4,300.00
6	Transporte de Puerta	1.00	P.A.	250.00	250.00
				ud	15,850.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Puerta de Madera Caoba 0.80 x 2.10

Puerta-04	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Preparacion	1.00	ud.	5,750.00	5,750.00
2	Confeccion	1.00	ud.	3,150.00	3,150.00
3	Pulimento	1.00	ud.	750.00	750.00
4	Pintura	1.00	ud.	1,100.00	1,100.00
5	Instalacion y herraje	1.00	ud.	4,300.00	4,300.00
6	Transporte de Puerta	1.00	P.A.	250.00	250.00
				ud	15,300.00

Ing. Carlos A. Veléz C
GERENTE
Céd. 001-1306177-4

CONVERSA

CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ S.R.L

000053

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Puerta de Vidrio de 2.00 x 2.10

Puerta-05	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Marco fijo para puerta P-40	2.00	uds.	1,412.00	2,824.00
2	Marco mobil para puerta P-40	1.50	uds.	2,158.00	3,237.00
3	Zocalo	0.40	ud.	2,737.00	1,094.80
4	Juego de Bisagras	6.00	uds.	330.00	1,980.00
5	Cerradura Completa para puerta P-40	2.00	uds.	1,820.00	3,640.00
6	Cierre de Botella	2.00	uds.	935.00	1,870.00
7	Cristal de ¼"	0.50	plancha	3,575.00	1,787.50
8	Goma para Moldura de Presion	68.24	pl	3.50	238.84
9	Mano de Obra de Fabricacion	2.00	uds.	990.00	1,980.00
10	Mano de Obra de Instalacion	2.00	uds.	1,000.00	2,000.00
11	Acarreo Interno de Puerta	2.00	P.A.	275.00	550.00
12	Transporte de Puerta Comercial	2.00	P.A.	550.00	1,100.00
13	Imprevistos por Manejo de Cristales	10.00	%	22,302.14	2,230.21
				ud	24,532.35

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Trancon de Vidrio de 0.50 x 2.10


Vidrio-01	Descripcion	Cant.	U.D.	P.U.	Subtotal
1	Cristal de ¼"	1.05	m ²	418.74	439.68
2	Marco fijo para P-40	1.00	ud.	1,412.00	1,412.00
3	Silicon	2.00	uds.	220.00	440.00
4	Tornillos	12.00	uds.	2.20	26.40
5	Mano de Obra Instalacion de Cristales	1.05	m ²	1,047.20	1,099.56
6	Transporte de Cristales	1.00	P.A.	1,300.00	1,300.00
7	Fondo de Imprevistos por Manejo de Cristales	10.00	%	4,717.64	471.76
				Total	5,189.40

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Trancon de Vidrio de 0.50 x 1.00

Vidrio-02	Descripcion	Cant.	U.D.	P.U.	Subtotal
1	Cristal de ¼"	0.50	m ²	418.74	209.37
2	Marco fijo para P-40	0.50	ud.	1,412.00	706.00
3	Silicon	1.00	ud.	220.00	220.00
4	Tornillos	6.00	uds.	2.20	13.20
5	Mano de Obra Instalacion de Cristales	0.50	m ²	850.00	425.00
6	Transporte de Cristales	1.00	P.A.	875.00	875.00
7	Fondo de Imprevistos por Manejo de Cristales	10.00	%	2,448.57	244.86
				Total	2,693.43

Carlos A. Velez
GERENTE
001-1300-875.00



000054

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Puerta de Vidrio de 1.00 x 2.10

Puerta-06	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Marco fijo para puerta P-40	1.00	ud.	1,412.00	1,412.00
2	Marco mobil para puerta P-40	0.75	ud.	2,158.00	1,618.50
3	Zocalo	0.20	ud.	2,737.00	547.40
4	Juego de Bisagras	3.00	uds.	330.00	990.00
5	Cerradura Completa para puerta P-40	1.00	ud.	1,820.00	1,820.00
6	Cierre de Botella	1.00	ud.	935.00	935.00
7	Cristal de ¼"	0.25	plancha	3,575.00	893.75
8	Goma para Moldura de Presion	34.12	pl	3.50	119.42
9	Mano de Obra de Fabricacion	1.00	ud.	990.00	990.00
10	Mano de Obra de Instalacion	1.00	ud.	1,000.00	1,000.00
11	Acarreo Interno de Puerta	1.00	P.A.	275.00	275.00
12	Transporte de Puerta Comercial	1.00	P.A.	550.00	550.00
13	Imprevistos por Manejo de Cristales	10.00	%	1,930.44	1,930.44
				ud	13,081.51

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Puerta de Vidrio de 1.75 x 2.10

Puerta-07	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Marco fijo para puerta P-40	1.75	uds.	1,412.00	2,471.00
2	Marco mobil para puerta P-40	1.31	uds.	2,158.00	2,832.38
3	Zocalo	0.35	ud.	2,737.00	957.95
4	Juego de Bisagras	5.25	uds.	330.00	1,732.50
5	Cerradura Completa para puerta P-40	2.00	uds.	1,820.00	3,640.00
6	Cierre de Botella	2.00	uds.	935.00	1,870.00
7	Cristal de ¼"	0.44	plancha	3,575.00	1,564.06
8	Goma para Moldura de Presion	59.71	pl	3.50	208.99
9	Mano de Obra de Fabricacion	2.00	uds.	990.00	1,980.00
10	Mano de Obra de Instalacion	2.00	uds.	1,000.00	2,000.00
11	Acarreo Interno de Puerta	2.00	uds.	275.00	550.00
12	Transporte de Puerta Comercial	2.00	uds.	550.00	1,100.00
13	Imprevistos por Manejo de Cristales	10.00	%	20,906.87	2,090.69
				ud	22,997.56

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Transon de Vidrio de 0.50 x 1.75

Vidrio-03	Descripcion	Cant.	U.D.	P.U.	Subtotal
1	Cristal de ¼"	0.88	m ²	418.74	366.40
2	Marco fijo para P-40	1.00	ud.	1,412.00	1,412.00
3	Silicon	2.00	uds.	220.00	440.00
4	Tornillos	12.00	uds.	12.20	146.40
5	Mano de Obra Instalacion de Cristales	0.88	m ²	1,000.00	880.00
6	Transporte de Cristales	1.00	P.A.	550.00	550.00
7	Fondo de Imprevistos por Manejo de Cristales	10.00	%	3,669.80	366.98
				Total	4,036.78

CONVESEA
 CONSTRUCIONA VELEZ Y SAMANES S.R.L.
 000055

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Puerta de Vidrio de 1.60 x 2.10

Puerta-08	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Marco fijo para puerta P-40	1.60	uds.	1,412.00	2,259.20
2	Marco mobil para puerta P-40	1.20	uds.	2,158.00	2,589.60
3	Zocalo	0.32	ud.	2,737.00	875.84
4	Juego de Bisagras	4.80	uds.	330.00	1,584.00
5	Cerradura Completa para puerta P-40	2.00	uds.	1,820.00	3,640.00
6	Cierre de Botella	2.00	uds.	935.00	1,870.00
7	Cristal de ¼"	0.40	plancha	3,575.00	1,430.00
8	Goma para Moldura de Presion	54.59	pl	3.50	191.07
9	Mano de Obra de Fabricacion	2.00	uds.	990.00	1,980.00
10	Mano de Obra de Instalacion	2.00	uds.	1,000.00	2,000.00
11	Acarreo Interno de Puerta	2.00	uds.	275.00	550.00
12	Transporte de Puerta Comercial	2.00	uds.	550.00	1,100.00
13	Imprevistos por Manejo de Cristales	15.00	%	20,069.71	3,010.46
				ud	23,080.17

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Transon de Vidrio de 0.50 x 1.60

Vidrio-04	Descripcion	Cant.	U.D.	P.U.	Subtotal
1	Cristal de ¼"	0.88	m ²	418.74	366.40
2	Marco fijo para P-40	1.00	ud.	1,412.00	1,412.00
3	Silicon	2.00	uds.	220.00	440.00
4	Tornillos	12.00	uds.	2.20	26.40
5	Mano de Obra Instalacion de Cristales	0.88	m ²	1,000.00	875.00
6	Transporte de Cristales	1.00	P.A.	550.00	550.00
7	Fondo de Imprevistos por Manejo de Cristales	10.00	%	3,669.80	366.98
				Total	4,036.78

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Transon de Vidrio de 0.50 x 1.50

Vidrio-05	Descripcion	Cant.	U.D.	P.U.	Subtotal
1	Cristal de ¼"	0.88	m ²	418.74	366.40
2	Marco fijo para P-40	1.00	ud.	1,412.00	1,412.00
3	Silicon	2.00	uds.	220.00	440.00
4	Tornillos	12.00	uds.	2.20	26.40
5	Mano de Obra Instalacion de Cristales	0.88	m ²	1,000.00	875.00
6	Transporte de Cristales	1.00	P.A.	550.00	550.00
7	Fondo de Imprevistos por Manejo de Cristales	10.00	%	3,669.80	366.98
				Total	4,036.78

Ing. Carlos A. Velazquez
 GERENTE
 Céd. 001-1308177-4
 Total 4,036.78



060056

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Ventanas de Aluminio y Vidrio Corrediza

Vent.-01	Descripcion	Cant.	U.D.	P.U.	Subtotal
1	Cristal de ¼"	1.00	m ²	418.74	418.74
2	Marco para corrediza	1.00	ud.	556.36	556.36
3	Silicon	1.00	ud.	220.00	220.00
4	Tornillos	6.00	uds.	2.20	13.20
5	Mano de Obra Instalacion de Cristales	1.00	m ²	1,000.00	1,000.00
6	Transporte de Cristales	1.00	P.A.	250.00	250.00
7	Fondo de Imprevistos por Manejo de Cristales	10.00	%	2,458.30	245.83
				Total	2,704.13
				Total/m²	2,704.13
				Total/p²	251.31

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Paño Fijo con Cristal de ¼"

Cod. 35.02	Descripcion	Cant.	U.D.	P.U.	Subtotal
1	Cristal de ¼"	0.50	m ²	418.74	209.37
2	Marco fijo para P-40	0.50	ud.	1,412.00	706.00
3	Silicon	1.00	ud.	220.00	220.00
4	Tornillos	6.00	uds.	2.20	13.20
5	Mano de Obra Instalacion de Cristales	1.00	m ²	700.00	700.00
6	Transporte de Cristales	1.00	P.A.	200.00	200.00
7	Fondo de Imprevistos por Manejo de Cristales	10.00	%	2,048.57	204.86
				Total	2,253.43
				Total/m²	4,506.85
				Total/p²	418.85

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Fino de Techo

Techo-01	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Mortero 1:3 + 5% desp. (6 cm. espesor promedio).	0.06	m ³	3,664.47	230.86
2	Subida materiales	0.06	m ³	672.81	42.39
3	Mano de obra	1.00	m ²	150.00	150.00
				m²	423.25

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Zabaleta de Techo

Techo-02	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Mortero 1:3.	0.01	m ³	3,664.47	38.48
2	Subida materiales	0.01	m ³	706.36	7.06
3	Mano de obra	1.00	m	75.00	75.00
				ml	120.54

Ing. Carlos A. Vialta S
 REPRESENTANTE
 Céd. 672281-1306177-4
 75.00
 ml 120.54

CONVESEA
 CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ S.R.L.

000057

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Impermeabilizante de Techo con Lona Asfáltica Poliester de 4 mm Granulada

Techo-03	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Lona Asfáltica de 4 mm	1.10	m ²	225.60	248.16
2	Primer	0.01	Cubo	1,375.00	15.13
3	Mano de obra	1.00	m ²	140.00	140.00
				m ²	403.29

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Pintura de Acrílica (Muros)

Pint.-01	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Pintura	1.00	cb	5,550.00	5,550.00
2	Masilla Plástica	1.00	P.A.	480.00	480.00
3	Lija	2.00	ud	60.00	120.00
4	Mano de Obra	80.00	m ²	50.00	4,000.00
				m ²	126.88

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Pintura de Acrílica (Techos)

Pint.-02	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Pintura	1.00	cb	4,350.00	4,350.00
2	Masilla Plástica	1.00	P.A.	480.00	480.00
3	Lija	2.00	ud	60.00	120.00
4	Mano de Obra	80.00	m ²	48.00	3,840.00
				m ²	109.88

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)


Pintura de Acrílica (Muros Exteriores)

Pint.-03	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Pintura	1.00	cb	5,550.00	5,550.00
2	Masilla Plástica	1.00	P.A.	480.00	480.00
3	Lija	2.00	ud	60.00	120.00
4	Mano de Obra	80.00	m ²	65.00	5,200.00
				m ²	141.88

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Hierro en Verja

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de verja	1.00	p ²	270.00	270.00
2	Instalación de verja	1.00	p ²	50.00	50.00
3	Materiales de instalación	1.00	p ²	10.00	10.00
				p ²	330.00



000053

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Portones de Correderas

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de Portones	1.00	p ²	290.00	290.00
2	Instalación de Portones	1.00	p ²	100.00	100.00
3	Materiales de instalación	1.00	p ²	30.00	30.00
				p ²	420.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Hormigon Armado, Estacionamientos y Areas de Rodaje (Con Acero Mallá)

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Malla electro soldada D2.3 x D2.3, 0.10 m x 0.10 m	69.02	qq	2,941.00	202,987.82
2	Mano de obra acero	69.02	qq	300.00	20,706.00
3	Horm. 210 Kg/Cm ²	130.28	m ³	4,700.00	612,316.00
4	Regla (1 de 1"x4"x2.62' / 10 usos)	78.85	pt	210.41	16,589.78
5	Cortes y Sellados de Juntas	72.19	m	80.00	5,775.20
6	frotado	1,302.75	m ²	105.00	136,788.75
				ud	995,163.55
				m ²	763.89

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)


Señalización

Pint.-02	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Pintura trafico	1.00	ml	40.00	40.00
2	Señales Preventiva	1.00	P.A.	13.97	13.97
3	Mano de obra pintura	1.00	ml	12.00	12.00
4	Herramientas	0.50	%	53.97	0.27
5	Medios de Seguridad	0.50	%	53.97	0.27
				ml	66.51

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Bordillos

Cod. 65.03	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Excavación (1.00 x .30 x .55 m.)	0.17	m ³	492.00	83.64
2	Horm. 1:2:4 en zapata (2 de 3/8" + 3/8 a .30 m.)	0.04	m ³	6,215.27	261.04
3	Bloques de 4"	0.40	m ²	755.09	302.04
4	Empañete	0.40	m ²	240.21	96.08
5	Cantos	1.10	m		



000059

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Muro De bloques 4" , Con Ø 3/8" a 0.80

No.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Bloques horm. + 3% desp.	12.88	u	18.00	231.75
2	Mortero 1:3 en juntas + 30% desp.	0.03	m ³	3,940.00	122.93
3	Horm. en cámaras + 2% desp.	0.02	m ³	3,664.47	87.95
4	Acero 3/8" x 20' grado 40 + 20% desp.	0.02	qq	1,950.00	48.17
5	Corte y amarre varilla	13.00	uds.	1.11	14.43
6	Llenado huecos	13.00	uds.	2.22	28.86
7	Coloc. bloques	13.00	uds.	17.00	221.00
				m ²	755.09

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Demolición de Muros de Bloques 6" con Bote

Dem. 001	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Demolición de muros	1.00	m ³	800.00	800.00
2	Acarreo interno de materiales	1.00	m ³	67.85	67.85
3	Bote de escombros	1.00	m ³	300.00	300.00
				m ³	1,167.85
				m ²	175.09

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Demolición de Piso de H.S.sin Bote


Dem. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Demolición de muros	1.00	m ³	525.63	525.63
2	Acarreo interno de materiales	1.00	m ³	50.00	50.00
				m ³	575.63
				m ²	86.30

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Paragomas de Hormigon para Estacionamientos

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Paragoma de hormigon	1.00	Ud.	950.00	950.00
2	Varilla de 3/8" y epoxico estructural	1.00	P.A.	190.00	190.00
3	Mano de obra de colocacion	1.00	P.A.	171.00	171.00
				ud RD\$	1,311.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Base de Hormigon con Acero Malla para Vibrado

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Malla electro soldada D2.3 x D2.3, 0.10 m x 0.10 m	1.52	qq	2,941.00	4,472.66
2	Mano de obra acero	1.52	qq	300.00	456.24
3	Hormigon 1:3:5 con Ligadora	11.21	m ³	3,664.47	41,077.92
4	Regla (1 de 1"x4"x2.62' / 10 usos)	78.85	pt	210.41	16,589.78
5	frotado	160.14	m ²	100.00	16,014.00
				ud	78,610.60



Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Pisos Exteriores de Vibrazo 0.30 m x 0.30 m

Pisos-01	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Mortero 1:10 + 5% desp.	0.03	m ³	3,081.30	97.06
	2 Baldosas de Vibrazo + transporte + 10% desp.	1.10	m ²	525.46	578.01
	3 Corte de chazos	3.33	uds.	22.98	76.52
	4 Derreterido gris + 10% desp.	0.03	fda	458.87	15.79
	5 Colocación	1.00	m ²	280.00	280.00
				m ²	1,047.38

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Tope de Granito en Baños


Cod. 65.13	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Granito natural	1.00	m ²	3,550.00	3,550.00
	2 Materiales de instalacion	1.00	m ²	2,556.32	2,556.32
	3 Transporte	1.00	m ²	800.00	800.00
	4 Mano de obra de instalacion	1.00	m ²	1,150.00	1,150.00
				m ²	8,056.32
				p ²	748.73

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Techos en Plafon

Cod. 15.08	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Planchas	1.34	uds.	102.00	136.68
	2 Crosstee 4'	1.40	uds.	48.00	67.20
	3 Crosstee 2'	1.40	uds.	24.00	33.60
	4 Maintee de 12'	0.24	ud.	144.00	34.56
	5 Angular de 10'	0.35	ud.	84.00	29.40
	6 Tiro Tipo L	0.70	lbs	6.37	4.46
	7 Clavos p/ Angulares	3.50	lbs	63.60	222.60
	8 Alambre	0.10	ud.	52.80	5.28
	9 Mano de Obra	1.00	m ²	140.00	140.00
				m ²	\$673.78

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Aceras

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Preparación terreno	1.00	m ²	34.23	34.23
	2 Horm. 1:3:5 + 5% desp.	0.11	m ³	3,664.47	384.77
	3 Mortero 1:4 + 5% desp.	0.01	m ³	4,765.01	38.47
	4 Regla (1 de 1"x4"x2.62' / 10 usos)	0.09	pt	210.41	18.52
	5 Elaboración, vaciado, frotado y pulido	1.00	m ²	100.00	100.00
	6 Cantos laterales	0.80	m	83.79	67.03
				m ² RD\$	6,120.67



000061

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Puerta en Hierro con Tola

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de puerta	1.00	Ud.	13,090.00	13,090.00
2	Instalación de puerta	1.00	Ud.	2,555.00	2,555.00
3	Materiales de instalación	1.00	P.A.	550.00	550.00
				P.A.	\$16,195.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Camara de Inspeccion Tierra, 0.60 m X 0.60 m X 0.60 m. Int.:

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Excavación en tierra (.8x.8x.8 m.).	0.51	m ³	492.00	251.90
2	Bote material excavado	0.67	m ³	300.00	201.00
3	Horm. 1:3:5 en losas	0.06	m ³	3,664.47	211.07
4	Acero ¼" incrustado losa	0.01	qq	1,950.00	9.75
5	Acero 3/8" x 20' grado 40 en tapa	0.01	qq	1,950.00	9.75
6	Bloques 4" sin mano de obra albañilería	1.44	m ²	755.09	1,087.33
7	Horm. 1:3:5 en int.	0.02	m ³	3,664.47	54.97
8	Mortero 1:2 imperme. (4 mm. + 20% desp.)	0.00	m ³	6,356.59	11.44
9	Mano de obra	1.00	ud.	736.00	736.00
				Unid.	\$2,573.21

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Camara Septica, 1.70 x 3.40 x 1.60 m.

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Excav. tierra (2.00x3.70x2.00 mt.).	14.80	m ³	492.00	7,281.60
2	Bote material excavado	19.24	m ³	300.00	5,772.00
3	Horm. 1:2:4 en losas	1.16	m ³	4,080.89	4,717.50
4	Acero 3/8" x 20' grado 40 en losas	1.55	qq	1,950.00	3,022.50
5	Bloques 6"	18.20	m ²	848.71	15,446.52
6	Horm. 1:3:5 llenado todos los hoyos	0.57	m ³	3,664.47	2,081.42
7	Madera bruta amer. (4 usos)	20.20	pt	44.30	894.86
8	Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	3.23	lb	32.73	105.72
9	Clavos de acero (.08 lb / m2)	0.46	lb	54.69	25.16
10	Alambre calibre #14 (.15 lb. / m2)	0.87	lb	37.77	32.86
11	Confección madera	5.78	m ²	135.00	780.30
12	Desencofrado	5.78	m ²	25.78	149.01
13	Arrastre	1.00	P.A.	6,985.00	6,985.00
14	Empaquete pulido int.	22.10	m ²	294.76	6,514.20

Unid. \$53,808.65
 Gerente
 Céd. 001-1308177-4



Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación, 1ra Instancia y otros)

Cisterna de Bloques 4.50 mts x 4.00 mts x 2.00 mts + Caseta

Cod. 65.15	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
				1,950.00	6,679.82
	1 Acero en losa de piso de 3*8"	3.43	qq	1,950.00	10,740.31
	2 Acero en losa superior de 1/2"	5.51	qq	37.77	127.66
	3 Alambre calibre #14 (.15 lb. / m2).	3.38	lb	920.63	773.33
	4 Bloques 6" en tapa.	0.84	m ²	1,566.21	50,118.72
	5 Bloques 8" todos los hoyos llenos.	32.00	m ²	300.00	33,000.00
	6 Bote material excavado	110.00	m ³	83.79	703.84
	7 Cantos en tapa.	8.40	m	32.73	263.15
	8 Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera).	8.04	lb	54.69	98.44
	9 Clavos de acero (.08 lb / m2).	1.80	lb	135.00	3,037.50
	10 Confección madera.	22.50	m ²	25.78	580.05
	11 Desencofrado.	22.50	m ²	240.21	259.43
	12 Empañete liso en tapa.	1.08	m ²	240.21	13,691.97
	13 Empañete paredes int	57.00	m ²	294.76	6,632.10
	14 Empañete pulido piso	22.50	m ²	492.00	43,286.16
	15 Excavación + 0.10 m. a cada lado	87.98	m ³	4,080.89	42,033.12
	16 Horm. 1:2:4 en losa piso	10.30	m ³	4,080.89	49,582.75
	17 Horm. 1:2:4 en losa superior	12.15	m ³	44.30	1,780.42
	18 Madera bruta amer. (4 usos).	40.19	pt	246.86	2,205.30
	19 Mano de obra Varillero losa de piso y superior	8.93	pt	120.54	3,736.74
	20 Zabaletas en esq. paredes int. y en piso.	31.00	m	Unid.	269,330.81

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación, 1ra Instancia y otros)

Colocacion de Grava

Mov. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Grava de ½"	1.00	m ³	900.00	900.00
	2 Traslado material (1 TC = 3.33 m3 / día)	0.20	día	350.00	70.35
	3 Regar, mojar y apis. (1 TC = 1470 m3 / día)	0.09	día	350.00	31.85
				m ³ RD\$	1,002.20

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación, 1ra Instancia y otros)

Ascensores

Mov. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Ascensor de 12 personas y 4 paradas	1.00	Ud.	1,603,280.00	1,603,280.00
	2 Gastos de importacion	1.00	P.A.	341,203.33	341,203.33
				m ³ RD\$	1,944,483.33


Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación, 1ra Instancia y otros)

Panel Board

Mov. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Panel board c/ barra de 2000A 3F, 120/208 y 60 HZ; en gabinete metalico tipo autoportable nema 1	1.00	Ud.	61,571.92	61,571.92
	2 Instalación	1.00	P.A.	26,387.96	26,387.96

Ing. Carlos A. Velás

TOTALERENTE
Céd. 601-1306177-4



000063

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Encloused Breaker

Mov. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Encloused breaker de 2000A 3 nema 1R 3F, 4H, 120/208 y 60 HZ; en caja metalica autosoportable	1.00	Ud.	138,171.99	138,171.99
2	Instalacion	1.00	P.A.	24,383.30	24,383.30
				m ³ RD\$	162,555.29

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Transfer Motorizado

Mov. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Transfer motorizados HD, UAN. de 2000A 3, nema 1 3F, 4H, 120/208 y 60 HZ; en gabinete autosoportable	1.00	Ud.	313,002.61	313,002.61
2	Instalacion	1.00	P.A.	55,235.75	55,235.75
				m ³ RD\$	368,238.36

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Divisiones en PVC para Baños

Mov. 003	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Suministro de divisiones en PVC	1.00	Ud.	30,350.00	30,350.00
2	Instalacion de divisiones en PVC	1.00	P.A.	10,150.00	10,150.00
				m ³ RD\$	40,500.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)


Barandillas de Escaleras

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de barandas	1.00	p ²	223.13	223.13
2	Instalación de baranda	1.00	p ²	59.50	59.50
3	Materiales de instalación	1.00	p ²	14.87	14.87
				p ²	297.50

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Barandas de Escaleras en Hierro con Pasamanos de Madera

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de barandas	1.00	p ²	223.13	223.13
2	Confeccion y materiales de pasamanos en madera	1.00	p ²	105.22	105.22
3	Instalación de barandas	1.00	p ²	59.50	59.50
4	Materiales de instalación	1.00	p ²	14.87	14.87



000064

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Base de metal para Soporte de Lavamanos

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de bases en hierro	1.00	Ud.	3,476.00	3,476.00
2	Instalación de bases en hierro	1.00	Ud.	880.00	880.00
3	Materiales de instalación	1.00	Ud.	44.00	44.00
				ud	4,400.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Base de metal para Soporte de Lavamanos

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de bases en hierro	1.00	Ud.	3,476.00	3,476.00
2	Instalación de bases en hierro	1.00	Ud.	880.00	880.00
3	Materiales de instalación	1.00	Ud.	44.00	44.00
				ud	4,400.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Estructura de Metal en Pasillo

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de Estructura de metal	1.00	Ud.	4,060.92	4,060.92
2	Instalación de bases estructura de metal	1.00	Ud.	1,028.08	1,028.08
3	Materiales de instalación	1.00	Ud.	51.40	51.40
				ud	5,140.40

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Counter de Madera Caoba en Recepcion Entrada de 5 mls (No vidrio No. 1)

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de caoba p/ counters	1.00	Ud.	62,418.34	62,418.34
2	Instalación de caoba p/ counters	1.00	Ud.	15,802.10	15,802.10
3	Materiales de instalación	1.00	Ud.	790.10	790.10
				ud	79,010.54

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Counter de Madera Caoba en Recepcion CIOC (Incluye vidrio de seguridad No. 2)

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de caoba p/ counters	1.00	Ud.	45,012.01	45,012.01
2	Instalación de caoba p/ counters	1.00	Ud.	11,395.44	11,395.44
3	Materiales de instalación	1.00	Ud.	569.77	569.77
				ud	56,977.22

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Counter de Madera Caoba en Recepcion Salas de Familia (Incluye vidrio de seguridad No. 3)

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de caoba p/ counters	1.00	Ud.	62,272.74	62,272.74
2	Instalación de caoba p/ counters	1.00	Ud.	15,765.25	15,765.25
3	Materiales de instalación	1.00	Ud.	788.26	788.26
				ud	78,826.25

Carlos A. Velez
 GERENTE
 Céd. 001306177-4
CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ
 000065

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Counter de Madera Caoba en Recepcion Tribunal Administrativo (Incluye vidrio de seguridad No. 4)

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de caoba p/ counters	1.00	Ud.	83,868.26	83,868.26
2	Instalación de caoba p/ counters	1.00	Ud.	21,232.47	21,232.47
3	Materiales de instalación	1.00	Ud.	1,061.62	1,061.62
				ud	84,566.83

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Estrado y Muebles de Abogados

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de caoba p/ counters	1.00	Ud.	122,221.81	122,221.81
2	Instalación de caoba p/ counters	1.00	Ud.	30,642.23	30,642.23
3	Materiales de instalación	1.00	Ud.	1,547.11	1,547.11
				ud	154,411.15

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Muebles de Cocinas y Fregaderos


Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de mueble en aluminio	1.00	Ud.	31,747.50	31,747.50
2	Fregadero	1.00	Ud.	6,867.49	6,867.49
3	Instalación de mueble de aluminio	1.00	Ud.	6,050.00	6,050.00
4	Materiales de instalación	1.00	Ud.	425.50	425.50
				ud	45,090.49

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Estante de Cocina para Microondas (de pared)

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de caoba p/ counters	1.00	Ud.	8,579.40	8,579.40
2	Instalación de caoba p/ counters	1.00	Ud.	2,172.00	2,172.00
3	Materiales de instalación	1.00	Ud.	108.60	108.60
				ud	10,860.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Counter Recepcion (l = 4.5m)

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de caoba p/ counters	1.00	Ud.	50,046.50	50,046.50
2	Instalación de caoba p/ counters	1.00	Ud.	12,670.00	12,670.00
3	Materiales de instalación	1.00	Ud.	633.50	633.50
				ud	63,350.00



000066

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Counter Reception (l = 5.00m)

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de caoba p/ counters	1.00	Ud.	53,621.25	53,621.25
2	Instalación de caoba p/ counters	1.00	Ud.	13,575.00	13,575.00
3	Materiales de instalación	1.00	Ud.	678.75	678.75
				ud	67,875.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Facia de Sheetrock (ml)

No.	Descripcion	Cant.	U.D.	P.U.	Total General
1	Parales de 1 5/8 "	1.10	uds.	102.438	112.681
2	Durmientes de 1 5/8 "	0.85	ud.	89.975	76.479
3	Tornillos de Estructura	0.20	lbs	206.250	41.250
4	Fulminante	7.00	uds.	3.875	27.125
5	Clavos con Arandela	7.00	uds.	5.125	35.875
6	Planchas de Yeso	0.25	ud.	426.800	106.700
7	Tornillos de Plancha	0.25	Cajitas	135.000	33.750
8	Masilla	0.08	Cubos	1123.750	84.281
9	Cinta	0.15	Rollos	133.750	20.063
10	Esquineros	0.35	ud.	91.250	31.938
11	Lijas	0.75	ud.	6.250	4.688
13	Mano de Obra	1.00	ml	130.000	130.000
				Total/ml	704.83

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Dispensador de Jabones y Dispensador de Papeles


Cod. 18.18	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Dispensador Jabones	1.00	ud.	585.63	585.63
2	Dispensador Papeles	1.00	ud.	1,056.00	1,056.00
				Unid.	1,641.63

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Espejos Pequeños para Baños

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de espejo	1.00	Ud.	945.00	945.00
2	Instalación de espejo	1.00	Ud.	337.50	337.50
3	Materiales de instalación	1.00	Ud.	67.50	67.50
				ud	1,350.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Espejos Grandes para Baños

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de espejo	1.00	Ud.	2,205.00	2,205.00
2	Instalación de espejo	1.00	Ud.	787.50	787.50
3	Materiales de instalación	1.00	Ud.	157.50	157.50
				ud	3,150.00



Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Barandas de Minusvalidos en Baños

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de barandas	1.00	Ud.	3,500.00	3,500.00
2	Instalación de barandas	1.00	Ud.	1,250.00	1,250.00
3	Materiales de instalación	1.00	Ud.	350.00	350.00
				ud	5,100.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Toldos de Metal

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confección y materiales de barandas	1.00	m ²	2,961.00	2,961.00
2	Instalación de barandas	1.00	m ²	1,057.50	1,057.50
3	Materiales de instalación	1.00	m ²	211.50	211.50
				m ²	4,230.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Pozo Filtrante

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Perforación a 100' de profundidad	80.00	pl	479.83	38,386.40
2	Tubería SDR-41 de 8"	1.00	P.A.	5,563.70	5,563.70
3	Mano de obra	1.00	P.A.	8,250.00	8,250.00
				P.A.	52,200.10

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)


Pozo Tubular de Extracción de Agua

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Perforación a 100' de profundidad	100.00	pl	625.69	62,569.00
2	Tubería SDR-41 de 8"	100.00	pl	332.86	33,286.00
3	Bomba sumergible	1.00	P.A.	35,850.00	35,850.00
4	Materiales de plomería p/ instalación de bomba	30.00	%	131,705.00	39,511.50
5	Mano de obra	30.00	%	171,216.50	51,364.95
				P.A.	222,581.45

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Hasta de Bandera de 3" y 2" en HG

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubo de 3" HG	9.00	pl	196.05	1,764.45
2	Tubo de 2" HG	9.00	pl	147.75	1,329.75
3	Driza y polea	1.00	P.A.	1,860.00	1,860.00
4	Materiales de soldadura e instalación	30.00	%	4,954.20	1,486.26
5	Mano de obra	30.00	%	6,440.40	1,932.14
				P.A.	8,372.60



000063

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Jardineras (1 m de Ancho)

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Confeccion de Jardinera	150.00	ml	756.05	113,407.50
2	Tierra negra	150.00	ml	160.00	24,000.00
3	Regado de tierra negra en jardineras	150.00	ml	860.00	129,000.00
				ml	1,776.05

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Jardineria (Plantas y mano de obra)

Cod.	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Suministro y colocacion de grama	200.00	m ²	150.00	30,000.00
2	Suministro y colocacion de sacos de grava blanca	135.00	uds.	640.00	86,400.00
3	Suministro y colocacion de palma areca	40.00	uds.	480.00	19,200.00
4	Suministro y colocacion de trinitarias enanas	65.00	uds.	56.00	3,640.00
				m ²	696.20

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Limpieza y Botes de Areas Verdes

Cod. 18.18	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Camiones de botes	5.00	uds.	2,000.00	10,000.00
2	Limpieza	1.00	P.A.	4,500.00	4,500.00
				Unid.	14,500.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Limpieza y Botes de Miselaneos en Primer Nivel

Cod. 18.18	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Camiones de botes	1.00	uds.	2,000.00	2,000.00
2	Limpieza	1.00	P.A.	1,250.00	1,250.00
				Unid.	3,250.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Limpieza y Botes de Miselaneos en Segundo Nivel

Cod. 18.18	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Camiones de botes	4.00	uds.	2,000.00	8,000.00
2	Limpieza	1.00	P.A.	1,250.00	1,250.00
				Unid.	9,250.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Limpieza y Botes de Miselaneos en Tercer Nivel

Cod. 18.18	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Camiones de botes	5.00	uds.	2,000.00	10,000.00
2	Limpieza	1.00	P.A.	1,250.00	1,250.00
				Unid.	11,250.00

Ing. Carlos A. Veléz
 GERENTE
 001-110,000.00-4
CONVE
 CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ S.R.L.
 000069

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Limpieza y Botes de Míselaños en Cuarto Nivel

Cod. 18.18	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Camiones de botes	5.00	uds.	2,000.00	10,000.00
2	Limpieza	1.00	P.A.	2,450.00	2,450.00
				Unid.	12,450.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Bajante de PVC 4" para Baños

Cod. 18.02	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubería de 4" SDR-41 + 5 % desperdicio	4.00	ml	213.89	855.56
2	Materiales y herramientas de instalacion	10.00	%	855.56	85.56
3	Mano de obra	4.00	ml	23.65	94.60
				Unid.	1,035.72

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Bajante de PVC 3" para Desague Pluvial

Cod. 18.03	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubería de 3" SDR-41 + 5 % desperdicio	4.00	ml	129.35	517.40
2	Materiales y herramientas de instalacion	10.00	%	517.40	51.74
3	Mano de obra	4.00	ml	23.65	94.60
				Unid.	663.74

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Desague de pisos de 2"

Cod. 18.04	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubo 2", pvc SDR-41 + 10% desp.	0.17	tubo	377.60	64.19
2	Sifón 2", pvc dren.	1.00	ud.	82.60	82.60
3	Rejilla de piso 2", cromo	1.00	Ud.	79.87	79.87
4	Cemento pvc criollo, PINTA + 25% desp.	0.16	pinta	57.02	9.12
5	Mano de obra desagüe 2" con parrilla	1.00	Ud.	123.22	123.22
				Unid.	359.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)
Ventilacion de 3" en Baños

Cod. 18.14	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubería de 3" SDR-41 + 5 % desperdicio	4.00	ml	129.35	517.40
2	Materiales y herramientas de instalacion	10.00	%	517.40	51.74
3	Mano de obra	4.00	ml	23.65	94.60
				Unid.	663.74

Ing. Carlos A. Velez
 GERENTE
 Céd. 001-1308177-9



000070

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Inodoro Blanco

Cod. 18.15	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Cemento pvc criollo, PINTA + 25% desp.	0.35	pinta	57.02	19.96
	2 Pintura OXIDO ROJO en tub. h.g.	0.02	gl	729.24	14.58
	3 INODORO Azteca, bco., tapa	1.00	Ud.	5,745.00	5,745.00
	4 Arandela pvc 4", para fijar inodoro	1.00	Ud.	48.38	48.38
	5 Tornillos fijación	1.00	juego	26.87	26.87
	6 Junta de cera.	1.00	Ud.	64.90	64.90
	7 Cemento bco.	0.04	fda	672.60	26.90
	8 Teflón + 25% desp.	0.70	rollo	12.64	8.85
	9 Mano de obra desagüe 4"	1.00	Ud.	814.18	814.18
	10 Mano de obra salidas ½"	1.00	Ud.	814.18	814.18
	11 Mano de obra coloc. Inodoro	1.00	Ud.	723.23	723.23
				Unid.	8,307.03

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Lavamano Blanco

Cod. 18.16	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Cemento pvc criollo, PINTA + 25% desp.	0.24	pinta	57.02	13.68
	2 Pintura OXIDO ROJO en tub. h.g.	0.05	gl	729.24	36.46
	3 Lavamanos 19"x17", BCO.	1.00	Ud.	1,950.00	1,950.00
	4 Cemento bco.	0.03	fda	672.60	20.18
	5 Teflón + 25% desp.	1.40	rollo	12.64	17.70
	6 Mano de obra desagüe 2"	1.00	Ud.	632.27	632.27
	7 Mano de obra salidas ½"	2.00	uds.	632.27	1,264.54
	8 Mano de obra coloc. lavamanos	1.00	ud.	723.23	723.23
				Unid.	4,658.06

Ing. Carlos A. Velez C
GERENTE
Céd. 001-1308177-4




000071

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Fregadero Doble de Acero Inoxidable

Cod. 18.19	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubo 2", pvc SDR-41 + 10% desp.	0.33	tubo	288.00	95.04
2	Yee red. 4"x2", pvc dren.	1.00	Ud.	70.03	70.03
3	Codo 2"x45, pvc dren.	1.00	Ud.	20.24	20.24
4	Codo 2"x90, pvc dren.	2.00	uds.	28.40	56.80
5	Cemento pvc criollo, PINTA + 25% desp.	0.24	pinta	57.02	13.68
6	Tee ½" h.g. (fría y cal.)	3.00	uds.	28.54	85.62
7	Tubo ½" h.g. + 10% desp. (fría y cal.)	0.47	tubo	649.00	305.03
8	Codo ½" h.g. (fría y cal.)	5.00	uds.	21.11	105.55
9	Red. bushing ½" a 3/8", h.g. (fría y cal.)	3.00	uds.	19.39	58.17
10	Pintura OXIDO ROJO en tub. h.g.	0.05	gl	729.24	36.46
11	FREG. DOBLE a. inox..	1.00	ud.	1,150.00	1,150.00
12	Boquilla para freg., cromo	2.00	uds.	206.13	412.26
13	Sifón 1 ½", pvc	1.00	ud.	169.92	169.92
14	Desagüe doble para freg., pvc	1.00	ud.	178.98	178.98
15	"Silicone" para sellar (tubo)	1.00	ud.	200.80	200.80
16	Cemento bco.	0.03	fda	672.60	20.18
17	Llave angular 3/8"	2.00	uds.	185.00	370.00
18	Niple 3/8"x2 ½", cromo	2.00	uds.	32.86	65.72
19	Cubrefalta 3/8", cromo	2.00	uds.	14.90	29.80
20	Tubo flexible con tuerca	2.00	uds.	171.10	342.20
21	Teflón + 25% desp.	2.00	rollo	12.64	25.28
22	Mano de obra desagüe 2"	1.00	ud.	632.27	632.27
23	Mano de obra salidas ½"	2.00	uds.	632.27	1,264.54
24	Mano de obra coloc. fregadero doble	1.00	ud.	1,158.92	1,158.92
				Unid.	6,867.49

Ing. Carlos A. Velás
GERENTE
Céd. 001-1306177-4



000072

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Fregadero Pequeño de Acero Inoxidable

Cod. 18.19	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Tubo 2", pvc SDR-41 + 10% desp.	0.33	tubo	288.00	95.04
2	Yee red. 4"x2", pvc dren.	1.00	ud.	70.03	70.03
3	Codo 2"x45, pvc dren.	1.00	ud.	20.24	20.24
4	Codo 2"x90, pvc dren.	1.00	ud.	28.40	28.40
5	Cemento pvc criollo, PINTA + 25% desp.	0.24	pinta	57.02	13.68
6	Tee ½" h.g. (fría y cal.)	2.00	uds.	28.54	57.08
7	Tubo ½" h.g. + 10% desp. (fría y cal.)	0.28	tubo	649.00	178.48
8	Codo ½" h.g. (fría y cal.)	2.00	u	21.11	42.22
9	Red. bushing ½" a 3/8", h.g. (fría y cal.)	1.00	ud.	19.39	19.39
10	Pintura OXIDO ROJO en tub. h.g.	0.03	gl	729.24	21.88
11	Fregadero pequeño en acero inoxidable	1.00	ud.	455.00	455.00
12	Boquilla para freg., cromo	1.00	ud.	206.13	206.13
13	Sifón 1 ½", pvc	1.00	ud.	169.92	169.92
14	Desagüe doble para freg., pvc	1.00	ud.	178.98	178.98
15	"Silicone" para sellar (tubo)	1.00	ud.	200.80	200.80
16	Cemento bco.	0.03	fda	672.60	20.18
17	Llave angular 3/8"	1.00	ud.	185.00	185.00
18	Niple 3/8"x2 ½", cromo	1.00	ud.	32.86	32.86
19	Cubrefalta 3/8", cromo	1.00	ud.	14.90	14.90
20	Tubo flexible con tuerca	1.00	ud.	171.10	171.10
21	Teflón + 25% desp.	0.90	rollo	12.64	11.38
22	Mano de obra desagüe 2"	1.00	ud.	432.58	432.58
23	Mano de obra salidas ½"	1.00	ud.	432.58	432.58
24	Mano de obra coloc. fregadero doble	1.00	ud.	495.63	495.63
				Unid.	3,553.48

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Llave para Lavamanos de Push Button

Cod. 18.14	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Llave de push button	1.00	Ud.	1,700.00	1,700.00
2	Materiales de instalacion	10.00	%	1,700.00	170.00
3	Mano de obra	1.00	Ud.	300.00	300.00
				Unid.	2,170.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Llave para Fregadero

Cod. 18.14	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Llave de fregadero	1.00	Ud.	1,325.00	1,325.00
2	Materiales de instalacion	10.00	%	1,325.00	132.50
3	Mano de obra	1.00	Ud.	300.00	300.00
				Unid.	1,757.50

Ing. Carlos A. Velez G
 GERENTE
 Ed. 001-1306177-4
 CONVESEA
 CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ S.R.L.

000073

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Llave de Jardinería

Cod. 18.06	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Cemento tangit	0.05	pinta	489.65	24.48
	2 Tubo pvc, SCH-40 de 3/4"	0.05	Ud.	280.84	14.78
	3 Copling de 3/4"	1.00	Ud.	7.20	7.20
	4 Suministro de llave de chorro 1/2"	1.00	Ud.	254.00	254.00
	5 Colocacion de llave de chorro 1/2"	1.00	Ud.	256.00	256.00
				Unid.	556.46

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Vertedero

Cod. 18.06	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Mechon de bloques de 6"	0.30	m ²	848.71	254.61
	2 Pañete	0.83	m ²	240.21	199.37
	3 Ceramica blanca	1.19	m ²	905.36	1,077.38
	4 Suministro y colocacion de llave de chorro 1/2"	1.00	Ud.	556.46	556.46
				Unid.	2,087.83

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)


Extractores de Aire KDK para Baños

Cod. 18.14	Descripcion	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Extractor KDK	1.00	Ud.	1,950.00	1,950.00
	2 Materiales de instalacion	10.00	%	1,950.00	195.00
	3 Mano de obra	1.00	Ud.	300.00	300.00
				Unid.	2,445.00

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Trampa de grasa de 0.80 x 0.80 mts x 0.75 mts

COD	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Excavación de caliche a mano hasta 3 m de profundida	0.95	m ³	492.00	467.40
	2 Bote material excavado	0.63	m ³	300.00	189.00
	3 Horm. 1:3:5 en losas	0.10	m ³	3,664.47	366.45
	4 Acero 3/8" x 20' grado 40 en tapa	0.36	qq	1,950.00	703.95
	5 Bloques 4"	3.20	m ²	755.09	2,416.29
	6 Mortero 1:2 imperm. (4 mm. + 20% desp.)	0.02	m ³	6,356.59	122.05
	7 Mano de obra albañilería	1.00	u	800.00	800.00
				Unid.	5,065.14



Ing. Carlos A. Velez G
GERENTE

Ced. 001-1308774
000074

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Lavamano Empotrados

Cod. 18.16	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Cemento pvc criollo, PINTA + 25% desp.	0.24	pinta	57.02	13.68
2	Pintura OXIDO ROJO en tub. h.g.	0.05	gl	729.24	36.46
3	Lavamanos empotrados con 1 llave	1.00	u	850.00	850.00
4	Cemento bco.	0.03	fdá	672.60	20.18
5	Teflón + 25% desp.	1.40	rollo	12.64	17.70
6	Mano de obra desagüe 2"	1.00	u	632.27	632.27
7	Mano de obra salidas ½"	2.00	u	632.27	1,264.54
8	Mano de obra coloc. lavamanos	1.00	u	723.23	723.23
				Unid.	3,558.06

Construcción de Anexo y Remodelación del Antiguo Hotel Cervantes para Tribunales del D.N. (Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Corte de Trabajo, Corte de Reestructuración y Liquidación , 1ra Instancia y otros)

Caseta Planta Eléctrica

Elect.-17	Descripción	Cant.		P.U.	Total
1	Excavacion zapata de muros	14.87	m ³	492.00	7,316.04
2	Excavacion zapata de columnas	7.99	m ³	492.00	3,931.08
3	Relleno compactado	18.14	m ³	618.01	11,210.67
4	Relleno de reposicion	10.23	m ³	175.20	1,792.30
5	Bote de material	12.63	m ³	300.00	3,789.00
6	Hormigon armado zapata de muros	5.72	m ³	6,215.27	35,551.32
7	Hormigon armado zapata de columnas	3.75	m ³	15,923.17	59,711.88
8	Hormigon armado en columnas	1.36	m ³	24,073.87	32,740.46
9	Hormigon armado en vigas de amarre B.N.P.	1.53	m ³	15,630.35	23,914.44
10	Hormigon armado en vigas de amarre S.N.P.	1.53	m ³	15,630.35	23,914.44
11	Hormigon armado en viga V1	0.66	m ³	16,183.50	10,681.11
12	Hormigon armado en dinteles	0.70	m ³	24,861.92	17,403.34
13	Hormigon armado en losa de techo	7.53	m ³	12,846.02	96,730.53
14	Hormigon armado en losa de piso	60.46	m ²	763.89	46,185.06
15	Muros de 0.20 m B.N.P.	15.25	m ²	918.90	14,013.23
16	Muros de 0.20 m S.N.P.	170.00	m ²	918.90	156,213.00
17	Fraguache	340.00	m ²	44.22	15,034.80
18	Pañete	406.25	m ²	240.21	97,585.31
19	Cantos	105.32	ml	83.79	8,824.76
20	Pintura	451.52	m ²	126.88	57,286.60
21	Fino de techo	60.46	m ²	423.25	25,589.70
22	Zabaleta	58.02	ml	120.54	6,993.73
23	Impermeabilizante de techo con lona de 4 mm	73.80	m ²	403.29	29,762.43
24	Luces cenitales	4.00	uds	1,435.26	5,741.04
25	Interruptor simple	1.00	ud	1,034.13	1,034.13
26	Tomacorriente 110V	2.00	uds	1,266.94	2,533.88
27	Puerta	1.00	ud	36,952.00	36,952.00
28	Ventilaciones tipo ventanas en galvanizado	19.22	m ²	8,596.00	165,215.12
29	Limpieza final	1.00	P.A.	12,560.00	12,560.00
				Unid.	31,010,211.40

OLIVERA


Ing. Carlos A. VILLALBA SANCHEZ S.R.L

GERENTE

C&D. 901-1308177-4

000075

Id	Modo de tarea	Task Name	Costo	Duración	Predecesors	Comienzo	Fin	Calendar															
								ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic				
1	no	CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACION Y LIQUIDACION, 1RA INSTANCIA Y OTROS)	\$103,434,530.65	147.05 días		Jul 25/1/18	Vie 8/6/18																
2	no	COSTOS DIRECTOS	\$80,871,407.86	147.05 días		Jul 25/1/18	Vie 8/6/18																
3	no	PRIMER NIVEL	\$35,742,513.29	123.05 días		Vie 16/2/18	Vie 8/6/18																
4	no	PRELIMINARES	\$257,644.38	38 días		Vie 16/2/18	Jue 22/3/18																
5	no	Replanteo de muros de sheetrock y otros	\$54,894.38	10 días	15	Mar 13/3/18	Jue 22/3/18																
6	no	Desmonte de puertas y ventanas	\$15,750.00	5 días	164	Vie 16/2/18	Mar 20/2/18																
7	no	Desmonte de aparatos sanitarios	\$2,000.00	1 día	6CC	Vie 16/2/18	Vie 16/2/18																
8	no	Demoliciones exteriores de estructuras de block y HA (Incluye aceras, techos metálicos, verjas, Jardineras, muros, etc.) Incluye botes	\$135,000.00	10 días	7CC	Vie 16/2/18	Dom 25/2/18																
9	no	Demoliciones de interiores(madera, sheetrock, plafón, muros de blocks, huecos para puertas y ventanas, etc.) Incluye botes	\$50,000.00	9 días	6	Mar 20/2/18	Vie 9/3/18																
10	no	MOVIMIENTO DE TIERRA	\$274,294.34	45.6 días		Dom 25/2/18	Dom 8/4/18																
11	no	Excavación zapatas	\$138,511.44	10 días	12	Mar 27/2/18	Jue 8/3/18																
12	no	Remoción capa vegetal	\$14,875.52	2 días	8	Dom 25/2/18	Mar 27/2/18																
13	no	Relleno compactado (no incluye parques)	\$58,834.40	8 días	15	Mar 13/3/18	Mié 21/3/18																
14	no	Relleno de reposición	\$23,630.98	10 días	19	Jue 29/3/18	Dom 8/4/18																
15	no	Bote de excavaciones	\$38,442.00	6 días	11	Jue 8/3/18	Mar 13/3/18																
16	no	HORMIGON ARMADO EN:	\$3,216,661.62	26.6 días		Mié 21/3/18	Sáb 14/4/18																
17	no	Zapata de muros	\$316,978.58	5 días	13	Mié 21/3/18	Dom 25/3/18																
18	no	Zapata de columnas Hormigón	\$560,032.87	6 días	17	Dom 25/3/18	Sáb 31/3/18																
19	no	Zapata rampa de escalera	\$5,202.36	1 día	18CC+60%	Mié 28/3/18	Jue 29/3/18																
20	no	Vigas riostras de zapatas de columnas	\$135,126.89	1 día	18CC+60%	Mié 28/3/18	Jue 29/3/18																
21	no	Viga de amarre	\$70,778.56	1 día	31	Mar 10/4/18	Mié 11/4/18																
22	no	Dinteles	\$72,694.73	1 día	21	Mié 11/4/18	Jue 12/4/18																
23	no	Vigas	\$280,627.65	3 días	29CC+50%	Jue 5/4/18	Dom 8/4/18																
24	no	Columnas	\$466,764.15	3 días	20	Jue 29/3/18	Dom 1/4/18																
25	no	Muros de ascensores	\$175,608.76	2 días	17	Dom 25/3/18	Mar 27/3/18																
26	no	Losas piso con acero malla en interiores	\$208,332.33	6 días	29	Lun 9/4/18	Sáb 14/4/18																
27	no	Vuelos	\$56,690.45	1 día	22	Jue 12/4/18	Vie 13/4/18																
28	no	Rampas de escaleras	\$73,242.59	1 día	19	Jue 29/3/18	Vie 30/3/18																
29	no	Losas	\$796,581.70	8 días	24	Dom 1/4/18	Lun 9/4/18																
30	no	MUROS	\$971,985.89	26 días		Mié 2/5/18	Lun 9/4/18																
31	no	Colocacion de Muro de Bloques	\$561,636.97	2 días	29	Lun 9/4/18	Mar 10/4/18																
32	no	Instalacion de Muro de Sheetrock	\$410,348.92	1 día	40	Mar 1/5/18	Mié 2/5/18																
33	no	EMPAÑETE	\$715,962.30	15 días		Lun 9/4/18	Dom 22/4/18																
34	no	Pañete muros y columnas	\$460,612.28	8 días	31	Mar 10/4/18	Mié 18/4/18																
35	no	Pañete losas	\$168,333.17	6 días	29	Lun 9/4/18	Sáb 14/4/18																
36	no	Cantos	\$81,376.85	5 días	34	Mié 18/4/18	Dom 22/4/18																
37	no	Capiteles y base de columnas en fachada	\$5,640.00	2 días	34CC+70%	Lun 16/4/18	Mar 17/4/18																
38	no	PISOS	\$2,222,687.93	30 días		Jue 19/4/18	Jue 17/5/18																
39	no	Suministro e Instalacion de Piso de granito fondo blanco 50x50	\$1,866,378.58	8 días	36CC+40%	Jue 19/4/18	Vie 27/4/18																
40	no	Suministro e Instalacion de Zócalos de granito	\$155,485.50	5 días	39	Vie 27/4/18	Mar 1/5/18																
41	no	Suministro e Instalacion de Escalones de granito fondo blanco	\$160,100.16	4 días	202	Sáb 12/5/18	Mié 16/5/18																
42	no	Suministro e Instalacion de Descansos de escaleras	\$24,354.73	1 día	41CC+50%	Lun 14/5/18	Mar 15/5/18																
43	no	Suministro e Instalacion de Zócalos de escalera de granito	\$16,368.96	1 día	42CC	Mié 16/5/18	Jue 17/5/18																
44	no	REVESTIMIENTO	\$245,256.56	31 días		Mar 10/4/18	Mié 9/5/18																



Ing. Carlos A. Velásquez
GERENTE
Céd. 001-1306177-4

CONSTRUCCION DE LA TORRE DE VENTILACION Y EL PASADIZO DE LA TORRE DE VENTILACION

Project: Coayaza
Date: Vie 5/1/18


Legend for Gantt chart symbols:

- Summary: Solid line with arrowhead
- Inactive Milestone: Dashed line with diamond
- Duration-only: Solid line with arrowheads at both ends
- Manual Summary Rollup: Dashed line with arrowhead
- Start-only: Solid line with arrowhead at start
- Finish-only: Solid line with arrowhead at end
- External Milestone: Solid line with diamond
- Deadline: Solid line with diamond
- Manual Progress: Dashed line with arrowhead
- Milestone: Solid line with diamond
- Project Summary: Dashed line with arrowhead
- Inactive Summary: Dashed line with arrowhead
- Manual Task: Solid line with arrowhead
- Manual Summary: Dashed line with arrowhead
- External Task: Solid line with arrowhead
- Progress: Solid line with arrowhead

Id	Modo de tarea	Task Name	Costo	Duración	Predecesoras	Comienzo	Fin	Gantt Chart																						
								Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio																		
								7/1	14/1	21/1	28/1	4/2	11/2	18/2	25/2	4/3	11/3	18/3	25/3	1/4	8/4	15/4	22/4	29/4	6/5	13/5	20/5	27/5	3/6	10/6
45		Suministro e Instalación de Cerámica de pared	\$199,550.40	10 días	34CC	mar 10/4/18	jue 19/4/18	[Gantt bar from 10/4 to 19/4]																						
46		Suministro e Instalación de Pisos de cerámica	\$45,706.16	10 días	45	jue 19/4/18	mié 9/5/18	[Gantt bar from 19/4 to 9/5]																						
47		INSTALACION ELECTRICA	\$9,242,780.52	74.45 días		dom 1/4/18	vie 6/6/18	[Gantt bar from 1/4 to 6/6]																						
48		Salida Cenitales con tub. EMT	\$533,916.72	8 días	29FF	dom 1/4/18	lun 9/4/18	[Gantt bar from 1/4 to 9/4]																						
49		Suministro e Instalación de Lámparas y Ojos de Buey	\$1,290,450.00	5 días	48,92CC+30%	lun 30/4/18	vie 4/5/18	[Gantt bar from 30/4 to 4/5]																						
50		Suministro e Instalación de Interruptores y Tomacorrientes	\$336,424.08	5 días	49CC+60%	mié 2/5/18	lun 7/5/18	[Gantt bar from 2/5 to 7/5]																						
51		Previsión de A/A, con salida elect. 220v	\$90,018.79	6 días	50CC	mié 2/5/18	mar 8/5/18	[Gantt bar from 2/5 to 8/5]																						
52		Salida de data, canalización	\$76,901.40	8 días	50CC	mié 2/5/18	sáb 19/5/18	[Gantt bar from 2/5 to 19/5]																						
53		Salida de teléfono, canalización	\$32,724.00	5 días	52CC	mié 2/5/18	vie 11/5/18	[Gantt bar from 2/5 to 11/5]																						
54		Salida para CCTV, canalización	\$8,181.00	1 día	53	vie 11/5/18	sáb 12/5/18	[Gantt bar from 11/5 to 12/5]																						
55		Suministro e Instalación de Paneles de distribución para TC y Luminaria	\$76,530.16	4 días	65	dom 22/4/18	lun 21/5/18	[Gantt bar from 22/4 to 21/5]																						
56		Suministro e Instalación de Paneles de distribución para luminarias exteriores	\$16,492.32	4 días	66	sáb 28/4/18	vie 25/5/18	[Gantt bar from 28/4 to 25/5]																						
57		Suministro e Instalación de Paneles de distribución para A/A	\$102,712.29	6 días	51	mar 8/5/18	vie 8/6/18	[Gantt bar from 8/5 to 8/6]																						
58		Suministro e Instalación de Registros eléctricos	\$12,917.01	3.13 días	55	jun 21/5/18	jue 24/5/18	[Gantt bar from 21/5 to 24/5]																						
59		Perfiles con 3 lámparas y bombillas de bajo consumo (área de parqueo)	\$1,441,562.50	3 días	56	vie 25/5/18	lun 28/5/18	[Gantt bar from 25/5 to 28/5]																						
60		Transformador de 750 kva Pad mounted 12.47/7.2 kv - 120/208V. Radial, frente muerto, sumergido en aceite.	\$773,223.61	15 días	61	lun 9/4/18	vie 11/5/18	[Gantt bar from 9/4 to 11/5]																						
61		Planos y materiales primarios (25% costo transformador)	\$347,950.62	2 días	48CC	dom 1/4/18	mar 3/4/18	[Gantt bar from 1/4 to 3/4]																						
62		Suministro e Instalación de PANELBOARD, barra de 2000A 3F, 120/208, 60Hz, en gabinete metálico tipo autoportable nema (1)	\$87,959.88	10 días	68	jue 10/5/18	mié 30/5/18	[Gantt bar from 10/5 to 30/5]																						
63		Suministro e Instalación Enclosed breaker 2000A/3 NEMA 1R 3F, 4H, 120/208V, 60Hz, EN CAJA METALICA AUTOSOPORTABLE,	\$162,555.29	4 días	62	mié 30/5/18	sáb 2/6/18	[Gantt bar from 30/5 to 2/6]																						
64		Suministro e Instalación TRANSFER MOTORIZADOS HD. UAN. 2000A/3, NEMA 1 344.824.76 120/208V, 4H, 60HZ, EN GABINETE AUTOSOPORTABLE NEMA 1,	\$368,238.35	4.45 días	63	sáb 2/6/18	mié 6/6/18	[Gantt bar from 2/6 to 6/6]																						
65		Suministro e Instalación Acometidas Electricas panel de distribución Luces, TC y A/A	\$2,290,213.14	22.73 días	48CC	dom 1/4/18	dom 22/4/18	[Gantt bar from 1/4 to 22/4]																						
66		Suministro e Instalación Acometidas Electricas panel de distribución, (Luces exteriores).	\$731,580.83	5 días	65	dom 22/4/18	vie 27/4/18	[Gantt bar from 22/4 to 27/4]																						
67		Suministro e Instalación Acometida del transformador a ITA, con 10 líneas 3/0 * fase, 5 líneas 3/0 neutro y 4 línea 3/0 tierra. en 4 tubos de 4"x19" SDR-26	\$313,160.81	10 días	61	vie 13/4/18	lun 4/6/18	[Gantt bar from 13/4 to 4/6]																						
68		Suministro e Instalación Acometida del ITA, al panelboard con 10 líneas 3/0 * fase, 5 líneas 3/0 neutro y 4 línea 3/0 tierra. en 4 tubos de 4"x19" SDR-26	\$149,067.71	4 días	66CC	dom 22/4/18	jue 10/5/18	[Gantt bar from 22/4 to 10/5]																						
69		PUERTAS Y VENTANAS	\$1,642,675.47	5 días		mar 1/5/18	dom 6/5/18	[Gantt bar from 1/5 to 6/5]																						
70		Suministro e Instalación de Puertas de caoba	\$772,525.00	5 días	40	mar 1/5/18	dom 6/5/18	[Gantt bar from 1/5 to 6/5]																						
71		Suministro e Instalación de Puertas y transos de Vidrio	\$410,722.30	3 días	70CC	mar 1/5/18	vie 4/5/18	[Gantt bar from 1/5 to 4/5]																						
72		Suministro e Instalación de Ventanas aluminio y vidrio corredizas	\$459,428.17	3 días	71CC+30%	mié 2/5/18	sáb 5/5/18	[Gantt bar from 2/5 to 5/5]																						
73		INSTALACIONES SANITARIAS	\$537,684.63	59.6 días		vie 23/3/18	jue 17/5/18	[Gantt bar from 23/3 to 17/5]																						
74		Suministro e Instalación de Inodoros	\$141,219.51	8 días	154	jue 10/5/18	jue 17/5/18	[Gantt bar from 10/5 to 17/5]																						
75		Suministro e Instalación de Lavamanos	\$79,187.02	10 días	145	jue 19/4/18	sáb 28/4/18	[Gantt bar from 19/4 to 28/4]																						
76		Suministro e Instalación de Fregadero	\$7,106.95	1 día	149	dom 6/5/18	lun 7/5/18	[Gantt bar from 6/5 to 7/5]																						

Ing. Carlos A. Velázquez
GERENTE
Céd. 001-1306177-4

CONSTRUCTORA VELEZ Y SANDOVAL S.R.L.
CALLE 15 N. 100A
CAROLINA, P.R.



Project: Convesa
Date: vie 5/1/18

Legend:
 Task: [Solid bar] Summary: [Dashed bar] Inactive Milestone: [Dotted bar] Duration-only: [Thin solid bar] Start-only: [Thin dashed bar] External Milestone: [Thin dotted bar] Manual Progress: [Thin solid bar]
 Split: [Dotted bar] Project Summary: [Dashed bar] Inactive Summary: [Dotted bar] Manual Summary Rollup: [Thin solid bar] Finish-only: [Thin dashed bar] Deadline: [Thin dotted bar]
 Milestone: [Diamond] Inactive Task: [Dashed bar] Manual Task: [Dotted bar] Manual Summary: [Thin solid bar] External Tests: [Thin dashed bar] Progress: [Thin solid bar]

Page 2

C-2

Id	Modo de tarea	Task Name	Costo	Duración	Predecesoras	Comienzo	Fin	Gantt Chart (Timeline)											
								ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
77	td	Suministro e Instalación de Llave Lavamanos	\$36,890.00	3 días	75	sáb 28/4/18	mar 1/5/18	[Gantt bar from 28/4 to 1/5]											
78	td	Suministro e Instalación de Llave Fregadero	\$3,515.00	1 día	76	lun 7/5/18	mar 8/5/18	[Gantt bar from 7/5 to 8/5]											
79	td	Suministro e Instalación de Llave de Jardinería	\$2,782.30	1 día	118	vie 23/3/18	sáb 24/3/18	[Gantt bar from 23/3 to 24/3]											
80	td	Suministro e Instalación de Extractores de aire para baños	\$14,670.00	2 días	75	sáb 28/4/18	jue 3/5/18	[Gantt bar from 28/4 to 3/5]											
81	td	Suministro e Instalación de Accesorios baños	\$27,907.71	2 días	80	sáb 5/5/18	jue 10/5/18	[Gantt bar from 5/5 to 10/5]											
82	td	Vertederos	\$4,175.66	1 día	40	mar 1/5/18	mié 2/5/18	[Gantt bar from 1/5 to 2/5]											
83	td	Desagües de techo	\$6,637.40	1 día	29	lun 9/4/18	lun 9/4/18	[Gantt bar from 9/4 to 9/4]											
84	td	Cámara de Inspección	\$25,732.10	1 día	26CC	lun 9/4/18	lun 9/4/18	[Gantt bar from 9/4 to 9/4]											
85	td	Trampa de Grasa	\$10,130.28	1 día	84	lun 9/4/18	mar 10/4/18	[Gantt bar from 9/4 to 10/4]											
86	td	Suministro de Tuberías, piezas y mano de obra	\$177,730.69	20 días	14	dom 8/4/18	jue 26/4/18	[Gantt bar from 8/4 to 26/4]											
87	td	TERMINACION DE TECHO	\$74,639.67	8 días		lun 9/4/18	lun 16/4/18	[Gantt bar from 9/4 to 16/4]											
88	td	Fino de techo	\$27,511.25	3 días	35CC	lun 9/4/18	mié 11/4/18	[Gantt bar from 9/4 to 11/4]											
89	td	Impermeabilización de techo con lona asfáltica poliéster de 4 mm granulada	\$42,909.53	3 días	90	vie 13/4/18	lun 16/4/18	[Gantt bar from 13/4 to 16/4]											
90	td	Zabafeta de techo	\$4,218.90	2 días	88	mié 11/4/18	vie 13/4/18	[Gantt bar from 11/4 to 13/4]											
91	td	PINTURA	\$916,836.81	10 días		vie 27/4/18	dom 6/5/18	[Gantt bar from 27/4 to 6/5]											
92	td	Pintura Acrílica (muros)	\$916,836.81	10 días	39	vie 27/4/18	dom 6/5/18	[Gantt bar from 27/4 to 6/5]											
93	td	VERJA (85 mls)	\$1,008,714.13	65 días		mié 28/2/18	sáb 28/4/18	[Gantt bar from 28/2 to 28/4]											
94	td	Excavación zapata de muros	\$12,546.00	8 días	107	mié 28/2/18	mié 7/3/18	[Gantt bar from 28/2 to 7/3]											
95	td	Hormigón armado en zapata de muros	\$47,546.79	2 días	94	mié 7/3/18	vie 9/3/18	[Gantt bar from 7/3 to 9/3]											
96	td	Hormigón armado en columnas	\$102,518.96	3 días	95	vie 9/3/18	dom 11/3/18	[Gantt bar from 9/3 to 11/3]											
97	td	Muros de bloques de 6"	\$85,719.71	8 días	96	lun 12/3/18	lun 19/3/18	[Gantt bar from 12/3 to 19/3]											
98	td	Fraguache en columnas	\$2,276.45	1 día	96	lun 12/3/18	lun 12/3/18	[Gantt bar from 12/3 to 12/3]											
99	td	Pañete maestreado	\$41,479.46	6 días	97	lun 19/3/18	sáb 24/3/18	[Gantt bar from 19/3 to 24/3]											
100	td	Cantos	\$32,007.78	8 días	99	sáb 24/3/18	dom 1/4/18	[Gantt bar from 24/3 to 1/4]											
101	td	Capiteles en columnas	\$25,380.00	8 días	98	lun 12/3/18	mar 20/3/18	[Gantt bar from 12/3 to 20/3]											
102	td	Bajo Relieve en Columnas	\$9,000.00	4 días	101	mar 20/3/18	vie 23/3/18	[Gantt bar from 20/3 to 23/3]											
103	td	Pintura acrílica	\$21,908.78	4 días	102	vie 23/3/18	mar 27/3/18	[Gantt bar from 23/3 to 27/3]											
104	td	Hierro en verja	\$537,946.20	25 días	103	mar 27/3/18	jue 19/4/18	[Gantt bar from 27/3 to 19/4]											
105	td	Portones de correderas	\$90,384.00	10 días	104	jue 19/4/18	sáb 28/4/18	[Gantt bar from 19/4 to 28/4]											
106	td	PARQUEOS	\$2,920,216.70	50 días		dom 25/2/18	jue 12/4/18	[Gantt bar from 25/2 to 12/4]											
107	td	Topografía para nivelación	\$30,990.96	3 días	8	dom 25/2/18	mar 27/2/18	[Gantt bar from 25/2 to 27/2]											
108	td	Corte capa vegetal (0.20 cms)	\$167,203.42	5 días	107	mié 28/2/18	dom 4/3/18	[Gantt bar from 28/2 to 4/3]											
109	td	Relleno compactado (0.20 cm)	\$401,581.86	15 días	108	dom 4/3/18	dom 18/3/18	[Gantt bar from 4/3 to 18/3]											
110	td	Hormigón armado, estacionamientos y área de rodaje (con acero malla)	\$1,966,264.42	20 días	109	dom 18/3/18	jue 5/4/18	[Gantt bar from 18/3 to 5/4]											
111	td	Señalización	\$94,177.74	2 días	112	lun 9/4/18	mié 11/4/18	[Gantt bar from 9/4 to 11/4]											
112	td	Bordillos	\$75,147.30	4 días	110	jue 5/4/18	lun 9/4/18	[Gantt bar from 5/4 to 9/4]											
113	td	Paragomas	\$184,851.00	3 días	111CC	lun 9/4/18	jue 12/4/18	[Gantt bar from 9/4 to 12/4]											
114	td	PISOS EXTERIORES	\$246,338.03	18 días		jue 5/4/18	dom 22/4/18	[Gantt bar from 5/4 to 22/4]											
115	td	Suministro e Instalación de Pisos exteriores de vibrato 30x30	\$167,727.43	10 días	116	vie 13/4/18	dom 22/4/18	[Gantt bar from 13/4 to 22/4]											
116	td	Base de hormigón con acero malla vibrato	\$78,610.60	8 días	110	jue 5/4/18	jue 12/4/18	[Gantt bar from 5/4 to 12/4]											
117	td	AREAS VERDE	\$420,147.50	13 días		mié 14/3/18	lun 26/3/18	[Gantt bar from 14/3 to 26/3]											
118	td	Jardineras (1 m de ancho pegada a verja incluye tierra negra)	\$266,407.50	10 días	103CF	mié 14/3/18	vie 23/3/18	[Gantt bar from 14/3 to 23/3]											
119	td	Jardinería (plantas y mano de obra)	\$139,240.00	2 días	118	vie 23/3/18	dom 25/3/18	[Gantt bar from 23/3 to 25/3]											
120	td	Limpieza y botes	\$14,500.00	1 día	119	dom 25/3/18	lun 26/3/18	[Gantt bar from 25/3 to 26/3]											
121	td	CISTERNAS Y CASETAS	\$310,330.81	25 días		lun 9/4/18	mar 1/5/18	[Gantt bar from 9/4 to 1/5]											
122	td	Reparar cisterna y caseta	\$41,000.00	10 días	36	dom 22/4/18	mar 1/5/18	[Gantt bar from 22/4 to 1/5]											
123	td	Cisterna y caseta nueva	\$269,330.81	18 días	31CC	lun 9/4/18	mié 25/4/18	[Gantt bar from 9/4 to 25/4]											
124	td	POZOS, SEPTICO Y FILTRANTE	\$328,590.20	12 días		mié 25/4/18	dom 6/5/18	[Gantt bar from 25/4 to 6/5]											
125	td	Séptico nuevo	\$53,808.65	8 días	123	mié 25/4/18	mié 2/5/18	[Gantt bar from 25/4 to 2/5]											
126	td	Pozos Tubular de extracción de agua	\$222,581.45	2 días	125	mié 2/5/18	vie 4/5/18	[Gantt bar from 2/5 to 4/5]											
127	td	Pozo Filtrante	\$52,200.10	2 días	126	vie 4/5/18	dom 6/5/18	[Gantt bar from 4/5 to 6/5]											
128	td	MISCELÁNEOS	\$40,189,065.80	95.6 días		mié 28/2/18	sáb 26/5/18	[Gantt bar from 28/2 to 26/5]											
129	td	Rampa de Minusválido (Incluye baranda)	\$24,280.00	5 días	116CC	jue 5/4/18	mar 10/4/18	[Gantt bar from 5/4 to 10/4]											

CONSTRUCTORA VELEZ Y SANDOZ S.R.L.


Ing. Carlos A. Velaz
GERENTE
Céd. 001-1308177-4

Project: Convesa Date: vie 5/1/18

Task Summary Inactive Milestone
Split Project Summary Inactive Summary
Milestone Inactive Task Manual Task

Duration-only Start-only External Milestone
Manual Summary Rollup Finish-only Deadline
Manual Summary External Tasks Progress

Id	Modo de tarea	Task Name	Costo	Duración	Predecesoras	Comienzo	Fin	Gantt Chart Months														
								enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio									
179	↳	Instalacion de Muros de sheetrock	\$602,069.11 3 días		201	sáb 5/5/18	mar 8/5/18															
180	↳	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	\$215,330.55 20 días			lun 16/4/18	sáb 4/5/18															
181	↳	Empaquete maestreado interior	\$88,065.79 10 días		178	mié 18/4/18	vie 27/4/18															
182	↳	Empaquete maestreado techo	\$17,419.28 4 días		183	lun 23/4/18	vie 27/4/18															
183	↳	Fraguache	\$22,090.99 8 días		174	lun 16/4/18	lun 23/4/18															
184	↳	Empaquete maestreado exterior	\$57,143.49 10 días		181CC+50%	dom 22/4/18	mar 1/5/18															
185	↳	Cantos	\$30,611.00 8 días		181	vie 27/4/18	vie 4/5/18															
186	↳	INSTALACIONES SANITARIAS	\$566,792.05 60.4 días			lun 9/4/18	lun 4/6/18															
187	↳	Suministro e Instalación de Inodoros	\$191,061.69 5 días		225	vie 11/5/18	mar 15/5/18															
188	↳	Suministro e Instalación de Lavamanos	\$88,503.14 5 días		240	jue 17/5/18	lun 4/6/18															
189	↳	Suministro e Instalación de Lavamanos Empotrado	\$17,790.30 1 día		239	vie 18/5/18	sáb 19/5/18															
190	↳	Suministro e Instalación Llave de lavamanos (Push Boton)	\$52,080.00 5 días		189	sáb 19/5/18	mié 23/5/18															
191	↳	Suministro e Instalación Llave de fregadero	\$5,272.50 1 día		238	mié 16/5/18	jue 17/5/18															
192	↳	Suministro e Instalación Ventilación 3"	\$8,257.00 10 días		196	vie 20/4/18	mié 2/5/18															
193	↳	Suministro e Instalación Extractores de aire KDX pequeño baño	\$2,445.00 1 día		189	sáb 19/5/18	dom 20/5/18															
194	↳	Desagüe de techos 3"	\$9,318.70 1 día		174	lun 16/4/18	mar 17/4/18															
195	↳	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	\$8,257.00 5 días		83	lun 9/4/18	sáb 14/4/18															
196	↳	Bajante de descarga 4"	\$23,821.56 5 días		174	lun 16/4/18	vie 20/4/18															
197	↳	Vertedero	\$4,175.66 1 día		201	sáb 5/5/18	dom 6/5/18															
198	↳	Suministro de Tuberías, piezas y mano de obra por baño	\$161,809.50 10 días		169	mié 11/4/18	vie 20/4/18															
199	↳	TERMINACIÓN PISO	\$2,243,248.83 23 días			vie 27/4/18	vie 18/5/18															
200	↳	Suministro e Instalación de Piso de granito fondo blanco 50x50	\$1,865,617.60 8 días		181,182	vie 27/4/18	vie 4/5/18															
201	↳	Suministro e Instalación de Zócalos Granito fondo blanco	\$169,953.11 5 días		200CC+50%	mar 1/5/18	sáb 5/5/18															
202	↳	Suministro e Instalación de Huella y contra-huella granito fondo blanco	\$167,304.67 4 días		290	mié 9/5/18	sáb 12/5/18															
203	↳	Suministro e Instalación de Mesetas o descansos granito fondo blanco	\$22,560.17 1 día		202CC+50%	sáb 12/5/18	dom 13/5/18															
204	↳	Suministro e Instalación de Zócalos de boquilla en escalera	\$17,813.28 1 día		203CC+50%	jue 17/5/18	vie 18/5/18															
205	↳	REVESTIMIENTO	\$424,342.22 12 días			mié 18/4/18	dom 29/4/18															
206	↳	Suministro e Instalación Pared con cerámica de baño	\$316,876.00 10 días		181CC	mié 18/4/18	vie 27/4/18															
207	↳	Suministro e Instalación de Piso de cerámicas en baños	\$107,466.22 8 días		206CC+40%	sáb 21/4/18	dom 29/4/18															
208	↳	INSTALACION ELECTRICA	\$4,494,759.18 56.45 días			sáb 14/4/18	mar 5/6/18															
209	↳	Salida Cenitales con tub. EMT	\$437,754.30 8 días		174CC+60%	sáb 14/4/18	sáb 21/4/18															
210	↳	Suministro e Instalación de Lámparas y Ojos de Buey	\$1,082,325.00 10 días		231,209	dom 29/4/18	mar 8/5/18															
211	↳	Suministro e Instalación de Interruptores y Tomacorrientes	\$252,387.03 4 días		210,232	dom 13/5/18	jue 17/5/18															
212	↳	Provisión de A/A con salida elect. 220v	\$90,018.79 5 días		211CC	dom 13/5/18	vie 18/5/18															
213	↳	Salida de data, canalización	\$68,720.40 6.5 días		211	jue 17/5/18	mié 23/5/18															
214	↳	Salida de teléfono, canalización	\$32,724.00 4 días		213CC	jue 17/5/18	lun 21/5/18															
215	↳	Salida de CCTV, canalización	\$8,181.00 5 días		214	lun 21/5/18	vie 25/5/18															
216	↳	Suministro e instalación Paneles de distribución para TC y Luminaria	\$57,397.62 3 días		220	sáb 21/4/18	mar 24/4/18															
217	↳	Suministro e Instalación Panel de distribución para A/A	\$102,712.29 4 días		220	sáb 21/4/18	dom 3/6/18															
218	↳	Suministro e Instalación Registros eléctricos	\$8,488.98 2 días		217	dom 3/6/18	mar 5/6/18															
219	↳	Suministro e Instalación Registro teléfono y data	\$4,428.03 1 día		217	dom 3/6/18	lun 4/6/18															
220	↳	Suministro e Instalación Acometidas Eléctricas panel de distribución Luces, TC y A/A	\$2,349,621.74 8 días		209CC	sáb 14/4/18	sáb 21/4/18															
221	↳	PORTAJE	\$1,023,258.86 6 días			sáb 5/5/18	vie 11/5/18															
222	↳	Suministro e Instalación de Puertas de aluminio y vidrio	\$144,481.48 2 días		201	sáb 5/5/18	lun 7/5/18															
223	↳	Suministro e instalación de Puertas de caoba	\$773,550.00 5 días		222CC	sáb 5/5/18	jue 10/5/18															




CONSTRUCCION VELFZ Y SANDREZ S.R.L.
CONVENSA

Ing. Carlos A. Velásquez
 GERENTE
 Céd. 001-1200-77-7

Project: Convesa	Task	Summary	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	External Milestone	Manual Progress
Date: Vie 5/1/18	Split	Project Summary	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Deadline	
	Milestone	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	External Tasks	Progress	

Id	Modo de tarea	Task Name	Costo	Duración	Predecesoras	Comienzo	Fin	Gantt Chart Months																						
								Febrero	marzo	abril	mayo	junio																		
418		Baranda de hierro en escalera con pasamanos en madera	\$51,479.70	2 días	329	dom 27/5/18	mar 29/5/18	7/1	14/1	21/1	28/1	4/2	11/2	18/2	25/2	4/3	11/3	18/3	25/3	1/4	8/4	15/4	22/4	29/4	6/5	13/5	20/5	27/5	3/6	10/6
419		Estrados y muebles abogados	\$154,411.15	3 días	415CC	lun 28/5/18	jue 31/5/18																							
420		Suministro e Instalacion de Counter recepción (l=4.5m)	\$63,350.00	4 días	410	lun 4/6/18	vie 8/6/18																							
421		Suministro e Instalacion de Counter Información (l=5.0m)	\$67,875.00	2 días	420CC	lun 4/6/18	mié 6/6/18																							
422		Suministro e Instalacion de Espejos grandes y pequeños	\$27,900.00	2 días	416	jue 31/5/18	sáb 2/6/18																							
423		Suministro e Instalacion de Puerta de tola acceso azotea	\$32,390.00	2 días	418	mar 29/5/18	jue 31/5/18																							
424		Limpeza y bote final	\$12,450.00	2 días	423	jue 31/5/18	sáb 2/6/18																							
425		COSTOS INDIRECTOS	\$22,563,122.79	147.05 días		jue 25/1/18	vie 8/6/18																							
426		Dirección Técnica y Responsabilidad	\$8,087,140.79	147.05 días		jue 25/1/18	vie 8/6/18																							
427		Gastos Administrativo	\$2,426,142.24	147.05 días		jue 25/1/18	vie 8/6/18																							
428		Seguros y Fianzas	\$3,639,213.34	147.05 días		jue 25/1/18	vie 8/6/18																							
429		Transporte	\$2,021,785.20	147.05 días		jue 25/1/18	vie 8/6/18																							
430		Pensión y Jubilaciones de los trabajadores	\$808,714.08	147.05 días		jue 25/1/18	vie 8/6/18																							
431		CODIA (1X 1000)	\$80,871.41	147.05 días		jue 25/1/18	vie 8/6/18																							
432		ITBIS (18% de la Dirección Técnica)	\$1,455,685.34	147.05 días		jue 25/1/18	vie 8/6/18																							
433		Imprevistos	\$4,043,570.39	147.05 días		jue 25/1/18	vie 8/6/18																							

Ing. Carlos R. Velásquez
 GERENTE
 Céd. 001-1306177-4



Project: Convesa
 Date: vie 5/1/18

Legend for task types and progress indicators:

- Task: [Solid line]
- Split: [Dashed line]
- Milestone: [Diamond symbol]
- Summary: [Dotted line]
- Project Summary: [Dotted line with diamond]
- Inactive Task: [Dotted line with diamond]
- Inactive Milestone: [Dotted line with diamond]
- Inactive Summary: [Dotted line with diamond]
- Manual Task: [Dotted line with diamond]
- Duration-only: [Dotted line]
- Manual Summary Rollup: [Dotted line]
- Manual Summary: [Dotted line]
- Start-only: [Dotted line]
- Finish-only: [Dotted line]
- External Tasks: [Dotted line]
- External Milestone: [Dotted line with diamond]
- Deadline: [Dotted line with diamond]
- Progress: [Dotted line]
- Manual Progress: [Dotted line]


Tareas

Costo Costo acumulado

Informe del flujo de caja

Valores

Costo Costo acumulado



Semanal

2

Ing. Carlos J. Peltz G.
GERENTE
Céd. 001-1306177-4

CONSTRUSTRA VELIZ Y SANDRIZ S.R.L.
C.A. 1306177-4